

## příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro SO 401 a SO 402

**ELPRO**  
 s.r.o. LIBEREC

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

OTSKP-SPK 2015

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

SO 401 – Lokalita Horní Hanychov

Název položky

Stavba

číslo a název SO:

Poř. kód

č. pol. položky

3

Všeobecné konstrukce a práce

OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

geodetické zaměření skutečného stavu kabelové rýhy a přířří

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRAC DOK SKŮTEC PROVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ

vč. exportu na CD a tisku 8x paré PD

OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

ODDISTRANĚNÍ KŘOVIN

1\*33 – profesezení křovin v nezbytném rozsahu pro realizaci kabelové rýhy

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

0,5\*2\*0,3

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III. ODVOZ DO 20KM

0,50\*1,20\*7 – zpevněná komunikace – vjezd

0,5\*0,60\*30 – volný terén

0,35\*0,5\*3 – chodník

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

pol.č. 132938 - pol.č. 899521 - pol.č. 45157 - pol.č. 567303

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M

0,5\*2

Zemní práce

4 11120

5 12110

6 132938

7 17411

8 18233

9 272325

10 45157

Měrná jednotka

Počet jednotek

Cena celkem

4 5 6 7

HM 1,00

KUS 1,00

KUS 1,00

M2 33,00

M3 0,30

M3 16,73

M3 8,40

M2 1,00

M3 0,22

M3 3,91

Základy

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Betonový základ pro ukotvení jízdenkového automatu na přírubu. Rozměry cca. 600 x 600 x 600.

Kompletní dodávka vč. zemních prací, úpravy zámkové dlažby, kotvících prvků 4x M16, zařazení

zemního pásku a chráničky pro napájecí kabel

Základy

Vodorovné konstrukce

PODKL. A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO

přesypaná zemina pro chráničku DN63

0,5\*0,20\*(30\*7)+0,35\*0,20\*3

Vodorovné konstrukce

Komunikace

dne 1.12.2017

Stránka 1



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

OTSKP-SPK 2015

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

SO 401 – Lokalita Horní Hanychov

Název položky

Měna jednotka	Počet jednotek	Cena jednotková	celkem
4	5	-	7
M3	3,50	-	-
M2	7,00	-	-
M2	6,00	-	-

11 567303 3 Vrstvy pro obnovu a opravy ze šterkodrti

0,5\*1,7 – zahoz výkopu v místě vjezdu

12 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK

vč. veškerých podkladových vrstev

13 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM

vč. veškerých podkladových vrstev

Komunikace

14 742123b PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRANIČKY

 CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>

15 742123b kabelové vedení PPS-RE-SS (dodávka vč. pokládky)

PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRANIČKY

 CYKY-J 3x4 mm<sup>2</sup>

16 742511a kabelové vedení SS-automat (dodávka vč. pokládky)

UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. SMRŠŤOVACÍ KONCOVKOU

 ukončení kabelu CU 3x4 mm<sup>2</sup> v zemi smršťovací koncovkou

 17 742519b ukončení kabelu CU 4x10 mm<sup>2</sup> v rozvaděči

UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU

 18 742519b ukončení kabelu CU 3x4 mm<sup>2</sup> v rozvaděči

UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU

19 742613a KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM

(30\*7+3)\*1,1

20 744243a ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG

Elektroměrový rozvaděč ER 112/PKP7P – provedení kompaktní plastový pilif

– dodávka vč. základu a instalace v místě určení

21 744243b ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG

Rozpojovací skříň SS 200/PKP7P – provedení kompaktní plastový pilif

– dodávka vč. základu a instalace v místě určení

22 745511a UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI

pásek FeZn 30x4 mm (dodávka a pokládka včetně zemních svorek)

PŘÍDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

Potrubí



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

OTSKP-SPK 2015

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou  
SO 401 – Lokalita Horní Hanychov

Název položky

Stavba :  
číslo a název SO:

Poř. číslo a položky  
Kód položky

23 876271a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM  
např. Kopořex 110, vč. rezerv v místech chráničkových přechodů a křížení IS  
(dodávka vč. pokládky)  
2\*7m – vjezd

24 876271b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM  
DN63 (dodávka vč. pokládky)  
25 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY  
zatažení kabelu do chráničky DN63  
26 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY  
zatažení chráničky DN63 do chráničky DN110  
27 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST. BETONU DO B12.5  
7\*(0,5\*0,3-2\*0,055\*0,055\*3,14)  
Potrubí

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Méněpráce

Celkem

Vícepráce celkem

Méněpráce celkem

Celkem

Měrná jednotka Počet jednotek Cena jednotková celkem

4 5 34,00 6

M 34,00

M 50,00

M 50,00

M 34,00

M3 0,92

0,0

0,0

120 048,4



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky  
 OTSKP-SPK 2015  
 Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou  
 SO 402 – Lokalita Rybníček

Stavba	Číslo a název SO	Poř. Kód	položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
				<b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b>				
				geodetické zaměření sklonového stavu kabelové rýhy a pilířů	HM	1,00		
				<b>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOK SKUTEČ. PŘEVEDENÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ</b>				
				vč. exportu na CD a tisku 8x paré PD	KUS	1,00		
				<b>OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVA</b>				
				<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
				<b>Zemní práce</b>				
				<b>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</b>	M2	5,0		
				profesní křovin v nezbytném rozsahu pro realizaci kabelové rýhy	M3	20,10		
				<b>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</b>				
				67*1*0,3	M3	37,83		
				<b>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III. ODVOZ DO 20KM</b>				
				0,5*0,80*67 – volný terén				
				0,35*0,5*3 – chodník				
				3*1,5*1*1 – kabelová sonda				
				2*2*1,5*1 – protlak-startovací a cílová jáma	M	20,00		
				PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT	M3	30,57		
				<b>ŘÍZENÝ PROTĚK DO 160MM</b>				
				ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M2	33,50		
				pol.č. 132938 - pol.č. 45157	KUS	25,00		
				<b>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M</b>				
				0,5*67				
				<b>VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY</b>				
				Položka zahrnuje dodávku kerů bobkovišné lékárské vč. veškerého průdužného materiálu a prací, výrobků a polotovárů včetně dopravy, dále výsadbu kerů vč. hloubení jamek, výměny půdy s hnojením, závluku, kůly, apod.				
				<b>Zemní práce</b>				
				<b>Základy</b>				
				<b>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)</b>	M3	0,22		
				Betonový základ pro ukotvení jízdenkového automatu na přírubu. Rozměry cca 600 x 600 x 600				
				Kompletní dodávka vč. zemních prací, úpravy zámkové dlažby, kotvicích prvků 4x M16, zatažení zemnicího pásku a chráničky pro napájecí kabel				

Stránka 1

dne 1.12.2017


 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky  
 OTSKP-SPK 2015

 Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou  
 SO 402 – Lokalita Rybníček

Nazev položky

Měrná jednotka Počet jednotek Cena celkem

4 5,00 7,26 6 7

M3 7,26

M2 21,15

M 80,00

M 10,00

KUS 1,00

KUS 2,00

KUS 2,00

M 77,00

KUS 1,00

M 30,00

M 40,00

 Vodorovné konstrukce  
 PODKL A VYPLN VRSTY Z KAMENE TĚŽENÉHO  
 přesypaná zemina pro chráničku DN63  
 0,5\*0,20\*67+0,35\*0,20\*8  
 Vodorovné konstrukce

 Komunikace  
 PREDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM  
 Dlaždice s betonovým pojivem  
 vč. řezání betonu, veškerých podkladových vrstev a uvedení do původního stavu  
 Komunikace

 Přidružená stavební výroba  
 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO CHRÁNIČKY  
 CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>

 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu DO CHRÁNIČKY  
 CYKY-J 3x2,5 mm<sup>2</sup>

 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. SMRŠŤOVACÍ KONCOVKOU  
 ukončení kabelu CU 4x2,5 mm<sup>2</sup> v zemi smršťovací koncovkou

 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu  
 ukončení kabelu CU 4x10 mm<sup>2</sup> v rozvaděči

 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu  
 ukončení kabelu CU 3x2,5 mm<sup>2</sup> v rozvaděči

 KRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘ 25CM  
 (67+3)\*1,1

 ROZVADĚČE PLASTOVÉ DO 150KG  
 Elektroměrový rozvaděč ER 112/PKP7P – provedení kompaktní plastový plíř  
 – dodávka vč. základu a instalace v místě určení

 UZEMNOVACÍ VEDENÍ V ZEMI  
 pásek FeZn 30x4 mm (dodávka a pokládka, včetně zemnicích svorek)  
 Přidružená stavební výroba

 Potrubí  
 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM  
 např. Kopiflex 110 (dodávka vč. pokládky)  
 křížení IS

dne 1.12.2017

Stránka 2



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

OTSKP-SPK 2015

Odbavovací a platební systém v síti MHD Liberec a Jablonec nad Nisou

SO 402 – Lokalita Rybníček

Poř. číslo a název SO:	Kód položky	Název položky
1	2	3
23	876271b	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM DN63 (dávka vč. pokládky)
24	87826	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY zatažení kabelu do chráničky DN63
25	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY zatažení chráničky DN63 do chráničky DN110
		Potrubi

Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena jednotková	celkem
M	5,00		7

Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena jednotková	celkem
M	4		7

Měrná jednotka	Počet jednotek	Cena jednotková	celkem
M	4		7

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

0,0

0,0

229 951,8