


Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.: SOD 013/01/2018



Dodatek č.2 smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:
Tel., e-mail:
Technický dozor investora:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha-Ďáblice

Osinalická č. p. 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta
602 696 391, milos.ruzicka@dablice.cz.
Ing. Tomáš Dvořák
dvorstat@volny.cz, 603 146 874
Ing. Josef Dytrych
602 166 959, sinreco@volny.cz
PPF banka a.s.
501855998/6000
00231266
CZ 00231266

Zhotovitel:

se sídlem:
zapsaná v
Zastoupení ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

B + B, s.r.o.

Klínec 165, 252 10 Praha západ
OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8016
Pavel Boček, jednatel společnosti
606 618 313, info@bplusb.info
dtto
dtto
MONETA Money Bank
170354063 / 0600
45145679
CZ45145679

uzavřely dne 27.9.2018 smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Objednatel se Zhotovitelem se dohodli na změně rozsahu díla vymezeného v Příloze č.1 smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky Zhotovitele. Změna rozsahu díla je zohledněna v Příloze č. 1 Dodatku č.2 Změnový list č. ZL 001/SO, který nahrazuje stávající Přílohu č.1 Smlouvy – Položkový rozpočet z cenové nabídky Zhotovitele.

Změna rozsahu díla je vyvolána změnou postupu a rozsahu prací, souvisejícími pracemi, nezbytnými pro dokončení díla a dalšími pracemi, požadovanými Objednatелеm vzhledem ke skutečnému stavu konstrukcí v prostoru předaného staveniště.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se Objednatel a Zhotovitel dohodli na následujících změnách a doplnění smlouvy:

„V Článku IV. Cena díla se mění cena díla takto:

4.1.	Smluvní cena za zhotovení díla. této smlouvy vč. dodatků činí:	
	Cena za zhotovení díla bez DPH:	2 061 770,27Kč
	DPH 21%:	432 971,61Kč
	Cena za zhotovení díla vč. DPH:	2 494 741,88Kč

Rekapitulace změny ceny smlouvy: ZL č. 1 :

Původní cena ze smlouvy o dílo bez DPH: 1 916 693Kč

DPH 21% : 402 506Kč

Cena díla vč. DPH : 2 319.199Kč

Úspora v rámci řešené změny bez DPH : - 78 778Kč

Úspora v rámci řešené změny vč DPH : - 95 322Kč

Navýšení v rámci řešené změny bez DPH : 223 855,27Kč

Navýšení v rámci řešené změny vč DPH : 270 864,88Kč

Platnost a účinnost všech ostatních ujednání Smlouvy nadále zůstává beze změn."

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě určité, vážné a srozumitelné vůle. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.


Dodatek č.2 byl schválen RMČ č.1/2018 dne 21.11.2018.

Příloha:

č.1 ZL001/SO

V Klinci dne: 20.11.2018

V Praze dne: 22.11.2018


Za zhotovitele


Za objednatele

-1-

Název akce "Stavební úpravy Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice, Praha 8, Ďáblice č.p. 765, U Parkánu 6."

Změnový list

číslo: **ZL 001/SO-** (dvorní trakt Hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice)

- 1. Objekt a oddíl stavby: SO Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice**
- 2. Zpracovatel změnového listu : B + B s.r.o, Pavel Boček** *zástupce pro věci technické*
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1)
 - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-1 ze dne: číslo bodu: (příloha č. 2)
 - 3.3. Projektová dokumentace a upravený položkový rozpočet (příloha č. 3)

- 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění : V souladu se smlouvou a PD byla rozebrána zámková dlažba ve dvorním traktu Hasičské zbrojnice a následně bylo zjištěno, že skladba a materiál podloží, nevyhovují technickým podmínkám a podloží není ani při dosypání a zhutnění vhodné pro pojezd těžkých vozidel.
 - 4.2. Popis změny : Změnou dojde k dodržení norem pro podklad komunikací pojížděných vozidly o hmotnosti nad 3,5t
 - 4.3. Návrh řešení : Ve dvorním traktu bude odtěženo nevhodné podloží a bude nahrazeno novou skladbou drceného kameniva frakce 32-63 na uhuťnou vrstvu DK bude rozprostřena a uhuťná vrstva kameniva zpevněného cementem (KSC), následně bude zhotovena kladecí vrstva frakce 4-8 , pod zámkovou dlažbu a položena dlažba.
 - 4.4. Byla přepočítána skutečná rozpracovaná část díla – přeložení zámkové dlažby ve dvorním traktu a dochází ke snížení výměry ve výkazu výměr a zároveň i ke snížení ceny díla tohoto stav.oddílu.
- 5. Podklady k návrhu změny:**
 - 5.1. Cenová nabídka (příloha č. 4)
 - 5.3. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

(illegible text)

Datum: 4.11. 2018



B+ B s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Klínec 165
252 10 Praha západ
IČ: 25345879 DIČ: CZ 45145879
www.bb.srb.info

②

Pavel Boček

zpracovatel ZL

Pavel Boček

zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 78 778	95 322
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+) 223 855,27	270 864,88

8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis souladu s normami

8.2. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

8.3. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení

Datum: 4.11.2018

Ing. Arch. Vít Čermák
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

9.1. Popis souladu/ nesouladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele

9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, nemá/ má vliv na konečný termín dokončení akce a nemá/ má dopad na celkové náklady stavby.

9.3. Cenová nabídka zhotovitele- odpovídá /neodpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou/nejsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací/méněprací** dle článku IV. Odst 4.4. smlouvy o dílo na realizaci stavby.


9.4. Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDI konstatuje, že **nelze/ze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

9.5. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje/nedoporučuje** tento ZL č.1 odsouhlasit.

9.6. Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasování změnového listu dle zákona č.137/2006 Sb.o zadávání veřejných zakázek.

9.7. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.
TDS doporučuje mandantovi tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum: 2018




Ing. Josef Dytrych
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou MČ Praha Ďáblice formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 28 -11- 2018



Ing. Tomáš Dvořák
subjekt pověřený výkonem funkce investora

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rekonstrukce	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2018/3		Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 188 987	Ztlžené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	373 084	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	178 373	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 740 444	Zařízení staveniště	54 577
			Provoz investora	0
	HZS	6 510	Kompletační činnost (IČD)	36 384
	ZRN+HZS	1 746 954	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 837 915	Ostatní náklady celkem	90 961

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <i>BOČEK PAVEL</i>		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis: <i>[Signature]</i>		Podpis:	
		 B + B s.r.o. Stavební a obchodní společnost Klínek 165 252 10 Praha západ IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679 www.bplusb.info		<i>[Signature]</i>	

Základ pro DPH	21,0 %	1 837 915 Kč
DPH	21,0 %	385 962 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 223 877 Kč

Poznámka :

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Podklad pod zámkovou dlažbu

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

JSDH Praha Ďáblice

IČ

DIČ

Objednatel

MČ Praha Ďáblice

00231266

Projektant

45145679

Zhotovitel

B+B, s.r.o.

CZ45145679

Zpracoval

Pavel Boček

Rozpočet číslo

Dne

4.11.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	136 313,85	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	85 538,92	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	300,06					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	1 702,44					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		223 855,27	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

223 855,27

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	223 855,27	47 009,81

Cena s DPH

270 864,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

B+B
 Stavební a obchodní společnost
 Klínek 165
 252 10 Praha západ
 IČ: 45145679 DIČ: CZ 45145679
 www.bplusb.info

②

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Podklad pod zámkovou dlažbu
Objekt:

Objednatel: MČ Praha Ďáblice
Zhotovitel: B+B, s.r.o.
Místo: JSDH Praha Ďáblice

Zpracoval: Pavel Boček
Datum: 4. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	136 313,85	85 538,92	221 852,77	172,829	0,000
1	Zemní práce	38 025,02	52 324,08	90 349,10	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	5 397,35	7 292,02	12 689,37	0,080	0,000
5	Komunikace pozemní	89 289,28	13 173,02	102 462,30	172,705	0,000
8	Trubní vedení	3 602,20	824,60	4 426,80	0,045	0,000
998	Přesun hmot	0,00	11 925,20	11 925,20	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	300,06	1 702,44	2 002,50	0,011	0,000
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	300,06	1 702,44	2 002,50	0,011	0,000
	Celkem	136 613,91	87 241,36	223 855,27	172,841	0,000



B+B s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
Klincec 165
252 10 Praha západ
IČ: 15145678 DIČ: CZ15145678
www.bplustb.info

②

ROZPOČET

Stavba: Podklad pod zámkovou dlažbu

Objekt:

Objednatel: MČ Praha Ďáblice

Zhotovitel: B+B, s.r.o.

Místo: JSDH Praha Ďáblice

Zpracoval: Pavel Boček

Datum: 4. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 221 852,77 172,829

1 Zemní práce 90 349,10 0,000

1	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	99,720	83,20	8 296,70	0,000
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	99,720	250,01	24 931,00	0,000
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	99,720	191,50	19 096,38	0,000
4	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	172,841	220,00	38 025,02	0,000

4 Vodorovné konstrukce 12 689,37 0,080

7	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	249,300	31,60	7 877,88	0,052
8	693110020	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 25 130 g/m2	m2	249,300	19,30	4 811,49	0,027

5 Komunikace pozemní 102 462,30 172,705

9	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	249,300	171,00	42 630,30	96,292
10	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	249,300	240,00	59 832,00	76,413

8 Trubní vedení 4 426,80 0,045

11	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	62,000	13,30	824,60	0,000
12	286112240	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 125 mm	m	62,000	58,10	3 602,20	0,045

998 Přesun hmot 11 925,20 0,000

13	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	172,829	69,00	11 925,20	0,000
----	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-------


M Práce a dodávky M 2 002,50 0,011

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 002,50 0,011

14	220260535	Montáž trubky elektroinstalační KOPEX pod omítku nebo volně do D 48	m	9,000	199,00	1 791,00	0,009
15	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050	m	9,000	23,50	211,50	0,002

EAN 8595067698178

Celkem 223 855,27 172,841



Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	078844111R00	Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC 1.NP:0,6*(3,6+3,6+3,7) 0,2*(1,95+2,15+2,15) 0,2*(0,9+2+2)	m2	8,77 6,54 1,25 0,98	586,00	5 139,22
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu dvůr:360,6 - oprava výměry 249,3	m2	249,30 249,30	39,20	9 772,56
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 garáž č.2:3,6*9,15*0,6 před garáží:5*1,5*0,48 0 pro podezdívku oplocení:0,2*0,95*1,98 0,2*0,85*4,96 0,2*0,81*6,66	m3	25,66 19,76 3,60 0,38 0,84 1,08	317,49	8 147,52
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 garáž č.2:3,6*9,15*0,6 před garáží:5*1,5*0,48 0 pro podezdívku oplocení:0,2*0,95*1,98 0,2*0,85*4,96 0,2*0,81*6,66	m3	25,66 19,76 3,60 0,38 0,84 1,08	18,40	472,19
5	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m podezdívka pro oplocení:0,2*0,95*1,98 0,2*0,85*4,96 0,2*0,81*6,66 0 garáž č.2:3,6*9,15*0,6 před garáží:5*1,5*0,48	m3	25,66 0,38 0,84 1,08 19,76 3,60	32,40	831,46
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m podezdívka pro oplocení:0,2*0,95*1,98 0,2*0,85*4,96 0,2*0,81*6,66 0 garáž č.2:3,6*9,15*0,6 před garáží:5*1,5*0,48	m3	25,66 0,38 0,84 1,08 19,76 3,60	250,01	6 415,83
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 podezdívka pro oplocení:0,2*0,95*1,98 0,2*0,85*4,96 0,2*0,81*6,66 0 garáž č.2:3,6*9,15*0,6 před garáží:5*1,5*0,48	m3	25,66 0,38 0,84 1,08 19,76 3,60	191,50	4 914,33
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m podezdívka pro oplocení:0,2*0,95*1,98 0,2*0,85*4,96 0,2*0,81*6,66 0 garáž č.2:3,6*9,15*0,6 před garáží:5*1,5*0,48	m3	25,66 0,38 0,84 1,08 19,76 3,60	155,20	3 982,79
9	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm 2,2983/0,1	m2	22,98 22,98	5,70	131,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	249,30	23,10	5 758,83
		dvůr:360,6 oprava výměry 249,3		249,30		
11	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	16,50	47,19	778,64
		vjezd:5,5*3		16,50		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	25,66	1 260,00	32 334,50
		podezdívka pro oplocení:0,2*0,95*1,98		0,38		
		0,2*0,85*4,96		0,84		
		0,2*0,81*6,66		1,08		
		0				
		garáž č.2:3,6*9,15*0,6		19,76		
		před garáží:5*1,5*0,48		3,60		
Celkem za		1 Zemní práce				78 678,87
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
13	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku třídného	m3	4,94	1 312,01	6 482,64
		garáž č.2:3,6*9,15*0,15		4,94		
14	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	5,86	3 539,99	20 730,18
		garáž č.2:3,2*0,2*9,15		5,86		
15	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm	t	1,90	28 500,00	54 058,80
		2 vrstvy:32,39 kg/m2(3,2*9,15)*2*0,03239				
16	274311127U00	Základ pás/práh prostý beton C25/30	m3	1,28	3 530,00	4 517,69
		zídka:0,51*0,7*3,29		1,17		
		0,2*0,16*3,29		0,11		
17	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	4,47	586,99	2 626,43
		zídka:1,36*3,29		4,47		
18	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	4,47	92,50	413,88
		zídka:1,36*3,29		4,47		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				88 829,63
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
19	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,28	4 879,99	1 370,30
		vrata:0,3*0,24*3,9		0,28		
20	311112015RTR	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	10,95	884,00	9 679,80
		garáž č.2:0,5*9,15*2		9,15		
		0,5*3,6		1,80		
21	311112120RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25	m2	13,47	990,00	13 334,31
		garáž č.2:0,6*9,15*2		10,98		
		0,6*3,6		2,16		
		zídka:0,2*0,5*3,29		0,33		
22	317361721R00	Výztuž překladů a říms z oceli BSt 500 B	t	0,22	29 010,01	6 289,37
		50 kg/m3:10,95*0,15*0,05		0,08		
		13,469*0,2*0,05		0,13		
23	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,06	9 055,00	572,28
		IPE 160:1,95*0,0162*2		0,06		
24	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší	t	0,25	8 545,00	2 153,34
		IPE 240:4*0,0315*2		0,25		
25	330311711R00	Beton sloupů a pilířů prostý C 16/20	m3	2,98	3 260,00	9 702,41
		podezdívka pro oplocení:0,2*(0,11+0,95)*1,98		0,42		
		0,2*(0,25+0,85)*4,96		1,09		
		0,2*(0,29+0,81)*6,66		1,47		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	9,00	370,00	3 330,00
27	342261212R0R	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm akustická izolace	m2	14,56	1 128,00	16 427,29
		2.NP:4,44*3,28		14,56		
28	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,31	764,00	238,37
		dveře v garáži č.2:0,16*1,95		0,31		
29	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235	t	0,06	17 587,92	1 111,56
		IPE 160:1,95*0,0162*2		0,06		
30	13482725	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235	t	0,25	18 530,13	4 669,59
		IPE 240:4*0.0315*2		0,25		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				68 878,62
Díl:	5	Komunikace				
31	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	249,30	358,49	89 371,56
		dvůr - zpětné použití stávající dlažby:360,6 oprava výměry 249,3		249,30		
32	573000010RA0	Komunikace obslužná z obalovaného kameniva	m2	16,50	3 682,99	60 769,34
		5,5*3		16,50		
33	59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	267,33	287,01	76 726,38
		dvůr - zpětné použití stávající dlažby:360,6-oprava výměry 249,3		249,30		
		prořez 5%:360,6*0,05		18,03		
	Celkem za	5 Komunikace				226 867,28
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní			6869,45	
34	602015119RT3	Omítka stěn jádrová sanač.weber.ren kalkopor,ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	48,22	413,00	19 913,21
		výstrojní šachta a přilehlé místnosti:(3,5+3+5)*3,28		37,72		
		schodiště 2.NP:3,2*3,28		10,50		
35	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	48,22	30,30	1 460,94
		výstrojní šachta a přilehlé místnosti:(3,5+3+5)*3,28		37,72		
		schodiště 2.NP:3,2*3,28		10,50		
36	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	76,44	37,99	2 903,92
		garáž 1:(2,94*3+1,5*1,5+0,9*1,97+0,9*1,97+1,95*2,15)		18,81		
		garáž 2:(1,95*2,15+0,9*1,97+2,9*2,85+3,5*3,6)		26,83		
		garáž3 + dílna:(3,57*3,6+0,9*1,97+1,5*1,5*3)		21,38		
		2.NP - odpočinková a denní místnost:(0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,5*1,5*2)		9,43		
37	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	228,54	139,50	31 881,19
		garáž 1:48,2		48,20		
		garáž 2:(8,8+0,85)*(0,95+2,9+1,11)		47,86		
		garáž3:62		62,00		
		dílna:34,7		34,70		
		2.NP - odpočinková a denní místnost:4,15*4,5+4,5*3,8		35,78		
38	612142001U00	Potažení vni stěna sklovi síť +tmel	m2	19,07	212,00	4 042,86
		1.NP:0,6*(3,6+3,6+3,7)		6,54		
		0,6*(2,15+2,15+1,95)		3,75		
		2.NP:0,6*3,28*4		7,87		
		prořez 5%:18,162*0,05		0,91		
39	612401100U00	Výplň rýh stěn hl 3 mm š 3 mm	m	42,30	155,00	6 556,50
		elektro rozvody k zásuvkám:4+2,9+1,1+8,8+8,8+0,85+0,85+0,5+0,5+3,5*4		42,30		
40	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	321,31	166,00	53 337,69
		garáž 1:9,68*3,28*2+4,62*3,28+5,17*3,28		95,61		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet otvorů: $-(2,94 \times 3 + 1,5 \times 1,5 + 0,9 \times 1,97 + 0,9 \times 1,97 + 1,95 \times 2,15)$		-18,81		
		garáž 2:9,65*3,28*2+4,72*3,28+4,96*3,28+0,5*3,28*2+0,9*3,28*2		104,24		
		odpočet otvorů: $-(1,95 \times 2,15 + 0,9 \times 1,97 + 2,9 \times 2,85 + 3,5 \times 3,6)$		-26,83		
		garáž 3 + dílna: 20*3,28*2+5*3,28*2		164,00		
		odpočet otvorů: $-(3,57 \times 3,6 + 0,9 \times 1,97 + 1,5 \times 1,5 \times 3)$		-21,38		
		2.NP - odpočinková a denní místnost: $(4,15 \times 2 + 4,5 \times 4 + 3,8 \times 2)$		33,90		
		odpočet otvorů: $-(0,8 \times 1,97 \times 2 + 0,9 \times 1,97 + 1,5 \times 1,5 \times 2)$		-9,43		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				120 096,31
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější			4467,96	
41	620471212U00	Vně om silikát tkvr Baumit Z tl 2mm	m2	31,54	373,50	11 780,19
		1.NP: 0,6*(3,6+3,6+3,7)		6,54		
		exteriér: 25		25,00		
42	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	12,60	37,99	478,67
		garážová vrata: 3,6*3,5		12,60		
43	622421121RT2	Omlítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi	m2	6,54	234,51	1 533,70
		1.NP: 0,6*(3,6+3,6+3,7)		6,54		
44	622434132R00	Omlítkový sanační systém Weber Teranova, 2vrst.	m2	25,00	512,00	12 800,00
		exteriér: 25		25,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				26 592,56
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce			342,8	
45	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	3,95	3 955,00	15 633,32
		garáž č.2: 3,6*9,15*0,12		3,95		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				15 633,32
Díl:	8	Trubní vedení				
46	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	13 070,00	13 070,00
		garáž č.2: 1		1,00		
47	899103211U00	Dmtž poklop litina+ rám -150kg	kus	1,00	3 366,00	3 366,00
		garáž č.2: 1		1,00		
48	899204211U00	Dmtž mříž litina+ rám 150kg-	kus	1,00	3 873,00	3 873,00
		před garáží č.2: 1		1,00		
49	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,00	569,01	569,01
		před garáží č.2: 1		1,00		
50	899332111R0R	Výšková úprava vstupu do 50 cm, snížení poklopu	kus	1,00	8 482,00	8 482,00
		šachta v garáží č.2: 1		1,00		
51	89934R	Snížení stávající kanalizační šachty před garáží č.2	kpl	1,00	8 501,00	8 501,00
52	27245012R	Poklop vodotěsný	kus	1,00	18 249,99	18 249,99
		garáž č.2: 1		1,00		
53	27245013R	Mříž 2,6x0,6	kus	1,00	9 249,99	9 249,99
		před garáží č.2: 1		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				65 360,99
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			121,5	
54	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	272,30	151,50	41 253,45
		garážová vrata: 3,6*3,5		12,60		
		48,2+50+62+34,7+19,8+45		259,70		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				41 253,45
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			1689,06	
55	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	277,70	99,20	27 547,84
		1.NP: 48,2+47+62+34,7+19,8+15		226,70		
		2.NP: 15+36		51,00		

Položkový rozpočet

Stavba :		2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice			Rozpočet: 1	
Objekt :		01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice			Rekonstrukce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	277,70	3,65	1 013,61
		1.NP:48,2+47+62+34,7+19,8+15		226,70		
		2.NP:15+36		51,00		
57	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00	325,49	6 509,80
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 071,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí			5345	
58	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	10,77	12 790,00	137 709,93
		garáž č.2:3,6*9,15*0,3		9,88		
		opěrná zídka:0,2*2,95*1,5		0,89		
59	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC	m3	2,40	697,00	1 668,87
		Dveře:				
		pro překlad:1,95*0,32*0,32		0,20		
		pro dvoukřídlé dveře:1,75*2,15*0,32		1,20		
		odpočet původních jednokřídlých dveří:-0,8*1,97*0,32		-0,50		
		0				
		Vrata:				
		překlad:2,9*0,55*0,24		0,38		
		rozšíření překladu:0,5*0,55*0,24		0,07		
		0,3*0,55*0,24		0,04		
		rozšíření vrat:0,3*3*0,56		0,50		
		0,3*3*0,56		0,50		
60	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	3,29	1 555,00	5 122,17
		garáž č.2:3,6*9,15*0,1		3,29		
61	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	42,94	60,09	2 580,26
		garáž č.2:3,6*9,15		32,94		
		2.NP:10		10,00		
62	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00	11,79	23,58
		dveře do garáže:1		1,00		
		dveře do zahrady:1		1,00		
63	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58	276,50	435,76
		0,8*1,97		1,58		
64	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	8,70	105,50	917,85
		hasičská vrata:2,9*3		8,70		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				148 459,43
Díl: 97		Prorážení otvorů			1372	
65	974031121R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	42,30	55,90	2 364,57
		elektro rozvody k zásuvkám:4+2,9+1,1+8,8+8,8+0,85+0,85+0,5+0,5+3,5*4		42,30		
66	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	48,22	61,40	2 960,46
		výstrojní šachta a přilehlé místnosti:(3,5+3+5)*3,28		37,72		
		schodiště 2.NP:3,2*3,28		10,50		
67	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	25,00	47,20	1 180,00
		25		25,00		
68	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	48,22	51,90	2 502,41
		výstrojní šachta a přilehlé místnosti:(3,5+3+5)*3,28		37,72		
		schodiště 2.NP:3,2*3,28		10,50		
69	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	130,23	256,00	33 340,13
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	130,23	222,50	28 977,26
		vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		130,23		
72	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	130,23	314,50	40 958,87

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
73	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	651,17	24,99	16 272,85
		dalších 5km:128,5599*5		642,80		
74	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	130,23	117,99	15 366,42
75	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	130,23	65,00	8 465,27
76	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	130,23	600,00	78 140,94
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				233 759,01
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			3435	
77	998011001R00	Přesun hmot oro budov zděné výšky do 6 m	t	180,45	255,00	46 015,96
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				46 015,96
Díl:	711	Izolace proti vodě			36,41	
78	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	33,58	170,50	5 725,39
		garáž č.2:3,2*9,15		29,28		
		0,2*(9,15+9,15+3,2)		4,30		
79	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	15,05	198,50	2 987,43
		garáž č.2:0,7*(9,15+9,15+3,2)		15,05		
80	62852265	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	102,12	151,76	15 498,19
		Vodorovné - 2 vrstvy:				
		garáž č.2:3,2*9,15*2		58,56		
		0,2*(9,15+9,15+3,2)*2		8,60		
		Svislé - 2 vrstvy:				
		garáž č.2:0,7*(9,15+9,15+3,2)*2		30,10		
		0				
		rezerva 5%:97,26*0,05		4,86		
81	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	254,55	3,75	954,57
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				25 165,57
Díl:	722	Vnitřní vodovod			702,79	
82	722R	Revize instalace vodovodu do koupelen a WC	kpl	1,00	9 784,00	9 784,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 784,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			218,49	
83	766661122R00	Montáž dveří do zárubně otevíravých 1kř.nad 0.8 m	kus	1,00	480,00	480,00
		dveře do zahrady:1		1,00		
84	766661432R01	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.160 cm	kus	1,00	1 184,01	1 184,01
		1.NP:1		1,00		
85	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00	1 424,00	1 424,00
		2.NP:1		1,00		
86	61174002	Dveře bezpečnostní s clo. zámkem 1kř. 90x197 cm montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	16 449,94	16 449,94
		dveře do zahrady:1		1,00		
87	61121507	Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/stě. 6-17cm dýha	kus	1,00	3 871,74	3 871,74
		2.NP:1		1,00		
88	766-T/01	Dveře vnitřní dvoukřídle protipožární 800+800/1970 montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	26 880,00	26 880,00
		1.NP:1		1,00		
89	766-T/02	Dveře vnitřní dřevěné 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00	4 660,00	4 660,00
		2.NP:1		1,00		
90	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	610,32	1,00	610,32
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				57 560,01
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			8360,04	

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblice	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	767657230R00	Montáž vrat zvedacích, do oc. zárubně do 13 m2	kus	1,00	6 265,00	6 265,00
		garáž č.2:1		1,00		
92	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	13,60	65,90	896,24
93	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	13,60	150,49	2 046,66
94	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00	639,01	639,01
		venkovní branka:1		1,00		
95	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00	1 143,00	1 143,00
		venkovní brána:1		1,00		
96	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	192,49	192,49
97	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	727,01	727,01
98	55343210R	Brána se samostatným zavíráním	kus	1,00	15 229,35	15 229,35
99	55343213R	Brána se samostatným zavíráním	kus	1,00	15 229,35	15 229,35
100	5118/7312	Výpra soket pro tisk, elektrická specifikace dle PD	kus	1,00	99 877,00	99 877,00
		garáž č.2:1		1,00		
103	998/5/201K00	Přesun hmot pro zamečnické konstr. výšky do 6 m	%	2 055,04	1,76	3 616,86
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				158 429,35
Díl: 774		Podlahy z dlaždic a obklady			206,01	
104	771101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	49,20	90,10	4 437,00
		garáž č.2:				
		vodorovná:2,9*9,15		26,54		
		svislá:0,6*9,15*2+0,6*2,9		12,72		
		2.NP:10		10,00		
105	771101210R11	Penetrace podkladů pod dlažby penetrační nátěr	m2	49,26	39,60	1 901,24
		garáž č.2:				
		vodorovná:2,9*9,15		26,54		
		svislá:0,6*9,15*2+0,6*2,9		12,72		
		2.NP:10		10,00		
106	771571810U00	Omítka podlaha keramika malta	m2	10,00	527,00	5 270,00
		2.NP:10		10,00		
107	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	49,26	437,00	21 524,44
		garáž č.2:				
		vodorovná:2,9*9,15		26,54		
		svislá:0,6*9,15*2+0,6*2,9		12,72		
		2.NP:10		10,00		
108	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	49,26	19,80	975,25
		garáž č.2:				
		vodorovná:2,9*9,15		26,54		
		svislá:0,6*9,15*2+0,6*2,9		12,72		
		2.NP:10		10,00		
109	59764241	Dlažba keramická specifikace dle PD	m2	51,82	550,00	28 498,75
		garáž č.2:				
		vodorovná:2,9*9,15		26,54		
		svislá:0,6*9,15*2+0,6*2,9		12,72		
		0				
		2.NP:10		10,00		
		0				
		prořez 5%:51,2178*0,05		2,56		
110	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	359,13	6,10	2 190,72
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				64 798,27

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 781		Obklady keramické			119	
111	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	17,00	85,50	1 470,50
		2.NP:17		17,00		
112	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	17,00	38,60	656,20
		2.NP:17		17,00		
113	781411810U00	Omrš obklad pórovina malta	m2	17,00	561,00	9 537,00
		2.NP:17		17,00		
114	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, nad 20x25 cm	m2	17,00	435,99	7 426,99
		2.NP:17		17,00		
115	781419700R00	Plátek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	17,00	28,60	486,20
		2.NP:17		17,00		
116	597813660	Obkladacka, specifikace dle PD	m2	17,00	513,36	8 727,12
		2.NP:17		17,00		
117	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	179,18	3,36	602,04
	Celkem za	781 Obklady keramické				28 907,89
Díl: 784		Malby			20,7	
118	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	450,47	14,50	6 531,81
		Stropy:				
		garáž 1:48,2		48,20		
		garáž 2:(8,8+0,85)*(0,95+2,9+1,11)		47,86		
		garáž3:62		62,00		
		dílňa:34,7		34,70		
		2.NP - odpočinková a denní místnost:4,15*4,5+4,5*3,8		35,78		
		0				
		0				
		Stěny:				
		garáž 1:9,68*3,28*2+4,62*3,28+5,17*3,28		95,61		
		odpočet otvorů:-(2,94*3+1,5*1,5+0,9*1,97+0,9*1,97+1,95*2,15)		-18,81		
		garáž 2:9,65*3,28*2+4,72*3,28+4,96*3,28+0,5*3,28*2+0,9*3,28*2		104,24		
		odpočet otvorů:-(1,95*2,15+0,9*1,97+2,9*2,85+3,5*3,6)		-26,83		
		garáž3 + dílna:20*3,28*2+5*3,28*2		164,00		
		odpočet otvorů:-(3,57*3,6+0,9*1,97+1,5*1,5*3)		-21,38		
		odpočet omyvatelného nátěru:-99,381		-99,38		
		2.NP - odpočinková a denní místnost:(4,15*2+4,5*4+3,8*2)		33,90		
		odpočet otvorů:-(0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,5*1,5*2)		-9,43		
119	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	450,47	39,59	17 834,08
		Stropy:				
		garáž 1:48,2		48,20		
		garáž 2:(8,8+0,85)*(0,95+2,9+1,11)		47,86		
		garáž3:62		62,00		
		dílňa:34,7		34,70		
		2.NP - odpočinková a denní místnost:4,15*4,5+4,5*3,8		35,78		
		0				
		0				
		Stěny:				
		garáž 1:9,68*3,28*2+4,62*3,28+5,17*3,28		95,61		
		odpočet otvorů:-(2,94*3+1,5*1,5+0,9*1,97+0,9*1,97+1,95*2,15)		-18,81		
		garáž 2:9,65*3,28*2+4,72*3,28+4,96*3,28+0,5*3,28*2+0,9*3,28*2		104,24		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblíče	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Ďáblíče	Rekonstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		odpočet otvorů:-(1,95*2,15+0,9*1,97+2,9*2,85+3,5*3,6)		-26,83		
		garáž 3 + dílna:20*3,28*2+5*3,28*2		164,00		
		odpočet otvorů:-(3,57*3,6+0,9*1,97+1,5*1,5*3)		-21,38		
		odpočet omyvatelných ploch:-99,381		-99,38		
		2.NP - odpočinková a denní místnost:(4,15*2+4,5*4+3,8*2)		33,90		
		odpočet otvorů:-(0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,5*1,5*2)		-9,43		
120	784443001RT4	Malba disperzní interiérová Paulín, výška do 1,5 m nátěr Mantolac Interno omyvatelný, bílý, 2 x +1 x	m2	99,38	61,11	6 073,17
		Stěny:				
		garáž 1:9,68*1,5*2+4,62*1,5+5,17*1,5		43,73		
		odpočet otvorů:-(2,94*3+1,5*1,5+0,9*1,97+0,9*1,97+1,95*2,15)		-18,81		
		garáž 2:9,65*1,5*2+4,72*1,5+4,96*1,5+0,5*1,5*2+0,9*1,5*2		47,67		
		odpočet otvorů:-(1,95*2,15+0,9*1,97+2,9*2,85+3,5*3,6)		-26,83		
		garáž 3 + dílna:20*1,5*2+5*1,5*2		75,00		
		odpočet otvorů:-(3,57*3,6+0,9*1,97+1,5*1,5*3)		-21,38		
	Celkem za	784 Malby				30 439,06
Díl:	M21	Elektromontáže			29,8	
121	M21R01	Elektroinstalace	kpl	1,00	19 988,00	19 988,00
		rozvody k zásuvkám:1		1,00		
122	M21R02	Docházkový systém, otevírání dveří na čip	kpl	1,00	29 800,00	29 950,00
123	M21R03	Alarm, 6x kamera s nahrávacím zařízením	kpl	1,00	29 800,00	32 455,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				82 393,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			3590	
124	M24R01	Úprava stávajícího odsávání zplodin v garážích	kpl	1,00	35 900,00	45 990,00
125	M24R02	Sušička stlačeného vzduchu	kpl	1,00	49 990,00	49 990,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				95 980,00


B + B a.s.
 Stavební a obchodní společnost
 Kůlnec 169
 252 10 Praha - Záběh
 IČ: 45145878 DIČ: CZ 45145878
 www.bbinfo.cz


Stavba :	2018/3 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice JSDH Dáblice	Rekonstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 679	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	88 830	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	68 879	0	0	0	0
5 Komunikace	226 867	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	120 096	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	26 593	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 633	0	0	0	0
8 Trubní vedení	65 361	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	41 253	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	28 561	0	0	0	6 510
96 Bourání konstrukcí	148 459	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	233 759	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	46 016	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	25 166	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 784	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	57 560	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	156 429	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	64 798	0	0	0
781 Obklady keramické	0	28 908	0	0	0
784 Malby	0	30 439	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	82 393	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	95 980	0
CELKEM OBJEKT	1 188 987	373 084	0	178 373	6 510

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	3,0	1 819 222	54 577
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	1 819 222	36 384
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				90 961


B+B s.r.o.
 Stavební a obchodní společnost
 Klínovec 165
 252 09 Praha západ
 IČ: 14115576 DIČ: CZ 48145679
 www.bplusb.info



Městská část Praha-Ďáblice

Rada městské části

1. zasedání
dne 21.11. 2018

USNESENÍ č. 25/18/RMČ

k Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo – B+B s.r.o. – Hasičská zbrojnice JSDH

Rada po projednání


I. schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo – Stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH Ďáblice se společností B+B, s.r.o., se sídlem Klínek 165, 25210 Praha západ, IČ: 45145679, jehož předmětem je změnový list č. ZL 001/SO, který upravuje vícepráce (223 855,27 Kč bez DPH, tj. 270 864,88 Kč vč. DPH) a méněpráce (- 78 778,- Kč bez DPH, tj. 95 322,- Kč vč. DPH). Celková částka ve smlouvě bude navýšena o 145 077,27 Kč bez DPH, tj. 175 542,88 Kč vč. DPH. Původní cena za zhotovení díla 1 916 693,- Kč bez DPH, tj. 2 319 199,- Kč vč. DPH, Nová cena je 2 061 770, 27 Kč bez DPH, tj. 2 494 741,88 Kč vč. DPH. Ostatní všechna ujednání zůstávají ve smlouvě stejná.

II. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č.2.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta



Ing. Miloš Růžička
starosta

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE

PRŮVODNÍ LIST K DOKUMENTU (smlouva, příkaz..)

Právní předpis, který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vzniklá na základě závazku nebo nároku orgánu veřejné správy.

(Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)

Název dokumentu: *Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - Stavební úpravy
bazénové zbrojnice*

Název smluvního partnera: *B+B, s.r.o.*
ID datové schránky:
IČO: *45145679*
adresa: *Klínský 165, 252 10 Praha - západ*

Typ smlouvy:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ smlouva o půjčce | ☐ smlouva kupní | ☐ smlouva směnná |
| ☐ smlouva o zástavě | ☐ smlouva darovací | ☐ smlouva o přijaté dotaci a příspěvku |
| ☐ smlouva o věcném břemeni | ☐ smlouva nájemní | ☐ smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku |
| ☒ jiný typ – doplňte konkrétně <i>dodatek smlouvy o dílo</i> | | |

Předmět smlouvy: *Změna ceny díla*

Částka s DPH: *2 494 741,88*

Částka bez DPH: *2 061 770,27*

DPH *21 %*

Hodnota předmětu smlouvy

Odůvodnění netržní ceny

Právně ověřeno: projednat v RMČ ☒ ZMČ ☐

25/18/RMČ

dne: *21. 11. 2018*

Referent majetku:

dne:

Pověřený příkazce operace (správce smlouvy):

[Signature]

dne: *7. 12. 2018*

Posuzuje v souladu s § 13 ods. 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb. Zajišťuje všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení, atd.)

Správce rozpočtu:

[Signature]

dne: *14. 12. 2018*

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existenci potřebných zdrojů na uskutečnění.

Omezující podmínky: NE

ANO: jaké.....

Projednáno s tajemníkem:

[Signature]

dne: *17. 12. 2018*

vyvěšeno dne:

stavební povolení dne:

schváleno RMČ dne:

územní rozhodnutí dne:

schváleno ZMČ dne:

výběrové řízení dne:

☐ Registr smluv

☐ Datum zveřejnění/ ID smlouvy

☐ Úřední deska