

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. ZHOTOVITELE: 2018/016

č. OBJEDNATELE: 96/2018

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

IČ: 00236021

DIČ: CZ00236021

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

bankovní spojení:

číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.

Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IČ: 28447085

DIČ: CZ28447085

zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 142142

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Přístavba kolumbária“ ze dne 30.05.2018

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 2:**

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo, kap. č. 1 Předmět plnění, mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

2 CENA DÍLA

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v kap. 5 Cena smlouvy o dílo se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	2.490.000,-	Kč
Cena po slevě bez DPH	2.300.000,-	Kč
DPH 21 %	483.000,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	2.783.000,-	Kč

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	2.347.832,86	Kč
DPH 21 %	493.044,90	Kč
Cena celkem včetně DPH	2.840.877,76	Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 496/2018 ze dne 12.12.2018.

V Čáslavi dne 17.12.2018

V Čáslavi dne 17.12.2018

JUDr. Vlastislav Málek
starosta
za objednatele

Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
za zhotovitele


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Přístavba kolumbária

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Popis změny:

- 1) Provedení vsakovacích jímek
- 2) Repase dvířek
- 3) Změna řešení střechy kolumbária
- 4) Očištění ploch kolumbária
- 5) Kamenické prvky
- 6) Provedení dlažby
- 7) Výkon koordinátora BOZP

Odůvodnění změny:

- 1) Vsakovací jímky - původní řešení odvodu srážkové vody bylo řešeno jako přirozený výtok vody na na terén, v rámci realizace bylo toto řešení přehodnoceno a aby nedocházelo k podmáčení stavby, bylo dohodnuto provedení vsakovacích jam, do kterých bude zapuštěna skruž, aby docházelo k akumulaci a vsakování vody v omezeném prostoru. Jedná se o vícepráce.
- 2) Repase dvířek - dvířka od vrchní řady urnových schránek (typ A a B) měla být vyměněna za nová. Dle názoru odborníka by ale výměnou mosazných dvířek za nerezová bylo docíleno horšího stavu a kvality. Kromě jednoho kusu jsou dvířka zachovalá, proto bylo rozhodnuto o jejich repasi a ten jeden kus vyhotoví pasíř jako přesnou repliku původních atypických dvířek (speciální kovovýroba). Jedná se o vícepráce v zápočtu s méněpracemi.
- 3) Změna řešení střechy původní části kolumbária - po odkrytí stávající střešní krytiny bylo zjištěno, že odvodnění střechy je jiné, než předpokládala projektová dokumentace. Bylo projednáno a odsouhlaseno konstrukční řešení střešní desky tak, že bude využito stávající odvodnění (existující odvodňovací žlab), které bude vyspraveno tak, aby bylo funkční a toto bude zaústěno do okapových žlabů na nových křídlech.
- 4) Očištění ploch původní části kolumbária - navržené čištění tryskáním pískem nebylo prováděno, místo toho se provede očištění ručním broušením. Jedná se o záměnu řešení - vícepráce v zápočtu s méněpracemi.
- 5) Kamenické prvky - z estetických důvodů dojde k záměně materiálu štuk - kámen a kámen - marmolít, z důvodu zvýšení nosnosti budou přidány podpěry police. Dále přibudou žulové desky jako doplněk do výklenků, a to z praktického hlediska, neboť se jedná o prostor, kde jsou odkládány svíce a květinová výzdoba, čímž by mohlo dojít k brzkému znečištění původně navrženého bílého nátěru. Jedná se o vícepráce v zápočtu s méněpracemi.
- 6) Provedení dlažby - při bližším posouzení prostorového uspořádání byla odhalena hluchá, nevzhledná místa. Z důvodu lepší údržby, sjednocení a lepšího vzhledu bylo rozhodnuto o přidání dlažby a s tím i souvisejících položek. Jedná se o vícepráce v zápočtu s méněpracemi.
- 7) Výkon koordinátora BOZP si zajistil objednatel, jedná se o méněpráci. Zároveň navrhujeme zachovat výši této položky jako tzv. rezervu. Z důvodu vysoké členitosti stavby by se mohlo stát, že bude potřeba ještě řešit další detaily. Pokud by tato situace nastala a představovala by vícepráce, čerpalo by se právě z této položky. Rezerva se smí čerpat pouze po odsouhlasení investorem. Pokud se řešení dále měnit nebude, nebude tato rezerva zhotovitelem čerpána (nebude se fakturovat).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Renáta Benešová

podpis / razítko:



POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do ceny stavby: 177 236,48 Kč bez DPH

-129 403,62 Kč bez DPH

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o.

Stavbyvedoucí: Ing. Michal Holík

podpis:



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH A FINANČNÍCH:

TDI investora: Ing. Aleš Obořil

souhlasím

Objednatel:

souhlasím

podpis:



NABÍDKOVÝ ROZPOČET - ZL1

Stavba: Přístavba Kolumbária

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Datum: 2.10.2018

Zpracoval: Ing. Ondřej Štěpán

P.C.	Kód	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
						47 832,86
nová	131203102R	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3, včetně odvozu a uložení na skládku	m3	4,00	1500,00	6 000,00
nová	211 521 111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	4,00	861,00	3 444,00
nová	211971110R	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2, včetně dodání geotextilie	m2	6,00	50,00	300,00
nová	935111211R	Osazení příkopového žlabu do tl 100 mm z betonových tvárců š do 800 mm, včetně dodání žlabovek a zemních prací	m	7,00	1250,00	8 750,00
nová	871265211R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110, včetně tvarovek a zemních prací	m	3,00	1500,00	4 500,00
9-D1	553002	dvířka umové skříňky nerezová, 440 x 580 mm - ozn. A	kus	-9,00	2500,00	- 22 500,00
nová	553002	dvířka umové skříňky, 440 x 580 mm - ozn. A - ruční výroba pasířem	kus	1,00	10000,00	10 000,00
10-D1	MAT 553003	dvířka umové skříňky nerezové, 275x740mm-B	kus	-2,00	2500,00	- 5 000,00
nová	553002	dvířka umové skříňky, 440 x 580 mm - ozn. A,B - pouze oprava stávajících - přetřít a vyměnit rozbitá skla	kus	10,00	900,00	9 000,00
16-D1	968072244	Vybourání kovových rámu-8xA,2xB	m2	-2,47	350,00	- 862,96
7B	968072244	Vybourání kovových rámu oken vč. klídel	m2	-2,47	300,00	- 739,68
8-D1	641941111	Osazování kovových rámu oken do 1m2 na MC-D1	kus	-9,00	200,00	- 1 800,00
50	622611132	Nátěr silikátový dvířnosobný	m2	-3,06	170,00	- 520,54
43	622321141	Vápenocementová omítka štuková	m2	-3,06	250,00	- 765,50
nová	R-pol. 5	instalace soklu (obkladových kamenných pásků) lepením	m2	12,00	600,00	7 200,00
nová	R-pol. 2	Dodatečné kamenné prvky-nová podpěra z leštěných kamenů uprostřed, obložení sloupků, nové podpěry police, záměna kámen - marmolit	kpl	1,00	11700,00	11 700,00
nová	R-pol. 1	Ocelový profil dodávka + montáž	m	30,00	100,00	3 000,00
52	629995102	Očištění ploch tryskáním písku	m2	-93,22	170,00	- 15 846,72
5-D1	629995102	Očištění ploch tryskáním písku	m2	-28,00	200,00	- 5 600,00
nová	R-pol.3	Očištění ploch ručním broušením	m2	121,22	160,00	19 394,56
nová	263220000	Fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1200 mm - Dekplan -S	m2	95,44	290,00	27 677,60
92	263220000	Fólie hydroizolační střešní tl 2 mm š 1200 mm - šedá	m2	-95,44	300,00	- 28 632,00
nová		Oprava před položením izolace-zpevnění rohů střešních žlábků-perlinka, lepidlo	kpl	1,00	1950,00	1 950,00
nová		Odříznutí betonového kraje původního žlabu	m	2,00	350,00	700,00
nová		Dvojitě lemování-příplatek za dvojitě lemování (2x16)	m	32,00	98,00	3 136,00
nová		Plech Viplanyl koutová lišta vnější r.š. 100 mm-žlab	b/m	32,00	65,00	2 080,00
nová		Prostupy hranaté TOPWET-žlab	ks	2,00	980,00	1 960,00
nová		Práce žlab PVC	b/m	16,00	410,00	6 560,00
nová		Práce plechy Viplanyl -žlab	b/m	64,00	120,00	7 680,00
nová		Rohy PVC-žlab	ks	8,00	59,00	472,00
nová		Plech Viplanyl koutová lišta vnitřní r.š.100 mm-žlab	b/m	32,00	69,00	2 208,00
nová		Výtoková kláпка na sud	ks	2,00	690,00	1 380,00
nová	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl. Do 50 m-střecha-oprava stávajícího žlabu	m2	6,30	550,00	3 465,00
59	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl. Do 50 m-střecha	m2	-22,89	550,00	- 12 598,40
111	764761131	Žlaby podokapní půlkruhové poplast plech velikost 125 mm s háky	m	-12,00	580,00	- 6 960,00
35	564751110	Podklad z kameniva hrubého drceného 8-16 mm tl. 150mm	m2	3,87	180,00	735,30
36	564831111	Podklad ze štěrkodřve ŠD tl. 100mm- vel 0-63mm	m2	3,87	105,00	406,35
37	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 60mm	m2	1,17	300,00	351,00
38	592453040	Dlažba se zámkem tl. 6 cm přírodní	m2	-1,83	195,00	- 356,85
39	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	2,70	185,00	499,50
40	592479210	Dlažba betonová vymývaná kačirek 60x40x5 cm šedé kamenivo frakce 8-16 typ 13	m2	2,70	500,00	1 350,00
62	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého do lože betonového	m	11,30	190,00	2 147,00
64	592173160	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 1000x5x200	ks	3,75	50,00	187,50
65	916241213	Osazení chodníkového obrubníku kameného stojatého do lože betonového	m	-3,47	200,00	- 693,60
66	MAT 583803430	Obrubník kamenný žula, přílmy	m	-3,47	1250,00	- 4 335,00
119	MAT 583821751	Štípaná dlažba amfibolit 8/8/8	m2	3,00	2000,00	6 000,00
nová		Obrubník betonový přírodní šedá 1000x80x200	ks	7,55	106,00	800,30
129	PK 0002	BOZP	kpl	-1,00	22202,37	- 22 202,37
D1	R-pol.4	REZERVA-čerpatečná pouze na základě souhlasu Investora	kpl	1,00	22202,37	22 202,37

Celkem stavební náklady bez DPH

z toho DPH 21%

Celkem stavební náklady včetně DPH

47 832,86 Kč

10 044,90 Kč

57 877,76 Kč

VCP 177 236,48 Kč

MNP - 129 403,62 Kč

CELKEM 47 832,86 Kč