

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

č. položky	Položka	Popis	Množství	Jednotka	Cena za jednotku (jeden kus) vč. DPH v Kč	Cena za položku (tj. všech kusů uvedených ve sloupci "množství") vč. DPH v Kč
1.	Statické posouzení	Statické posouzení bude zaměřené především na zhodnocení betonové desky nad podzemní nádrží akumulace vod, které posoudí, zda instalace automatických česlí pro hrubé předčištění nepoškodí statiku budovy nebo jiné stavební prvky. Statické zhodnocení bude provedeno podle moldavské legislativy.	1	celek	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
2.	Samočisticí česle pro hrubé předčištění	Cena česlí včetně instalace; Dané parametry: průtok Q24 = 100 m ³ /h = 27,8 l/s; Qmax=250 m ³ /h = 70 l/s, šířka kanálu: 185 cm, délka kanálu: 185 cm, hloubka kanálu: 110 cm, velikost průlin e = 6 mm,	1	ks	235 000,00 Kč	235 000,00 Kč
3.	Ručně stírané rezervní česle	Cena česlí včetně instalace; Dané parametry: průtok Q24 = 100 m ³ /h = 27,8 l/s; Qmax=250 m ³ /h = 70 l/s, šířka kanálu: 50 cm, délka kanálu: 100 cm, hloubka kanálu: 0,95 - 100 cm, šířka průlin e = max. 100mm	1	ks	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
4.	Jeřáb (systém pro vyzdívání shrabků)	Cena včetně instalace; Situování kýble pro vyzdívání od česlí (lisu): levá strana, Elektrický, řetězový, možnost posunu po nosáku.	1	ks	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
5.	Lis na shrabky	Cena včetně instalace	1	ks	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč
6.	Navýšení nátokových kanálů	Cena včetně práce; Navýšení maximální možné hladiny v nátokových kanálech o 20 cm nad současnou úroveň	1	celek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
7.	Úprava sklonu hlavního kanálu	Cena včetně práce; délka cca 185 cm; šířka 65 cm; spád 2,162 % (výškový rozdíl 4 cm)	1	celek	24 000,00 Kč	24 000,00 Kč
8.	Úprava sklonu obtokového kanálu	Cena včetně práce; délka cca 100 cm; šířka 50 cm; spád 2 %; (výškový rozdíl 2 cm)	1	celek	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
9.	Rozvaděč	Cena včetně práce a rozvodů	1	celek	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
10.	Ubytování v místě, po dobu instalace	Veškeré náklady na ubytování	1	celek	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
11.	Cestovné	Místní doprava v Moldavsku	1	celek	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
12.	Transport	Náklady na transport dodávaného vybavení do Hincești	1	celek	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
13.	Pojištění	Pojištění osob (cestovní a další) a zboží	1	celek	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
14.	Překladatel/ překlady	Náklady na překladatele a přeložení manuálů pro příjemce	1	celek	66 666,00 Kč	66 666,00 Kč
15.	Letenky	Doprava do Moldavska	5	cesta	10 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Celková cena					666 666,00 Kč