

Výchovný Ústav Buškovice

Buškovice 203
Podbořany 441 01

V Žatci dne: 15.11.2018

Vypracoval: M.Štrébl

Akce: VÚ Buškovice

Věc: Cenová nabídka – nový zdroj vytápění objektu „Domeček“

Na základě Vaší poptávky Vám níže předkládáme cenovou nabídku na instalaci nového zdroje vytápění plynového kondenzačního kotle. V rámci instalace kotle bude provedena vzduchospalinová cesta přes obvodovou stěnu objektu (zajistíme jádrovým vrtáním), přivedeno měděné potrubí plynovodu včetně vystrojení sestavy pro instalaci plynoměru a instalace regulátoru tlaku plynu. Kotel bude na stávající rozvod vytápění napojen pomocí měděného potrubí přes nezbytné bezpečnostní a provozní armatury. Pro řízení chodu kotle bude instalován prostorový termostat s teplotním a časovým řízením.

Po dokončení montážních prací bude vyhotovena revizní zpráva nové plynoinstalace a lze požádat o instalaci plynoměru. Po instalaci plynoměru bude provedeno uvedení kotle do provozu a odzkoušení funkčnosti systému.

popis	pozn.	množství	jednotka	celkem
Plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100-W 24 kW	Topný	1	Kpl	39.260,- Kč
Bezpečnostní a provozní armatury připojení kotle		1	Kpl	1.880,- Kč
Magnetický filtr topného potrubí		1	Ks	1.550,- Kč
Vystrojení plynoměrové sestavy včetně regulátoru tlaku plynu		1	Kpl	3.820,- Kč
Potrubí a tvarovky plynoinstalace Cu 22		1	Kpl	3.281,- Kč
Potrubí a tvarovky systému vytápění – napojení kotle na systém ÚT		1	Kpl	3.921,- Kč
Otopné těleso Radik Klasik 11 600x1000 včetně ventilu a šroubení		1	Kpl	2.801,- Kč
Systém koaxiálního odkouření přes obvodovou zeď		1	Kpl	2.680,- Kč
Pomocný montážní materiál		1	Kpl	800,- Kč
Prostorový termostat		1	Kpl	1.500,- Kč
Montážní práce, dopravní a režijní náklady		1	Kpl	12.800,- Kč
Uvedení kotle do provozu, registrace u výrobce, zaškolení obsluhy		1	Kpl	2.000,- Kč
Výchozí revizní zpráva plynoinstalace		1	Kpl	1.500,- Kč
Celkem bez DPH :				77.793,- Kč

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a v případě dotazů Vám jsme k dispozici.

S pozdravem

Ing. Michal Štrébl