








ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - předání 1

STAVBA	Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části		
MÍSTO	K Vodárně č.p. 327, Praha 6 - Nebušice		
Důvod změny:	<i>Bourání římsy štítu a bourání pod pozednicí z důvodu degradovaného zdiva a dozdění</i>		
Technický popis:	<i>Po zjištění špatného stavu zdiva bude nutno ubourat 30cm štítového zdiva a 7cm zdiva pod pozednicí. Štítové zdivo bude znovu vyzděno, ubourání pod pozednicí bude řešeno zvětšením věnce. Pro bezpečné provedení těchto prací v úrovni podkroví a střechy bude nutno použít pojízdné lešenové věže.</i>		
Přílohy:	<i>Rozpočet</i>		
Vliv na smluvní cenu:			
	Bourání římsy štítu a bourání pod pozednicí a dozdění		68 732 Kč
	<i>navýšení celkové ceny o částku</i>		<i>68 732 Kč</i>
Vliv na dopracování PD:	<i>není</i>		
Vliv na termín výstavby:	<i>není</i>		
Vydal:	Ing. Přemysl Zeman 		
Datum:	29.11.2018		
Schválil:	Ing. Vladimír Maxa - TDI	Arch. Jiří Poláček	Ing. Viktor Komárek - starosta MČ
Datum:			
Podpis:			
Pozn.			

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU

Stavba: Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích

Objekt: I. + II.fáze Oprava vodárny

Objednatel: Městská část Praha – Nebušice

Zhotovitel:

Místo: Praha - Nebušice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Bourání římsy štítu a bourání pod pozednicí z důvodu degradovaného zdiva a dozdění							
185	013	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 štítové zdivo 0,95*0,3*4,3*2*2 pod pozednicí (12,19+8,86)*0,07*0,3	m3	5,344	686,00	3 666,02
214	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,421	247,00	2 573,96
215	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,421	173,00	1 802,82
216	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	208,418	6,00	1 250,51
	001		Poplatek za uložení odpadu - skládkovné suť	t	10,421	390,00	4 064,15
48	014	349231821r03	Dozdívky z CP štítové zdivo 0,95*0,3*4,3*2*2	m3	4,902	5 145,00	25 220,79
37	011	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 navýšení výšky pod pozednicí (12,19+8,86)*0,07*0,3	m3	0,442	3 161,00	1 397,32
38	011	317351107	bednění křížových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m zřízení bednění k překladu (12,19+8,86)*0,07	m2	8,760	502,00	4 397,52
39	011	317351108	bednění křížových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne podpěrné konstrukce ve výšce do 4 m odstranění	m2	8,760	132,00	1 156,32
40	011	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,090	27 825,00	2 504,25
		946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000	2 150,00	4 300,00
		946112214	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m za první a ZKD den použití	kus	21,000	415,00	8 715,00
		946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000	1 230,00	2 460,00
219	011	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	8,824	221,00	1 950,02
			VRN - zařízení staveniště, ostatní vedlejší rozpočtové náklady	%	5,000	65 458,67	3 272,93
Celkem							68 731,60