








ZMĚNOVÝ LIST č. 8 - předání 1

STAVBA	Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části		
MÍSTO	K Vodárně č.p. 327, Praha 6 - Nebušice		
Důvod změny:	<i>Podezdívání základů - dřevěné podepření severní stěny a zvětšení výšky podezdívky o 30cm vlivem degradovaného zdiva</i>		
Technický popis:	<i>Podezdívání základů bude prováděno ve výšce o 30cm vyšší než určovala projektová dokumentace. Tento rozdíl byl způsoben degradací zdiva nad podezdívanou částí, nutností jeho odbourání a následného zvýšení rozsahu podezdívání. Dále bude nutné provést rozepření severní stěny pomocí dřevěné konstrukce z hlediska statiky objektu.</i>		
Přílohy:	<i>Rozpočet</i>		
Vliv na smluvní cenu:			
	Podezdívání základů - podepření a zvětšení výšky podezdívky		42 082 Kč
	<i>navýšení celkové ceny o částku</i>		<i>42 082 Kč</i>
Vliv na dopracování PD:	<i>není</i>		
Vliv na termín výstavby:	<i>není</i>		
Vydal:	Ing. Přemysl Zeman 		
Datum:	29.11.2018		
Schválil:	Ing. Vladimír Maxa - TDI	Arch. Jiří Poláček	Ing. Viktor Komárek - starosta MČ
Datum:			
Podpis:			
Pozn.			

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU

Stavba: Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích
 Objekt: I. + II.fáze Oprava vodárny

Objednatel: Městská část Praha – Nebušice
 Zhotovitel:
 Místo: Praha - Nebušice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Podezdívání základů - dřevěné podepření severní stěny a zvětšení výšky podezdívky o 30cm vlivem degradovaného zdiva							
		975011331	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m	m	11,500	1 940,00	22 310,00
185	013	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 (11,5+3)*0,55*0,3	m3	2,393	686,00	1 641,26
214	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,665	247,00	1 152,35
215	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,665	173,00	807,11
216	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	93,308	6,00	559,85
		001	Poplatek za uložení odpadu - skládkové sut'	t	4,665	390,00	1 819,50
18	002	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou, cihlami betonovými (11,5+3)*0,55*0,3	m3	2,393	4 463,00	10 677,73
219	011	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,024	221,00	1 110,36
			VRN - zařízení staveniště, ostatní vedlejší rozpočtové náklady	%	5,000	40 078,14	2 003,91
Celkem							42 082,05