

ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - předání 1

STAVBA	Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části						
MÍSTO	K Vodárně č.p. 327, Praha 6 - Nebušice						
Důvod změny:	<i>Doplnění injektáže trhlin o pruty kolem překladu nad okenním otvorem v jižním štítu</i>						
Technický popis:	<i>Nad okenním otvorem v jižním štítu byly přidány pruty 8mm sloužící k injektáži stávajícího zdiva. Součástí změny je jejich instalace včetně vytvoření a následné výplně drážek.</i>						
Přílohy:	<i>Rozpočet</i>						
Vliv na smluvní cenu:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Doplnění injektáže trhlin</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">50 400 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 20px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>navýšení celkové ceny o částku</i> <i>50 400 Kč</i> </div> </td> </tr> </table>			Doplnění injektáže trhlin	50 400 Kč	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>navýšení celkové ceny o částku</i> <i>50 400 Kč</i> </div>	
Doplnění injektáže trhlin	50 400 Kč						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>navýšení celkové ceny o částku</i> <i>50 400 Kč</i> </div>							
Vliv na dopracování PD:	<i>není</i>						
Vliv na termín výstavby:	<i>není</i>						
Vydal:	<i>Ing. Přemysl Zeman</i>						
Datum:	<i>29.11.2018</i>						
Schválil:	<i>Ing. Vladimír Maxa - TDI</i>	<i>Arch. Jiří Poláček</i>	<i>Ing. Viktor Komárek - starosta MČ</i>				
Datum:							
Podpis:							
Pozn.							

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích

Objekt: I. + II.fáze Oprava vodárny

Objednatel: Městská část Praha – Nebušice

Zhotovitel:

Místo: Praha - Nebušice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Doplnění injektáže trhlín

Nová sanace - nadpraží okenního otvoru

211	R	985421153r05	Injektáž trhlín a výplň drážek v cihelném zdivu zvenku i zevnitř včetně vrtů a sponek O8 mm/200, dl.3500mm x 2ks, dl. 2000 x 4ks	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	
			8mm - 2 ks x 3500mm + 4 ks x 2000mm = 15bm	bm	1,000	3 200,00		
			<i>tvorba jednotkové ceny - viz p.č. 211 - 84.000 Kč/ 35bm sponek*(8mm/6mm)=3.200,-Kč/bm</i>					
			VRN - zařízení staveniště, ostatní vedlejší rozpočtové náklady	%	5,000	48 000,00	2 400,00	
Celkem							50 400,00	