


ZMĚNOVÝ LIST: Úprava serverovny a úklidové místnosti		číslo ZL: 6
Název akce:	SOD č. 62 18 05 3141 - Rekonstrukce BD Francouzská 419/83	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785	
Zhotovitel:	WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno; IČ: 25309536	
Změnový list vystavil:	Vlastimil Boháč	
Datum:	7. 12. 2018	
<u>Popis změny:</u>		
Úprava prostor v 1. PP pro serverovnu a úklidovou místnost vč. potřebného vybavení.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Jelikož bude dům sloužit pro krizové bydlení, byla PD dodatečně doplněna o kamerový systém a s tím související vybudování serverovny a o úklidovou místnost.		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce BD. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
- 0,00 Kč	+ 251 825,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
+ 251 825,51 Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyřídění zhotovitele:	Vyřídění technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím	Souhlasím	
		
Datum:	Datum:	
Vlastimil Boháč		
Vyřídění projektanta:	Vyřídění objednatele:	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum:	Datum: 11. 12. 2018	
Přílohy:	1. Rozpočet – ZL_6 – Změnový list č. 6	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 62 18 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83

Objekt: ZL_6 Změnový list č. 6

Rozpočet: 01 Úprava úklidové komory a serverovny

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	89 843,30
PSV	80 019,21
MON	81 963,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	251 825,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	251 825,51 CZK
Snížená DPH	15 %	37 774,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem s DPH **289 600,00 CZK**

v Brně dne

07.12.2018


 WELER s.r.o.
 Selská č. 614 00 Brno
 25309536

Za zhotovitele

Za objednatele

TD/

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 440,48	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 389,92	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 713,01	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 616,12	7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 302,75	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 272,80	6
64	Výplně otvorů	HSV			5 090,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 316,63	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			892,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 799,05	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			55 051,20	22
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 040,00	6
781	Obklady keramické	PSV			3 507,52	1
784	Malby	PSV			6 420,49	3
M21	Elektromontáže	MON			73 663,00	29
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			8 300,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			10,04	0
Cena celkem					251 825,51	100

Položkový rozpočet

S:	62 18 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83
O:	ZL_6 Změnový list č. 6
R:	01 Úprava úklidové místnosti a serverovny

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				668,00
1	317168112	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	334,00	668,00

Včetně dodávky překlady.

Díl: 1		Zemní práce				2 440,48
2	139700010	Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4, vynesení výkopku, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	0,58400	4 178,90	2 440,48
základ pod příčku, dle PD : 0,4*0,4*(1,56+1,04+1,05)				0,58400		

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 389,92
3	274313611	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,58400	2 380,00	1 389,92
základ pod příčku, dle PD : 0,4*0,4*(1,56+1,04+1,05)				0,58400		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 616,12
4	416021123	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	26,07300	714,00	18 616,12
007 - dle PD : 7,78				7,78000		
008 - dle PD : 1,54				1,54000		
001 - dle PD : 16,753				16,75300		

Díl: 784		Malby				1 939,83
5	784442021	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3.8m, pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	26,07300	74,40	1 939,83
007 - dle PD : 7,78				7,78000		
008 - dle PD : 1,54				1,54000		
001 - dle PD : 16,753				16,75300		

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 045,01
6	342248112	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10,, na maltu MVC 5	m2	9,58300	682,00	6 535,61
7	342941112	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami	m	6,00000	84,90	509,40

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				27 302,75
8	612472181	Omítka stěn. michané jádro, štuk ze suché směsi jádro michané, štuk ze suché směsi	m2	64,46930	423,50	27 302,75

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				14 272,80
9	631571003	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrpkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	1,95000	1 226,00	2 390,70
10	632921911	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	13,00000	523,00	6 799,00

Včetně dodávky dlaždic.

11	01/63	Ukončovaci plastový úhelník, D+M	m	23,10500	220,00	5 083,10
----	-------	----------------------------------	---	----------	--------	----------

Technické parametry dle projektové dokumentace.
 Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!
 Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.

Díl: 64		Výplně otvorů				5 090,00
12	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv. cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný prah	kus	2,00000	2 545,00	5 090,00

včetně dodávky zárubni
80 x 197 x 16 cm

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 316,63
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

Položkový rozpočet

S:	62 18 05 3141	Rekonstrukce BD Francouzská 419/83
O:	ZL_6	Změnový list č. 6
R:	01	Úprava úklidové místnosti a serverovny

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	64,47000	129,00	8 316,63
Díl: 96 Bourání konstrukcí						892,50
14	970031130	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	0,35000	2 550,00	892,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 799,05
15	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 6 m.	t	10,88554	349,00	3 799,05
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						55 051,20
16	01/720	ZTI dle samostatného rozpočtu	kompl	1,00000	55 051,20	55 051,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						15 040,00
17	Z01/P	Dveře vnitřní jednokřídlé 800/1970 mm vč kování, bezpečnostního zámku a mřížky 100/600 mm, D+M	ks	2,00000	7 520,00	15 040,00

Technické parametry dle projektové dokumentace.

Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě!

Přesná specifikace bude upřesněna po dohodě s investorem a odsouhlasena zodpovědným projektantem.

Díl: 781 Obklady keramické						3 507,52
18	781415013	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovlnových montáž obkladů vnitřních z obkladaček, pórovlnových do tmele . 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	3,01000	657,00	1 977,57
19	781497111	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	1,72000	258,00	443,76
20	59781347	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	3,46150	280,00	969,22
21	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	33,90550	3,45	116,97
Díl: 784 Malby						4 480,66
22	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	64,47000	18,60	1 199,14
23	784195212	Malba Primalex Plus. bílá, bez penetrace, 2 x	m2	64,47000	50,90	3 281,52
Díl: M21 Elektromontáže						73 663,00
24	01/M21	Kamerový systém dle samostatného rozpočtu	kompl	1,00000	65 616,00	65 616,00
25	02/M21	Silnoproud dle samostatného rozpočtu	kompl	1,00000	8 047,00	8 047,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						8 300,00
26	01/M24	Dodávka a montáž sténového ventilátoru včetně napojení a zednické výpomoci dle PD	ks	1,00000	8 300,00	8 300,00

osazení sténového ventilátoru v prostorách úklidové místnosti (výkon min 100m³/hod) Napojení na světečný okruh silnoproudu (cca 7,5 m). napojení na Alu potrubí DN 100, které bude vedeno rovnoběžně se stěnou směrem k fasádě (ve vzdálenosti 1 m od fasády bude potrubí ve sklonu cca 2% směrem od objektu!). osazení plastové mřížky do plastové výplně. Případné průrazy stěnami budou zaměřeny na místě (odhad 2 ks)

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						10,04
116	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00837	272,00	2,28
117	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00837	183,00	1,53
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
118	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,05019	15,00	0,75
119	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00837	242,00	2,03
120	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,05019	27,00	1,36
122	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00837	250,00	2,09

Položkový rozpočet

S:	62 18 05 3141	Rekonstrukce BD Francouzská 419/83
O:	ZL_6	Změnový list č. 6
R:	01	Úprava úklidové místnosti a serverovny

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 180822 BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD

Objekt: 1-01 Serverovna a úklidová místnost

Rozpočet: 01 Zdravotechnika

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	55 051,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	55 051,20

Rekapitulační daně

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 051,20 CZK
Základní DPH	21 %	11 561,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem s DPH 66 612,00 CZK

v Brně dne

07.12.2018

Wecor s.r.o.
Selská 61, 614 00 Brno
IČO: 25309536

Za zhotovitele

Za objednatele

TDI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 667,20	8
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 070,00	6
721	Vnitřní kanalizace	HSV			8 599,20	16
722	Vnitřní vodovod	HSV			9 242,30	17
725	Zařizovací předměty	HSV			21 784,10	40
799	Ostatní	HSV			3 900,00	7
97	Prorážení otvorů	HSV			3 788,40	7
Cena celkem					55 051,20	100

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	1-01	Serverovna a úklidová místnost
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 667,20
1	122202509R00	Odkopávky a prokopávky pro železnice v hornině 3 příplatek k cenám Příplatek za lepkovost pro hor. 3	m3	2,00000	34,80	69,60
2	131001000T00	Výkop pro potrubí vč.pískování	m	3,00000	660,00	1 980,00
3	131001600T00	Odvoz zeminy na skládku	m3	0,50000	400,00	200,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,00000	1 057,00	2 114,00
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	2,00000	42,80	85,60
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,00000	109,00	218,00

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						3 070,00
7	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí Hrubá výplň rýh ve stěnách do, 7x7 cm maltou ze SMS	m	19,00000	102,50	1 947,50
8	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí Hrubá výplň rýh ve stěnách do, 15x15cm maltou z SMS	m	5,00000	224,50	1 122,50

Díl: 721 Vnitřní kanalizace						8 599,20
11	721170952R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 63 mm	kus	1,00000	576,00	576,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

12	721170956R00	Opravy odpadního potrubí novodurového Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 125	kus	1,00000	1 897,00	1 897,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

13	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	3,00000	223,00	669,00
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

14	721176103R00	Potrubí z plastových trub Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	244,50	489,00
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

15	721176222R00	Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	2,00000	605,00	1 210,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

16	721176223R00	Potrubí z plastových trub Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	3,00000	710,00	2 130,00
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

17	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	70,80	141,60
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

18	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	93,60	93,60
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

19	55162150.AR	vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav	kus	1,00000	341,00	341,00
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------

20	55162545.AR	ventil přivzdušňovací pro splaškové potrubí, pro přípojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatečná mřížka; DN 50/75/110; PP	kus	1,00000	1 052,00	1 052,00
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------

Díl: 722 Vnitřní vodovod						9 242,30
21	722172411R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	11,00000	283,50	3 118,50

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	1-01	Serverovna a úklidová místnost
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	722172412R00	Potrubí z plastických hmot Potrubí z PPR , D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	8,00000	353,50	2 828,00
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
23	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	5,00000	68,80	344,00
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
24	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	8,00000	77,90	623,20
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
25	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,00000	97,60	585,60
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
26	722190401R00	Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	6,00000	126,00	756,00
27	722237122R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	3,00000	329,00	987,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				21 784,10
28	725846520T00	Baterie umyvadlová Metalia nást. invalidní páka	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
29	725111270T00	Nádrž splachovací Alcaplast A93	ks	1,00000	940,00	940,00
30	725017161R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	ks	1,00000	1 751,00	1 751,00
31	725219401R00	Umyvadlo montáž Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ls	1,00000	780,00	780,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
32	725019101R00	Výlevky diturvitové Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	ks	1,00000	5 465,00	5 465,00
33	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	857,00	857,00
34	725537000T00	Ohřívač elektrický zásobníkový nástěnný	ks	1,00000	6 400,00	6 400,00
35	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00
36	725860372T00	Sifon umyvadlový chrom	kus	1,00000	117,60	117,60
37	484673400T	Nádoba expanzní pro pitnou vodu 8L 6bar vč. průtočné armatury se zajištěním DN20	ks	1,00000	860,00	860,00
38	55111864T	armatury regulační a stoupačkové	ks	2,00000	300,00	600,00
39	5512010004R	ventil pojistný pro topení; membránový; DN 15 mm; těleso mosaz; otvácí tlak 6,0 bar	kus	1,00000	343,50	343,50
Díl: 799		Ostatní				3 900,00
40	911T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	2,00000	300,00	600,00
41	912T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	2,00000	300,00	600,00
42	915T00	Proplach a desinfekce potrubí	hod	1,00000	300,00	300,00
43	999T00	Nezmeřitelné práce	hod	8,00000	300,00	2 400,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 788,40
9	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	19,00000	153,60	2 918,40
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
10	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	5,00000	174,00	870,00
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						

Položkový rozpočet

S:	180822	BD Francouzská 419/83 - práce neobsažené v SoD
O:	1-01	Serverovna a úklidová místnost
R:	01	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Výkaz výměr

Stavební úpravy bytového domu Francouzská 83, Brno – dodatek

D.1.4.c Silnoproudá elektrotechnika – dodatek

Popis položky	počet	jedn.	cena/MJ	cena celkem
Montážní materiál				4 037
kabel CYKY-O 2x1,5	5 m		7	35
kabel CYKY-J 3x1,5	13 m		12	156
kabel CYKY-J 3x2,5	20 m		20	400
Svítlidla včetně zdrojů :				
C – žárovkové, přisazené, kruhové, do 60W, IP44, úsporný zdroj	2 ks		911	1 822
spínač 230V, 10A, fazení 1, na stěnu IP44	2 ks		185	370
zásuvka 230V, 16A, IP44, na stěnu	3 ks		174	522
zásuvka včetně spínacího časovače, týdenní nastavení, 230V, 16A, IP44	1 ks		650	650
instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	3 m		11	33
krabicová rozvodka KU 68-1903	7 ks		7	49
Montážní práce				3 310
montáž výše uvedeného montážního materiálu	1 ks		3310,34	3 310
Rekapitulace nákladů				7 347
Montážní materiál				4 037
Montážní práce				3 310
Doprava, přesun, GZS, přírážky				200
Revize, revizní zpráva				500
Náklady celkem				8 047

Walec
614 00 Brno
25309536

Výkaz výměr

Poznámka: Nedílnou částí tohoto dokumentu jsou i všechny ostatní části projektové dokumentace

CCTV kamerový systém

No.	Popis položky	počet	m.j.	Jedn. cena	celkem
501	Kompletní sestava IP kamer 720p se záznamem. Sestava obsahuje 4x kamera IP65 720P sPoE, s přísvitem, 4CH NVR, 1TB HDD, podstatné parametry viz též technická zpráva	1	ks	45 600 Kč	45 600 Kč
502	Montáž kamery	2	ks	1 200 Kč	2 400 Kč
503	Skříň uzamykatelná, ocelová, 450x450, IP65, D+M	1	ks	6 240 Kč	6 240 Kč
504	Kabel UTP cat5e dodávka	40	m	8 Kč	320 Kč
505	Kabel UTP cat5e montáž do trubky	40	m	14 Kč	560 Kč
506	Zakončení kabelu UTP	4	ks	36 Kč	144 Kč
507	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka Trubka pevná PVC pod omítkou, v podlaže 23-36 mm, včetně vysekání a zapravení drážky	6	ks	44 Kč	264 Kč
508	AY 2,5 B	25	m	44 Kč	1 100 Kč
509	Vodič v trubkovodu AY 2,5	25	m	12 Kč	300 Kč
510	Zřízení přívodu 230V ze společné spotřeby	25	m	12 Kč	300 Kč
511	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	1	ks	1 440 Kč	1 440 Kč
512	Drobný nespécifikovaný montážní materiál	4	hod	420 Kč	1 680 Kč
513	Zálohovaný napájecí zdroj včetně baterie, zdroj 24V min. 150W se zálohovací funkcí pro zálohování 24V systémů hlídání stavu připojené 24V baterie. Včetně 2x AKU 4.5Ah., D+M	1	ks	600 Kč	600 Kč
514	Poznámka: Zřízení internetové přípojky pro rekordér DVR, které se doporučuje pro možnost dálkové správy systému, tento rozpočet nezahnuje	1	ks	4 668 Kč	4 668 Kč
515					

CELKEM

65 616 Kč

Walter
Sels
00 Brno
09536