









<b>ZMĚNOVÝ LIST: Suchá výstavba podlah a zdiva, sanace povalových stropů</b>		číslo ZL: 8
Název akce:	SOD č. 62 18 05 3141 - Rekonstrukce BD Francouzská 419/83	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785	
Zhotovitel:	WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno; IČ: 25309536	
Změnový list vystavil:	Vlastimil Boháč	
Datum:	7. 12. 2018	
<b>Popis změny :</b>		
Sanace povalových stropů. Suchá systémová podlaha. Suchá výstavba zdiva – příčky z SDK.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Po vybourání podlahového souvrství v 2.NP a obnažení stropní konstrukce byl zjištěn velmi špatný stav stropních trámů a výrazné nerovnosti stropní konstrukce.		
Vyrovnání těchto nerovností by v původně navržené skladbě podlahy (betonová podlaha) neúměrně staticky zatížilo stropní konstrukci a realizace takto upravené původní skladby podlahy by byla technologicky velmi komplikovaná (mokrý procesy betonáže). Z těchto důvodů došlo ke změně skladby podlahy na lehkou plovoucí podlahu ze sádrovláknitých desek.		
V návaznosti na tuto variantu lehkých plovoucích podlah bylo nutné z technologických důvodů změnit i skladbu nových příček tak, aby došlo k odlehčení stropní konstrukce, která byla biologicky napadena – nutná sanace těchto prvků.		
Stropní trámy byly biologicky napadené, byla tedy nutná jejich sanace.		
<b>Komentář ke změně:</b>		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce BD. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
- 81 097,35 Kč	+ 224 763,54 Kč	
<b>Výsledná cena změny bez DPH :</b>	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
+ 143 666,19 Kč	-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	<b>Vyjádření technického dozoru investora (TDI):</b>	
Souhlasím	Souhlasím	
		
Datum: 	Datum: 	
Vlastimil Boháč 		
<b>Vyjádření projektanta:</b>	<b>Vyjádření objednatele:</b>	
Souhlasím 	Souhlasím	
Datum: 	Datum: 11. 12. 2018 	
Přílohy:		
1. Rozpočet – ZL_8 – Změnový list č. 8		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 62 18 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83  
**Objekt:** ZL\_8 Změnový list č. 8  
**Rozpočet:** 20.19.,20.25. Náhrada - suchá výstavba podlah a zdiva, sanace stávajících dřevěných novalových stropů

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské nám. 1 DIČ: CZ44992785  
 Brno

**Zhotovitel:** WALER, spol. s r.o. IČO: 25309536  
 Selská 61 DIČ: CZ25309536  
 Brno

**Vypracoval:** Vlastimil Boháč


Rozpis ceny	Celkem
HSV	64 638,87
PSV	79 027,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>143 666,19</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	143 666,19 CZK
Snížená DPH	15 %	21 550,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,19 CZK

**Cena celkem s DPH 165 216,00 CZK**

v Brně \_\_\_\_\_ dne 07.12.2018  
  
 Selská 61, 614 00 Brno  
 IČO: CZ25309536  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			79 226,70	55
99	Stavební přesun hmot	HSV			-14 587,83	-10
711	izolace proti vodě	PSV			845,00	1
713	izolace tepelné	PSV			16 581,50	12
762	Konstrukce tesařské	PSV			53 173,51	37
783	Nátěry	PSV			8 427,31	6
Cena celkem					143 666,19	100

## Položkový rozpočet

S:	62 18 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83
O:	ZL_7 Změnový list č. 7
R:	20.19.,20.25. Náhrada - suchá výstavba podlah, sanace stávajících dřevěných povalových stropů

pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>79 226,70</b>
16	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-6,53820	3 097,00	-20 248,81
17	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	-5,44850	3 097,00	-16 874,00
18	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	-0,32990	30 541,00	-10 075,48
4	631591211	Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm	m3	9,25480	5 899,00	54 594,07
				108,88*0,085	9 25480	
20	634601121	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 20 mm	m	-50,00000	61,00	-3 050,00
6	635111041	Podlaha Fermacell Powerpanel TE, desky 25 mm	m2	11,22000	1 199,00	13 452,78
				2.03 : 0,98	0,98000	
				2.04 : 5,9	5,90000	
				2.09 : 4,34	4,34000	
7	635111031R00x	Podlaha Fermacell 2E33, desky 2x12,5+10mm dřevová deska	m2	97,66000	629,00	61 428,14
				2.02 : 5,76	5,76000	
				2.05 : 19,42	19,42000	
				2.06 : 25,29	25,29000	
				2.07 : 13,36	13,36000	
				2.08 : 6,57	6,57000	
				2.10 : 14,83	14,83000	
				2.11 : 12,43	12,43000	
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-14 587,83</b>
41	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-24,03267	607,00	-14 587,83
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>845,00</b>
9	711212241	Těsnění prostupů těsnící manžetou FERMACELL	kus	5,00000	162,50	812,50
10	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	8,12500	4,00	32,50
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>16 581,50</b>
11	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	108,88000	36,90	4 017,67
				108,88*1	108,88000	
46	713121121	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	-108,88000	58,00	-6 315,04
48	28375610	Deska POLYFON EPS T 5000 N/m2 tl. 20 mm	m2	-114,32400	35,00	-4 001,34
49	28375611	Deska POLYFON EPS T 5000 N/m2 tl. 30 mm	m2	-114,32400	52,00	-5 944,85
15	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3	1,00980	2 730,00	2 756,75
				2.03 : 0,98*0,09	0,08820	
				2.04 : 5,9*0,09	0,53100	
				2.09 : 4,34*0,09	0,39060	
16	28375769.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200	m3	7,81280	3 295,00	25 743,18
				podlaha SP3, tl. EPS 80mm : 97,66*0,08	7,81280	
17	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	162,56370	2,00	325,13
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>53 173,51</b>
18	762086114	Otesání tesařských prvků průřezu do 450 cm2	m	86,32000	236,00	20 371,52
19	762086115	Otesání tesařských prvků průřezu nad 450 cm2	m	86,32000	279,50	24 126,44
20	76208xx1	Čištění tesařských prvků od hrubých nečistot vč. odvozu sutí	m2	130,65600	42,40	5 539,81
				součet podlahové plochy (viz VV z SOD) = 108,88 m2 : 108,88*1,2	130,65600	
21	76208xx2	Vysátí povalových stropů - 3x	m2	130,65600	24,00	3 135,74

### Položkový rozpočet

S:	62 18 05 3141 Rekonstrukce BD Francouzská 419/83
O:	ZL_7 Změnový list č. 7
R:	20.19.,20.25. Náhrada - suchá výstavba podlah, sanace stávajících dřevěných povalových stropů

*pozn.: číslování dle soupisu prací z SoD*

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		108,88*1,2		130,65600		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>8 427,31</b>
22	783782210	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x	m2	130,65600	64,50	8 427,31
		108,88*1,2		130,65600		