

**DOHODA O UKONČENÍ
SMLOUVY O DÍLO č. S936/2017/090, ve znění dodatků
A O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH ZÁVAZKŮ**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a. s.

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 20. 12. 2016

(dále jen „zhotovitel“)

I.

P ř e d m ě t d o h o d y

1. Výše uvedené smluvní strany touto dohodou ukončují smlouvu o dílo č. S936/2017/090, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.11.2017, dodatku č. 2 ze dne 29.6.2018 a dodatku č. 3 ze dne 30.11.2018 – RN Na Pískách (dále společně jen smlouva) a vypořádávají vzájemná plnění provedená do okamžiku nabytí účinnosti této dohody, a to z důvodu: v průběhu realizace díla

vyšlo najevo, že k řádnému zhotovení díla by bylo nezbytné provedení víceprací, jejichž finanční hodnota by v celkovém úhrnu překročila finanční limity pro zadávání víceprací stanovené vnitřními předpisy objednatele. Tyto vícepráce by spočívaly především ve zlepšení vlastností zemin použitých na výstavbu zemní hráze ze zemníku a ve zvýšení únosnosti základové spáry pod tímto násypem. Náklady na tato opatření se odhadují ve výši 1.200.000,- Kč bez DPH.

2. Touto dohodou současně zaniká závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo RN Na Pískách, evidenční číslo zakázky S936/2017/090 a závazek objednatele za řádné zhotovení díla objednateli zaplatit sjednanou cenu díla v souladu se smlouvou. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany potvrzují, že zhotovitel provedl pro objednatele část díla RN Na Pískách, v rozsahu, jež je specifikován v příloze k této dohodě. Uzavřením této dohody nezaniká závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu za provedenou část díla. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této dohody je mezi nimi nevypořádaný finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli ve výši 182.059,- Kč bez DPH. Výše uvedenou částku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do 21 kalendářních dnů od doručení faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této dohody ve prospěch účtu číslo [REDACTED] vedeného u Komerční banka, a.s. Za datum zaplacení se pokládá den připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.
3. Odpovědnost za záruky na provedenou část díla (jež je specifikována v příloze k této dohodě) se řídí čl. VII. smlouvy, a to včetně dob a lhůt.
4. Smluvní strany tímto potvrzují, že provedená část díla (specifikovaná v příloze k této dohodě) byla předána zhotovitelem objednateli dne 17. 12. 2018. Objednatel prohlašuje a podpisem této dohody stvrzuje, že zhotovitel provedl část díla (specifikovanou v příloze k této dohodě) řádně a včas (tedy mimo jiné potvrzuje, že pokud došlo k posunutí termínu předání dokončené části díla oproti termínu předpokládanému ve smlouvě, nezavinil toto posunutí zhotovitel a nenesl za něj odpovědnost) a že mu v souvislosti s provedením a termínem dokončení a předání části díla (specifikovaného v příloze k této dohodě) nevznikl vůči zhotoviteli žádný nárok z titulu smluvní pokuty, náhrady škody či jakýkoliv jiný obdobný nárok, a že tedy není v budoucnu oprávněn žádný takový nárok vůči zhotoviteli uplatnit.
5. Objednatel prohlašuje a podpisem této dohody stvrzuje, že čl. IV. odst. 3. smlouvy se neuplatní, tj. zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady za skutečně provedenou část díla do výše 100%.
6. Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel poskytl objednateli bankovní záruku č. GTY10077/17 vystavenou VÚB bankou 18.4.2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 18.12.2017 a dodatku č.2 ze dne 20.7.2018 v souladu s čl. X. smlouvy. Objednatel se tímto zavazuje vrátit zhotoviteli originál bankovní záruky v plné (nečerpané) výši do deseti dnů od podpisu této dohody.
7. Strany dohody tímto prohlašují, že vůči sobě kromě uvedeného nemají žádné další nevypořádané závazky a pohledávky související se smlouvou.

II.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

2. V záležitostech, které nejsou touto dohodou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této dohody v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dohodě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.


Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Příloha: specifikace provedené části díla


V Liberci, dne: 17. 12. 2018

V Liberci, dne: 17. 12. 2018




Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Prámyslova 1106/15, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1382/37, Liberec I-Staré Námí, 460 01 Liberec



Za zhotovitele
Ing. Miroslav Slatinka
Ředitel závodu Liberec

 (33)
EUROVIA CS, a.s. VINISI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 544, 460 11 LIBEREČ 11

REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ

Stavba :	<i>Retenční nádrž Na pískách</i>
Objekt :	<i>SO-01, SO-02, SO-03, SO-04, SO-05</i>

		položky	VRN
1	SO-01 Zátopa	135 260,00 Kč	1 353,38 Kč
2	SO-02 Hráz	202 548,15 Kč	2 537,01 Kč
3	SO-03 Sdružený funkční blok	2 108 645,65 Kč	26 741,21 Kč
4	SO-04 Příjezdová komunikace	123 298,90 Kč	1 344,93 Kč
5	SO-05 Cesta dočasná	504 433,25 Kč	4 513,94 Kč
6	0006 Vedlejší rozpočtové náklady	84 682,00 Kč	656,60 Kč
CELKEM		3 158 867,95 Kč	37 147,07 Kč

CELKEM STAVBA

3 196 015,02 Kč

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet :
Objekt :	0001 SO-01 Zátopa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	135 260	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	135 260	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,05	135260	34,53
Oborová přírážka		0,03	135260	20,72
Přesun stavebních kapacit		0,10	135260	69,05
Mimostaveništní doprava		0,40	135260	276,20
Zařízení staveniště		0,15	135260	103,58
Provoz investora		0,02	135260	13,81
Kompletační činnost (IČD)		1,20	135260	828,60
Rezerva rozpočtu		0,01	135260	6,91
CELKEM VRN				1 353,38

Položkový rozpočet stavby RN Na Pískách

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet:
Objekt :	0001 SO-01 Zátopa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	869,00	100,00	86 900,00
2	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	604,50	80,00	48 360,00
	Celkem za	1 Zemní práce				135 260,00

Stavba : 0969 Retenční nádrž Na pískách
Objekt : 0002 SO-02 Hráz

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	85 499	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 499	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,05	85499	64,72
Oborová přírážka		0,03	85499	38,83
Přesun stavebních kapacit		0,10	85499	129,44
Mimostaveništní doprava		0,40	85499	517,76
Zařízení staveniště		0,15	85499	194,16
Provoz investora		0,02	85499	25,89
Kompletační činnost (IČD)		1,20	85499	1 553,27
Rezerva rozpočtu		0,01	85499	12,94
CELKEM VRN				2 537,01

Položkový rozpočet stavby RN Na Pískách

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet:
Objekt :	0002 SO-02 Hráz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	29,00	100,00	2 900,00
2	122301403R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 10000 m3	m3	687,80	65,00	44 707,00
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	52,00	10,00	520,00
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	687,80	8,00	5 502,40
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,40	20,00	208,00
6	171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu 20-50%	m3	351,80	90,00	31 662,00
	Celkem za	1 Zemní práce				85 499,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
N1	11221	Odstranění pařezů průměr do 0,5 M	ks	85,00	407,55	34 641,75
N2	11222	Odstranění pařezů průměr do 0,9 M	ks	35,00	812,50	28 437,50
N3	11223	Odstranění pařezů průměr přes 0,9 M	ks	23,00	2 346,50	53 969,50
	Celkem za	změna č.1				117 048,75

202 548,15

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet :
Objekt :	0003 SO-03 Sdružený funkční blok	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	296 970	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	952 437	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	787 087	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
90 Oplocení	59 812	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 420	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	10 920	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 097 726	10 920	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,05	1 364 347	682,17
Oborová přírážka		0,03	1 364 347	409,30
Přesun stavebních kapacit		0,10	1 364 347	1 364,35
Mimostaveništní doprava		0,40	1 364 347	5 457,39
Zařízení staveniště		0,15	1 364 347	2 046,52
Provoz investora		0,02	1 364 347	272,87
Kompletační činnost (IČD)		1,20	1 364 347	16 372,17
Rezerva rozpočtu		0,01	1 364 347	136,43
CELKEM VRN				26 741,21

Položkový rozpočet stavby RN Na Pískách

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Sdružený funkční blok	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	124303101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	m3	781,50	280,00	218 820,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	781,50	20,00	15 630,00
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	781,50	80,00	62 520,00
	Celkem za	1 Zemní práce				296 970,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	325321114R00	Konstrukce odběr.věží z betonu želez. V8 T100 B 30 2,7*2,55*0,5+4,51*4,5*0,5 6,85*4,05*0,57*2+3,3*13,52*0,35+1,9*13,52*0,35*2+2,7*13,52*0,3	m3	135,65 59,48 76,17	4 215,00	571 774,44
5	325351010R00	Obedňní konstrukcí odběr.věží ploch rovinných 7,85*0,4*2+4,5*0,4*2+4,5*4,51+0,5*4,51*2+3,1*4,05*2+6,85*4,05*4 4,64*(0,5*5+0,3*2+0,7)+13,52*0,35*2+1,9*13,52*4+13,52*(2+0,3*2) 5,5*0,5*2+3,05*0,5*2+5,5*2*2+2*0,5*2+8,5*2,51*2+2,51*0,5*2	m2	413,50 170,77 165,00 77,73	340,00	140 588,30
6	325352010R00	Obdenní konstrukcí odběr.věží ploch rovinných	m2	413,50	100,00	41 349,50
7	325361101R00	Výztuž ŽB konstr. odběr. věží ocelí 10216, D 12 mm 0,033+0,093+0,066+0,048	t	0,24 0,24	21 500,00	5 160,00
8	325366111R00	Výztuž ŽB konstr. odběr. věží ocelí 10505, D 12 mm 0,66+2,725+0,582	t	3,97 3,97	21 500,00	85 290,50
9	325366112R00	Výztuž ŽB konstr. odběr. věží ocelí 10505, D 32 mm 0,675+2,504+1,857	t	5,04 5,04	21 500,00	108 274,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				952 436,74
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	434312141R00	Schody v dlažbách z betonu prostého B20 (C 16/20)	m	5,60	830,00	4 648,00
11	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm 6*8+14*2+6,35*2,4	m2	91,24 91,24	280,00	25 547,20
12	451571211R00	Lože dlažby z kam. těženého hrubého tl. do 10 cm	m2	48,00	58,00	2 784,00
13	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,6*5,42*2,2-0,6*(0,8*1*2+2,5*0,8)	m3	4,99 4,99	4 820,00	24 073,01
14	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	182,10	2 810,00	511 701,00
15	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg 4*0,5*32,6	m3	65,20 65,20	1 170,00	76 284,00
16	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg 32,6*4	m2	130,40 130,40	120,00	15 648,00
17	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	91,24	1 340,00	122 261,60
18	31316658	Sít svařovaná Kaří KD 35 3 x 2 m rohož	kus	9,00	460,00	4 140,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				787 086,81
Díl: 8		Trubní vedení				
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 90		Oplocení				
20	900000001T00	Lávka	ks	1,00	59 812,00	59 812,00
	Celkem za	90 Oplocení				59 812,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	710,05	2,00	1 420,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 420,09
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	91,00	30,00	2 730,00
24	139	Ocelové výrobky Vodítka dílů:49,6+15,7+25,7	kg	91,00 91,00	90,00	8 190,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				10 920,00

2 108 645,65

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet :
Objekt :	0004 SO-04 Příjezdová komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	91 542	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	31 757	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	123 299	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,05	123 299	34,31
Oborová přírážka		0,03	123 299	20,59
Přesun stavebních kapacit		0,10	123 299	68,62
Mimostaveništní doprava		0,40	123 299	274,47
Zařízení staveniště		0,15	123 299	102,93
Provoz investora		0,02	123 299	13,72
Kompletační činnost (IČD)		1,20	123 299	823,42
Rezerva rozpočtu		0,01	123 299	6,86
CELKEM VRN				1 344,93

Položkový rozpočet stavby RN Na Pískách

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet:
Objekt :	0004 SO-04 Příjezdová komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	506,00	100,00	50 600,00
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 15,4+506	m3	521,40 521,40	10,00	5 214,00
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	15,40	20,00	308,00
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	506,00	70,00	35 420,00
Celkem za		1 Zemní práce				91 542,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
10	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhuťnění tloušťky 15 cm 140*3,55	m2	173,95 497,00	78,00	13 568,10
11	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm 140*3,2	m2	156,80 448,00	116,00	18 188,80
Celkem za		5 Komunikace				31 756,90
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				

123 298,90

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet :
Objekt :	0005 SO-05 Cesta dočasná	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 696	0	0	0	0
5 Komunikace	455 577	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 160	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	504 433	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,05	230 303	115,15
Oborová přírážka		0,03	230 303	69,09
Přesun stavebních kapacit		0,10	230 303	230,30
Mimostaveništní doprava		0,40	230 303	921,21
Zařízení staveniště		0,15	230 303	345,45
Provoz investora		0,02	230 303	46,06
Kompletační činnost (IČD)		1,20	230 303	2 763,64
Rezerva rozpočtu		0,01	230 303	23,03
CELKEM VRN				4 513,94

Položkový rozpočet stavby RN Na Pískách

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet:
Objekt :	0005 SO-05 Cesta dočasná	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl.40 cm 133*3,4	m2	452,20	80,00	36 176,00
2	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	960,00	12,00	11 520,00
Celkem za		1 Zemní práce				47 696,00
Díl: 5		Komunikace				
3	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3 927,39	116,00	455 577,24
Celkem za		5 Komunikace				455 577,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	580,01	2,00	1 160,01
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				1 160,01

504 433,25

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet :
Objekt :	0006 Vedlejší rozpočtové náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 400	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,05	67 000	16,75
Oborová přírážka		0,03	67 000	10,05
Přesun stavebních kapacit		0,10	67 000	33,50
Mimostaveništní doprava		0,40	67 000	134,00
Zařízení staveniště		0,15	67 000	50,25
Provoz investora		0,02	67 000	6,70
Kompletační činnost (IČD)		1,20	67 000	402,00
Rezerva rozpočtu		0,01	67 000	3,35
CELKEM VRN				656,60

Položkový rozpočet stavby RN Na Pískách

Stavba :	0969 Retenční nádrž Na pískách	Rozpočet:
Objekt :	0006 Vedlejší rozpočtové náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000025T00	Vytýčení inženýrských sítí + aktualizace vyjádření	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
2	100000026T00	Geodetické vytýčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,00	3 400,00	3 400,00
6	100000128T00	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů	soub	1,00	12 000,00	12 000,00
N7	100000128T00	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů - 01 Zkoušky nad rámec SOD - ověření vlastností materiálu ze zemníku na základě dodatečného požadavku AD	soub	1,00	67 282,00	67 282,00
	Celkem za	1 Zemní práce				84 682,00