





**ZMĚNOVÝ LIST**  
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Číslo změny: <b>1</b>
„INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – OBJEKT DÍLEN SSZŠ LITVÍNOV, ČÁST STAVEBNÍ ÚPRAVY A KONEKTIVITA“	Datum: 22.11.2018
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>	
	<b>1 677 176,74</b>
Dodatky - Změnový list č. 1	1 677 176,74
ZL_01.1      ZL_01.1 - Stavební úpravy	1 132 301,69
ZL_01.2      ZL_01.2 - Kanalizace	25 475,82
ZL_01.3      ZL_01.3 - Základy pro zábradlí	13 242,28
ZL_01.4      ZL_01.4 - Skladba P6 V 3.NP	337 374,37
ZL_01.5      ZL_01.5 - Doplnění PVC	105 533,28
ZL_01.6      ZL_01.6 - Protisněhové tašky	63 249,30
<b>Přípočty celkem: 1 696 791,81 bez DPH</b>	
<b>Odpočty celkem: -19 615,07 bez DPH</b>	
<b>Celkem změna o :    1 677 176,74 bez DPH</b>	
Počet listů příloh: 11 listů rozpočet, 1x list odůvodnění změny	
Navrhovaná změna ceny díla:	<b>17 167 353,74 bez DPH</b>
(slovy): sedmnáctmilionůstošedesátšedmtisíctřístapadesáttřikoron	
zvýšení ceny o	<b>1 677 176,74 Kč (bez DPH)</b>
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	35 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Daniel Karfík
Za TDI (zpracoval):	

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:		Číslo změny: <b>1</b>	
		Datum:	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Soupis odsouhlasených přípočtů:			
ZL 01 Objekt Dílen SSZŠ Litvínov		<b>1 677 176,74 bez DPH</b>	
Přípočty celkem: 1 696 791,81 bez DPH			
Odpočty celkem: -19 615,07 bez DPH			
Celkem změna o : <b>1 677 176,74 bez DPH</b>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: <b>15 490 177,00 Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	<b>1 677 176,74 Kč (bez DPH)</b>	prodloužení lhůty o	35 kalendářních dní
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	<b>17 167 353,74 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení: <b>31.5.2019</b>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	Vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností:		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
<b>Poznámka: Věcný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 22.11.2018</b>			
Podpis Odborný námě		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Podpis		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	

Odůvodnění změny ke ZL 01

„INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL –  
OBJEKT DÍLEN SSZŠ LITVÍNOV, ČÁST  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A KONEKTIVITA“



Ozn. změnového listu	Číslo položek z rozpočtu	Změnu navrhl	Popis změny
<b>Objekt Dílen SSŽ Litvínov</b>			
<b>1. ZL_01.1 - Stavební úpravy</b>	901,7,902,903,8,9,904, 909,910,911,116,117	GP	Položky se týkají podlah m. 1.03 +1.04. Po plánovaném odbourání bet,mazaniny, bylo zjištěno, že chybí zákl. deska a není možné realizovat hydroizolace a skladby podlah, což nebylo možné předpokládat . Tzn. bylo nutno ručně vyhloubit a realizovat novou zákl. desku a další skladby pro bezbariérové řešení podlah.
	905,906,907,908,93,912,913,914,916 108,109,110,111,917,112, 114,918,919,115	GP	Položky se týkají střešní bourané skladby. Při bourání byly zjištěny masivnější skladby betonové desky a škvárové vrstvy. Vše bylo nutno odstranit a zlikvidovat.  Při bourání atiky střechy nebyl zjištěn dostatečně únosný věnec pro budoucí montáž krovu. Tj. bylo nutno zrealizovat nový vyztužený věnec.
	35,37	GP	Po zahájení otloukání a škrábání omítek dle PD, bylo zjištěno, že omítky stěn jsou nesoudržné, odpadávají a bude je nutno opravit kompletně.  Omítky stropů bude nutno opravit min. ze 60 % namísto plánovaných 30%. Po zahájení otloukání jsou taktéž velmi nesoudržné.
	136,137,138,139,140,145,148	GP	Položky týkající se krovu. Bylo zjištěno nesrovnalosti ve výpisu prvků. Položky krovu bylo nutné doplnit.
	185,186,203,205	investor	Investor požaduje výměnu okna v m. 1.04 za dveře s průchodem na zahradu
<b>ZL_01.2 - Kanalizace</b>	Viz. oddíl rozpočtu kanalizace	GP	Předpokládaná poloha stávající kanalizace v zemi nebyla objevena, bylo nutno zhotovit novou přípojku.  Další stávající větev-hlavní byla ucpaná, tj. bylo nutno odstát, vyčistit, prohlédnout kamerou. Následně nutno 3m kanalizace realizovat nově.
<b>ZL_01.3 - Základy pro zábradlí</b>	Viz. oddíl rozpočtu		Po provedení sondy v místě budoucího zábradlí byla zjištěna nedostatečná vrstva základové desky (jen 10 cm). Je nutno zrealizovat základy pro budoucí zábradlí a pojezd plošiny dle návrhu PD.
<b>ZL_01.4 - Skladba P6 V 3.NP</b>	Viz. oddíl rozpočtu		Po odbourání stávající konstrukce střechy byly zjištěny značné nerovnosti podlah (až 80mm). Podlahy je nutno nejprve vyrovnat a pokračovat ve skladbě P6 dle PD, jež nebyla součástí výkazu výměr.



ZL_01.5 - Doplnění PVC	Viz. oddíl rozpočtu	GP	Po kontrole výkazu výměr a PD byl zjištěn nesoulad ve výměře PVC, byla doplněna včetně povrchu na degradovaném schodišti v chodbě.
ZL_01.6 - Protisněhové tašky	Viz. oddíl rozpočtu		Z důvodu umístění objektu v prostoru s výskytem dětí, bylo rozhodnuto o nainstalování ochrany proti padajícímu sněhu ze střechy. Byly doplněny sněhové háky do plochy střechy.

Dne 27.11.2018

Podpis zhotovitele :

Podpis investora :

Podpis TDI

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2023/2018  
Stavba: Objekt Dílen SSŽ Litvínov

JKSO:  
Místo: Litvínov

Objednatel:  
Město Litvínov  
Zhotovitel:  
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 22.11.2018

IČ:  
DIČ: CZ00266027

IČ:  
DIČ: CZ61538213

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtů				1 677 176,74
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 677 176,74</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 677 176,74	352 207,12
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 029 383,86</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2023/2018  
 Stavba: Objekt Dílen SSŽ Litvínov  
 Místo: Litvínov  
 Objednatel: Město Litvínov  
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: ##  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 677 176,74</b>	<b>2 029 383,86</b>
DOD	Dodatky - Změnový list č. 1	1 677 176,74	2 029 383,86
ZL_01.1	ZL_01.1 - Stavební úpravy	1 132 301,69	1 370 085,04
ZL_01.2	ZL_01.2 - Kanalizace	25 475,82	30 825,74
ZL_01.3	ZL_01.3 - Základy pro zábradlí	13 242,28	16 023,16
ZL_01.4	ZL_01.4 - Skladba P6 V 3.NP	337 374,37	408 222,99
ZL_01.5	ZL_01.5 - Doplnění PVC	105 533,28	127 695,27
ZL_01.6	ZL_01.6 - Protisněhové tašky	63 249,30	76 531,65
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>			
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 677 176,74</b>	<b>2 029 383,86</b>

# ROZPOČET

Stavba: Objekt Dilen SSZŠ Litvínov

Objekt: DOD - Dodatky - Změnový list č.1

Část: ZL\_01.1 - ZL\_01.1 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 22.11.2018

Objednatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

1 132 301,69

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 132 301,69

#### 1 - Zemní práce

39 136,39

901	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3 m.č. 1.03 + 1.04 76,5*0,2 Součet	m3	15,300	1 510,00	23 103,00
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	15,300	379,53	5 806,81
902	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,300	230,00	3 519,00
903	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	76,500	17,50	1 338,75
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,300	22,98	351,59
9	K	1712012R0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 15,3*1,8 Součet	t	27,540	182,18	5 017,24

#### 2 - Zakládání

27 654,75

904	K	273313511	Podkladní desky z betonu tř. C 12/15 podkladní beton m.č. 1.03 + 1.04 76,5*0,15 Součet	m3	11,475	2 410,00	27 654,75
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

37 288,40

905	K	311113144.R	zřízení věnce tl 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	15,000	1 220,00	18 300,00
906	K	31111313R	Příplatek za čerpání betonové směsi do výšky 6m vč. přistavení	m3	4,500	695,00	3 127,50
907	K	311113144.R01	Příplatek ke zdívu věnce za vyřezání a vybourání otvorů pro vložení výztuže	hod	24,000	320,00	7 680,00
908	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,217	37 700,00	8 180,90

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

356 537,27

35	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10% do 30%	m2	381,200	261,85	99 817,22
37	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	664,070	318,49	211 499,65
909	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m.č. 1.03 + 1.04	m3	7,650	3 310,00	25 321,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			76,5*0,1		7,650		
			Součet		7,650		
910	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,650	122,00	933,30
911	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,604	31 400,00	18 965,60
			76,5*0,0079		0,604		
			Součet		0,604		

#### 762 - Konstrukce tesařské

271 696,46

136	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,348	1 172,66	7 444,05
			11,708-5,36		6,348		
			Součet		6,348		
137	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	175,000	212,63	37 210,25
138	M	1548519R0	Kotevní prvky	kus	175,000	88,05	15 408,75
139	K	7623331R0	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), přes 288 do 450 cm2 průřezové plochy	m	192,660	543,49	104 708,78
			473,46-280,8		192,660		
			Součet		192,660		
140	M	605120110	Řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I	m3	6,348	11 917,31	75 651,08
			11,708-5,36		6,348		
			Součet		6,348		
145	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	6,348	1 295,45	8 223,52
148	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 721,000	8,47	23 050,03

#### 766 - Konstrukce truhlářské

16 127,63

185	K	7666221R0	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřavých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva vč. Zednického začistění	ks	-1,000	3 556,83	-3 556,83
186	M	611441150r	okno plastové jednokřídlové OS 150x166 cm	kus	-1,000	14 343,28	-14 343,28
203	K	7666604R1	Montáž dveře plastové prosklené	kus	1,000	6 590,59	6 590,59
205	M	611441640r1	dveře plastové prosklené 90x208 cm	kus	1,000	27 437,15	27 437,15

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

124 820,00

93	K	965042141	Bourání mazanin betonových s asfaltovým pásem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,970	3 618,87	39 699,00
			15,4+44-48,43		10,970		
			Součet		10,970		
912	K	965082941	Odstranění násypu ze škváry pod podlahami tl přes 200 mm	m3	18,500	292,00	5 402,00
			220*0,25-36,5		18,500		
			Součet		18,500		
913	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	30,000	1 810,00	54 300,00
914	M	13021014	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14mm	t	0,145	20 200,00	2 929,00
915	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - likvidace + úklid objektu před zahájením	hod	66,000	265,00	17 490,00
916	K	091704000	Provedení výluhových zkoušek před uložením odpadů	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

#### 997 - Přesun sutě

164 113,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	50,064	622,45	31 162,34
109	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	80,102	60,73	4 864,59
			50,064*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		80,102		
			Součet		80,102		
110	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	50,064	286,93	14 364,86
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	750,960	12,15	9 124,16
			50,064*15 "Přepočtené koeficientem množství"		750,960		
			Součet		750,960		
917	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	39,180	1 740,00	68 173,20
			55*0,9-36,5		13,000		
			15,4*1,7		26,180		
			Součet		39,180		
112	K	9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	-7,531	227,72	-1 714,96
114	K	9970138R2	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,415	1 472,59	27 117,74
918	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	6,000	397,00	2 382,00
919	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	180,000	48,00	8 640,00
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>48 654,70</b>
115	K	99801100R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m, vč. Mechanizace, jeřábů, atd.	t	80,932	601,18	48 654,70
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>46 272,16</b>
<b>713 - Izolace tepelné</b>							<b>20 302,16</b>
116	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	76,500	91,09	6 968,39
117	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	78,030	170,88	13 333,77
			m.č. 1.03 + 1.04				
			76,5*1,02		78,030		
			Součet		78,030		
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>8 290,00</b>
920	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	10,000	181,00	1 810,00
921	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160	m	10,000	648,00	6 480,00
<b>789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>							<b>17 680,00</b>
922	K	789325211	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I 2složkový epoxidový základní tl do 80 µm	kg	1 700,000	10,40	17 680,00



# ROZPOČET

Stavba: Objekt Dílen SSZŠ Litvínov

Objekt: DOD - Dodatky - Změnový list č.1

Část: ZL\_01.2 - ZL\_01.2 - Kanalizace

Místo: Litvínov

Datum: 22.11.2018

Objednatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 475,82**

### HSV - Práce a dodávky HSV

25 475,82

#### 1 - Zemní práce

1 776,21

2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drčeného (3*0,4*0,3)*2 Součet	m3	0,720	584,48	420,83
					0,720		
					0,720		
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,720	379,53	273,26
11	K	4601200R0	Zásyp jam ručně, hutnění, urovňání	m3	0,720	1 502,95	1 082,12

#### 2 - Zakládání

2 552,48

17	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 6*0,4*0,2 Součet	m3	0,480	5 317,67	2 552,48
					0,480		
					0,480		

#### 8 - Trubní vedení

15 343,00

923	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	3,000	181,00	543,00
924	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	6,000	445,00	2 670,00
925	K	871300 1R	Kamerová zkouška a čištění kanalizace	kus	1,000	12 130,00	12 130,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 274,40

926	K	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm 6*0,4 Součet	m2	2,400	531,00	1 274,40
					2,400		
					2,400		

#### 997 - Přesun sutě

3 803,50

108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,756	622,45	1 715,47
109	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,756	60,73	167,37
110	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,756	286,93	790,78
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,756*15 Součet	t	41,340	12,15	502,28
					41,340		
					41,340		
112	K	9970138R1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,756	227,72	627,60

#### 998 - Přesun hmot

726,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K	99801100R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m, vč. Mechanizace, jeřábů, atd.	t	1,208	601,18	726,23

# ROZPOČET

Stavba: Objekt Dílen SSZŠ Litvínov

Objekt: DOD - Dodatky - Změnový list č. 1

**Část: ZL\_01.3 - ZL\_01.3 - Základy pro zábradlí**

Místo: Litvínov Datum: 22.11.2018

Objednatel: Město Litvínov Projektant:  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 13 242,28**

**HSV - Práce a dodávky HSV 13 242,28**

**1 - Zemní práce 1 422,70**

5	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 2,5*0,6*0,8	m3	1,200	806,05	967,26
			Součet		1,200		1,200
7	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,200	379,53	455,44

**2 - Zakládání 6 889,50**

14	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku 2,5*0,6*0,2	m3	0,300	1 195,88	358,76
			Součet		0,300		0,300
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,067	40 837,67	2 736,12
16	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30, vč. Bednění, odbednění, urovnání povrchu do předepsaného tvaru 2,5*0,6*0,6	m3	0,900	4 216,24	3 794,62
			Součet		0,900		0,900

**997 - Přesun sutě 3 202,89**

108	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,400	622,45	1 493,88
109	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,400	60,73	145,75
110	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,400	286,93	688,63
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 2,4*15	t	36,000	12,15	437,40
			Součet		36,000		36,000
9	K	1712012R0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,400	182,18	437,23

**998 - Přesun hmot 1 727,19**

115	K	99801100R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m, vč. Mechanizace, jeřábů, atd.	t	2,873	601,18	1 727,19
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------



# ROZPOČET

Stavba: Objekt Dílen SSŽ Litvínov

Objekt: DOD - Dodatky - Změnový list č.1

Část: ZL\_01.4 - ZL\_01.4 - Skladba P6 V 3.NP

Místo: Litvínov

Datum: 22.11.2018

Objednatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**337 374,37**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**308 432,84**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**286 605,20**

927	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	140,000	555,00	77 700,00
928	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	140,000	521,00	72 940,00
929	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	110,000	1 120,00	123 200,00
930	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	140,000	31,90	4 466,00
931	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	250,000	11,10	2 775,00
			110*140		250,000		
			Součet		250,000		

932	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	341,000	16,20	5 524,20
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

### 998 - Přesun hmot

**21 827,64**

115	K	99801100R	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m, vč. Mechanizace, jeřábů, atd.	t	36,308	601,18	21 827,64
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**28 941,53**

#### 713 - Izolace tepelné

**28 941,53**

933	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	110,000	18,90	2 079,00
934	M	63142677.KNI	rohož izolační WM 660 GG 100 kg/m3 tl.40 mm	m2	112,200	232,00	26 030,40
120	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	281,090	2,96	832,13

# ROZPOČET

Stavba: Objekt Dílen SSZŠ Litvínov

Objekt: DOD - Dodatky - Změnový list č.1

Část: ZL\_01.5 - ZL\_01.5 - Doplnění PVC

Místo: Litvínov

Datum: 22.11.2018

Objednatel: Město Litvínov

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

105 533,28

### HSV - Práce a dodávky HSV

105 533,28

#### 776 - Podlahy povlakové

105 533,28

247	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm 373,8-328 Součet	m2	45,800	523,75	23 987,75
					45,800		
					45,800		
249	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem 373,8-328 Součet	m2	45,800	280,85	12 862,93
					45,800		
					45,800		
250	M	284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, Topshield, zátěž 32/41, R9, Cfl S1 45,8*1,1 Součet	m2	50,380	746,92	37 629,83
					50,380		
					50,380		
251	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	41,300	106,27	4 388,95
253	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m 41,3*1,02 Součet	m	42,126	83,50	3 517,52
					42,126		
					42,126		
935	K	776421211	Montáž schodišťových samolepicích lišt 34*0,5 Součet	m	17,000	98,70	1 677,90
					17,000		
					17,000		
936	M	28411010	lišta soklová PVC 20 x 100 mm 17*1,1 Součet	m	19,074	106,00	2 021,84
					18,700		
					18,700		
937	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených 34*1,15 Součet	m	39,100	105,00	4 105,50
					39,100		
					39,100		
938	M	28342164	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 28/40/5,5 mm 39,1*1,1 Součet	m	43,870	192,00	8 423,04
					43,010		
					43,010		
254	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	45,800	37,95	1 738,11
257	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 003,540	5,16	5 179,91

# ROZPOČET

Stavba: Objekt Dílen SSZŠ Litvínov

Objekt: DOD - Dodatky - Změnový list č. 1

Část: ZL\_01.6 - ZL\_01.6 - Protisněhové tašky

Místo: Litvínov

Datum: 22.11.2018

Objednatel: Město Litvínov  
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

63 249,30

### PSV - Práce a dodávky PSV

63 249,30

#### 765 - Krytina skládaná


63 249,30

939	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové velkoformátové na sucho	kus	602,800	27,00	16 275,60
			217+385,8		602,800		
			Součet		602,800		
940	M	59244407	taška protisněhová s hákem	kus	603,000	77,90	46 973,70



Dodatek č.1 Smlouvy číslo: KT/9767/18

Smlouva o dílo „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27.11.2018	Zdeněk Porcal	referent OIRR	
Schválil:	27.11.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27.11.2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	29-11-2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	05.12.2018	Číslo usnesení:	R/2914/2	
ZM:	13.12.2018	Číslo usnesení:	2/1066/3	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		