



KUJCP010XA8U

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/161/18

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** **Jihočeský kraj**
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni a ve věcech finančních vystupovat a jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele ve věci provádění stavby je dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik oddělení realizace investic a přípravy projektů odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

WINGS CZ, s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená **Ivo Čížkem**, jednatelem společnosti
IČO: 28133676
Osoba vykonávající technický dozor: Ivo Čížek, tel. ■■■ ■■■ ■■■

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

WINGS CZ, s.r.o.
se sídlem: Školní 434/4, 370 10 České Budějovice
zastoupená **Ivo Čížkem**, jednatelem společnosti
IČO: 28133676
Osoba vykonávající technický dozor: Ivo Čížek, tel. ■■■ ■■■ ■■■

b) **Zhotovitel:** **DOLMEN-CB, s.r.o.**
se sídlem: Plav 71, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Bártou, jednatelem společnosti
tel. č.: 386 323 186, 602 559 719
IČ: 260 95 025
DIČ: CZ260 95 025
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice
Číslo účtu: 51-9072520217/0100

zápis v obchodním rejstříku: vedena u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 13682

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Kopp Lukáš, Bc.

tel. č.: ██████████2

(příp. další osoby...) Chlaň Tomáš, DiS.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.11.2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

**„Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje – svislá plošina pro imobilní osoby“
ulice gen. Svobody 1986/10, České Budějovice.**

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje - svislá plošina pro imobilní osoby**“, podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby „**Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje - svislá plošina pro imobilní osoby**“, ulice gen. Svobody 1986/10, České Budějovice, zpracované firmou **Stavtes, spol. s r.o.**, Tylova 1698/3, 796 01 Prostějov, IČO 00351024 a oceněného výkazu výměr zavazuje k provedení díla: „**Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje - svislá plošina pro imobilní osoby**“.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádné, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.

4. Předmětem smlouvy je dále vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla.

5. Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

6. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

7. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

9. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiném postupu podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

11. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

12. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

13. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 5 této smlouvy.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny dne následujícím po předání staveniště zhotoviteli.

Stavba bude dokončena do **60 kalendářních dnů** ode dne následujícího po předání staveniště. Dokončené dílo bude protokolárně předáno objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí smlouvy (příloha č. 2). V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly (dle TSKP) a u nich uveden v obecné časové rovině předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např. při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

5. Bude-li toto přerušení podle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VI bodu 8. této smlouvy.

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

7. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

8. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

10. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

11. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní strany před započítáním dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

12. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

13. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít dle článku IX. této smlouvy.

14. Místo plnění je: město České Budějovice, stávající objekt č.p. 1986/10 na stavební parcele č. 491 a č. 495/1 – ostatní plocha, k.ú. České Budějovice – na rohu ulic Matice školské a generála Svobody.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: **Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje - svislá plošina pro imobilní osoby**

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr	1.074.093,38 Kč
Samostatně DPH 21%	225.560,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.299.653,00 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:

a) vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., snížených o 20% ceny bez DPH a to pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

e) ke změně ceny podle čl. IV, bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

f) Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací zveřejněných v rámci dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

g) zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím protokolu je v souladu s platnými právními předpisy.

V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání a vyklízení staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem investora ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Cena dle čl. IV odst. 1 tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon o „dani z přidané hodnoty“) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura“) musí být soupis provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, obojí bude podepsáno zhotovitelem a odsouhlaseno technickým dozorem investora, který bude podpisem prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce spojené s výstavbou staveb pro Jihočeský kraj, včetně jejich příslušenství, specifikované v čl. II. této smlouvy.

4. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VII.).

7. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

8. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky. Na faktuře bude vyčíslena pozastávka 10% včetně částky k proplacení.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

12. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- e) lhůta splatnosti faktury,
- f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně)
- g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
- h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- i) název stavby dle čl. II této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupce objednatele a technický dozor investora (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru investora a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit ke jich zápisu do 3 pracovních dnů písemně vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor investora nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

14. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor investora je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem

zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě minimálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní a zkušební plán.

18. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor investora pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

19. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

20. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech.

VIII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí sjednané ceny za dílo.

3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

4. Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při předání staveniště.

5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

6. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném

rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Předpokladem řádného provedení díla bude dále úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor investora, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.

3. Objednatel může odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. Za vadu se považuje i nedodělek v závislosti na jeho charakteru a posouzení objednatel viz odst. 3 tohoto článku.

5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převzetím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převzetím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převzetím řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převzetím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely kolaudace, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše vedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Případné dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést.

2. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí nad rámec projektové dokumentace, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“).

6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.

2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst. 13 této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel pro tuto zakázku bankovní záruky nepožaduje.

XIV. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel s prodlením s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až po té, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatel nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ
8. V případě, že zhotovitel nepředloží konečný daňový doklad do 30 dnů od předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.
9. Smluvní strany se dohodly, že přerušil-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů, nebo nezahájil-li zhotovitel práce na díle do 5 pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal staveniště, anebo nedodržel-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoliv z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu.

XV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti,

kteře vznikly po uzavřeni smlouvy v dŮsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlužení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XVI. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojiřit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatel v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.

9. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Přílohou této smlouvy je:

1. Položkový rozpočet včetně rekapitulace podepsaný zhotovitelem a opatřený jeho razítkem, kdy zhotovitel ručí za jeho shodnost s položkovým rozpočtem z cenové nabídky na akci: „Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje - svislá plošina pro imobilní osoby“ ze dne 16.11.2018




V Č. Budějovicích dne 19-12-2018

V Č. Budějovicích dne 17-12-2018

za objednatele:

za zhotovitele:

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



Pavel Bárta
jednatel společnosti

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017_ST_07 Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje

Zadavatel Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
37001 České Budějovice 7

IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			303 112,02
PSV			49 713,36
MON			676 268,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			45 000,00
Celkem			1 074 093,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 074 093,38 CZK
Základní DPH	21 %		225 560,00 CZK

Zaokrouhlení -0,38 CZK

Cena celkem s DPH **1 299 653,00 CZK**

v Č. BUDEJOVICÍCH dne

17.12.2018

PIRAMENT
POZEMNÍ STAVBY
370 07 PLAV 71
IČ: 260 95 025 DIČ: CZ260 95025

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	45 000	9 450	54 450	4
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	45 000	9 450	54 450	4
02	Svislá plošina pro imobilní občany	0	1 029 093	216 110	1 245 203	96
01	Stavební část	0	358 593	75 305	433 898	33
02	Technologická část	0	670 500	140 805	811 305	62
Celkem za stavbu		0	1 074 093	225 560	1 299 653	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 981,02	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			13 095,68	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			96 034,77	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 828,08	2
5	Komunikace	HSV			7 492,06	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 707,82	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			43 832,26	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 537,30	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			11 111,84	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			31 833,09	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			235,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			40 423,10	4
711	Izolace proti vodě	PSV			3 165,44	0
712	Povlakové krytiny	PSV			19 010,75	2
713	Izolace tepelné	PSV			4 159,98	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 987,20	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 133,20	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			254,25	0
784	Malby	PSV			3 002,54	0

M21	Elektromontáže - hromosvod	MON			5 768,00	1
M33	Montáže dopravních zařízení	MON			670 500,00	62
ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	4
Cena celkem					1 074 093,38	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Díl: ON	Ostatní náklady				45 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	ks	1,00000		10 000,00		RTS 18/II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005122010R	Provoz objednatel	ks	1,00000		6 000,00		RTS 18/II
Náklady na ztižené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
3	005124010R	Koordináční činnost	ks	1,00000		20 000,00		RTS 18/II
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	ks	1,00000		2 000,00		RTS 18/II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
5	005241010RX	Dokumentace skutečného provedení (4 paré)	ks	1,00000		2 000,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	ks	1,00000		5 000,00		RTS 18/II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
Celkem						45 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl 1								
Zemní práce								
1	11320111R00	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek u stávajícího chodníku : 2,1	m	2,10000	819,00	822-1	18 981,02	RTS 18/II
				2,10000				
2	11320411R00	Vytrhání obrub záhonových s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,00000	520,00	822-1		RTS 18/II
				2,00000				
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek odstranění ornice tl. 300 mm : (1,75*1,92+2,05*3,2)*0,3 základy : (1,92*0,4+1,35*2*0,4)*0,5	m3	3,90000	13 260,00	800-1		RTS 18/II
				2,97600				
				0,92400				
4	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	3,00000	503,40	800-1		RTS 18/II
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	3,90000	788,97	800-1		RTS 18/II
6	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost,	m2	4,00000	179,60	800-1		RTS 18/II
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	3,00000	415,50	800-1		RTS 18/II
8	181301102R00	Rozproštění a urovňání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	10,08750	300,61	800-1		RTS 18/II
				10,08750				
				10,08750				
9	19900002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4	m3	3,00000	540,00	800-1		RTS 18/II
10	460620006RT1	Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva	m2	10,08750	453,94			RTS 18/II
				10,08750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

Př. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	Celkem	Centř.	Gen. soustava / platnost
11	R_1-01	Přesazení tují v. cca 2000 mm	kus	4,00000	1 200,00		Vlastní
Díl 2					13 095,68		
12	274313621R00	Základy a zvláštní zakládání Beton základových pasů prosý třídy C 20/25 (1,92*0,4+2*1,35*0,4)*0,95 (1,92*0,3+2*1,45*0,3)*0,15	m3	1,97250	7 594,13	801-1	RTS 18/II
				1,75560			
				0,21690			
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, vnější : (2*1,75+1,92)*0,6 vnitřní : (2*1,45+1,32)*0,15	m2	3,88500	2 913,75	801-1	RTS 18/II
				3,25200			
				0,63300			
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. vnější : (2*1,75+1,92)*0,6 vnitřní : (2*1,45+1,32)*0,15	m2	3,88500	1 087,80	801-1	RTS 18/II
				3,25200			
				0,63300			
15	222388T11	Požární hasicí přístroj práškový 55B, dodávka a montáž	kus	1,00000	1 500,00		Vlastní
Díl 3					90 034,77		
16	311238114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, 1,75*(8,8-3*0,2) odpočet otvoru : -1,13*2,12	m2	11,95440	25 701,96	801-1	RTS 18/II
				14,35000			
				-2,39560			
17	311238116R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K, (1,75+1,92)*(8,8-3*0,2) odpočet otvoru : -1,13*2,12	m2	27,69840	62 321,40	801-1	RTS 18/II
				30,09400			
				-2,39560			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Cena / soustava / platnost
18	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000		1 520,00	801-1 RTS 18/ II
19	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, dveřní otvor 3.NP : 1,8*0,3*0,12*1,8*0,05*0,3	m3	0,09180		415,85	801-4 RTS 18/ II
20	31794112IRT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdlvu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IĚ, nebo U, nebo UE, nebo L dveřní otvor 3.NP : 2*1,6*0,0111	t	0,03552		268,42	801-1 RTS 18/ II
21	342248112R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných přičkovek, P 10, na maltu MVC 5 jednoduše nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), atika : 2*0,25*2	m2	1,00000		742,70	801-1 RTS 18/ II
22	34226405IRT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná 1,32*1,45	m2	1,91400		4 689,30	801-1 RTS 18/ II
23	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 1,32*1,45	m2	1,91400		375,14	801-1 RTS 18/ II
Díl: 4 Vodotěrné konstrukce							19 828,08
24	411321313R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střeš, desek balkónových, desek hrňbových stropů včetně hlavíc hrňbových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C-16/20 strop šachty : 1,32*1,45*0,08	m3	0,15312		594,11	801-1 RTS 18/ II
25	411354257R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1,3 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na suchu na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	1,91400		5 225,22	801-1 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cena soustava / platnost
		strop šachty : 1,32*1,45			1,91400			
26	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, veškrutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hříbových včetně hlavíc hříbových sloupů, plochých střešních a pro zavěšení železobetonových podhledů, strop šachty : 1,32*1,45*0,00444*1,3	t	0,01105	315,39	801-1	RTS 18/ II	
27	413941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 120 mm I, I E, U, UE nebo L strop šachty : 3*2,15*0,0111	t	0,07160	653,85	801-1	RTS 18/ II	
28	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 0,2*0,25*(2*1,45+1,92)*3	m3	0,72300	2 805,24	801-1	RTS 18/ II	
29	417351111R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zařízení (1,61*2+1,92+1,45*2+1,32)*0,3*3	m	8,42400	4 633,20	801-1	RTS 18/ II	
30	417351113R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění (1,61*2+1,92+1,45*2+1,32)*0,3*3	m	8,42400	2 485,08	801-1	RTS 18/ II	
31	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) 12 : (1,75*4*2+1,92*4)*4*0,00089 6 : (2*1,75+1,92)*0,3*0,85*3*0,000222	t	0,08741 0,07718 0,01023	3 115,99	801-1	RTS 18/ II	
Díl 5 Komunikace								
32	564871111R00	Podklad ze stěrky s rozprosením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm 2*3,15	m2	6,30000	1 067,85	822-1	RTS 18/ II	
33	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 2*3,15	m2	6,30000	3 367,98	822-1	RTS 18/ II	
34	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční operou z betonu prostého se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	6,50000	1 547,00	822-1	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,05*3,2+1,25		6,5000				

35	59245110R	dlažba betonová dvourstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	6,67800	1 509,23	SPCM	RTS 18/ II
----	-----------	---	----	---------	----------	------	------------

2*3,15*1,06			6,67800					
Díl: 61 Úprava povrchu vnitřní							17 707,82	

36	612421637R00	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové šachta : (1,45+1,37)*2*8,8 odpočet otvoru : -1,13*2,12*2	m2	44,84080 49,63200 -4,79120	16 456,57	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------------------------------	-----------	-------	------------

37	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 3.NP : 1,13*2*2,12*(0,3+0,2)	m2	3,25000	1 251,25	801-4	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	-------	------------

Díl: 62 Úprava povrchu vně			43 832,26				
38	602015102R00	Omitky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	46,71440	3 115,85	801-1	RTS 18/ II

		1,61*2*9,15+0,15*0,3*2+1,75*0,3*2		30,60300			
		1,92*8,8-1,13*2,12+(1,13+2,12*2)*0,3		16,11140			
39	602015112RT5	Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	46,71440	13 313,60	801-1	RTS 18/ II

		1,61*2*9,15+0,15*0,3*2+1,75*0,3*2		30,60300			
		1,92*8,8-1,13*2,12+(1,13+2,12*2)*0,3		16,11140			

40	602015187RT7	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zafřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	45,66440	24 658,78	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	--	----	----------	-----------	-------	------------

		1,61*2*9,15+0,15*0,3*2		29,55300			
		1,92*8,8-1,13*2,12+(1,13+2,12*2)*0,3		16,11140			

41	602015191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	45,66440	1 141,61	801-1	RTS 18/ II
----	--------------	---	----	----------	----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O: 02	Svislá plošina pro imobilní občany
R: 01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cena soustava / ostatnost
		po jednotlivých vrstvách					
		1,61*2*9,15+0,15*0,3*2		29,55300			
		1,92*8,8-1,13*2,12+(1,13+2,12*2)*0,3		16,11140			
42	622481211RU1	Výztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	4,87800	1 602,42	801-1	RTS 18/II
		izolace věnce : (1,75*2+1,92)*0,3*3		4,87800			
Díl. 63							
43	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,29798	1 156,16	801-1	RTS 18/II
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. dno šachty : 1,45*1,37*0,15		0,29798			
44	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, práh dveří 3.NP : 0,3*1,13*0,12	m3	0,04068	157,84	801-4	RTS 18/II
45	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spocíní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny dno šachty : 1,45*1,37*0,15	m3	0,29798	217,53	801-1	RTS 18/II
46	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm dno šachty : 1,75*1,92*2*1,2*0,00444	t	0,03580	843,27	801-1	RTS 18/II
47	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, atika : 2*0,125*2	m2	0,50000	162,50	801-1	RTS 18/II
				0,50000			
Díl. 9							
48	962032321R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,71868	1 142,92	801-3	RTS 18/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem	ceník	cen. soustava/ platnost
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřní otvor 3.NP : 1,13*2,12*0,3 0,71868								
49	973031324R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 150 mm	kus	3,00000		924,00	801-3	RTS 18/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). pro nosníky stropu : 3 3,00000								
50	973031824R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm	m	4,00000		1 280,00	801-3	RTS 18/ II
0,25*8*2 4,00000								
51	974031664R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	3,60000		433,80	801-3	RTS 18/ II
dveřní otvor 3.NP : 1,8*2 3,60000								
52	978041114R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 140 mm, s omítkou	m ²	17,28000		3 628,80	801-3	RTS 18/ II
1,92*9 17,28000								
53	97990141R00	Poplatek za skládku polystyren+omítka	t	0,23587		518,91	801-3	RTS 18/ II
54	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,47370		487,32		RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,48,49,50,51,52, : Součet : 2,47370 2,47370								
55	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,47370		640,19	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,48,49,50,51,52, : Součet : 2,47370 2,47370								
56	979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,94739		582,31	801-3	RTS 18/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,47370 4,94739								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		1,2,48,49,50,51,52, :					
		Součet : 4,94739		4,94739			

57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,47370		879,90	RTS 18/ II
----	--------------	--	---	---------	--	--------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,48,49,50,51,52, :

Součet : 2,47370

58	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	2,47370		593,69	801-3
----	--------------	--	---	---------	--	--------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,48,49,50,51,52, :

Součet : 2,47370

Díl: 94							
Lešení a stavební výtahy							
59	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	118,80000		8 078,40	800-3
						31 833,09	

demontáž ETICS : 3*9

zděni šachty : $((1,6+1,25)*2+(2+2*1,25))*9$

60	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	118,80000		8 137,80	800-3
----	--------------	--	----	-----------	--	----------	-------

demontáž ETICS : 3*9

zděni šachty : $((1,6+1,25)*2+(2+2*1,25))*9$

61	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	118,80000		5 880,60	800-3
----	--------------	---	----	-----------	--	----------	-------

demontáž ETICS : 3*9

zděni šachty : $((1,6+1,25)*2+(2+2*1,25))*9$

62	943955141R00	Montáž lešerňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnickou nebo podélníky.	m2	3,30600		77,03	800-3
----	--------------	---	----	---------	--	-------	-------

vnitřní prostor šachty : $(1,37-2*0,25)*(1,45-2*0,25)*4$

63	943955191R00	Montáž lešerňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnickou nebo podélníky	m2	3,30600		29,42	800-3
----	--------------	--	----	---------	--	-------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

Průčíslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cena soustava / platnost
vnitřní prostor šachty : (1,37-2*0,25)*(1,45-2*0,25)*4 3,30600						
64	943955841R00	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,	m2	3,30600	59,84	800-3
vnitřní prostor šachty : (1,37-2*0,25)*(1,45-2*0,25)*4 3,30600						
65	949946121R00	Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky do 10 m bez podlah,	m	60,00000	3 510,00	800-3
vnitřní prostor šachty : 4*8+8*1,5+4*4 60,00000						
66	949946192R00	Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah příplatek k ceně za půdorysnou plochu do 6 m2	m	60,00000	270,00	800-3
vnitřní prostor šachty : 4*8+8*1,5+4*4 60,00000						
67	949946194R00	Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení celkové výšky do 38 m bez podlah,	m	60,00000	2 880,00	800-3
vnitřní prostor šachty : 4*8+8*1,5+4*4 60,00000						
68	949946821R00	Demontáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky do 10 m	m	60,00000	2 700,00	800-3
vnitřní prostor šachty : 4*8+8*1,5+4*4 60,00000						
69	949946892R00	Demontáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah příplatek k ceně za půdorysnou plochu do 6 m2	m	60,00000	210,00	800-3
vnitřní prostor šachty : 4*8+8*1,5+4*4 60,00000						
Díl. 05						
70	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky	kus	1,00000	150,00	801-1
71	28349061R	mřížka větrací plastová; kulatá, se sítkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	1,00000	85,00	SPCM
Díl. 99						
72	998011002R00	Přesun tmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	33,40752	40 423,10	801-1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena/MJ	Celkem	Cena soustava/ položka
------	---------------	---------------	----	----------	---------	--------	------------------------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,12,13,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48, :

49,59,60,62,63,65,67,70,71, :

Součet : 33,40752

Díl 741 Izolace proti vodě							3 165,44
73	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1,44600	80,40	800-711	RTS 18/ II
				základ : (2*1,75+1,32)*0,3	1,44600		

74	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. natěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	0,78000	936,00	800-711	RTS 18/ II
				základ : 1,95*0,4	0,78000		

75	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	1,44600	51,77	800-711	RTS 18/ II
				základ : (2*1,75+1,32)*0,3	1,44600		

76	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	0,78000	43,84	800-711	RTS 18/ II
				základ : 1,95*0,4	0,78000		

77	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	2,67120	1 442,45	SPCM	RTS 18/ II
Začátek provozního součtu							

základ - vodorovná : (2*1,75+1,32)*0,3

základ - svislá : 1,95*0,4

Konec provozního součtu

2,226*1,2

78 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m

%

2,67120

████████████████████

610,98 800-711 RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	cen soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	-------------------------

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly :

73,74,75,76,77, :

Součet : 7,36830

7,36830

Díl: 712 Povlakové krytiny 19 010,75

79	712311101RZ1	Povlakové krytiny sítěch do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	2,93220		190,59	800-711	RTS 18/II
		1,81*1,62		2,93220				
80	712341559RT1	Povlakové krytiny sítěch do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	2,93220		2 580,34	800-711	RTS 18/II
		1,81*1,62		2,93220				
81	712371801RZ6	Povlakové krytiny sítěch do 10° termoplasty volně položené, , včetně dodávky fólie, tloušťky 3 mm	m2	4,50420		1 017,95	800-711	RTS 18/II
		1,81*1,62+(1,81*2+1,62)*0,3		4,50420				
82	712378002R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atliková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	1,62000		1 053,00	800-711	RTS 18/II
		Úprava délky a připravení okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
83	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	3,62000		2 733,10	800-711	RTS 18/II
		Úprava délky a připravení závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		1,81*2		3,62000				
84	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	3,62000		2 649,84	800-711	RTS 18/II
		1,81*2		3,62000				
85	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	5,24000		3 835,68	800-711	RTS 18/II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cent.	soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	---------------------

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

1,81*2+1,62

86	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	0,60000		273,00	800-711	RTS 18/II
				5,24000				

včetně dodávek výrobků

2*0,3

87	712391171RZ3	Povlakové krytiny stěch do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	4,50420		234,22	800-711	RTS 18/I
				0,60000				

1,81*1,62+(1,81*2+1,62)*0,3

88	712391176R00	Povlakové krytiny stěch do 10° ostatní připevnění izolace kotvícími terči, bez dodávky materiálu	kus	12,00000		943,20	800-711	RTS 18/II
89	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	3,51864		2 174,52	SPCM	RTS 18/II
				3,51864				

1,81*1,62*1,2

90 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, :

Součet : 60,54200

1 325,31 800-711

RTS 18/II

Díl 713 Izolace tepelné								
91	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce	m2	3,25200		201,62	800-713	RTS 18/II
				4 159,98				

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

izolace věnce : (1,75*2+1,92)*0,2*3

3,25200

92	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,25500		20,35	800-713	RTS 18/II
----	--------------	-------------------------------------	----	---------	--	-------	---------	-----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

překlad 3.NP : 0,15*1,7

0,25500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cená /MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
93	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. 1,81*1,62	m2	2,93220		233,99	800-713	RTS 18/II

94	1024T	Deska EPS 100S Stabil spádové klíny 1,81*1,62*(0,100+0,160)/2	m3	0,38119		1 120,70		Vlastní
----	-------	--	----	---------	--	----------	--	---------

95	28375945R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 1,390 m2K/W; U = 0,720 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	3,85770		1 196,66	SPCM	RTS 18/II
----	-----------	---	----	---------	--	----------	------	-----------

izolace věnce : (1,75*2+1,92)*0,2*3*1,1

překlad 3.NP : 0,15*1,7*1,1

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

91,92,93,94,95, :

Součet : 21,44190

%

0,28050

1 386,66

800-713 RTS 18/II

21,44190

Díl	762	Konstrukce tesatské	Mj.	množství	cená /MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
97	762341630R00	Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z físek tvrdých tloušťky do 8 mm (0,4+0,2)*1,62	m2	0,97200		3 120,12	800-762	RTS 18/II

0,97200

deska fasádní HPL laminát vytvrzený pryskyřicí; l = 2 800 mm; š = 1 300 mm; tl. 8,0 mm; dekor uni; pevnost v ohybu od 90,0 MPa; pevnost v tahu 80,0 MPa

římsa : (0,4+0,2)*1,62*1,2

Přesun hmot pro konstrukce tesatské v objektech výšky do 12 m

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

97,98, :

1,16640

1 918,44

800-762 RTS 18/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O: 02	Svislá plošina pro imobilní občany
R: 01	Stavební část

Př. číslo položky	Název položky	Množství	Jednot.	Cena / MJ	Celkem	Cena soustava / položka
Součet : 30,06880						

Díl 764 Konstrukce klempířské

100 764815211R00	Žláby z plechu s povrchovou úpravou dodávka a montáž žlábu podokapního půlkruhového, z pozinkovaného lakovaného plechu, rš 250 mm včetně háku, čela a spojky.	m	2,10000	1 297,80	800-764	RTS 18/ II
101 764815808R00	Žláby z plechu s povrchovou úpravou dodávka a montáž žlabového oválného kořlíku, z pozinkovaného lakovaného plechu, o rozměru 250/80 mm	kus	1,00000	822,00	800-764	RTS 18/ II
102 764819211R00	Odpadní trubky z ocelových plechů s povrchovou úpravou dodávka a montáž trub kruhových, z pozinkovaného lakovaného plechu, průměr 80 mm včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.	m	9,80000	3 969,00	800-764	RTS 18/ II

103 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

100,101,102, :

Součet : 44,18950

44,18950

3 044,40 800-764 RTS 18/ II

Díl 771 Podlahy z dlažeb a obklady

104 771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.	m2	0,33900	152,55	800-771	RTS 18/ II
105 597642031R	práh dveří 3.NP : 1,13*0,3 dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéru exteriér	m2	0,40680	101,70	SPCM	RTS 18/ II
práh dveří 3.NP : 1,13*0,3*1,2 0,40680						

Díl 784 Malby

106 784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná stěny šachty : (1,45+1,37)*2*8,8-1,13*2,12 ostění : 1,13+2*2,12*(0,3+0,2) strop : 1,32*1,45	m2	52,40040	1 168,53	800-784	RTS 18/ II
107 784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	52,40040	1 834,01	800-784	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O: 02	Svislá plošina pro imobilní občany
R: 01	Stavební část

Př. číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	Cena soustava / platnost
	stěny šachty : (1,45+1,37)*2*8,8-1,13*2,12		47,23640			
	ostění : 1,13+2*2,12*(0,3+0,2)		3,25000			
	strop : 1,32*1,45		1,91400			

Díl. M21	Elektronika, hromosvod	m	5,00000	3 737,00	M21	RTS 18/ II
108 210220102RT2	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn lano do průměru 70 mm, včetně materiálu - lano ocelové 6pramenné	m	5,00000			
109 210220212RT2	Vedení uzemňovací jímací tyč včetně upevnění na sítěšní hřeben, do zdi, do 3 m délky tyče, včetně materiálu - držák jímací tyče d 20 mm na zeď, jímací tyč JR 2.0 2000 mm	kus	1,00000	666,30	M21	RTS 18/ II
110 210220301RT2	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano	kus	1,00000	668,90	M21	RTS 18/ II
111 210220302RT5	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	1,00000	695,80	M21	RTS 18/ II

Celkem					5 768,90		3 558 593,38
---------------	--	--	--	--	-----------------	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_07	Objekt NRP KÚ Jihočeského kraje
O:	02	Svislá plošina pro imobilní občany
R:	02	Technologická část

Př. číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / položka
Díl M33 Montáž dopravních zařízení						
1	R_M33 01	Svislá plošina zvedací, zdvih 6360 mm, dodávka a montáž včetně instalace a rozvodů elektro v šachtě (od přívodního kabelu k plošině) , přepravní deska 1400/1000-1100 mm, hydraulický pohon, zdvih 6360 mm, nosnost 250 kg/m2	ks	1,00000	576 000,00	Vlastní
2	R_M33 02	Osvětlení šachty, dodávka a montáž	ks	1,00000	1 000,00	Vlastní
3	R_M33 03	Prosklené dveře 900 x 2000 mm, celoprosklené, zateplené, dodávka a montáž sklo bezpečnostní	ks	2,00000	60 000,00	Vlastní
4	R_M33 05	Přívodní kabel elektro, dodávka a montáž přívodní kabel elektro k plošině ze stávajícího el rozvaděče v přízemí (kabel CYK J3x2,5 a uzemňovací kabel CYA 6. Ve stávajícím rozvaděči jistit přívodní kabel jističem D 25A (1 fáze) s proudovým chráničem.	ks	1,00000	9 500,00	Vlastní
5	R_M33 06	Doprava	ks	1,00000	21 000,00	Vlastní
6	R_M33 10	Zkouška zařízení po montáži a zaškolení obsluhy	ks	1,00000	1 000,00	Vlastní
7	R_M33 11	Revizní zpráva elektroinstalací (3 výšsky)	ks	1,00000	1 000,00	Vlastní
8	R_M33 12	Přesné zaměření prostoru plošiny a zpracování výrobní dokumentace	ks	1,00000	1 000,00	Vlastní
Celkem					670 500,00	