

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                         |                                                         |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Objekt :<br><b>0,25</b> | Název objektu :<br><b>Přípojka vody</b>                 | JKSO :                  |
| Stavba :<br><b>4973</b> | Název stavby :<br><b>Novostavba stanice HZS Slavkov</b> | SKP :                   |
| Projektant :            | Počet měrných jednotek :                                | 0                       |
| Objednatel :            | Náklady na MJ :                                         | 0                       |
| Počet listů :           | Zakázkové číslo :                                       | 4973                    |
| Zpracovatel projektu :  | Zhotovitel :                                            | MSO servis spol. s r.o. |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |        | Vedlejší rozpočtové náklady |       |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Dodávka celkem                      | 0      | Ztížené výrobní podmínky    | 300   |
| Z Montáž celkem                     | 0      | Oborová přírážka            | 100   |
| R HSV celkem                        | 26 527 | Přesun stavebních kapacit   | 100   |
| N PSV celkem                        | 0      | Mimostaveništní doprava     | 100   |
| ZRN celkem                          | 26 527 | Zařízení staveniště         | 100   |
|                                     |        | Provoz investora            | 100   |
| HZS                                 | 0      | Kompletační činnost (IČD)   | 100   |
| RN II.a III.hlavy                   | 26 527 | Ostatní VRN                 | 100   |
| ZRN+VRN+HZS                         | 27 527 | VRN celkem                  | 1 000 |

|                              |                               |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypracoval                   | Za zhotovitele                | Za objednatele                                                                                                                                                                            |
| Datum :                      | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis: | Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : 28-12-2018                                                                                                                                                 |
|                              |                               | <b>MSO servis</b> spol. s r.o.<br>Svatobor 21/87, 697 01 Kyjov<br>IČO: 48231190, DIČ: CZ49971379<br> |
| Základ pro DPH               | 21,0 % činí :                 | 27 527,02 Kč                                                                                                                                                                              |
| DPH                          | 21,0 % činí :                 | 5 780,70 Kč                                                                                                                                                                               |
| Základ pro DPH               | 0,0 % činí :                  | 0 Kč                                                                                                                                                                                      |
| DPH                          | 0,0 % činí :                  | 0 Kč                                                                                                                                                                                      |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                               | <b>33 308 Kč</b>                                                                                                                                                                          |

Poznámka :

|          |                                            |               |          |
|----------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| Stavba : | <b>4973 Novostavba stanice HZS Slavkov</b> | Rozpočet :    | 4973_06A |
| Objekt : | <b>0,25 Přípojka vody</b>                  | Přípojka vody |          |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                       | HSV           | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                      | 2 767         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 11 Přípravné a přidružené práce    | 330           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce | 399           | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 59 Dlažby a předlažby komunikací   | 4 709         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 87 Potrubí z trub z plast.hmot     | 4 917         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 89 Ostatní konstrukce na trub.ved  | 13 406        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>               | <b>26 527</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč  | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|-----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 300 | 0,0 | 26 527   | 300          |
| Oborová přírážka          | 100 | 0,0 | 26 527   | 100          |
| Přesun stavebních kapacit | 100 | 0,0 | 26 527   | 100          |
| Mimostaveništní doprava   | 100 | 0,0 | 26 527   | 100          |
| Zařízení staveniště       | 100 | 0,0 | 26 527   | 100          |
| Provoz investora          | 100 | 0,0 | 26 527   | 100          |
| Kompletační činnost (IČD) | 100 | 0,0 | 26 527   | 100          |
| Rezerva rozpočtu          | 100 | 0,0 | 26 527   | 100          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |     |     |          | <b>1 000</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                     |                    |
|----------|-------------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 4973 Novostavba stanice HZS Slavkov | Rozpočet: 4973_06A |
| Objekt : | 0,25 Přípojka vody                  | Přípojka vody      |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                  |     |          |           |                  |
| 1              | 132201201R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3      | m3  | 4,96     | 255,00    | 1 264,80         |
| 2              | 132201209R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3  | m3  | 2,48     | 11,00     | 27,28            |
| 3              | 151101101R00     | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m  | m2  | 9,50     | 22,00     | 209,00           |
| 4              | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m  | m2  | 9,50     | 11,00     | 104,50           |
| 5              | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m        | m3  | 4,96     | 11,00     | 54,56            |
| 6              | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   | m3  | 1,20     | 143,00    | 171,60           |
| 7              | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím                 | m3  | 3,76     | 88,00     | 330,88           |
| 8              | 58337213         | Štěrkopisek frakce 0-32 Z                           | m3  | 0,90     | 671,00    | 603,90           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                |     |          |           | <b>2 766,52</b>  |
| <b>Díl: 11</b> |                  | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                 |     |          |           |                  |
| 9              | 113106121R00     | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho      | m2  | 3,00     | 44,00     | 132,00           |
| 10             | 113107112R00     | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm  | m2  | 3,00     | 66,00     | 198,00           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>11 Přípravné a přidružené práce</b>              |     |          |           | <b>330,00</b>    |
| <b>Díl: 45</b> |                  | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>              |     |          |           |                  |
| 11             | 564231111R00     | Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 10 cm   | m2  | 3,00     | 133,00    | 399,00           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>           |     |          |           | <b>399,00</b>    |
| <b>Díl: 59</b> |                  | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                |     |          |           |                  |
| 12             | 596911121R00     | Kladení dlažby do lože z kameniva tl. 5 cm          | m2  | 3,00     | 231,00    | 693,00           |
| 13             | 722299037T00     | Kulový uzávěr G2" +mont.                            | ks  | 1,00     | 1 441,00  | 1 441,00         |
| 14             | 723299018T00     | Přechodka D63-2"                                    | ks  | 1,00     | 2 575,00  | 2 575,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>             |     |          |           | <b>4 709,00</b>  |
| <b>Díl: 87</b> |                  | <b>Potrubí z trub z plast.hmot</b>                  |     |          |           |                  |
| 15             | 871211121R00     | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm       | m   | 3,00     | 198,00    | 594,00           |
| 16             | 28611223.A       | Trubka PVC flexibilní-chránička d 100 mm            | m   | 3,00     | 495,00    | 1 485,00         |
| 17             | 28613850         | Trubka tlaková PE 100 RC d 63 x 5,8 x 6000 mm       | bm  | 6,00     | 473,00    | 2 838,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>87 Potrubí z trub z plast.hmot</b>               |     |          |           | <b>4 917,00</b>  |
| <b>Díl: 89</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>               |     |          |           |                  |
| 18             | 891211111R00     | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50         | kus | 1,00     | 666,50    | 666,50           |
| 19             | 891249111R00     | Montáž navrtávacích pasů DN 80                      | kus | 1,00     | 1 624,50  | 1 624,50         |
| 20             | 892233111R00     | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70                | m   | 5,00     | 185,00    | 925,00           |
| 21             | 892241111R00     | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80           | m   | 5,00     | 33,10     | 165,50           |
| 22             | 42273502         | Pás navrtávací 150/2"                               | kus | 1,00     | 2 315,00  | 2 315,00         |
| 23             | 42291210         | Zemní souprava pro armatury domovních přípojek DN2" | kus | 1,00     | 1 672,00  | 1 672,00         |
| 24             | PC               | Šoupátko 2"/63                                      | ks  | 1,00     | 3 760,00  | 3 760,00         |
| 25             | PC               | Výstražná folie+2xsignalizační vodič+mon            | m   | 3,00     | 99,00     | 297,00           |
| 26             | PC               | Poklop pro zemní soupravu šoupátkový                | ks  | 1,00     | 1 980,00  | 1 980,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>89 Ostatní konstrukce na trub.ved</b>            |     |          |           | <b>13 405,50</b> |

## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                |                 |                                                                                    |         |                       |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| Název stavby:     | Požární stanice HZS JMK        | Objednatel:     | IČ/DIČ:                                                                            |         |                       |
| Druh stavby:      | SO 12b Zpevněné plochy pro HZS | Projektant:     | IČ/DIČ:                                                                            |         |                       |
| Lokalita:         | Slavkov u Brna                 | Zhotovitel:     | MSO servis spol. s r.o.                                                            | IČ/DIČ: | 49971379 / CZ49971379 |
| Začátek výstavby: | 01.03.2017                     | Konec výstavby: | Položek:                                                                           | 26      |                       |
| JKSO:             | 8225271                        | Zpracoval:      |  | Datum:  | 01.03.2017            |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |  | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |          |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------|
| HSV                | Dodávky                     | 795 359,12   | Práce přesčas    |                   |  | Zařízení staveniště |                                  | 2 000,00 |
|                    | Montáž                      | 472 531,45   | Bez pevné podl.  |                   |  | Mimostav. doprava   |                                  | 500,00   |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka |                   |  | Územní vlivy        |                                  | 500,00   |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   |  | Provozní vlivy      |                                  | 100,00   |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   |  | Ostatní             |                                  | 100,00   |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   |  | NUS z rozpočtu      |                                  | 100,00   |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00         |                  |                   |  |                     |                                  |          |
| Přesun hmot a sutí |                             | 31 034,15    |                  |                   |  |                     |                                  |          |
| ZRN celkem         |                             | 1 298 924,72 | DN celkem        |                   |  | NUS celkem          |                                  | 3 300,00 |
|                    |                             |              | DN celkem z obj. |                   |  | NUS celkem z obj.   |                                  |          |
|                    |                             |              |                  |                   |  | ORN celkem          |                                  |          |
|                    |                             |              |                  |                   |  | ORN celkem z obj.   |                                  |          |

|            |              |         |            |                   |              |
|------------|--------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         |         |            |                   |              |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 15% | 0,00       | Celkem bez DPH    | 1 302 224,72 |
| Základ 21% | 1 302 224,72 | DPH 21% | 273 467,19 | Celkem včetně DPH | 1 575 691,91 |

|                         |                         |                                    |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel                         |
|                         |                         | 28-12-2018 MSO servis spol. s r.o. |
|                         |                         | Svatoborská 50 697 01 Kyjov        |
|                         |                         | IČO: 499 71 379 CZ49971379         |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis            |

Poznámka:

# Výkaz výměr

|               |                                                                                   |                 |                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Název stavby: | Požární stanice HZS JMK                                                           | Objednatel:     |                         |
| Druh stavby:  | SO 12b Zpevněné plochy pro HZS                                                    | Projektant:     |                         |
| Lokalita:     | Slavkov u Brna                                                                    | Zhotovitel:     | MSO servis spol. s r.o. |
| Zpracoval:    |  | Zpracováno dne: | 01.03.2017              |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                     | M.j. | Rozměry    | Množství |
|----|--------|--------------|----------------------------------------------------|------|------------|----------|
| 1  |        | 119001201R00 | Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm         | m3   | 757,05*0,3 | 227,12   |
| 2  |        | 58530120.A   | Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL              | t    |            | 9,08     |
| 3  |        | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m      | m3   |            | 102,00   |
| 4  |        | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3           | m3   |            | 97,00    |
| 5  |        | 132200010RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 | m3   | 23*0,5*0,3 | 3,45     |
| 6  |        | 162701105R00 | Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3   | 97+3,45    | 100,45   |
| 7  |        | 181101102R00 | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním    | m2   |            | 757,05   |
| 8  |        | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                   | m3   |            | 100,45   |
| 9  |        | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm     | m    |            | 23,00    |
| 10 |        | 28611223     | Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm         | m    |            | 23,00    |
| 11 |        | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m | m2   |            | 757,05   |
| 12 |        | 67352020     | Geotextilie silniční 100 g/m2                      | m2   |            | 757,05   |
| 13 |        | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm   | m2   |            | 757,05   |
| 14 |        | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm    | m2   |            | 714,30   |

|           |              |                                                                                               |     |                          |        |  |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------|--|
| 15        | 565161211R00 | Podklád z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm                                            | m2  |                          | 714,30 |  |
| 16        | 577132111R00 | Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm                                            | m2  |                          | 714,30 |  |
| 17        | 597101113RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN | m   |                          | 33,00  |  |
| 18        | 592277222    | EN 1500 mezikus vpusti, l=524 mm h=375 mm                                                     | kus |                          | 2,00   |  |
| 19        | 592277221    | EN 1500 vpust - horní díl, l=500 mm h=390 mm                                                  | kus |                          | 2,00   |  |
| 20        | 592277202    | Žlab EN 1500.0/A, š=150 mm, l=1000 mm, h=220 mm                                               | kus |                          | 22,00  |  |
| 21        | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15                                            | m   |                          | 32,00  |  |
| 22        | 59217410     | Obrubník chodníkový ABO 100/10/25                                                             | kus |                          | 32,00  |  |
| 23        | 915491211R00 | Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm                                            | m   |                          | 98,00  |  |
| 24        | 592162116    | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní                                                 | kus |                          | 196,00 |  |
| 25        | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15, nad 10 cm                                    | m3  | 32*0,3*0,05+98*0,05*0,34 | 2,15   |  |
| 26        | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                 | t   |                          | 886,69 |  |
|           |              |                                                                                               |     |                          |        |  |
| Poznámka: |              |                                                                                               |     |                          |        |  |

## Slepý stavební rozpočet

|               |                                |                   |            |             |                                                                                     |
|---------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: | Požární stanice HZS JMK        | Doba výstavby:    |            | Objednatel: |                                                                                     |
| Druh stavby:  | SO 12b Zpevněné plochy pro HZS | Začátek výstavby: | 01.03.2017 | Projektant: |                                                                                     |
| Lokalita:     | Slavkov u Brna                 | Konec výstavby:   |            | Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o.                                                             |
| JKSO:         | 8225271                        | Zpracováno dne:   | 01.03.2017 | Zpracoval:  |  |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                       | M.j. | Množství | Jednot.   | Náklady (Kč) |           |           | Hmotnost (t) |        |
|----|--------|--------------|------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
|    |        |              | Rozměry                                              |      |          | cena (Kč) | Dodávka      | Montáž    | Celkem    | Jednot.      | Celkem |
| 11 |        |              | Přípravné a přidružené práce                         |      |          |           | 24 970,00    | 24 982,65 | 49 952,65 |              | 9,08   |
| 1  |        | 119001201R00 | Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm           | m3   | 227,12   | 110,00    |              | 24 982,65 | 24 982,65 | 0,00         | 0,00   |
| 2  |        | 58530120.A   | Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL                | t    | 9,08     | 2 750,00  | 24 970,00    |           | 24 970,00 | 1,00         | 9,08   |
| 12 |        |              | Odkopávky a prokopávky                               |      |          |           | 0,00         | 23 555,00 | 23 555,00 |              | 0,00   |
| 3  |        | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m        | m3   | 102,00   | 55,00     |              | 5 610,00  | 5 610,00  | 0,00         | 0,00   |
| 4  |        | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3             | m3   | 97,00    | 185,00    |              | 17 945,00 | 17 945,00 | 0,00         | 0,00   |
| 13 |        |              | Hloubené vykopávky                                   |      |          |           | 0,00         | 1 035,00  | 1 035,00  |              | 0,00   |
| 5  |        | 132200010RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4   | m3   | 3,45     | 300,00    |              | 1 035,00  | 1 035,00  | 0,00         | 0,00   |
| 16 |        |              | Přemístění výkopku                                   |      |          |           | 0,00         | 14 364,35 | 14 364,35 |              | 0,00   |
| 6  |        | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m    | m3   | 100,45   | 143,00    |              | 14 364,35 | 14 364,35 | 0,00         | 0,00   |
| 18 |        |              | Povrchové úpravy terénu                              |      |          |           | 0,00         | 8 327,55  | 8 327,55  |              | 0,00   |
| 7  |        | 181101102R00 | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním      | m2   | 757,05   | 11,00     |              | 8 327,55  | 8 327,55  | 0,00         | 0,00   |
| 19 |        |              | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |      |          |           | 0,00         | 14 364,35 | 14 364,35 |              | 0,00   |

## Slepý stavební rozpočet

|               |  |                                                                      |                                                                                               |     |        |          |                   |            |            |                         |        |  |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--|
| Název stavby: |  |                                                                      | Požární stanice HZS JMK                                                                       |     |        |          | Doba výstavby:    |            |            | Objednatel:             |        |  |
| Druh stavby:  |  |                                                                      | SO 12b Zpevněné plochy pro HZS                                                                |     |        |          | Začátek výstavby: |            |            | 01.03.2017              |        |  |
| Lokalita:     |  |                                                                      | Slavkov u Brna                                                                                |     |        |          | Konec výstavby:   |            |            | Zhotovitel:             |        |  |
|               |  |                                                                      |                                                                                               |     |        |          |                   |            |            | MSO servis spol. s r.o. |        |  |
| 8             |  | 199000002R00                                                         | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                              | m3  | 100,45 | 143,00   |                   | 14 364,35  | 14 364,35  | 0,00                    | 0,00   |  |
| 21            |  | Úprava podloží a základové spáry                                     |                                                                                               |     |        |          | 632,50            | 506,00     | 1 138,50   | 5,39                    |        |  |
| 9             |  | 212752112R00                                                         | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm                                                | m   | 23,00  | 22,00    |                   | 506,00     | 506,00     | 0,23                    | 5,38   |  |
| 10            |  | 28611223                                                             | Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm                                                    | m   | 23,00  | 27,50    | 632,50            |            | 632,50     | 0,00                    | 0,01   |  |
| 28            |  | Zpevňování hornin a konstrukcí                                       |                                                                                               |     |        |          | 10 825,82         | 12 491,33  | 23 317,15  | 0,10                    |        |  |
| 11            |  | 289971212R00                                                         | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m                                            | m2  | 757,05 | 16,50    |                   | 12 491,33  | 12 491,33  | 0,00                    | 0,02   |  |
| 12            |  | 67352020                                                             | Geotextilie silniční PK-TEX PP 15 100 g/m2                                                    | m2  | 757,05 | 14,30    | 10 825,82         |            | 10 825,82  | 0,00                    | 0,08   |  |
| 56            |  | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                       |                                                                                               |     |        |          | 476 568,00        | 236 996,10 | 713 564,10 | 758,25                  |        |  |
| 13            |  | 564861111R00                                                         | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm                                              | m2  | 757,05 | 200,00   | 90 846,00         | 60 564,00  | 151 410,00 | 0,44                    | 333,86 |  |
| 14            |  | 567122114R00                                                         | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm                                               | m2  | 714,30 | 286,00   | 171 432,00        | 32 857,80  | 204 289,80 | 0,38                    | 273,68 |  |
| 15            |  | 565161211R00                                                         | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm                                            | m2  | 714,30 | 501,00   | 214 290,00        | 143 574,30 | 357 864,30 | 0,21                    | 150,72 |  |
| 57            |  | Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch |                                                                                               |     |        |          | 200 004,00        | 94 644,75  | 294 648,75 | 74,09                   |        |  |
| 16            |  | 577132111R00                                                         | Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm                                            | m2  | 714,30 | 412,50   | 200 004,00        | 94 644,75  | 294 648,75 | 0,10                    | 74,09  |  |
| 59            |  | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch           |                                                                                               |     |        |          | 64 900,00         | 11 220,00  | 76 120,00  | 9,00                    |        |  |
| 17            |  | 597101113RT1                                                         | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN | m   | 33,00  | 340,00   |                   | 11 220,00  | 11 220,00  | 0,25                    | 8,32   |  |
| 18            |  | 592277222                                                            | EN 1500 mezikus vpusti, l=524 mm h=375 mm                                                     | kus | 2,00   | 1 100,00 | 2 200,00          |            | 2 200,00   | 0,02                    | 0,04   |  |





## Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                         |                 |                         |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Název stavby:     | Požární stanice HZS JMK | Objednatel:     | IČ/DIČ:                 |
| Druh stavby:      | SO 14 Sadové úpravy     | Projektant:     | IČ/DIČ:                 |
| Lokalita:         | Slavkov u Brna          | Zhotovitel:     | MSO servis spol. s r.o. |
| Začátek výstavby: |                         | Konec výstavby: | Položek: 21             |
| JKSO:             | 8233291                 | Zpracoval:      | Datum: 04.07.2018       |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |              | B                | Doplňkové náklady |  | C                   | Náklady na umístění stavby (NUS) |          |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------|
| HSV                | Dodávky                     | 511 195,88   | Práce přesčas    |                   |  | Zařízení staveniště |                                  | 3 000,00 |
|                    | Montáž                      | 793 736,69   | Bez pevné podl.  |                   |  | Mimostav. doprava   |                                  | 900,00   |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka |                   |  | Územní vlivy        |                                  | 800,00   |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   |  | Provozní vlivy      |                                  | 100,00   |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00         |                  |                   |  | Ostatní             |                                  | 100,00   |
|                    | Montáž                      | 0,00         |                  |                   |  | NUS z rozpočtu      |                                  | 100,00   |
| Ostatní materiál   |                             | 89 660,00    |                  |                   |  |                     |                                  |          |
| Přesun hmot a sutí |                             | 20 553,70    |                  |                   |  |                     |                                  |          |
| ZRN celkem         |                             | 1 415 146,27 | DN celkem        |                   |  | NUS celkem          |                                  | 5 000,00 |
|                    |                             |              | DN celkem z obj. |                   |  | NUS celkem z obj.   |                                  |          |
|                    |                             |              |                  |                   |  | ORN celkem          |                                  |          |
|                    |                             |              |                  |                   |  | ORN celkem z obj.   |                                  |          |

|            |              |         |            |                   |              |
|------------|--------------|---------|------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         |         |            |                   |              |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 15% | 0,00       | Celkem bez DPH    | 1 420 146,27 |
| Základ 21% | 1 420 146,27 | DPH 21% | 298 230,72 | Celkem včetně DPH | 1 718 376,99 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

**MSO s**  
Svatoborská  
IČO: 499 71  
28-12-2018



l. s r.o.  
01 Kyjov  
89971379

## Slepý stavební rozpočet

|               |        |              |                                                    |                   |          |           |                                     |                                                                                                |           |              |        |
|---------------|--------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Název stavby: |        |              | Požární stanice HZS JMK                            | Doba výstavby:    |          |           | Objednatel:                         |                                                                                                |           |              |        |
| Druh stavby:  |        |              | SO 14 Sadové úpravy                                | Začátek výstavby: |          |           | Projektant:                         |                                                                                                |           |              |        |
| Lokalita:     |        |              | Slavkov u Brna                                     | Konec výstavby:   |          |           | Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. |                                                                                                |           |              |        |
| JKSO:         |        |              | 8233291                                            | Zpracováno dne:   |          |           | 04.07.2018                          | Zpracoval:  |           |              |        |
| Č             | Objekt | Kód          | Zkrácený popis                                     | M.j.              | Množství | Jednot.   | Náklady (Kč)                        |                                                                                                |           | Hmotnost (t) |        |
|               |        |              | Rozměry                                            |                   |          | cena (Kč) | Dodávka                             | Montáž                                                                                         | Celkem    | Jednot.      | Celkem |
| 12            |        |              | Odkopávky a prokopávky                             |                   |          |           | 0,00                                | 24 013,70                                                                                      | 24 013,70 |              | 0,00   |
| 1             |        | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m               | m3                | 110,34   | 55,00     |                                     | 6 068,70                                                                                       | 6 068,70  | 0,00         | 0,00   |
| 2             |        | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3           | m3                | 97,00    | 185,00    |                                     | 17 945,00                                                                                      | 17 945,00 | 0,00         | 0,00   |
| 13            |        |              | Hloubené vykopávky                                 |                   |          |           | 0,00                                | 4 171,50                                                                                       | 4 171,50  |              | 0,00   |
| 3             |        | 132200010RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 | m3                | 13,91    | 300,00    |                                     | 4 171,50                                                                                       | 4 171,50  | 0,00         | 0,00   |
| 16            |        |              | Přemístění výkopku                                 |                   |          |           | 0,00                                | 39 394,30                                                                                      | 39 394,30 |              | 0,00   |
| 4             |        | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3                | 253,54   | 143,00    |                                     | 36 256,22                                                                                      | 36 256,22 | 0,00         | 0,00   |
| 5             |        | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3   | m3                | 142,64   | 22,00     |                                     | 3 138,08                                                                                       | 3 138,08  | 0,00         | 0,00   |
| 18            |        |              | Povrchové úpravy terénu                            |                   |          |           | 1 658,63                            | 17 549,29                                                                                      | 19 207,92 |              | 0,01   |
| 6             |        | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním   | m2                | 792,10   | 11,00     |                                     | 8 713,10                                                                                       | 8 713,10  | 0,00         | 0,00   |
| 7             |        | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2                | 67,71    | 55,00     |                                     | 3 724,05                                                                                       | 3 724,05  | 0,00         | 0,00   |

## Slepý stavební rozpočet

|                                                           |  |              |                                                     |                   |        |          |             |                         |              |      |        |
|-----------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|-------------------------|--------------|------|--------|
| Název stavby:                                             |  |              | Požární stanice HZS JMK                             | Doba výstavby:    |        |          | Objednatel: |                         |              |      |        |
| Druh stavby:                                              |  |              | SO 14 Sadové úpravy                                 | Začátek výstavby: |        |          | Projektant: |                         |              |      |        |
| Lokalita:                                                 |  |              | Slavkov u Brna                                      | Konec výstavby:   |        |          | Zhotovitel: | MSO servis spol. s r.o. |              |      |        |
| 8                                                         |  | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině        | m2                | 464,74 | 11,00    |             | 5 112,14                | 5 112,14     | 0,00 | 0,00   |
| 9                                                         |  | 00572420     | Směs travní parková                                 | kg                | 14,36  | 115,50   | 1 658,63    |                         | 1 658,63     | 0,00 | 0,01   |
| 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní   |  |              |                                                     |                   |        |          | 0,00        | 31 549,10               | 31 549,10    |      | 0,00   |
| 10                                                        |  | 199000001R00 | Poplatek za skládku - ornice                        | m3                | 142,64 | 110,00   |             | 15 690,40               | 15 690,40    | 0,00 | 0,00   |
| 11                                                        |  | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4                    | m3                | 110,90 | 143,00   |             | 15 858,70               | 15 858,70    | 0,00 | 0,00   |
| 21 Úprava podloží a základové spáry                       |  |              |                                                     |                   |        |          | 2 549,25    | 2 039,40                | 4 588,65     |      | 21,72  |
| 12                                                        |  | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm      | m                 | 92,70  | 22,00    |             | 2 039,40                | 2 039,40     | 0,23 | 21,68  |
| 13                                                        |  | 28611223     | Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm          | m                 | 92,70  | 27,50    | 2 549,25    |                         | 2 549,25     | 0,00 | 0,04   |
| 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch         |  |              |                                                     |                   |        |          | 95 052,00   | 63 368,00               | 158 420,00   |      | 349,32 |
| 14                                                        |  | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm    | m2                | 792,10 | 200,00   | 95 052,00   | 63 368,00               | 158 420,00   | 0,44 | 349,32 |
| 58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněnýc |  |              |                                                     |                   |        |          | 411 936,00  | 611 651,40              | 1 023 587,40 |      | 216,06 |
| 15                                                        |  | 581114113R00 | Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 10 cm    | m2                | 735,60 | 192,50   | 117 696,00  | 23 907,00               | 141 603,00   | 0,25 | 185,75 |
| 16                                                        |  | 589151005RT8 | Kryt sportovních ploch z elastické hmoty tl. 1,6 cm | m2                | 735,60 | 1 199,00 | 294 240,00  | 587 744,40              | 881 984,40   | 0,04 | 30,31  |
| Ostatní materiál                                          |  |              |                                                     |                   |        |          | 59 200,00   | 51 013,70               | 110 213,70   |      | 0,14   |

## Slepý stavební rozpočet

[illegible]


# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                         |                                                         |                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Objekt :<br><b>16</b>   | Název objektu :<br><b>Areálová kanalizace</b>           | JKSO :                  |
| Stavba :<br><b>4973</b> | Název stavby :<br><b>Novostavba stanice HZS Slavkov</b> | SKP :                   |
| Projektant :            | Počet měrných jednotek :                                | 0                       |
| Objednatel :            | Náklady na MJ :                                         | 0                       |
| Počet listů :           | Zakázkové číslo :                                       | 4973                    |
| Zpracovatel projektu :  | Zhotovitel :                                            | MSO servis spol. s r.o. |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                  |                   |                             |                           |       |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |                   | Vedlejší rozpočtové náklady |                           |       |
|                                     | Dodávka celkem    | 0                           | Ztížené výrobní podmínky  | 300   |
| Z                                   | Montáž celkem     | 0                           | Oborová přírážka          | 100   |
| R                                   | HSV celkem        | 632 096                     | Přesun stavebních kapacit | 100   |
| N                                   | PSV celkem        | 0                           | Mimostaveništní doprava   | 100   |
| ZRN                                 | celkem            | 632 096                     | Zařízení staveniště       | 100   |
|                                     |                   |                             | Provoz investora          | 100   |
|                                     | HZS               | 0                           | Kompletační činnost (IČD) | 100   |
|                                     | RN II.a III.hlavy | 632 096                     | Ostatní VRN               | 100   |
|                                     | ZRN+VRN+HZS       | 633 096                     | VRN celkem                | 1 000 |

|                                   |                                                                                                                                                        |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vypracoval<br><br>Datum :<br><br> | Za zhotovitele<br>Jméno :<br>Datum : 28-12-2018<br>Podpis :<br><br> | Za objednatele<br>Jméno :<br>Datum :<br>Podpis : |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                              |               |                   |
|------------------------------|---------------|-------------------|
| Základ pro DPH               | 5,0 % činí :  | 0 Kč              |
| DPH                          | 5,0 % činí :  | 0 Kč              |
| Základ pro DPH               | 22,0 % činí : | 633 096,00 Kč     |
| DPH                          | 22,0 % činí : | 139 281,10 Kč     |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |               | <b>772 378 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                            |                                |           |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Stavba : | <b>4973 Novostavba stanice HZS Slavkov</b> | Rozpočet :                     | 4973_16R1 |
| Objekt : | <b>16 Areálová kanalizace</b>              | SO 16 Areálová kanalizace R_01 |           |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                       | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce                      | 201 721        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 45 Podkladní a vedlejší konstrukce | 21 159         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 83 Potrubí z trub kameninových     | 30 690         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 87 Potrubí z trub z plast.hmot     | 55 217         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 89 Ostatní konstrukce na trub.ved  | 301 324        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 99 Přesun hmot                     | 21 986         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>               | <b>632 096</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč  | %   | Základna | Kč           |
|---------------------------|-----|-----|----------|--------------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 300 | 0,0 | 632 096  | 300          |
| Oborová přírážka          | 100 | 0,0 | 632 096  | 100          |
| Přesun stavebních kapacit | 100 | 0,0 | 632 096  | 100          |
| Mimostaveništní doprava   | 100 | 0,0 | 632 096  | 100          |
| Zařízení staveniště       | 100 | 0,0 | 632 096  | 100          |
| Provoz investora          | 100 | 0,0 | 632 096  | 100          |
| Kompletační činnost (IČD) | 100 | 0,0 | 632 096  | 100          |
| Rezerva rozpočtu          | 100 | 0,0 | 632 096  | 100          |
| <b>CELKEM VRN</b>         |     |     |          | <b>1 000</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                            |                                |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | <b>4973 Novostavba stanice HZS Slavkov</b> | Rozpočet: 4973_16R1            |
| Objekt : | <b>16 Areálová kanalizace</b>              | SO 16 Areálová kanalizace R_01 |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                       | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |                  | <b>Zemní práce</b>                                  |     |          |            |                   |
| 1              | 131201102R00     | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3        | m3  | 248,00   | 200,00     | 49 600,00         |
| 2              | 131201109R00     | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3  | m3  | 124,00   | 11,00      | 1 364,00          |
| 3              | 132201202R00     | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3     | m3  | 152,00   | 255,00     | 38 760,00         |
| 4              | 132201209R00     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3  | m3  | 76,00    | 11,00      | 836,00            |
| 5              | 151101101R00     | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m  | m2  | 295,00   | 22,00      | 6 490,00          |
| 6              | 151101111R00     | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m  | m2  | 295,00   | 11,00      | 3 245,00          |
| 7              | 161101101R00     | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m        | m3  | 76,00    | 11,00      | 836,00            |
| 8              | 162701105R00     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m   | m3  | 149,00   | 143,00     | 21 307,00         |
| 9              | 167101102R00     | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3   | m3  | 149,00   | 22,00      | 3 278,00          |
| 10             | 171201101R00     | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných               | m3  | 149,00   | 16,50      | 2 458,50          |
| 11             | 174101101R00     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním                 | m3  | 251,50   | 88,00      | 22 132,00         |
| 12             | 175101101R00     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                | m3  | 61,50    | 165,00     | 10 147,50         |
| 13             | 58337213         | Štěrkopisek frakce 0-32 Z                           | m3  | 61,50    | 671,00     | 41 266,50         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>1 Zemní práce</b>                                |     |          |            | <b>201 720,50</b> |
| <b>Díl: 45</b> |                  | <b>Podkladní a vedlejší konstrukc</b>               |     |          |            |                   |
| 14             | 451573111R00     | Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm            | m3  | 13,65    | 836,00     | 11 411,40         |
| 15             | 451576111R00     | Podkladní vrstva ze štěrkopisku do 20 cm            | m2  | 6,20     | 167,00     | 1 035,40          |
| 16             | 452365113R00     | Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10335   | t   | 0,30     | 29 040,00  | 8 712,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>45 Podkladní a vedlejší konstrukc</b>            |     |          |            | <b>21 158,80</b>  |
| <b>Díl: 83</b> |                  | <b>Potrubí z trub kameninových</b>                  |     |          |            |                   |
| 17             | PC               | Šachta kanal z dílců pref. DN1000 vč. poklopu +mon  | kpl | 3,00     | 10 230,00  | 30 690,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>83 Potrubí z trub kameninových</b>               |     |          |            | <b>30 690,00</b>  |
| <b>Díl: 87</b> |                  | <b>Potrubí z trub z plast.hmot</b>                  |     |          |            |                   |
| 18             | 871313121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, doDN 150 | m   | 111,00   | 55,00      | 6 105,00          |
| 19             | 871353121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200   | m   | 10,00    | 60,50      | 605,00            |
| 20             | 871373121R00     | Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300   | m   | 1,00     | 66,00      | 66,00             |
| 21             | PC               | Šachta plastová DN400. vč.pokl.lit.doDN150+mon      | kpl | 6,00     | 4 620,00   | 27 720,00         |
| 22             | 28611146.A       | Trubka PVC kanalizační hladká d 125 SN8             | m   | 39,00    | 143,00     | 5 577,00          |
| 23             | 28611151.A       | Trubka PVC kanalizační hladká d 160 SN8             | m   | 73,00    | 156,00     | 11 388,00         |
| 24             | 28611156.A       | Trubka PVC kanalizační hladká d 200 SN8             | m   | 10,00    | 238,50     | 2 385,00          |
| 25             | 28611163.A       | Trubka PVC kanalizační hladká d 315 SN8             | m   | 2,00     | 685,50     | 1 371,00          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>87 Potrubí z trub z plast.hmot</b>               |     |          |            | <b>55 217,00</b>  |
| <b>Díl: 89</b> |                  | <b>Ostatní konstrukce na trub.ved</b>               |     |          |            |                   |
| 26             | 892571111R00     | Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200            | m   | 122,00   | 22,00      | 2 684,00          |
| 27             | PC-3             | Akumulační nádrž vč. vstup. sacht.+poklopu          | kpl | 2,00     | 126 000,00 | 252 000,00        |
| 28             | PC-5             | Čerpadlo ponorné Q=8l/s h=16m                       | ks  | 1,00     | 9 680,00   | 9 680,00          |
| 29             | PC-6             | Výbetonování nádrže- výplň beton B30                | m3  | 16,00    | 2 310,00   | 36 960,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>89 Ostatní konstrukce na trub.ved</b>            |     |          |            | <b>301 324,00</b> |
| <b>Díl: 99</b> |                  | <b>Přesun hmot</b>                                  |     |          |            |                   |
| 30             | 998275101R00     | Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop  | t   | 399,74   | 55,00      | 21 985,70         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>99 Přesun hmot</b>                               |     |          |            | <b>21 985,70</b>  |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/006

**Stavba:** HZS Slavkov u Brna - objekt SO 18 - areálové osvětlení

KSO:

CC-CZ: 12

Místo:

Datum: 10.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**143 954,92**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 138 454,92  | 29 075,53 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**173 030,45**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/006

**Stavba:** HZS Slavkov u Brna - objekt SO 18 - areálové osvětlení

Místo: Datum: 10.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

| Kód                          | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                      | <b>143 954,92</b>  | <b>173 030,45</b> |     |
| SO01                         | ELEKTRO              | 143 954,92         | 173 030,45        | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HZS Slavkov u Brna - objekt SO 18 - areálové osvětlení

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HZS Slavkov u Brna - objekt SO 18 - areálové osvětlení

Objekt:

**SO 18 - areálové osvětlení**

Místo:

Datum:

10.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**143 954,92**

HSV - HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

**46 520,92**

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

9 241,12

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

18 858,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

385,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

0,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

18 036,80

M - Práce a dodávky M

**60 775,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

60 775,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

**8 250,00**

Ostatní - Ostatní

**28 409,00**

D - Dodávky

**28 409,00**

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HZS Slávkov u Brna - objekt SO 18 - areálové osvětlení

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HZS Slávkov u Brna - objekt SO 18 - areálové osvětlení

Objekt:

SO 18 - areálové osvětlení

Místo:

Datum: 10.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

| PČ                            | Typ  | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |            |                                                                                                                                                                                                     |     |          |                   |                 | <b>131 854,92</b> |                 |
| D                             | HSV  |            | HSV                                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | 9    |            | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | PSV  |            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | 743  |            | Elektromontáže - hrubá montáž                                                                                                                                                                       |     |          |                   |                 | 9 241,12          |                 |
| 1                             | K    | 743612111  | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi                                                                                                         | m   | 110,000  |                   | 33,00           | 3 630,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 2                             | M    | 354420620  | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn                                                                                                                                                                          | kg  | 105,300  | 38,40             |                 | 4 043,52          | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn                                                                                                                                                                          |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | P    |            | Poznamka k položce:                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               |      |            | 0,95kg/m                                                                                                                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | VV   |            | 110'0,95 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                           |     | 320,000  |                   |                 |                   |                 |
| 3                             | K    | 743612121  | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě                                                                                                                                | m   | 10,000   |                   | 33,00           | 330,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 4                             | M    | 354410730  | drát průměr 10 mm FeZn                                                                                                                                                                              | kg  | 6,200    | 38,00             |                 | 235,60            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | drát průměr 10 mm FeZn                                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | P    |            | Poznamka k položce:                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               |      |            | 0,62kg/m                                                                                                                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | VV   |            | 10'0,62 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                            |     | 16,120   |                   |                 |                   |                 |
| 5                             | K    | 743622100  | Montáž svorka hromosvodná typ S5, SR 03 se 2 šrouby                                                                                                                                                 | kus | 8,000    |                   | 38,50           | 308,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby,                                                                                                                                                     |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | PSC  |            | Poznamka k souboru cen:                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               |      |            | 1. Šroubovými dráty se rozumní i jímání vedení na střeše.                                                                                                                                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 6                             | M    | 354420400  | svorka uzemnění SR 3b pro zemnicí pásku a drát                                                                                                                                                      | kus | 8,000    | 18,00             |                 | 144,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | svorka uzemnění pro zemnicí pásku a drát                                                                                                                                                            |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | PP   |            | svorka křídlová pro vodič Ø 6-10 mm                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | PP   |            | typ jímání s rovným koncem 1000 mm FeZn, vč. podložky pro plochou střechu                                                                                                                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 7                             | M    | 354415501R | Podružný materiál (svorky, propoje, ...)                                                                                                                                                            | kpl | 1,000    | 550,00            |                 | 550,00            |                 |
|                               | PP   |            | Podružný materiál (svorky, propoje, ...) - uzemnění                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | 744  |            | Elektromontáže - rozvody vodičů měděných                                                                                                                                                            |     |          |                   |                 | 18 858,00         |                 |
| 8                             | K    | 744411220  | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítkou stěn                                                                                                                                            | m   | 60,000   |                   | 19,00           | 1 140,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítkou stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu 3x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 mm <sup>2</sup> |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 9                             | M    | 341110300  | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                               | m   | 60,000   | 13,20             |                 | 792,00            | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J - 3x1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | P    |            | Poznamka k položce:                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               |      |            | J 3x1,5                                                                                                                                                                                             |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 10                            | K    | 744411240  | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítkou stěn                                                                                                                                            | m   | 210,000  |                   | 21,10           | 4 431,00          | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítkou stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu 3x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> , 3x1,5 mm <sup>2</sup> , 4x1,5 mm <sup>2</sup> |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 11                            | M    | 341110980  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   | m   | 210,000  | 59,50             |                 | 12 495,00         | CS ÚRS 2016 02  |
|                               | PP   |            | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                   |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | 746  |            | Elektromontáže - soubory pro vodiče                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 | 385,00            |                 |
| 12                            | K    | 746211151R | Ukončení vodičů                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,000    |                   | 385,00          | 385,00            |                 |
|                               | PP   |            | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu 5ly do 16 mm <sup>2</sup>                                                                                |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | 747  |            | Elektromontáže - kompletace rozvodů                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | 748  |            | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla                                                                                                                                                    |     |          |                   |                 | 18 036,80         |                 |
| 13                            | K    | 748123121R | Montáž svítidla LED venkovní                                                                                                                                                                        | m   | 4,000    |                   | 385,00          | 1 540,00          |                 |
|                               | PP   |            | Montáž svítidla LED venkovní                                                                                                                                                                        |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 14                            | M    | 348344109R | LED reflektor 145W, širokozářivý, IP65                                                                                                                                                              | kus | 4,000    | 4 115,00          |                 | 16 460,00         |                 |
|                               | PP   |            | LED reflektor 145W, širokozářivý, IP65                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               | P    |            | Poznamka k položce:                                                                                                                                                                                 |     |          |                   |                 |                   |                 |
|                               |      |            | typ VO                                                                                                                                                                                              |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 15                            | M    | 348344110R | Recyklace                                                                                                                                                                                           | kus | 4,000    | 9,20              |                 | 36,80             |                 |
|                               | PP   |            | Recyklace                                                                                                                                                                                           |     |          |                   |                 |                   |                 |
| D                             | M    |            | Práce a dodávky M                                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                 | 60 775,00         |                 |
| D                             | 46-M |            | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                                                                                                                                   |     |          |                   |                 | 60 775,00         |                 |
| 16                            | K    | 46015013R  | Výkop 70/35 se záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu (mimo uložení pásku do základů)                                                                                                      | m   | 95,000   |                   | 242,00          | 22 990,00         |                 |
|                               | PP   |            | Výkop 70/35 se záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu (mimo uložení pásku do základů)                                                                                                      |     |          |                   |                 |                   |                 |
| 17                            | K    | 460150901R | Venkovní trasa (trubka DN90, výkop, zához, zaměření, ...) pro závoru                                                                                                                                | m   | 105,000  |                   | 297,00          | 31 185,00         |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HZS Slavkov u Brna - objekt SO 18 - areálové osvětlení

pp

Veršovací trasa trubka DN90, výkop, zához, zemřžení, ...l pro závoru, semaforu, napojení SO 03 a rezervu pro SO02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20 - Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně.

|    |   |            |                                                                                                       |    |       |          |          |  |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 18 | K | 460150154R | Výkop pro stožár 2x2x2m s vodící trubkou, 3m3 betonu, záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu | ks | 2,000 | 3 300,00 | 6 600,00 |  |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP

Výkop 2x2xm s trubkou DN+300mm, záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu.

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

8 250,00

|    |   |         |                                          |     |        |        |          |                |
|----|---|---------|------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 19 | K | HZS134Z | Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný | hod | 10,000 | 385,00 | 3 850,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|----|---|---------|------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

PP

Hodinové zúčtovací sazby profesí HZV provádění konstrukcí lešenář odborný

|    |   |         |                                          |     |        |        |          |                |
|----|---|---------|------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 20 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 10,000 | 440,00 | 4 400,00 | CS ÚRS 2016 02 |
|----|---|---------|------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|

PP

Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik

P

Poznámka k položce:

revize - celok

D Ostatní

Ostatní

28 409,00

D D

Dodávky

28 409,00

|    |   |            |                 |     |       |          |           |  |
|----|---|------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------|--|
| 21 | M | 000000001R | Stožár VO h=10m | kpl | 2,000 | 9 960,00 | 19 920,00 |  |
|----|---|------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------|--|

PP

Stožár vlniční, h=10m

P

Poznámka k položce:  
typ bude určen na stavbě po výběru architektem

|    |   |            |                            |     |       |        |          |  |
|----|---|------------|----------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| 22 | M | 000000002R | Stožárová jednotka dvojitá | kpl | 2,000 | 993,50 | 1 987,00 |  |
|----|---|------------|----------------------------|-----|-------|--------|----------|--|

PP

Pojistkový modul dvojitý, pojistky 10A/AM

|    |   |            |                                                  |     |       |        |          |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|
| 23 | M | 000000003R | Krátký výložník dvojitý s délkou DN60mm, 90/15st | kpl | 2,000 | 501,00 | 1 002,00 |  |
|----|---|------------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|--|

PP

Krátký výložník s délkou DN60mm, 15st

|    |   |            |                           |     |       |          |          |  |
|----|---|------------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 24 | M | 000000004R | Platiny a tělení do h=10m | kpl | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |
|----|---|------------|---------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

PP

Platiny pro montáž ve výškách

P

Poznámka k položce:  
včetně dopravy a servisu

## Časový harmonogram stavebních prací a finanční plán

**Stavba:** Hasičská stanice – Slavkov u Brna

**Doba plnění:** předpoklad únor 2019 - 29.11.2019

| STAVEBNÍ PRÁCE /                     | ROK<br>MĚSÍC | ÚNOR | BŘEZEN | DUBEN | KVĚTEN | ČERVEN | ČERVENEC | SRPEN | ZÁŘÍ | ŘÍJEN | LISTOPAD |
|--------------------------------------|--------------|------|--------|-------|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|
|                                      |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| Přípravné práce, zařízení staveniště |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| Stavební část                        |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| <i>Zemní práce, piloty</i>           |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| <i>Hrubá stavba</i>                  |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| <i>Střecha</i>                       |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| <i>Fasáda, vnější výplně otvorů</i>  |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| <i>Vnitřní stavební práce</i>        |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| ZTI, ÚT, Plyn                        |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| Silnoproud, slaboproud, MaR          |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| VZT                                  |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| Venkovní kanalizace                  |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| Přípojka vodovodu                    |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| Zpevněné plochy, oplocení            |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| Dokončovací práce                    |              |      |        |       |        |        |          |       |      |       |          |
| <b>Finanční plán (mil.)</b>          |              | 0,22 | 0,50   | 1,20  | 1,50   | 3,00   | 5,00     | 5,00  | 4,00 | 2,00  | 1,00     |
|                                      |              |      |        |       |        |        | 23,42    |       |      |       |          |

V Kyjově dne

28-12-2018

**MSO servis** spol. s r.o.  
Právní sídlo: Pražská 591/87, 697 01 Kyjov  
IČ: 259 71 379, DIČ: CZ49971379  
- 33 -  
Ing. Luděk Šebesta - jednatel společnosti