

ZS

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ke kupní smlouvě č. 364/18/PEN ze dne 12. 11. 2018

I. Smluvní strany

Kupující: Zoologická zahrada hlavního města Prahy,
příspěvková organizace
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem
bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: Milvit Water, s.r.o.
se sídlem: Malotice 47, 281 63 Kostelec n. Č. Lesy
IČO: 24226122
DIČ: CZ24226122
zast: Josefem Rejholcem
kontaktní údaje: tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

II. Účel dodatku a důvody jeho uzavření

1) Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 6 kupní smlouvy č. 364/18/PEN uzavřené dne 12.11. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.

2) V průběhu plnění smlouvy vznikl požadavek ze strany kupujícího k hlubším úpravám a modernizaci stávajícího zastaralého systému potrubních připojení. Během provozu se do technického zázemí Indonéské džungle doplňovaly různé zásobníky, filtry, apod. K nim vznikaly různé propojky a odbočky, které jsou již dnes nevyužívané, netěsné, nevyhovující. Z tohoto důvodu se, v rámci instalace úpravny vody do Indonéské džungle, smluvní strany dohodly na provedení úpravy tohoto potrubního systému, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Dodatečné úpravy“).

III. Úprava termínu předání předmětu plnění smlouvy

Termín předání, tj. dodávka předmětu plnění smlouvy na místo plnění, provedení instalace, zprovoznění, včetně Dodatečných úprav, původně sjednán v čl. III. odst. 5 smlouvy „do 40 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy“ se mění na nově sjednaný, a to **do 18. 1. 2019**.

IV. Změna ceny


- 1) Za provedení Dodatečných úprav si smluvní strany dohodly cenu ve výši **16 400 Kč bez DPH**. Jednotlivé položky jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku, ve změnovém listu č. 1.
- 2) Celková cena předmětu plnění smlouvy se mění z původní 468 500 Kč bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 na **484 900 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočítáno DPH v zákonné výši.

V. Závěrečná ustanovení


- 1) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 12. 11. 2018 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž kupující obdrží dvě vyhotovení, prodávající jedno vyhotovení.
- 2) Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 12. 11. 2018, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají beze změn.

V Praze dne

19 -12- 2018



kupující



19 -12- 2018



prodávající

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1



Změnový list číslo: ZL 01

Název akce: „Dodávka úpravny vody do Indonéské džungle“

Smlouva č.: 364/18/PEN ze dne 12. 11. 2018

Prodávající: Milvit Water, s.r.o., Malotice 47, 281 63 Kostelec n. Č. Lesy

Kupující: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

1. Popis předmětu a příčin změny, řešení

Specifikace přívodu obecní vody do technického zázemí Indonéské džungle – současný stav

Nakombinované materiálové potrubí svařované PPR a lepené PVC ve velikosti převážně G1“, které na více místech netěsní. Použité lepené kulové kohouty PVC jsou za hranicí funkčnosti. Tlakové manometry u mechanické vstupní filtrace již vykazují diferenci i za stavu nulového odběru vody. Jejich maximální hodnota měřeného tlaku je 6 bar. a při tom je na jednom z nich hodnota vyšší než 6 bar. Desetipalcový mechanický filtr je dlouhodobým nánosem vodních úsad neprůhledný a vložka filtru deformovaná. Dopojení nové technologie na toto je možné, ale není to dlouhodobě udržitelný technický stav.

Řešení

Instalace nového svařovaného PPR přívodního potrubí se zástříky a rozebíratelnými spoji ve stávajícím průměru v celkové délce 4 m kombinované mosaznými vsuvkami a mosaznými redukcemi závitů. V dodání bude jak celková délka potrubí, tak i nový mechanický filtr Atlas G1“, tlakové manometry do max. měrného tlaku 16 bar, kovové kulové kohouty.

Specifikace přívodu studniční vody do technického zázemí Indonéské džungle – současný stav

Materiálové potrubí lepené PVC v kombinovaných velikostech průměrů DN 63, DN 50 a DN 32. Délky jednotlivých potrubí jsou DN 63 7 m, DN 50 0,5 m a DN 32 4 m. Lepené spoje potrubí, závitové spoje a lepené PVC kulové ventily, jsou na více místech netěsné a některé kulové ventily za hranicí své životnosti. Na potrubí jsou instalovány technická zařízení - mechanický filtr G2“, redukční ventil DN 63 a měření vodoměrem DN50 pro dopouštění bazénové technologie. Dále vodoměr G3/4“ a elektroventil pro dopouštění zásobní nádrže na zalévání. Tato technická zařízení nevyměňujeme, ale pouze přesuneme o cca 1,5 až 2 m vlevo z důvodu jejich další přístupnosti. Ponecháním na současném místě by se částečně komplikovala jejich přístupnost.

Řešení

Instalace výše uvedených technických zařízení nově napojíme do svařovaného PPR potrubí a vybavíme rozebíratelnými spoji v odpovídajících dimenzích jednotlivých zařízení. Celkové potrubní vedení bude zkráceno podle vzdálenosti přesunu o cca 20%. Nefunkční PVC ventily budou nahrazeny novými PPR ventily.

Bazénové praní – Na přání obsluhy budou navíc při celkových úpravách do systému instalovány čtyři přepouštěcí kulové ventily PVC DN63 v ceně 750,-Kč/ks. Práce bude provedena v rámci zakázky.

2. Cena dodatečných úprav

Úprava obecní vody v ceně 2.600 Kč materiál + 1.500 Kč práce

Úprava studniční vody v ceně 3.300 Kč materiál + 3.000 Kč práce

Přepouštěcí ventily bazénového praní 4 x 750 Kč = 3000 Kč + práce v rámci zakázky

Doprava navíc celkem 3.000,-Kč

Cena celkem 16.400,-Kč

Ceny jsou bez DPH.