

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 06/18

### I. Smluvní strany

I. 1. Objednatel: **Obec Líté**

Líté 71, 331 52 Dolní Bělá

zast.: Rostislav Voříšek, starosta

IČO: 00572896, DIČ: CZ00572896

a

I.2. Zhotovitel: **Občanské stavby spol. s r.o.**

Líté 1, 331 52 Dolní Bělá

zast. Kamil Koudele, jednatel a společník

ve věcech technických:  stavbyvedoucí

IČO: 25204793, DIČ: CZ25204793

zaps.: ObchR KS Plzeň, zn.: C/8321

bank.spoj.: ČSOB Plzeň, č.úctu: 110627533/0300

### II. Předmět plnění

II.1. Místo stavby: Líté

II.2. Předmět plnění: **Zastřešení ČOV Líté**

### III. Vícepráce

III.1. V průběhu stavby došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení víceprací, které nebyly součástí původní nabídky na zhotovení díla. Jedná se o tyto stavební práce:

- rozšíření půdorysu budovy
- přístavek v místě vrtu
- vestavěné sociální zařízení
- úprava betonové šachty
- zpevněné plochy
- odvod dešťových vod a trativod
- rozšíření elektroinstalace
- nátěry
- oplocení



Veškeré vícepráce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Z důvodu navýšení prací se taktéž prodlužuje čas plnění zakázky.

#### IV. Čas plnění

IV.1. Termín zahájení díla: 17.7.2018

IV.2. Termín dokončení díla: 10.12.2018

#### V. Cena za dílo - vícepráce

V.1. Cena za dílo, předané bez vad dle předloženého soupisu prací činí:

1/ Cena díla bez DPH.....354 743,80 Kč

2/ DPH 21%.....74 496,20 Kč

**3/ Cena díla vč. DPH.....429 240,-Kč**

#### VI. Ostatní ujednání

VI.1. Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě č.06/18 zůstávají v platnosti a jsou pro obě smluvní strany závazná.

V Lítém dne: 2.12.2018

V Lítém dne: 3.12.2018

zhotovitel:



Občanské stavby spol. s r.o.  
Kamil Koudele

objednatel:



Obec Lité  
Rostislav Voříšek

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Zastřešení ČOV Lité - vícepráce

**Místo:** Lité

**Objednatel:** Obec Lité  
Lité 71  
331 52 Dolní Bělá  
IČ: 00572896  
DIČ: CZ00572896

**Zhotovitel:** Občanské stavby spol. s r.o.  
Lité 1  
331 52 Dolní Bělá  
IČ: 25204793  
DIČ: CZ25204793

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny** **Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 182 321,60        |
| PSV              |  |  | 146 422,20        |
| MON              |  |  | 20 000,00         |
| Vedlejší náklady |  |  | 6 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>354 743,80</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 354 743,80 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 74 496,00 CZK  |

**Zaokrouhlení** **0,20 CZK**

**Cena celkem s DPH** **429 240,00 CZK**

v LÍTE

dne

3.12.2018



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 16 641,80  |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 9 737,00   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce  | HSV      |  |  | 51 903,80  |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 38 716,00  |
| 61          | Upravy povrchů vnitřní         | HSV      |  |  | 13 936,00  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV      |  |  | 6 032,00   |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 45 355,00  |
| 725         | Zařizovací předměty            | PSV      |  |  | 18 873,00  |
| 762         | Konstrukce tesařské            | PSV      |  |  | 22 289,50  |
| 764         | Konstrukce klempířské          | PSV      |  |  | 13 584,20  |
| 765         | Krytiny tvrdé                  | PSV      |  |  | 2 047,50   |
| 766         | Konstrukce truhlářské          | PSV      |  |  | 59 687,40  |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady    | PSV      |  |  | 7 801,86   |
| 781         | Obklady keramické              | PSV      |  |  | 3 938,10   |
| 783         | Nátěry                         | PSV      |  |  | 18 200,64  |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 20 000,00  |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 6 000,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 354 743,80 |

ORIGINÁLNÍ STAVBA  
 2012 a 2013  
 1 (1) 100 000 000 Kč

# Položkový rozpočet

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| S: | Zastřešení ČOV Lité - vícepráce |
| O: | Lité                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                           |        |          |           |        |
| 1    | 132201110R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, zákl.pasy,patky, odvod. pasů, kanalizace dešť.voda | m3     |          |           |        |
| 2    | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, kanalizace vnitřní , základy příčky                    | m3     |          |           |        |
| 3    | 162401102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m                                                        | m3     |          |           |        |
| Díl: | 2             | Základy,zvláštní zakládání                                                                            |        |          |           |        |
| 4    | 274321311R00  | Železobeton základových pasů C 16/20, pasy, patky                                                     | m3     |          |           |        |
| 5    | 274361821R00  | Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)                                                      | t      |          |           |        |
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                         |        |          |           |        |
| 6    | 339921211R00  | Sloup plot.400x400mm z tvarovek hlad.přir.KB-BLOK                                                     | m      |          |           |        |
| 7    | 330321310R00  | Beton sloupů a piliřů železový C 16/20                                                                | m3     |          |           |        |
| 8    | 331361821R00  | Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)                                                    | t      |          |           |        |
| 9    | 900100001RA0  | Dmtž plotové sloupky, D+M plotové sloupky , D+M vratové sloupky, ruční hloubení jam                   | kpl    |          |           |        |
| 10   | 342255028R00  | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm                                                                        | m2     |          |           |        |
| 11   | 642942111RT4  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm (WC)       | kus    |          |           |        |
| 12   | 311112020R00  | Uložení tvárnic pohledového zdiva, tl. 20 cm                                                          | m2     |          |           |        |
| 13   | 311321311R00  | Železobeton nadzákladových zdí C 16/20                                                                | m3     |          |           |        |
| 14   | 311361821R00  | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)                                                    | t      |          |           |        |
| Díl: | 5             | Komunikace                                                                                            |        |          |           |        |
| 15   | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                      | m2     |          |           |        |
| 16   | 59245308R     | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6                                                                  | m2     |          |           |        |
| 17   | 596811111R00  | Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž., (48 m2 nová, 45 m2 stará)                         | m2     |          |           |        |
| 18   | 564231111R00  | Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 10 cm                                                     | m2     |          |           |        |
| 19   | 5924798460R   | Best chodníková dlažba 50/50/5cm, šedá, povrch standard                                               | m2     |          |           |        |
| Díl: | 61            | Upravy povrchů vnitřní                                                                                |        |          |           |        |
| 20   | 612473182R00  | Omitka vnitř zdiva ze such.směsi, štuková,                                                            | m2     |          |           |        |
| Díl: | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                        |        |          |           |        |
| 21   | 631320034RAB  | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm           | m2     |          |           |        |
| Díl: | 8             | Trubní vedení                                                                                         |        |          |           |        |
| 22   | 831350111RA0  | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm, WC odpad, přípoj šachta(vč zapiskování a zahození)         | m      |          |           |        |
| 23   | 28695899R     | Mycí šachta plast 30 x 30 cm, rošt                                                                    | kus    |          |           |        |
| 24   | 831350012RA0  | Kanalizace z trub PVC hrdlových D 125 mm, odvod dešťové vody (vč.zapiskování a zahození)              | m      |          |           |        |
| 25   | 721242111R00  | Lapač střešních splavenin -geigerPVC D 110 mm, dodávka + montáž obetonováním                          | kus    |          |           |        |
| 26   | 212810010RAC  | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm    | m      |          |           |        |
| 27   | 894431111RA0  | Úprava šachty betonové (snížení na úroveň podlahy, dmtž,mtž panelového poklopu, odbourání, začistění) | kus    |          |           |        |
| 28   | 831230110RA0  | Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, vč.výkopu,napojení, zapiskování a zahození -8 m    | kpl    |          |           |        |
| Díl: | 725           | Zařizovací předměty                                                                                   |        |          |           |        |
| 29   | 722176112R00  | Montáž rozvodů z plastů svařováním                                                                    | kpl    |          |           |        |
| 30   | 725111611R00  | D+M WC, umyvadlo, ohříváč vody                                                                        | soubor |          |           |        |

|      |              |                                                                                    |     |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Díl: | 762          | Konstrukce tesařské                                                                |     |
| 31   | 763100001RA0 | Montáž a výroba střešních vazníků                                                  | m   |
| 32   | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, přístavek vrt                       | m   |
| 33   | 762342203R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm                                 | m2  |
| 34   | 762342204R00 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm                                  | m2  |
| 35   | 60596002R    | Řezivo - fošny, hranoly                                                            | m3  |
| 36   | 60517111R    | Lať střešní 40x60 mm                                                               | m3  |
| Díl: | 764          | Konstrukce klempířské                                                              |     |
| 37   | 764893110R00 | Taškové tabule Monterrey, na dřevo                                                 | m2  |
| 38   | 764893113R00 | Monterrey štitové lemování(dvoudílné)                                              | m   |
| Díl: | 765          | Krytiny tvrdé                                                                      |     |
| 39   | 765901102R00 | Fólie podstřešní paropropustná                                                     | m2  |
| Díl: | 766          | Konstrukce truhlářské                                                              |     |
| 40   | 766620010RA0 | Montáž oken jednoduchých do 1,5 m2                                                 | kus |
| 41   | 61110403R    | Okno dřevěné jednoduché 90 x 60 cm sklopné zaskl.                                  | kus |
| 42   | 766410010RAA | Obklad stěn, dřevěná konstrukce z hranolů 10/10 cm, palubky/prkna                  | m2  |
| 43   | 766666112R00 | Montáž dveří, 1kř. vč. kování                                                      | kus |
| 44   | 61160103R    | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 folie, vč. kování                            | kus |
| 45   | 766420010RAB | Obklad podhledu palubkami pero-drážka, rošt, tep. izolace 16 cm (WC)               | m2  |
| 46   | 61110354R    | Dveře vchodové plně dřev 110x235, vč. dřev rámu zárubně                            | kus |
| Díl: | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                        |     |
| 47   | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm                                 | m2  |
| 48   | 597642030R   | Dlažba Taurus 300x300x9 mm, Rio Negro                                              | m2  |
| 49   | 771475014R00 | Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm                                   | m   |
| Díl: | 781          | Obklady keramické                                                                  |     |
| 50   | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm                                  | m2  |
| 51   | 5924619000R  | Obklad keramický                                                                   | m2  |
| Díl: | 783          | Nátěry                                                                             |     |
| 52   | 783671102R00 | Nátěr polyuretanový truhlářských výrobků 2x lak, rub                               | m2  |
| 53   | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, vč. penetrace,                                          | m2  |
| Díl: | M21          | Elektromontáže                                                                     |     |
| 54   | 210205101R00 | Přemístění sloupu solárního osvětlení, demontáž - montáž                           | kus |
| 55   | 210190012R00 | Elektroinstalace - navýšení , (rozsaděč, rozvody, zásuvky 3F, osvětlení, přímotop) | kpl |
| Díl: | VN           | Vedlejší náklady                                                                   |     |
| 56   | 1            | Dopravné                                                                           | kpl |