

**Adresát:**  
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.  
Ze dne:  
Č.J.:  
Spisová značka: /

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:

Datum: 12.12.2018

## **Objednávka zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS – „Souvislá oprava silnic II/445 a II/370 Rýmařov – průtah“**

Město Rýmařov na základě Vámi předložené cenové nabídky z 5.12.2018, objednává u Vás zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na akci nazvanou „Projektová dokumentace – Souvislá oprava silnic II/445 a II/370 Rýmařov – průtah“, na pozemcích parc. č. 3502, 747 a 3517 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

### **1. Popis předmětu plnění a požadavků:**

Předmětem plnění je zpracování dokumentací:

#### **Objekt SO 102 – chodníky a zpevněné plochy ve stupni DSP a DPS**

- provedení návrhu nového šířkového a výškového řešení chodníkových ploch, provedení úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, úpravy vysazených ploch v rámci přechodů pro chodce
- na pozemku parc.č. 3502 v místě křižovatky s místní obslužnou komunikací ve staničení silnice II/370 km 29,460 provést úpravu trasování chodníku tak, aby vstřícně navazoval na chodník vedoucí podél komunikace dále na SZ
- na pozemcích parc.č. 747 a 3517 ve staničení silnice II/370 km 29,540 řešit stávající neorganizovanou zpevněnou plochu, v rámci které dochází k neuspořádanému parkování a bránění rozhledu při výjezdu z ulice Bartákova (silnice III/44511). Řešit projekčně úpravu této plochy doplněním chodníku s vysazenou plochou v místě přechodu pro chodce a doplnění min. 2 ks podélných parkovacích stání v parkovacím zálivu, který bude umístěn tak, aby nebránil v rozhledu.

#### **Objekt SO 302 – rekonstrukce dešťové kanalizace, část 2, DSP a DPS**

- provedení návrhu rekonstrukce stávajících částí dešťové kanalizace sloužících výhradně k odvodu dešťových vod z prostoru zpevněných ploch na pozemcích města, vč. případného rušení nefunkčních stok.

#### **Objekt SO 401 – úprava veřejného osvětlení, DPS**

- provedení návrhu úpravy veřejného osvětlení v rámci akce, návrh osvětlení všech nových, popř. polohou upravených přechodů pro chodce

## **2. Předmětem a součástí projekčních prací budou:**

- přípravné práce a průzkumy (sondy a zaměření stávajícího stavu,
- provedení geodetického doměření lokality pro objekty SO 102, SO 302 a SO 401,
- zpracování položkového rozpočtu nákladů stavby a výkaz výměr v cenové databázi firmy RTS a.s., pro objekty SO 102, SO 302 a SO 401,
- vyřízení stavebního povolení,
- Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů k existenci inženýrských sítí, projednání PD s účastníky stavebního řízení, případná účast na jednáních a ostatní činnost nutná k provedení díla),
- dokumentace v elektronické i tištěné podobě, 3 x PD DSP, 5 x PD DPS,
- konzultace návrhu

Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších a prováděcích předpisů.

## **3. Termíny pro dodání projektových dokumentací:**

- předprojektová příprava (zaměření stávajícího stavu, sondy) : **do 14 dnů** od akceptace objednávky
- projektová dokumentace pro stavební povolení : **do 28.2.2019**
- projektová dokumentace pro provádění stavby : **do 31.3.2019**


## **4. Cena za zpracování projektových dokumentací :**

- Objekt SO 102 – (DSP+DPS) : 69.500,-Kč bez DPH + 14.595,-Kč (DPH 21%) = **84.095,-Kč (vč. DPH)**
- Objekt SO 302 – (DSP+DPS) : 39.500,-Kč bez DPH + 8.295,-Kč (DPH 21%) = **47.795,-Kč (vč. DPH)**
- Objekt SO 401 – (DPS) : 12.500,-Kč bez DPH + 2.625,-Kč (DPH 21%) = **15.125,-Kč (vč. DPH)**

**Celkem = 147.015,-Kč (vč. DPH)**

## **5. Splatnost faktur:**

Lhůta splatnosti faktury činí **30** kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.



Akceptace objednávky:

## **Rozdělovník:**

**BONTEVIA s.r.o., U Stadionu 1999/9A, 79201 Bruntál**