KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy v BJ č.12 v domě na ul Obránců Míru 891 v Kopřivnici	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kopřivnice
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Kopřivnice	00298077	CZ00298077
Projektant			
Zhotovitel	Ladislav Rýpar		
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	06.12.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky 5 359,24	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 30 832,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 38 586,45	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 43 421,41	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.	118 200,00	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Ladislav RÝPAR
Jičina 3, 741 01 Nový Jičín
IČO: 62366661
DIČ: CZ6611170566
tel.: 556 752 411

-1-

D	Celkem bez DPH	118 200,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	118 200,00	17 730,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH **135 930,00**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy v BJ č.12 v domě na ul Obránců Míru 891 v Kopřivnici
Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: Ladislav Rýpar
Místo: Kopřivnice

Zpracoval:
Datum: 6. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 359,24**	**17 710,58**	**23 069,82**	**2,580**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**4 316,65**	**9 245,20**	**13 561,85**	**2,465**
3	014	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	145,000	93,53	4 316,65	9 245,20	13 561,85	2,465
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**1 042,59**	**5 085,75**	**6 128,34**	**0,115**
6	014	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků	m2	150,000	27,55	39,00	4 093,50	4 132,50	0,003
8	005	985312114	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm	m2	12,600	158,40	1 003,59	992,25	1 995,84	0,112
		997	**Přesun sutě**				**0,00**	**3 379,63**	**3 379,63**	**0,000**
9	013	997013001	Demontáže,odvoz a likvidace vybouraných materiálu , přesun hmot	t	3,488	968,93	0,00	3 379,63	3 379,63	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**38 586,45**	**56 543,73**	**95 130,18**	**0,908**
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**5 095,66**	**1 732,87**	**6 828,53**	**0,009**
11	R	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	235,12	91,57	143,55	235,12	0,001
12	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	5,000	217,66	192,15	896,15	1 088,30	0,002
48	721	721212112	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	4 665,94	4 023,36	642,58	4 665,94	0,006
13	721	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	839,17	788,58	50,59	839,17	0,001
		722	**Zdravotechnika**				**1 821,72**	**1 394,31**	**3 216,03**	**0,004**
15	R	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	26,47	0,00	52,94	52,94	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	721	722173104	Potrubí vodovodní plastové	m	9,000	186,38	1 266,93	410,49	1 677,42	0,003
17	R	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	100,69	0,00	503,45	503,45	0,000
18	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	129,61	145,80	113,42	259,22	0,000
19	721	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	241,00	408,99	314,01	723,00	0,001
		725	**Zdravotechnika**				**11 368,61**	**1 121,14**	**12 489,75**	**0,039**
21	R	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm 401.900	soubor	1,000	1 252,10	1 003,67	248,43	1 252,10	0,015
49	721	725245122	Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	5 121,56	4 541,74	579,82	5 121,56	0,020
25	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	935,12	912,48	22,64	935,12	0,002
47	721	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	2 148,79	2 097,08	51,71	2 148,79	0,002
27	R	725980123	Odnímatelná zad. stěna revizní D+M	kus	1,000	3 032,18	2 813,64	218,54	3 032,18	0,000
		746	**Elektromontáže - soubory pro vodiče**				**0,00**	**23 823,03**	**23 823,03**	**0,000**
28	741	746451112	Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro	soubor	1,000	23 823,03	0,00	23 823,03	23 823,03	0,000
		766	**Konstrukce truhlářské**				**1 487,36**	**13 149,01**	**14 636,37**	**0,017**
34	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	26,69	0,00	26,69	26,69	0,000
50	*611*	*611627010*	*dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 70x197 cm*	*kus*	*1,000*	*1 487,36*	*1 487,36*	*0,00*	*1 487,36*	*0,017*
35	766	766821111	Montáž a dodávka kuchyňské linky včetně dřezu a baterie,včetně dodávky a montáže digestoře	kus	1,000	13 122,32	0,00	13 122,32	13 122,32	0,000
		771	**Podlahy z dlaždic**				**1 916,23**	**1 599,92**	**3 516,15**	**0,199**
36	771	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	5,600	182,34	368,14	652,96	1 021,10	0,021
37		*597611100*	*dlažba keramická*	*m2*	*6,160*	*186,95*	*1 151,61*	*0,00*	*1 151,61*	*0,112*
52	771	771591221	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou	m2	5,600	91,09	0,00	510,10	510,10	0,026
51	771	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	5,600	148,81	396,48	436,86	833,34	0,040
		776	**Podlahy povlakové**				**3 828,28**	**904,13**	**4 732,41**	**0,037**
38	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	11,500	97,64	218,73	904,13	1 122,86	0,003

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
39	*284*	*284122450*	*podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm*	*m2*	*12,650*	*285,34*	*3 609,55*	*0,00*	*3 609,55*	*0,033*
		781	**Dokončovací práce - obklady**				**8 689,56**	**6 911,84**	**15 601,40**	**0,536**
40	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	26,000	338,91	2 088,06	6 723,60	8 811,66	0,078
41	*597*	*597610200*	*obkládačky keramické*	*m2*	*28,600*	*149,64*	*4 279,70*	*0,00*	*4 279,70*	*0,337*
53	781	781495131	Izolace ve spojení s obkladem	m2	26,000	96,54	2 321,80	188,24	2 510,04	0,121
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**559,54**	**416,95**	**976,49**	**0,000**
54	783	783125230	Nátěry - zárubní	kpl	1,000	976,49	559,54	416,95	976,49	0,000
		784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**3 819,49**	**5 490,53**	**9 310,02**	**0,067**
42	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	145,560	8,95	205,24	1 097,52	1 302,76	0,029
43	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,560	55,01	3 614,25	4 393,01	8 007,26	0,038
			Celkem				**43 945,69**	**74 254,31**	**118 200,00**	**3,488**

Zpracováno systémem KROS 4