

## Oprava volného bytu č. 38, Košaře 3

VZ č. 251/2018

<b>Odběratel:</b>	<b>Příjemce:</b>
Statutární město Ostrava	Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/3	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

<b>Zhotovitel:</b>	EUROprojekt build and technology s.r.o.
Sídlo	Hasičská 551/52, Ostrava-Hrabůvka 700 30
IČ zhotovitele	26843226

<b>Předmět zakázky:</b>	
Část obce	Ostrava-Dubina
Ulice, č. pop./č. or.	V. Košaře 3/123
Číslo bytu	38
Velikost bytu	0+1
Technik	Jiří Holuša jiri.holusa@ovajih.cz 599 430 174, 725 974 712

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	1.11	elektro revize odběrného místa pro připojení elektroměru	ks	1,00	800,00	800,00	2x revizní zpráva
2	1.12	revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů bytu	0+1	1,00	2 500,00	2 500,00	2x revizní zpráva
3	1.19	odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el. spotřebičů	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	položku naceňte dle tabulky níže "Poznámky"
4	3.52	výměna vstupních vchodových protipožárních dveří 80 cm, tř. EI 30, DP3, dekor dřevo včetně kukátka	ks	1,00	4 800,00	4 800,00	
5	3.54	výměna vnitřních dveří – plně 60 cm	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	KOU
6	3.60	výměna vnitřních dveří – prosklené 2/3 sklo 80 cm	ks	1,00	2 100,00	2 100,00	KU
7	3.67	výměna dveřního prahu – délka 60 cm	ks	1,00	250,00	250,00	KOU - lak
8	3.69	výměna dveřního prahu – délka 80 cm	ks	2,00	250,00	500,00	OP+vstupní - lak
9	3.82	výměna dveřního kování	ks	2,00	350,00	700,00	KU+KOU - kov
10	3.83	výměna zámku u dveří	ks	3,00	100,00	300,00	KU+KOU
11	3.84	výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 60 cm	ks	1,00	1 340,00	1 340,00	KOU
12	3.86	výměna zárubně ocelové pro dveře – šířky 80 cm	ks	1,00	1 471,00	1 471,00	KU
13	3.89	výměna zárubně ocelové pro vstupní vchodové dveře – šířky 80 cm	ks	1,00	1 634,00	1 634,00	
14	3.113	výměna dřezové desky dl. 120 cm, vč. ukončovacích lišt	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	
15	3.118	výměna větracích mřížek	ks	2,00	150,00	300,00	KOU+WC
16	3.119	demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	
17	3.134	výměna vestavné skříně - atyp, viz. poznámka	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	1,83x 2,65x 0,6 m, tl. lamina min. 18 mm, část šatní, část policová
18	4.1	stržení původního PVC	m2	30,00	60,00	1 800,00	PŘ+OP
19	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	30,00	250,00	7 500,00	PŘ+OP
20	4.4	položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit	m2	30,00	550,00	16 500,00	PŘ+OP
21	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	35,00	75,00	2 625,00	PŘ+OP+KOU+WC
22	5.1	zhotovení nových štukových omítek	m2	87,00	140,00	12 180,00	OP(včetně opravy po zatečení kolem parapetu)+PŘ+KOU (nad obkladem po strop)
23	5.3	stržení tapet	m2	83,00	30,00	2 490,00	OP+PŘ
24	5.5	malba dvojnásobná bílá	m2	84,00	39,00	3 276,00	PŘ+OP

25	5.7	malba voděodolnou barvou – bytové jádro	m2	40,00	65,00	2 600,00	PŘ+OP+KOU+WC
26	5.14	přetmelení spojů, viz poznámka	bm	19,00	55,00	1 045,00	OP - kolem oken a parapetu z vnitřní i venkovní strany
27	6.7	úprava podkladu pod obklad , včetně hydroizolace, viz poznámka	m2	4,00	580,00	2 320,00	KOU-kolem vany, doplnit stávající obklad do výšky zárubní + KU- mezi vrchním a spodním dílem KL na BJ
28	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	2,00	65,00	130,00	KU-pouze mezi vrchním a spodním dílem KL na BJ, obklad kolem sporáku na stěně zachovat !
29	6.9	provedení keramického obkladu	m2	4,00	750,00	3 000,00	KOU-kolem vany, doplnit stávající obklad do výšky zárubní + KU- mezi vrchním a spodním dílem KL na BJ. Dekor sladit dle původního obkladu
30	6.19	oprava bytového jádra SDK deskami – vnitřní	m2	15,00	320,00	4 800,00	KOU+WC vč. stropů
31	6.20	oprava bytového jádra SDK deskami – vnější	m2	21,00	290,00	6 090,00	PŘ+KU
32	6.24	zhotovení zadní stěny instalační šachtice(IŠ) na WC, včetně revizních dvířek	m2	3,00	1 170,00	3 510,00	včetně zakrytí přívodu SV+TUV
33	6.26	demontáž zadní stěny instalační šachtice (IŠ) na WC	m2	3,00	100,00	300,00	
34	7.11	nátěr radiátorů	ks	1,00	900,00	900,00	OP
35	7.12	nátěr rozvodů ÚT	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	
36	7.14	nátěr zárubní – šířka 60 cm	ks	1,00	450,00	450,00	KOU
37	7.16	nátěr zárubní – šířka 80 cm	ks	2,00	500,00	1 000,00	KU+vstupní
38	8.11	vypouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	500,00	500,00	
39	8.12	napouštění topného systému, viz poznámka	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	
40	8.20	výměna termoregulačního ventilu, včetně hlavice	ks	1,00	550,00	550,00	OP
41	8.24	kontrola a případná oprava (výměna) odpadů	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00	KOU+WC, KU
42	9.1	opravy a seřízení plastových oken, viz poznámka	ks	3,00	400,00	1 200,00	
43	9.16	výměna zámkové vložky	ks	1,00	150,00	150,00	vstupní
44	9.17	výměna kování k zámkové vložce, viz poznámka	ks	1,00	550,00	550,00	vstupní: bezpečnostní
45	9.24	demontáž bytových doplňků, viz poznámka	soubor	1,00	500,00	500,00	OP(garnyže, desky držáků rolet, obložení nad KL, věšáky)+KOU(věšáky, toaletní skříňka,sušák na prádlo)
46	11.8	vyčištění keramického obkladu	m2	8,00	100,00	800,00	KOU+OP
47	11.10	vyčištění PVC	m2	3,00	100,00	300,00	WC+KOU
48	11.13	vyčištění WC mísy	ks	1,00	300,00	300,00	
49	11.14	vyčištění vany	ks	1,00	500,00	500,00	
50	11.16	vyčištění umyvadla/kuchyňského dřezu	ks	2,00	300,00	600,00	KOU+KU
51	11.17	vyčištění odsavače par	ks	1,00	300,00	300,00	
52	11.18	vyčištění sporáku, trouby, včetně odmaštění	ks	1,00	300,00	300,00	
53	11.20	vyčištění kuchyňské linky 150 cm	ks	1,00	500,00	500,00	
54	11.30	celkový úklid po opravách	0+1	1,00	500,00	500,00	
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>121 461,00</b>	

Vypíšte jen modře označené sloupce. Kalkulaci odešlete zpět v tabulkovém formátu (např. XLSx).

V opačném případě nebude nabídka akceptována.

Uveďte Vaši hodinovou sazbu:

270,00 / hod

Poznámky	
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.
3	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".
4	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.