
Předmět: Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace

**Akce: VÝSTAVBA VODOVODU
KROMĚŘÍŽ,
ZA PODZÁMECKOU ZAHRADOU**

**OBJEDNATEL: VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, A.S.
KOJETÍNSKÁ 3666/64 ,767 01 KROMĚŘÍŽ**

Obsah

1. Předmět nabídky:.....	3
2. Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:.....	3
3. Rozsah vypracované dokumentace:	3
4. Termín plnění zakázky:	3
5. Odhad investičních nákladů	4
6. Cena za vypracování PD:.....	4

1. Předmět nabídky:

Vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) výstavby vodovodu z areálu prameniště Za podzámeckou zahradou do protosru zahrádkářské kolonie. Jedná se o výstavbu vodovodního potrubí RCPE100 D90 v celkové délce 250 m a PE D32 délky 2 m.

Výstavba vodovodu je navrhována částečně protlakem a částečně otevřeným výkopem.

Dokumentace bude provedena pro sloučené územní řízení se stavebním povolením (DÚR+DSP) včetně rozpočtu a dokladové části.

2. Rozsah poskytnutých podkladů objednatelem:

- Geodetické zaměření
- Zákres stávajících rozvodů vodovodní sítě

3. Rozsah vypracované dokumentace:

Dokumentace bude provedena ve stupni prováděcí dokumentace (DÚR+DSP) včetně rozpočtu.

Dokladová část bude obsahovat vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Pro souhlas vlastníků stavbou dotčených pozemků bude nachystán situační podklad pro zajištění podpisů. Zajištění podpisů majitelů stavbou dotčených pozemků není součástí nabídky.

Zajištění podpisu za jednoho účastníka je kalkulováno na 500 Kč/ podpis.

PD bude předána v 6 tištěných vyhotoveních a v jednom digitální vyhotovení na CD.

4. Termín plnění zakázky:

Dokumentace bude předána do 12 týdnů od předání veškerých podkladů dle odstavce 2. a zaslání objednávky, či podepsání smlouvy.

Dokladová část k projektové dokumentaci bude předána do 20 týdnů od předání veškerých podkladů dle odstavce 2. a zaslání objednávky, či podepsání smlouvy.

5. Odhad investičních nákladů

Odhad investičních nákladů vychází z publikace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ, která byla zpracována Ústavem územního rozvoje v Brně, za garance odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Aktualizace 2017

Ceny jsou bez DPH.

Výstavba vodovodu PE D90 – otevřený výkop	250 m x 3,78 tis. Kč/m =	945 tis. Kč
Výstavba vodovodu PE D90 – protlak(příplatek)	112 m x 1,5 tis. Kč/m =	168 tis. Kč
Přepojení přípojky PE D32 – otevřený výkop	2 m x 6,0 tis. Kč/m =	12 tis. Kč
osazení fakturačního měření	1 x 5 tis. Kč/kus =	5 tis. Kč
Celkem bez DPH:		1 130 tis. Kč

6. Cena za vypracování PD:

Dle ceníku UNIKA je rozmezí celkové ceny projektových prací pro vodohospodářské stavby:


pásma III. 165,1 tis Kč – 192,80 tis. Kč

Pro výpočet bráno 175 tis. Kč

POLOŽKA	PODÍL Z CELKOVÉ CENY	CENA	SLEVA	CENA PO SLEVĚ
Zabezpečení podkladů	1%	1 750 Kč	20%	1 400 Kč
PD DÚR+DSP	45%	78 750 Kč	20%	63 000 Kč
DOKLADOVÁ ČÁST	15%	26 250 Kč	20%	21 000 Kč
CELKEM	61%	106 750 Kč	20%	85 400 Kč

Celková nabídková cena za projektovou dokumentaci je 85 400 Kč bez DPH.

V Kroměříži dne 13. 11. 2018



Vypracoval Ing. Ondřej Mlčoch