

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 11/18/Ja
Datum: 10.12.2018

Vyřizuje: F. Jančar

Dodavatel:

HONALSTAV s.r.o.
Táboritská 880/14
130 00 Praha 3-Žižkov

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky, ze dne 30.11.2018 u Vás objednáváme opravu vnějšího pláště domu Letňanská 13/341, Praha 9.

Cena: 67.866,11 Kč bez DPH
Termín : měs. 12/2018

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

za TOMMI-holding, spol.s r.o.
F.Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava vnějšího pláště-Letňanská 13	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bytový dům	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel: HOMALSTAY s.r.o.	IČ/DIČ: 02215586/CZ02215586
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:		Zpracovali:	Datum: 30.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 24 945,27 Montáž 28 349,22	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 1 990,64		
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 0,00	Mimostav. doprava 9 000,00		
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00		Uzemní viivy 0,00		
Ostatní materiál	0,00		Provozní viivy 0,00		
Přesun hmot a sutí	3 580,98		Ostatní 0,00		
ZRN celkem	56 875,47	DN celkem 0,00	NUS z rozpočtu 0,00		
		DN celkem z obj. 0,00			
					NUS celkem 10 990,64
					NUS celkem z obj. 0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	67 866,11
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	10 179,92
Celkem včetně DPH	67 866,11
Celkem včetně DPH	78 046,03

Projektant	Objednatel SOLHASTAY 7.12.2018	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	m, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava vnějšího pláště-Lethánská 13		Objednatel:									
Druh stavby: bytový dům		Projektant:									
Lokalita: Praha 9		Zhotovitel:									
JKSO:		Zpracoval:									
Doba výstavby:		Zpracováno dne: 30.11.2018									
Začátek výstavby:											
Konec výstavby:											
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
6			Úprava povrchů, podlahy a osazování výplň otvorů				7 625,16	4 680,00	12 305,16		0,13
1	602011	188RT7	Úprava stěn tenkovrstvá silikonová barevná Mistral	m2	36,00	293,00	6 797,16	3 750,84	10 548,00	0,00	0,12
2	602011	191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky Mistral	m2	36,00	48,81	828,00	929,16	1 757,16	0,00	0,01
3	61		Úprava povrchů vnitřní				726,18	3 375,68	4 101,86		0,62
61			Úprava povrchů vnitřní	m2	14,00	292,99	726,18	3 375,68	4 101,86	0,04	0,62
62			Úprava povrchů vnější				14 106,84	8 485,08	22 591,92		0,63
4	622421	494R00	Vyrovnávací omítka zdiva, MVC, hladká	m	4,00	76,39	105,84	199,72	305,56	0,00	0,00
5	622315	015R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkan	m	14,00	139,50	1 019,48	933,52	1 953,00	0,00	0,02
6	622311	835RV1	Soklová lišta KZS PROFÍ tl. 120 mm	m2	14,00	1 131,01	11 793,74	4 040,40	15 834,14	0,04	0,53
7	622481	211RT2	Zatepl. syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm	m2	22,00	204,51	1 187,78	3 311,44	4 499,22	0,00	0,08
90			Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny				0,00	1 815,00	1 815,00		0,00
8	909	R00	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	h	5,00	363,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrskýc				2 486,54	1 503,32	3 989,86		0,23
9	939941	111R00	Úkovení stávající části KZP ocel trny	m	14,00	284,99	2 486,54	1 503,32	3 989,86	0,02	0,23
94			Lešení a stavební výtahy				0,55	5 907,00	5 907,55		1,01
10	941941	032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	55,00	46,70	0,55	2 567,95	2 568,50	0,02	1,01
11	941941	192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	55,00	28,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00
12	941941	632R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	55,00	32,71	0,00	1 799,05	1 799,05	0,00	0,00
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	2 583,14	2 583,14		0,47
13	978041	114R00	Odstřanění KZS tl. 120 mm s omítkou	m2	14,00	184,51	0,00	2 583,14	2 583,14	0,03	0,47
H99			Ostatní přesuny hmot				0,00	1 684,32	1 684,32		0,00
14	999281	211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,40	701,80	0,00	1 684,32	1 684,32	0,00	0,00
S0			Přesuny suří				0,00	1 896,66	1 896,66		0,00
15	979082	111R00	Vnitrostaveništní doprava suří do 10 m	t	0,80	228,83	0,00	1 83,06	183,06	0,00	0,00
16	979081	111R00	Odvoz suří a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80	202,74	0,00	162,19	162,19	0,00	0,00
17	979081	121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	0,80	18,30	0,00	14,64	14,64	0,00	0,00
18	979087	113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,80	395,38	0,00	316,30	316,30	0,00	0,00
19	979999	997R00	Poplatek za skládku suří - směsný odpad	t	0,80	1 525,57	0,00	1 220,46	1 220,46	0,00	0,00
Celkem:									56 875,47		