

Stavební rozpočet

Název stavby:	III/23511 Opyš - hr. okr. Rokycany, oprava povrchu	Doba výstavby:	Objednatel:	KSÚS Stč kraje přísp. organizace
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	III/23511 Opyš - hr. okr. Rokycany v km 7,261 - 10,361	Konec výstavby:	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.
JKSO:		Zpracováno dne: 03.01.2019	Zpracoval:	PKB a.s.

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce				- Kč	- Kč	3 167 895,60 Kč	- Kč	
1	21820	Velkoplošné úpravy asf vrstev nad 10000 m2, tl. 5 cm	m2	13 020,00	219,30 Kč	- Kč	- Kč	2 855 286,00 Kč	0,00	0,00
2	22615	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	180,00	81,60 Kč	- Kč	- Kč	14 688,00 Kč	0,00	0,00
3	21799	Řízení provozu a dozor	h	32,00	204,00 Kč	- Kč	- Kč	6 528,00 Kč	0,00	0,00
4	22817	Frézování spár a prasklin	bm	14,00	51,00 Kč	- Kč	- Kč	714,00 Kč	0,00	0,00
5	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	14,00	51,00 Kč	- Kč	- Kč	714,00 Kč	0,00	0,00
6	21810	Hutnění asfalt. vrstvy - vyrovnávka	t	22,00	2 142,00 Kč	- Kč	- Kč	47 124,00 Kč	0,00	0,00
7	20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	13 020,00	4,08 Kč	- Kč	- Kč	53 121,60 Kč	0,00	0,00
8	37712	VDZ vodící proužky 12,5cm s bal. zřízení vč. předzn.	bm	6 200,00	30,60 Kč	- Kč	- Kč	189 720,00 Kč	0,00	0,00
Celkem:								3 167 895,60 Kč		