

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08

Položková

databáze: 2018.08

Název stavby: VPI Bosonohy kanalizace ul. Ostopovická

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.

KPO: JM

HOST: Brno-Bohunice

VUJ: Bosonohy

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	28 185,02 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	88 487,57 Kč
MONTÁŽ	19 699,14 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	12 260,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	2 943,92 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	34 702,64 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 188 315,23 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 155 149,69 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 33 165,54 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální aktualizace CTN z roku 2015	1.00 ks	2 232,00 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě PD zóna i (0,101-0,400 km)	1.00 ks	20 275,24 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	31.00 m	562,65 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	38.00 m	2 758,04 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	31.00 m	2 326,55 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	5.00 m	2 643,30 Kč

952348	S	Rýha v chodníku betonové desky 25/50	8.00 m	4 147,28 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	91.00 m	30 821,70 Kč
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	31.00 m	42 747,76 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	135.00 m	1 633,50 Kč
951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	7.00 ks	846,79 Kč
MONTÁŽ				
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	116.00 m	415,28 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	157,25 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2.00 ks	72,58 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	70,36 Kč
955288	S	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	96,78 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické Rozpočtová min. rezerva	1.00 ks	6 200,00 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	116.00 m	1 360,68 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	116.00 m	2 391,92 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	2 529,60 Kč
		Doprava a manipulace s betonovou směsí		
958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
		náklady na kolaudaci		
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	5 974,02 Kč
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	35.00 m	855,40 Kč
956285	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBř odhadovaná	1.00 ks	500,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí

955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
--------	--	--	---------	-------------

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303857	S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	8.00 ks	238,56 Kč
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	96.00 ks	3 649,92 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	70.00 m	269,50 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	96.00 m	424,32 Kč
300000	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	116.00 m	1 523,08 Kč
316534	S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	2.00 ks	126,52 Kč
302814	S	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	2.00 ks	450,78 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	9661.00 ks	9 661,00 Kč

302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	1 966,00 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	76.00 ks	3 766,56 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	5.00 ks	173,80 Kč
300036	S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	116.00 m	3 181,88 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	6.00 ks	3 079,38 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	38.00 ks	6 191,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč