

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08

Položková

databáze: 2018.08

Název stavby: VPI Bosonohy kanalizace ul. Ztracená

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.

KPO: JM

HOST: Brno-Bohunice

VUJ: Bosonohy

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 864,18 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	56 034,93 Kč
MONTÁŽ	32 790,98 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	2 943,92 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	31 559,34 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 156 647,88 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 128 803,18 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 27 844,70 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální	1.00 ks	2 232,00 Kč
		aktualizace CTN z roku 2015		
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	14 954,40 Kč
		PD Zóna I (do 0,100 km)		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	3.00 m	54,45 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	52.00 m	3 774,16 Kč
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	52.00 m	2 766,40 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	52.00 m	27 490,32 Kč

	955578	S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	111.00 m	16 784,31 Kč
	955570	S	Rýha ve vozovce litý asphalt 50/100	3.00 m	4 136,88 Kč
	955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	55.00 m	665,50 Kč
	951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	3.00 ks	362,91 Kč
MONTÁŽ					
	955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	37.00 m	804,01 Kč
	955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	296.00 m	5 372,40 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	9.00 ks	1 415,25 Kč
	952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	60.00 ks	2 177,40 Kč
	955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
			Rozpočtová min.rezerva		
	954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	296.00 m	6 103,52 Kč
	954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	37.00 m	940,91 Kč
	957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	3 372,80 Kč
			Doprava betonu na stavbu a manipulace se směsí		
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
			náklady na kolaudaci		
	958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
	955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 987,01 Kč
	956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA					
	955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE					
	954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1.00 ks	500,00 Kč
			náhrada za VBř odhadovaná		

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 443,92 Kč
--------	--	---------	-------------

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	89.00 ks	3 383,78 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	6.00 m	23,10 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	89.00 m	393,38 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	12882.00 ks	12 882,00 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	737,25 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	104.00 ks	5 154,24 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	1.00 ks	513,23 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	52.00 ks	8 472,36 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0,00 Kč

