

**Příloha č. 2\_Specifikace nákladů\_VPI Bosonohy kanalizace ul. Hoštická**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08

Položková 2018.08

Název stavby: **VPI Bosonohy kanalizace ul. Hoštická**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.

KPO: JM

HOST: Brno-Bohunice

VUJ: Bosonohy

Rekapitulace nákladů:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| PŘÍPRAVA                            | 28 185,02 Kč      |
| ZEMNÍ PRÁCE                         | 226 375,65 Kč     |
| MONTÁŽ                              | 39 695,04 Kč      |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA           | 0,00 Kč           |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE          | 11 027,68 Kč      |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA              | 0,00 Kč           |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE             | 0,00 Kč           |
| PROVOZNÍ PRÁCE                      | 0,00 Kč           |
| MATERIÁL DOD. CETIN                 | 0,00 Kč           |
| MATERIÁL VYŘAZENÝ                   | 0,00 Kč           |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   | 104 005,05 Kč     |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný | 0,00 Kč           |
| POPLATKY                            | 0,00 Kč           |
| <br>Celkové náklady:                | <br>409 288,44 Kč |
| <br>STAVEBNÍ ČINNOST                | <br>381 103,42 Kč |
| NESTAVEBNÍ ČINNOST                  | 28 185,02 Kč      |

**S e z n a m   p o l o ž e k**

| Číslo SAP          | Stavební činnost                        | Název položky | Množství | Celková cena  |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| <b>PŘÍPRAVA</b>    |                                         |               |          |               |
| 958210             | Návrh cenový a technický bez projednání |               | 1.00 ks  | 5 677,78 Kč   |
| 955833             | Projekt tlk liniové sítě speciální      |               | 1.00 ks  | 2 232,00 Kč   |
|                    | aktualizace CTN z roku 2015             |               |          |               |
| 953634             | Projekt tlkm liniové metalické sítě     |               | 1.00 ks  | 20 275,24 Kč  |
|                    | PD zóna I (0,101-0,400)                 |               |          |               |
| <b>ZEMNÍ PRÁCE</b> |                                         |               |          |               |
| 954970 S           | Pokládka PE nebo vrapované chráničky    |               | 329.00 m | 5 971,35 Kč   |
| 952367 S           | Pokládka žlabů TK1                      |               | 69.00 m  | 5 008,02 Kč   |
| 952368 S           | Pokládka žlabů TK2,T2N                  |               | 28.00 m  | 2 540,44 Kč   |
| 955551 S           | Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm      |               | 309.00 m | 16 438,80 Kč  |
| 955550 S           | Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm      |               | 20.00 m  | 1 501,00 Kč   |
| 955577 S           | Rýha v chodníku 35/50-70                |               | 309.00 m | 163 355,94 Kč |
| 955570 S           | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100      |               | 20.00 m  | 27 579,20 Kč  |
| 955054 S           | Vytyčení trasy podél silnice,železnice  |               | 329.00 m | 3 980,90 Kč   |
| <b>MONTÁŽ</b>      |                                         |               |          |               |

|                                        |                                                  |            |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|
| 955029 S                               | Demontáž úložných kabelů do15 XN                 | 250.00 m   | 4 537,50 Kč  |
| 952649 S                               | Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka   | 6.00 ks    | 943,50 Kč    |
| 952650 S                               | Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka  | 55.00 ks   | 1 995,95 Kč  |
| 955268 S                               | Montáž podzemní tratě síťové metalické           | 10540.00 J | 10 540,00 Kč |
| rozpočtová rezerva                     |                                                  |            |              |
| 954990 S                               | Montáž úložných kabelů do 15 XN                  | 250.00 m   | 5 155,00 Kč  |
| 957753 S                               | Realizace tratě síťové dohodou                   | 10118.40 J | 10 118,40 Kč |
| Doprava a manipulace s betonovou směsí |                                                  |            |              |
| 958469 S                               | Uvedení stavby do provozu                        | 1.00 ks    | 3 738,60 Kč  |
| náklady na kolaudaci                   |                                                  |            |              |
| 958556 S                               | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m         | 1.00 ks    | 2 666,09 Kč  |
| GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE             |                                                  |            |              |
| 956286 S                               | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km       | 229.00 m   | 5 596,76 Kč  |
| 956285 S                               | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevně | 1.00 ks    | 5 430,92 Kč  |

#### Limitka materiálu

| Číslo SAP                           | Stavební činnost                         | Název položky | Množství   | Celková cena |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný   |                                          |               |            |              |
| 303795 S                            | Fólie výstražná 220mm PE oranžová        |               | 40.00 m    | 154,00 Kč    |
| 303813 S                            | Fólie výstražná 330mm PE oranžová        |               | 309.00 m   | 1 365,78 Kč  |
| 320879 S                            | Materiál pro tratě síťové                |               | 38644.00 k | 38 644,00 Kč |
| 302550 S                            | Mini Marker 1401 3M Ball                 |               | 6.00 ks    | 1 474,50 Kč  |
| 305338 S                            | Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1     |               | 138.00 ks  | 6 839,28 Kč  |
| 305356 S                            | Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2     |               | 56.00 ks   | 3 041,36 Kč  |
| 303501 S                            | Spojka plastová 110/94 mm                |               | 60.00 ks   | 2 085,60 Kč  |
| 302655 S                            | Trubka PE 110/3,5/6000mm                 |               | 52.00 ks   | 26 687,96 Kč |
| 302672 S                            | Trubka PE 110/6,3/6000mm                 |               | 4.00 ks    | 3 128,24 Kč  |
| 303465 S                            | Víčko plastové trubky 110/100 mm         |               | 100.00 ks  | 2 119,00 Kč  |
| 305195 S                            | Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1    |               | 69.00 ks   | 11 242,17 Kč |
| 305232 S                            | Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2    |               | 28.00 ks   | 7 223,16 Kč  |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný |                                          |               |            |              |
| 407297 S                            | Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol. |               | 20.00 ks   | 0,00 Kč      |