

Příloha č. 2 Specifikace nákladů VPI Bosonohy kanalizace ul. Přímá

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2018.08

Položková 2018.08

Název stavby: **VPI Bosonohy kanalizace ul. Přímá**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.

KPO: JM

HOST: Brno-Bohunice

VUJ: Bosonohy

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	28 185,02 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	177 592,45 Kč
MONTÁŽ	58 369,80 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	11 008,57 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykaz	67 450,49 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 342 606,33 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	314 421,31 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	28 185,02 Kč

S e z n a m p o l o ž e k

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální	1.00 ks	2 232,00 Kč
		aktualizace CTN z roku 2015		
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 275,24 Kč
		PD zóna I (0,101-0,400 km)		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	264.00 m	4 791,60 Kč
952368 S		Pokládka žlabů TK2,T2N	46.00 m	4 173,58 Kč
955551 S		Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	251.00 m	13 353,20 Kč
955550 S		Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	13.00 m	975,65 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	251.00 m	132 693,66 Kč
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	13.00 m	17 926,48 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	264.00 m	3 194,40 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	4.00 ks	483,88 Kč
MONTÁŽ				

955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	58.00 m	1 825,84 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	324.00 m	5 880,60 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- prvr	16.00 ks	2 516,00 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další	141.00 ks	5 116,89 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyři	85.00 ks	2 057,00 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyři	6.00 ks	508,08 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyři	6.00 ks	943,50 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	91.00 ks	2 752,75 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	8804.00 JV	8 804,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 693,46 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	5.00 ks	5 745,70 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	324.00 m	6 680,88 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	58.00 m	2 104,82 Kč
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	5059.20 JV	5 059,20 Kč
Doprava a manipulace s betonovou směsí			
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
náklady na kolaudaci			
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
955042 S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	3.00 m	76,29 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	15.00 m	200,10 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100r	1.00 ks	2 987,01 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1	106.00 m	2 590,64 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1	1.00 ks	5 430,92 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	26.00 m	100,10 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	251.00 m	1 109,42 Kč
320879 S		Materiál pro tratě síťové	19322.00 ks	19 322,00 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	983,00 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	18.00 ks	415,08 Kč
305356 S		Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	92.00 ks	4 996,52 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	43.00 ks	1 494,68 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	4.00 ks	2 957,12 Kč
320297 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	1.00 ks	791,41 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	1.00 ks	832,42 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	44.00 ks	22 582,12 Kč
305232 S		Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	46.00 ks	11 866,62 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	6.00 ks	0,00 Kč
304393 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm zel/žl	6.00 ks	0,00 Kč
407297 S		Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol.	5.00 ks	0,00 Kč