

PPD - Propočet projektové dokumentace
 VP-Morava 2018 -VEG - STAND. -
 Ceník: 2018.07
 Položková
 databáze: 2018.07
 Název stavby: VPI Bosonohy kanalizace ul. Rušná
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.
 KPO: JM
 HOST: Brno-Bohunice
 VUJ: Bosonohy

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 864,18 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	46 988,79 Kč
MONTÁŽ	23 978,18 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	21 814,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 121 076,37 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 98 212,19 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 22 864,18 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální aktualizace CTN z roku 2015	1.00 ks	2 232,00 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě PD Zóna I (do 0,100 km)	1.00 ks	14 954,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	9.00 m	163,35 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	18.00 m	1 306,44 Kč
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	39.00 m	2 074,80 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	15.00 m	1 125,75 Kč

	955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	39.00 m	20 617,74 Kč
	955570	S	Rýha ve vozovce lité asfalt 50/100	8.00 m	11 031,68 Kč
	955574	S	Rýha ve vozovce lité beton 50/100	7.00 m	9 652,72 Kč
	955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	54.00 m	653,40 Kč
	951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	3.00 ks	362,91 Kč
MONTÁŽ					
	955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	80.00 m	1 452,00 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	9.00 ks	1 415,25 Kč
	952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	96.00 ks	3 483,84 Kč
	955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
			rozpočtová min. rezerva		
	954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	80.00 m	1 649,60 Kč
	957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	3 372,80 Kč
			doprava betonu na stavbu, manipulace s betonovou směsí		
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
			náklady na kolaudaci		
	958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE					
	956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	39.00 ks	1 428,96 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m	111,30 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	39.00 m	166,14 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	12882.00 ks	12 882,00 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	7.00 ks	1 657,74 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	36.00 ks	1 719,36 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	1.00 ks	33,50 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	2.00 ks	989,12 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	18.00 ks	2 826,18 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0,00 Kč