

PPD - Propočet projektové dokumentace
 VP-Morava 2018 -VEG - STAND. -
 Ceník: 2018.07
 Položková databáze: 2018.07
 Název stavby: VPI Bosonohy kanalizace ul. Troubská
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: VEGACOM,a.s.
 KPO: JM
 HOST: Brno-Bohunice
 VUJ: Bosonohy

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	22 864,18 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	70 295,67 Kč
MONTÁŽ	36 515,02 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	5 430,92 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	32 243,35 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 167 349,14 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 144 484,96 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 22 864,18 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 677,78 Kč
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální aktualizace CTN z roku 2015	1.00 ks	2 232,00 Kč
953634		Projekt tlk liniové metalické sítě PD zóna I (do 0,100 km)	1.00 ks	14 954,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	61.00 m	1 107,15 Kč
952368	S	Pokládka žlabů TK2,T2N	36.00 m	3 266,28 Kč
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	32.00 m	1 702,40 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	32.00 m	2 401,60 Kč

	955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	32.00 m	16 917,12 Kč
	955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	32.00 m	44 126,72 Kč
	955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	64.00 m	774,40 Kč
MONTÁŽ					
	955031	S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	40.00 m	1 259,20 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	629,00 Kč
	952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	506.00 ks	18 362,74 Kč
	955288	S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	48,39 Kč
	955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	6 200,00 Kč
			Rozpočtová min. rezerva		
	954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	40.00 m	1 451,60 Kč
	954980	S	Překládka trubky úložné	30.00 m	466,80 Kč
	957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	1 692,60 Kč
			Doprava a manipulace s betonovou směsí		
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 738,60 Kč
			náklady na kolaudaci		
	958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 666,09 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
	956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 430,92 Kč

Limitka materiálu				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	64.00 m	237,44 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	32.00 m	136,32 Kč
316534	S	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	61,09 Kč
320879	S	Materiál pro tratě síťové	11272.00 ks	11 272,00 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	1 184,10 Kč
305356	S	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	72.00 ks	3 768,48 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	8.00 ks	268,00 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	9.00 ks	4 451,04 Kč
302672	S	Trubka PE 110/6,3/6000mm	2.00 ks	1 507,24 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	20.00 ks	408,40 Kč
305232	S	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	36.00 ks	8 949,24 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
407297	S	Pěna montážní CF-I 750ml pistolová izol.	2.00 ks	0,00 Kč