

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)

---

Číslo Smlouvy objednatele: 2018002342  
Číslo Smlouvy zhotovitele:  
Číslo veřejné zakázky: 18218

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** statutární město České Budějovice  
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Moravcem na základě plné moci  
KP – PO/852/2018/EPM/140 ze dne 16.11.2018  
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou, referentem oddělení správy  
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ00244732  
kontaktní údaje: tel.: miksatroval@c-budejovice.cz  
e-mail: 386802500  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: 4 [REDACTED]

(dále jen „*Objednatel*“)

**Zhotovitel:** ProTeren s.r.o.  
se sídlem: Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice  
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Maroušek,  
ředitel společnosti na základě plné moci  
ve věcech technických: Ing. Jan Brůžek, technik  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
oddíl C., vložka 16970  
IČO: 280 95 103  
DIČ: CZ28095103  
kontaktní údaje: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo též samostatně „*Strana*“)

## 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „**Oprava povrchu komunikace ulice K. Rybníku, k.ú. České Budějovice 3**“.
- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč (*slovy: jedenmilion korun českých*), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

## 3. Předmět a účel Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla **Oprava povrchu komunikace ulice K. Rybníku, k.ú. České Budějovice 3** v rozsahu vymezeném v příložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**PD**“) zpracovanou společností Ateliér DoPI, s.r.o., se sídlem J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy komunikace v ulici K Rybníku, k.ú. České Budějovice 3 způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
- 3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností Ateliér DoPI, s.r.o., se sídlem J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, IČO: 28144864.
- 3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

- 3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).
- 3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- 3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.
- 3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
- 3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků uživatele.

#### **4. Doba plnění**

- 4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.
- 4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště:

**v průběhu měsíce března 2019 na základě dohody Objednatele a Zhotovitele**

- b) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):

**do 30 dnů ode dne předání a převzetí staveniště**

- 4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele (zejména nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

## 5. Cenové podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku 821 129,36 Kč bez DPH (slovy: *Osmsetdvacetjednatísícstodvacetdevět, třicetšest*). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případě, kdy
- 5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů
  - 5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;
  - 5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;
  - 5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)

## 5.6. Změny ceny Díla

- 5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
- 5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
- 5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).
- Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
  - b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
  - c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li je řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla Objednatele a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.
- 6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.)

vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.

- 6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

## 7. Staveniště

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například dopravní značení je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.
- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
- 7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

## 8. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Lukáš Kocábek (kontakt: ██████████), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Ing. Jan Brůžek (kontakt: ██████████). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

- 8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
- 8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
- 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíše spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

## 9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.

- 9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.
- 9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván.

## 10. Předání, převzetí díla

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele resp.



technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelům uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatelů resp. jeho technického dozoru.

- 10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto Smlouvou).
- 10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
  - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
  - b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
  - c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
  - d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
  - e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
  - f) originál stavebního deníku.

## 11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.

- 11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60** (šedesát) měsíců.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
- 11.5. V případě Objednatel uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatel dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatel v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** (slovy: *pětset korun českých*) za každý započatý den **prodlení s odstraněním vady**.
- 11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši **500,- Kč** (slovy: *pětset korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši **0,2% z celkové ceny díla bez DPH** za každý započatý den prodlení.

- 11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

### **12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm**

- 12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.
- 12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

### **13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu**

- 13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.
- 13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.
- 13.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je



**PLNÁ MOC**Zmocnitel, níže podepsaný

Příjmení, jméno, titul /Statutární orgán

Firma:

Se sídlem

IČO: 28095103

Ing. Michal Čermák, jednatel společnosti

ProTeren s.r.o.

Dr. Milady Horákové 1477, Č.Budějovice

DIČ: CZ28095103

tímto uděluji zmocněnci

Paní (příjmení, jméno)

Datum narození:

Bytem


Ing. Zdeněk Maroušek

**PLNOU MOC**

- I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovních vztazích
- II. Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:
  - a) jednat a podepisovat:
    - při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
    - při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery
  - b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:
    - korespondence Společnosti
    - dodavatelské smlouvy
    - nájemní smlouvy
    - kupní smlouvy
    - ostatní obchodní smlouvy
    - nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
    - vnitřní předpisy Společnosti


Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitostí Společnosti.

Podpis zmocněnce



Ing. Zdeněk Maroušek  
ředitel společnosti

Podpis / razítko zmocnítele



Ing. Michal Čermák  
jednatel společnosti

**ProTeren s.r.o.**  
A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
IČ: 28095103 DIČ: CZ28095103  
M: HORÁKOVÉ 1477, 370 05 Č. BUDĚJOVICE  
www.proteren.cz

V Č. Budějovicích dne 1.4.2015

V Č. Budějovicích dne 1.4.2015

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 37382-006-0255  
Podle ověř. knihy pošty: Boršov nad Vltavou

Uznal podpis na listině za vlastní: Michal Čermák

Datum a místo narození: 23.01.1981, Kaplice, CZ

Adresa pobytu: Rudolfov

Třeboněská 16/22, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 106R19721

Občanský průkaz

Boršov nad Vltavou dne 23.06.2015

Tešíková Andrea

Podpis, úřední razítko

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 37001-0165-0602  
Podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice I

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu této listiny.

České Budějovice I dne 12.10.2018  
Musilová Kateřina



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-12

Stavba: OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3

KSO: 822 29 79

Místo: České Budějovice

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 2112

Datum: 29. 5. 2018

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

Uchazeči:

IČ: 280 95 103  
DIČ: CZ28095103

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Projektant:

IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864

ATELIÉR DopI, s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

821 129,36

DPH základní 21,00%  
snižená 15,00%

Sazba daně  
Základ daně  
821 129,36  
0,00

Výše daně  
172 437,17  
0,00

Cena s DPH

v CZK

993 566,53

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-12

Stavba: OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3

Místo: České Budějovice

Datum: 29. 5. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

ATELIÉR DopI, s.r.o.

Uchazeč: ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

001	Vedlejší a ostatní náklady - K Rybníku	154 820,00	187 332,20	STA
SO101	KOMUNIKACE K RYBNÍKU	666 309,36	806 234,33	STA
		<b>821 129,36</b>	<b>993 566,53</b>	



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3  
Objekt:

**001 - Vedlejší a ostatní náklady - K Rybníku**

KSO:   
Místo: České Budějovice

Zadavatel:   
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:   
ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Projektant:   
ATELIÉR Dopl, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:   
Datum: 29. 5. 2018

IČ: 00244732   
DIČ: CZ00244732

IČ: 280 95 103   
DIČ: CZ28095103

IČ: 28144864   
DIČ: CZ28144864

**Cena bez DPH**

**154 820,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
154 820,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
32 512,20  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**187 332,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - K Rybníku

Místo:

České Budějovice

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

ATELIÉR DopI, s.r.o.

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**154 820,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**154 820,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	47 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 200,00
VRN6 - Územní vlivy	14 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	54 170,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - K Rybníku

Místo:

České Budějovice

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DopI, s.r.o.

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	011403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce - Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	kus	2,000			
2	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	kus	36,000			
	VV		"výčtovací body obrubníků komunikace" 36		36,000			
3	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kus	1,000			
	VV		"skutečné zaměření celé stavby vč. zaměření přípojek kanalizace" 1		1,000			
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000			
5	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	100,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"orientační délka" 50 * "prohlídka před stavbou a po stavbě" (1+1)		100,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště					
6	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kus	1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost					
7	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - Inženýrská činnost	kus	1,000			
	VV		1 "kpl"		1,000			
8	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost - Zkoušky a ostatní měření	kus	4,000			
P			Poznámka k položce:					
			Statistické zkoušky převzatosti plně a podkladní vrstvy					
	VV		2+2		4,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D VRN6 Územní vlivy

9	K	06000200AD.1 čistění navazujících komunikací, čistění vpusť a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního stavu	kus	1,000			
10	K	46001002AD vytýčení trasy kabelů NN v zastavěném území	km	0,150			
11	K	46001003AD vytýčení trasy kabelů VO v zastavěném území	km	0,050			
12	K	46001004AD vytýčení trasy vodovodu v zastavěném území	km	0,150			
13	K	46001005AD vytýčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území	km	0,150			
14	K	46001006AD vytýčení trasy plynovodu v zastavěném území	km	0,100			
15	K	46001007AD vytýčení trasy kanalizace v zastavěném území	km	0,100			

D VRN7 Provozní vlivy

16	K	072002001AD silniční provoz - "zpracování a projednání DIO, vyřízení přechodné úpravy provozu"	kus	1,000			
17	K	913111115 montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	kus	9,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	"fáze 1" 5+ "vyparkování pro fázi 2" 4		9,000			
18	K	913111215 montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	kus	238,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	5*42+ 4*7		238,000			
19	K	913121111 montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupků základních	kus	18,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	"fáze 1" 12+ "fáze 2" 4+ "vyparkování pro fázi 2" 2		18,000			
20	K	913121211 montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	546,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	12*42+ 4*7+ 2*7		546,000			
21	K	913211111 montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m	kus	9,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	"zábradelní Z2, fáze 1" 3+ "fáze 2" 6		9,000			
22	K	913211211 montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111	kus	168,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	3*42+ 6*7		168,000			
23	K	913211112 montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	"uzávěra Z2 pro vozidla, fáze 1" 1		1,000			
24	K	913211212 montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	42,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	1*42		42,000			
25	K	913321111 montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	11,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	"fáze 1" 9+ "fáze 2" 2		11,000			
26	K	913321211 montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	392,000			CS ÚRS 2018 01
	VV	9*42+ 2*7		392,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3  
Objekt: SO101 - KOMUNIKACE K RYBNÍKU

KSO: 822 29 79  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeči: ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Projektant: ATELIÉR DopI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 2112  
Datum: 29. 5. 2018  
CZ-CPA: 42.11.10

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

IČ: 280 95 103  
DIČ: CZ28095103

IČ: 28144864  
DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

666 309,36

DPH základní  
snižena

Základ daně  
666 309,36  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
139 924,97  
0,00

Cena s DPH

v CZK

806 234,33

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3

Objekt:

SO101 - KOMUNIKACE K RYBNÍKU

Místo:

České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Datum: 29. 5. 2018

Projektant:

ATELIÉR DOP, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**666 309,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**666 309,36**

1 - Zemní práce	132 759,47
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	5 207,70
5 - Komunikace pozemní	290 938,53
8 - Trubní vedení	40 295,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 356,04
96 - Bourání konstrukcí	29 136,70
997 - Přesun sutě	25 446,54
998 - Přesun hmot	55 513,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE ULICE K RYBNÍKU, k.ú. ČB3

Objekt:

SO101 - KOMUNIKACE K RYBNÍKU

Místo:

České Budějovice

Datum:

29. 5. 2018

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant: ATELIER DOP, s.r.o.

Uchazeč:

ProTeren s.r.o. Dr. Milady Horákové 1477, 370 05 České Budějovice

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup>	m2	8,400		CS ÚRS 2018 01
	WV		"ořezání křovin převyšujících do chodníku" 12*0,7		8,400		
2	K	111201409AD	Likvidace odstraněných křovin, včetně dopravy a poplatků	m2	8,400		
3	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	105,000		CS ÚRS 2018 01
	WV		"odkopávky a vykopávky nad sítěmi" 105		105,000		
4	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m3	126,875		CS ÚRS 2018 01
	WV		270,237*0,41 + "po stranách komunikace" (74,03-2,05)*0,12		119,435		
	WV		- "odečtení odtěžení recyklátu v místě komunikace" 0,1*182		-18,200		
	WV		"v místě přejezdného chodníku" 39*0,24		9,360		
	WV		"v místě asfaltových chodníků" 31*0,2		6,200		
	WV		"v místě odstranění panelů a betonů" (18+15,6)*0,17		5,712		
	WV		"rozebrání dlažby U tří dubů" 15,6*0,28		4,368		
5	K	132301101	Hlubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spädu v hornině tř. 4 do 100 m <sup>3</sup>	m3	5,240		CS ÚRS 2018 01
	WV		"výkop rýhy pro vyvedení žlabů" 1*0,6*1		0,600		
	WV		"trátnody" (24,5+4,5)* "rozměry" 0,4*0,4		4,640		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	123,477		CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  Automatizovaný součet výkopku z položek odkopávek a hloubení z dílu 1, po odečtení výkopku na zemi krajnice (dosypání).</p>								
7	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých z jakýchkoliv hornin	m3	123,477			CS ÚRS 2018 01
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	222,259			CS ÚRS 2018 01
<p>P</p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  Násobeno koeficientem 1,8 t/m3.</p>								
123,477*1,8 Přepočtené koeficientem množství					222,259			
<p>VV</p>								
9	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuťnutím	m3	8,638			CS ÚRS 2018 01
<p>VV</p>								
"dosypání po stranách komunikace" (74,03-2,05)*0,12					8,638			
10	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	383,167			CS ÚRS 2018 01
<p>VV</p>								
"plocha štěrkodrti tl. 0,17" 270,237					270,237			
<p>VV</p>								
"plocha štěrkodrti tl. 0,20" 31					31,000			
<p>VV</p>								
"plocha štěrkodrti tl. 0,25" 52					52,000			
<p>VV</p>								
"oprava vozovky" (15,2+15)* šířka vč. pod obrubníky" 0,65					19,630			
<p>VV</p>								
"přejezdový chodník" 6,8					6,800			
<p>VV</p>								
"délna obnovy přídlažby" 7* šířka vč. pod obrubníkem" 0,5					3,500			
11	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	4,640			CS ÚRS 2018 01
<p>VV</p>								
"trativodů" (24,5+4,5)* "rozměry" 0,4*0,4					4,640			
12	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	60,400			CS ÚRS 2018 01
<p>VV</p>								
"trativodů" (24,5+4,5)*2 + "na koncích" 0,6*2*2					60,400			
13	M	693112410	geotextilie netkaná PP 200g/m2	m2	60,400			CS ÚRS 2018 01
14	K	212755216	Trativodý bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	29,000			CS ÚRS 2018 01
<p>VV</p>								
"trativodů" (24,5+4,5)					29,000			
15	M	28613321	odbočka 45° příslušensství drenážního systému DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
<p>D</p>								
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
<p>VV</p>								
16	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,340			CS ÚRS 2018 01
<p>VV</p>								
"sejmutí ornice nad překopem k lampě" 0,10*3,4					0,340			
17	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,040			CS ÚRS 2018 01
<p>VV</p>								
"objem ze sejmutí ornice" 0,34					0,340			
<p>VV</p>								
"plocha rozprostření" * tloušťka" 57*0,10					5,700			
18	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,700			CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"plocha rozproštění * tloušťka" 57*0,10		5,700			
19	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 100 mm	m <sup>2</sup>	57,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"ohumusování" 57		57,000			
20	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utlačení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	57,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"ohumusování" 57		57,000			
21	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,140			CS ÚRS 2018 01
	VV		57*0,02 "kg/m <sup>2</sup> "		1,140			
	D	5	Komunikace pozemní					
22	K	564831111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m <sup>2</sup>	23,130			CS ÚRS 2018 01
	VV		"doplnění pod opravou vozovky" (15,2+15)* "šířka vč. pod obrubníky" 0,65		19,630			
	VV		"délna obnovy příložby" 7* "šířka vč. pod obrubníken" 0,5		3,500			
23	K	564851111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	230,250			CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha ACP16+ 50mm" 223,45		223,450			
	VV		"přejezdny chodnik" 6,8		6,800			
24	K	564851113	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m <sup>2</sup>	270,237			CS ÚRS 2018 01
	VV		"délna komunikace IV. třídy" (74,03- "bez přejezdu" 2,05)* "šířka vrstvy" 3,15		226,737			
	VV		"plocha v rozšířeních" 4+ "obratěšče" 32+ "sjezdy" 3+ 4,5		43,500			
25	K	564861111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	31,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha ACO8" 31		31,000			
26	K	564871111	Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m <sup>2</sup>	52,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"dlažba tl. 8 šedá, sjezd U Tří dubů" 35+ 10		45,000			
	VV		"dlažba tl. 8 slepecká" 2,3+1,9+2,8		7,000			
27	K	564911411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	34,220			CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha ACO8" 31		31,000			
	VV		"dosypání z asf. recyklatu na konci obratěšče" 3,22*1		3,220			
28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	223,450			CS ÚRS 2018 01
	VV		"délna komunikace IV. třídy" (74,03- "bez přejezdu" 2,05)* "šířka" 2,5		179,950			
	VV		"plocha v rozšířeních" 4+ "obratěšče" 32+ "sjezdy" 3+ 4,5		43,500			
29	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	15,100			CS ÚRS 2018 01
	VV		"oprava vozovky" (15,2+15)*0,5		15,100			
30	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m <sup>2</sup>	18,880			CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"oprava vozovky" (15,2+15)* "šířka vrstvy" 0,4		12,080			
	VV		"přejezdny chodník" 6,8		6,800			
31	K	573111112	Postřík infiltrační P1 z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	238,550			CS ÚRS 2018 01
	VV		"součet ACP16+" 223,45+ 15,1		238,550			
32	K	573211109	Postřík spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	238,550			CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha ACO11+" 238,55		238,550			
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	238,550			CS ÚRS 2018 01
	VV		"déřka komunikace IV. třídý" (74,03- "bez přejezdů" 2,05)* "šířka" 2,5		179,950			
	VV		"plocha v rozšířenič" 4+ "obratěšě" 32+ "sjezdý" 3+ 4,5		43,500			
	VV		"oprava vozovky" (15,2+15)*0,5		15,100			
34	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	31,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha ACO8" 3,3+5,8+21,9		31,000			
35	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženiho nebo drceniho tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přēs 50 do 100 m2	m2	60,200			CS ÚRS 2018 01
	VV		"dlažba tl. 8 šēdā, přejezdny chodník" 6,8+ "sjezd U Tři dubů" 35+ 10		51,800			
	VV		"dlažba tl. 8 šēdā, přejezdny chodník" 2,3+1,9+2,8		7,000			
	VV		"předlaždění sjezdů U Tři dubů" 0,7+0,7		1,400			
36	K	596211214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženiho nebo drceniho tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenām za dlažbu z prvků dvou barev	m2	7,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"dlažba tl. 8 šēpeckā" 2,3+1,9+2,8		7,000			
37	M	59245020	dlažba skladebnā betonovā 20x10x8 cm přirodní	m2	51,800			CS ÚRS 2018 01
	VV		"dlažba tl. 8 šēdā, přejezdny chodník" 6,8+ "sjezd U Tři dubů" 35+ 10		51,800			
38	M	592453118AD	dlažba skladebnā betonovā zdkladni, pro nevidomé, 20 x 10 x 8, červendā	m2	7,000			
	VV		"dlažba tl. 8 šēpeckā" 2,3+1,9+2,8		7,000			
	D	8	Trubni vedení					
39	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	0,510			CS ÚRS 2018 01
	VV		"připojky žlabu" 1*0,6*0,85		0,510			
40	M	58341229AD	přirodní drceni kamenivo frakce cca 0-22 mimo normu (šterkodř mimo normu)	t	0,918			
	VV		"objem obsypu" 0,51 * 1,8 "t/m3"		0,918			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
41	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,090			CS ÚRS 2018 01
	VV		"připojky žlabů" 1*0,6*0,15		0,090			
42	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tloušťka třídy SN 8 DN 160	m	1,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"napojení žlabů" 1		1,000			
43	M	2861164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	1,000			CS ÚRS 2018 01
44	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylénu v otevřeném výkopu dvoousých DN 150	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
45	M	286113610	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
46	K	894812699AD	Zřízení vysazené odbočky na stávající kanalizaci vč. materiálu, vč. utěsnění	kus	1,000			CS ÚRS 2018 01
47	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"výšková úprava poklopů vodovodních" 3		3,000			
48	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	7,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"výšková úprava poklopů vodovodních" 7		7,000			
49	K	935113112	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	m	5,500			CS ÚRS 2018 01
	VV		"žlab DN200, vnější šířky 260 mm, délka vč. vpusti" 5,5		5,500			
50	M	12000	odvodňovací žlab DN200, typ 01, bez spádu dna, 1000x260x275	kus	5,000			
51	M	12052	vpust pro žlab DN200 s pozinkovaným košem, 500x260x600	kus	1,000			
52	M	12081	čelní stěna uzavřená, typ 01, pozink 0x260x275	kus	2,000			
53	M	12463	litinový kryt pro odvodňovací žlab DN200, SW 2 x 18, černý, zatížení D 400, 500x249x20	kus	11,000			
	VV		"délka žlabů" 5,5* "krytů na 1m" 2		11,000			
54	M	12099AD	nátrubek PVC DN150 pro napojení žlabu svislým odtokem	kus	1,000			
<b>D 9</b>								
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
55	K	915491219AD	Osazení vodičho proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z betonu prostého tř. C 25/30XF3 tl. do 200 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou: šířka proužku 250 mm	m	7,000			
	VV		"délka obnovy přídlažby" 7		7,000			
56	M	592452100AD	přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus	14,000			
	VV		"délka obnovy přídlažby délka" 7* "počet prvků/1m" 2		14,000			
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	164,700			CS ÚRS 2018 01
	VV		"osazení silničních obrub C12/15" 4,2+20,2+38,4+7		69,800			
	VV		"osazení silničních obrub C25/30XF3" 2*1		2,000			
	VV		"osazení nájezdových obrub C12/15" 4,5+4,4+10,5+68,5		87,900			
	VV		"osazení nájezdových obrub C25/30XF3" 5		5,000			
58	M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	73,800			CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"osazení silničního obrub " 69,8+2+ "ztratině" 2		73,800			
59	M	59217029	obrubník betonový silniční njezdový 100x15x15 cm	m	95,900			CS ÚRS 2018 01
	VV		"osazení najezdových obrub " 87,9+5+ "ztratině" 3		95,900			
60	K	91623123	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,220			CS ÚRS 2018 01
	VV		"osazení chodníkového: chodníky" 3,5+20,2+1,4+1,4+0,5+ "sjezdy" 4*1+ "konec obratiště" 3,22		34,220			
61	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	35,220			CS ÚRS 2018 01
	VV		"osazení chodníkového" 34,22+ "ztratině" 1		35,220			
62	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živčného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápeným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	48,780			CS ÚRS 2018 01
	VV		"ořznutí opravy vozovky" 15+15,2+2*0,5+ "U Tří dubů" 7		38,200			
	VV		"ořznutí na opravě chodníků" 0,85+ 1,19+ "vymechání obrubníků"8,54		10,580			
63	K	919735112	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	48,780			CS ÚRS 2018 01
	VV		"ořznutí opravy vozovky" 15+15,2+2*0,5+ "U Tří dubů" 7		38,200			
	VV		"ořznutí na opravě chodníků" 0,85+ 1,19+ "vymechání obrubníků"8,54		10,580			
64	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	38,200			CS ÚRS 2018 01
	VV		"ořznutí opravy vozovky" 15+15,2+2*0,5+ "U Tří dubů" 7		38,200			
	D	96	Bourání konstrukcí					
65	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	4,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"délka stávající ocelové svodnice v místě žlabů" 4		4,000			
66	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	17,000			CS ÚRS 2018 01
	VV		"předláždění sjezdů U Tří dubů" 0,7+0,7		1,400			
	VV		"rozebrání dlažby U Tří dubů" 15,6		15,600			
67	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	228,100			CS ÚRS 2018 01
	VV		"plocha asfaltových chodníků" 31		31,000			
	VV		"plocha oprav vozovky" (15,2+15)* 0,5		15,100			
	VV		"odstranění asfaltu a recyklatu v ploše komunikace" 182		182,000			
68	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	12,080			CS ÚRS 2018 01
	VV		"odstranění betonu - oprava vozovky" (15,2+15)* šířka vrstvy" 0,4		12,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava
69	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	7,350			CS ÚRS 2018 01
	WV		"bourání betonu na sjezdu U Tří dubů" 7*0,25		1,750			
	WV		"bourání betonu na sjezdu U Tří dubů" 5,6		5,600			
70	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	39,000			CS ÚRS 2018 01
	WV		"odstranění asfaltu v místě přejezdného chodníku a okolí" 39		39,000			
71	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m <sup>2</sup>	18,000			CS ÚRS 2018 01
	WV		"odstranění panelů, sjezd U Tří dubů" 3*3*2		18,000			
72	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	34,900			CS ÚRS 2018 01
	WV		"bourání obrubníků" 4,2+4,2+1,5,5+ "U Tří dubů" 4+7		34,900			
73	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	16,100			CS ÚRS 2018 01
	WV		"vytrhání obrubníků podél opravy asf. chodníku" 16,1		16,100			
	D	997	<b>Přesun sutě</b>					
74	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	27,128			CS ÚRS 2018 01
	WV		"objem veškeré suti z dílu začínajících 9" 89,634- "objem živé suti" 62,506		27,128			
75	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	62,506			CS ÚRS 2018 01
	WV		"sut z odstranění živice" 228,1*0,220		50,182			
	WV		+ 39*0,316		12,324			
76	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km	t	89,634			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Automatizky sečtené množství suti z položek v dílech začínajících 9.</i>					
77	K	997321519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vylóžením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	806,706			CS ÚRS 2018 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Automatizky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech začínajících 9 je přepočítána koeficientem 9. Je počítáno s přesunem 10km na skládku v Jivně u Cb.</i>					
	WV		89,634*9 Přepočtené koeficientem množství		806,706			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>					
78	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	336,444			CS ÚRS 2018 01