

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2018
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.11.2018**

(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednající Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Milan Veleba

místo podnikání Komenského 615, 588 56, Telč - Telč - Staré Město

zaps. u OŽÚ MěÚ Telč, č.j. ZIV/481/2013/Sp/5, sp. Zn. ZIV/481/2013/Sp

IČO: 63440814, DIČ: CZ7403071445

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 30.8.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/175 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo MVN Burianův rybník**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla do:**

- Stavební práce 21.12.2018

- Zápis do KN 31.1.2019

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo navyšuje o 153.373,92 Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 1.509.846,51 Kč

Dodatek č. 1: 0,00 Kč

Dodatek č. 2: 153.373,92 Kč

Cena celkem: 1.663.220,43 Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 14.12.2018

Telč: 14.12.2018



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

zhotovitel
Milan Veleba

MVN Burianův rybník

dodatek č. 2 - méněpráce	-201 400,20
dodatek č. 2 - vícepráce - položky dle SOD	167 470,32
dodatek č. 2 - vícepráce - položky nové	187 303,80
Celkem:	153 373,92

procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo	1 509 846,51
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 1	0,00
dodatečné stavební práce - dodatek SOD č. 2	153 373,92
dodatečné stavební práce - celkem	153 373,92
% víceprací	10,16

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Burianův rybník
 Objekt: Burianův rybník - méněpráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Milan Veleba
 Místo: Revír R08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Tomáš Chlubna
 Datum: 27.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				-127 098,64	-74 301,56	-201 400,20		-50,711
		1	Zemní práce				0,00	-68 421,60	-68 421,60		0,000
4	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	-5,000	169,40	0,00	-847,00	-847,00	0,000	0,000
5	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	-5,000	304,10	0,00	-1 520,50	-1 520,50	0,000	0,000
6	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	-5,000	490,90	0,00	-2 454,50	-2 454,50	0,000	0,000
12	001	131201113	Hloubení jam nezapažených v hor. tř. 3 do 10000 m3, těleso hráze	m3	-548,000	56,00	0,00	-30 688,00	-30 688,00	0,000	0,000
13	001	171102101	Uložení sypaniny do násypů, zhuťněných po vrstvách 0,2 m	m3	-548,000	42,00	0,00	-23 016,00	-23 016,00	0,000	0,000
25	001	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	kus	-52,000	190,30	0,00	-9 895,60	-9 895,60	0,000	0,000
		4	Vodorovné konstrukce				-851,20	-1 268,05	-2 119,25		-1,071
68	312	465511311	Dlažba z lom. kam. suchá do 20 m2 výpl. MC 10, 200 mm	m2	-2,500	847,70	-851,20	-1 268,05	-2 119,25	0,429	-1,071
		8	Trubní vedení				-126 247,44	-2 076,36	-128 323,80		-49,639
60	271	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	-22,000	681,30	-12 912,24	-2 076,36	-14 988,60	2,256	-49,639
63	143	14333210	trubka podélně svařovaná hladká S 235 630x10mm		-21,384	5 300,00	-113 335,20	0,00	-113 335,20	0,000	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	-2 535,55	-2 535,55		0,000
71	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-50,711	50,00	0,00	-2 535,55	-2 535,55	0,000	0,000
			Celkem				-127 098,64	-74 301,56	-201 400,20		-50,711

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Burianův rybník
 Objekt: Burianův rybník - vícepráce SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Milan Veleba
 Místo: Revír R08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Tomáš Chlubna
 Datum: 27.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							26 336,20	141 134,12	167 470,32		31,545
1 Zemní práce							0,00	136 680,60	136 680,60		0,000
7	001	131201113	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 10000 m3 1184-715	m3	469,000	56,00	0,00	26 264,00	26 264,00	0,000	0,000
28	001	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1184-702	m3	482,000	156,00	0,00	75 192,00	75 192,00	0,000	0,000
29	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1184-702	m3	482,000	48,80	0,00	23 521,60	23 521,60	0,000	0,000
30	001	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Uložení sypaniny na předem určenou skládku 1184-702	m3	482,000	11,50	0,00	5 543,00	5 543,00	0,000	0,000
51	001	171103202	Uložení sypanin do hrází, 100 % PS, objem jilu 20-50%, jílové těsnění mezi dlužemi 0,8*0,35*2,27-0,02	m3	0,616	10 000,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,000	0,000
2 Zakládání							26 336,20	2 876,27	29 212,47		31,545
31	002	212532111	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	1,500	708,90	696,63	366,72	1 063,35	1,630	2,445
33	002	213151121	Montáž geotextilie	m2	22,000	15,80	26,62	320,98	347,60	0,000	0,002
34	693	693110658	Textilie 300g/m2 š. 200 cm 22 * 1,15	m2	25,300	20,20	511,06	0,00	511,06	0,000	0,008
52	015	273316131	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 27-9,0-1,1-5,5	m3	11,400	2 393,90	25 101,89	2 188,57	27 290,46	2,552	29,090
998 Přesun hmot							0,00	1 577,25	1 577,25		0,000
71	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	31,545	50,00	0,00	1 577,25	1 577,25	0,000	0,000
Celkem							26 336,20	141 134,12	167 470,32		31,545

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Burianův rybník
Objekt: Burianův rybník - vícepráce nové

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Milan Veleba
Místo: Revír R08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Tomáš Chlubna
Datum: 27.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce											
1	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	18,000	244,00	1 207,80	3 184,20	4 392,00	0,00008	0,001
2	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	79,000	477,00	5 300,90	32 382,10	37 683,00	0,00008	0,006
3	001	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	751,00	268,00	1 234,00	1 502,00	0,00017	0,000
4	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	18,000	90,70	0,00	1 632,60	1 632,60	0,00000	0,000
5	001	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	79,000	320,00	0,00	25 280,00	25 280,00	0,00000	0,000
6	001	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	608,00	0,00	1 216,00	1 216,00	0,00000	0,000
7	001	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	18,000	17,80	0,00	320,40	320,40	0,00000	0,000
8	001	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	79,000	35,30	0,00	2 788,70	2 788,70	0,00000	0,000
9	001	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	2,000	88,50	0,00	177,00	177,00	0,00000	0,000
10	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	9,625	404,00	0,00	3 888,50	3 888,50	0,00000	0,000
			25*0,35*1,1		9,625						
11	001	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	28,000	317,00	4 872,00	4 004,00	8 876,00	0,00789	0,221

87 756,20

nabídková cena oddílu 1 Zemní práce 4 822,00
ceníková cena oddílu 1 Zemní práce 5 785,00
koeficient 0,834

Celkem **73 147,86**

102 Zátopa

12	001	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3, 30%	m3	355,200	20,40	0,00	7 246,08	7 246,08	0,00000	0,000
			0,3*1184								
											7 246,08

nabídková cena oddílu 1 Zemní práce 51 958,80
ceníková cena oddílu 1 Zemní práce 76 948,80
koeficient 0,675

Celkem **4 892,83**

212 Patní dren

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Burianův rybník
 Objekt: Burianův rybník - vícepráce nové

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Milan Veleba
 Místo: Revír R08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Tomáš Chlubna
 Datum: 27.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	002	212755211	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože	m	20,000	23,10	364,00	98,00	462,00	0,00016	0,003
			2*10		20,000				462,00		
			nabídková cena oddílu 212 Patní drén		29 738,460						
			ceníková cena oddílu 212 Patní drén		38 031,800						
			koeficient		0,782				0,782		
								Celkem	361,25		
462			Výpustné zařízení								
14	321	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm - provázání žebra s potrubím	t	0,033	31 100,00	742,50	283,80	1 026,30	1,05631	0,035
15	011	341362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari - žebro	t	0,021	24 900,00	438,90	84,00	522,90	1,05306	0,022
16	271	452313171	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 30/37 - žebro tl. 0,5m	m3	1,100	3 090,00	3 047,00	352,00	3 399,00	2,42900	2,672
			1,2*0,5*0,5*2*2*0,5*0,5		1,100						
17	271	452353101RBB	Bednění bloků pro obetonování potrubí zřízení	m2	46,160	465,00	9 601,28	11 863,12	21 464,40	0,00639	0,295
			1,0*1,0*2		2,000						
			18,4*1,2*2		44,160						
			Součet		46,160						
18	271	452353101RBB	Bednění bloků pro obetonování potrubí zřízení - žebro	m2	7,000	465,00	1 456,00	1 799,00	3 255,00	0,00639	0,045
			(1,2+1,2+2)*0,5*2		4,400						
			1,2*0,5*2 + 0,5*0,5*2+1,8*0,5		2,600						
			Součet		7,000						
19	271	452353101RBC	Bednění bloků pro obetonování potrubí odstranění	m2	46,160	179,00	3 692,80	4 569,84	8 262,64	0,00639	0,295
			1,0*1,0*2		2,000						
			18,4*1,2*2		44,160						
			Součet		46,160						
20	271	452353101RBC1	Bednění bloků pro obetonování potrubí odstranění - žebro	m2	7,000	179,00	559,65	693,35	1 253,00	0,00639	0,045
21		DP347600W	Trubka kanalizační plastová KGEM-500x6000 SN8	m	21,380	4 165,39	89 056,04	0,00	89 056,04	0,25640	5,482
			<i>Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího kroužku - Trubka 500x6000 SN8</i>								
22	271	871442111	Montáž kanalizačního potrubí KGEM DN 600 v otevřeném výkopu	m	21,380	296,00	0,00	6 328,48	6 328,48	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Burianův rybník
 Objekt: Burianův rybník - vícepráce nové

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Milan Veleba
 Místo: Revír R08 - Kosová

Zpracoval: Ing. Tomáš Chlubna
 Datum: 27.11.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	271	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	21,400	3 130,00	59 920,00	7 062,00	66 982,00	2,45329	52,500
24	946	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	12,400	240,00	1 760,80	1 215,20	2 976,00	0,00117	0,015
			49,6*0,25		12,400						
25	946	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	12,400	51,70	0,00	641,08	641,08	0,00000	0,000
			49,6*0,25		12,400				205 166,84		
			nabídková cena oddílu 462 Výpustné zařízení		212 028,420						
			ceníková cena oddílu 462 Výpustné zařízení		411 086,770					0,516	
			koeficient		0,516						
									Celkem		105 820,00

99 Staveništní přesun hmot

71	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	61,637	50,00	0,00	3 081,85	3 081,85	0,00000	0,000
			položka z SOD						3 081,85		
											hmotnost
									CENA CELKEM		187 303,80
											61,637

