


Příloha č.1 Dodatek č.1 k SML/2018/0355/0310

- č. Dodatek SML/2018/0355/0310/1

<b>Rozpočet</b>	01	<b>Rekonstrukce sportoviště areál ZS</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jerámenkova		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
RProj1817	Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jerámenkova		Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10			
<b>Objednatel</b>	Městská část Praha 4 - Antala Staška 80b, Praha 4			
<b>Dodavatel</b>	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	RProj1817
<b>Rozpočtovatel</b>			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	1 720 711	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	713 048	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 433 758	Zařízení staveniště	73 013
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	48 675
ZRN+HZS		2 433 758	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 555 446	Ostatní náklady celkem	121 688
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno : JIKOMSTAV s.r.o.		Jméno :	
Datum :	Datum : 4.12.2018		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
				
Základ pro DPH	21,0 %			2 555 446 Kč
DPH	21,0 %			536 644 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 092 090 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenko Rozpočet : 01  
 Objekt : 01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Mentář	HZS
1 Zemní práce	444 160	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	37 720	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	73 108	0	0	0	0
4 Schodiště	54 464	0	0	0	0
5 Komunikace	607 297	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	20 440	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	55 736	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	41 754	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	180 693	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 640	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	75 250	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 827	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	165 121	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	522 671	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	22 429	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	116 449	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 720 711</b>	<b>713 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 433 758	0
Oborová přírážka			2 433 758	0
Přesun stavebních kapacit			2 433 758	0
Mimostaveništní doprava			2 433 758	0
Zařízení staveniště		3,0	2 433 758	73 019
Provoz investora			2 433 758	0
Kompletační činnost (IČD)		2,0	2 433 758	48 675
Rezerva rozpočtu			2 433 758	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>121 688</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	40,10	83,80	3 360,38
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	25,90	209,49	5 425,79
3	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.10 cm	m2	40,10	199,00	7 979,90
4	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm vč tezů	m2	324,53	94,51	30 671,33
		hřiště:				
		265,2		265,20		
		asf.plocha:				
		40,1		40,10		
		EPDM:				
		19,23		19,23		
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	34,48	102,50	3 533,69
		u asf.plochy				
		3,02+2,875+13,5		19,40		
		u EPDM:				
		15,08		15,08		
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	65,92	67,10	4 423,23
		57,2*0,1+602,0*0,1		65,92		
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	135,07	159,50	21 544,30
		265,2*0,32+185,0*0,24+34,1*0,1+12,0*0,2		135,07		
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	66,34	32,90	2 182,49
		132,674*0,5		66,34		
9	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm.hor.3	m3	2,90	226,01	654,98
		5,796*0,5		2,90		
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,80	1 011,00	5 859,76
		základy tribuny:				
		2,76*0,3*7		5,80		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	5,80	101,00	585,40
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	206,79	252,51	52 216,54
		ornice:				
		65,92		65,92		
		zemina:				
		135,074+5,796		140,87		
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 067,90	19,90	41 151,21
		206,79*10		2 067,90		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	206,79	15,39	3 182,50
15	180407111RT2	Položení travního koberce včetně dodávky travního koberce	m2		288,00	
		obnova trávníku:				
		19,9+37,57+243,05+191,67+100		591,69		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	163,67	11,69	1 913,30
		schodiště dle detailu 3				
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa:				
		(1,61+1,97)*0,5*6,59		11,80		
		zámková dlažba				
		101,7114+69,3781		171,09		
17	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	1 183,38	38,01	44 980,27
		591,69*2		1 183,38		
18	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	591,69	19,59	11 591,21
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	591,69	3,90	2 307,58
20	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	591,69	0,51	301,76
V	184004213R00	Výsadba sazenic	kus	649,00	37,00	24 013,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
V	18460000R00	Podkladka natkané textilie	m2	636,00	47,30	25 352,80
V	028503222	COTONEASTER DAMMERI	kus	466,00	40,00	18 640,00
V	026532481	CARPINUS BETULUS	kus	183,00	56,00	10 248,00
V	184732111R00	Kotvicí materiál	kg	4,00	385,00	1 540,00
V	184821097R00	Mulčování rostlin	m2	87,00	182,00	16 704,00
21	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	591,69	2,00	1 183,38
22	185803411R00	Vyhrabání trávníku v rovině nebo svahu do 1 : 5	m2	591,69	5,50	3 254,30
23	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,96	114,00	337,27
		591,69*0,005		2,96		
24	199000001R00	Poplatek za skládku - omice	m3	65,82	280,00	18 457,60
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	135,07	280,00	37 820,72
26	08211320	Voda pitná - vodné	m3	2,96	38,00	112,42
27	08231320	Voda nečištěná - stočné	m3	2,96	22,00	65,09
28	10364200	Omice pro pozemkové úpravy	m3	29,58	500,00	14 792,25
		591,69*0,05		29,58		
29	10371600	Substrát zahradnický B VL	m3	29,58	935,00	27 661,51
		591,69*0,05		29,58		
30	25234009.A	Herbicid	l	0,47	236,00	111,72
		591,69*0,0008		0,47		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>444 159,68</b>
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
31	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,90	2 360,00	11 552,44
		základy tribuny:				
		(1,1+0,85+0,64)*0,9*0,3*7		4,90		
V	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,20	2 360,00	9 912,00
32	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	1,39	529,00	733,19
		základy tribuny:				
		(0,36+0,3)*0,3*7		1,39		
V	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6,30	529,00	3 332,70
33	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	1,39	103,51	143,46
V	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,30	103,51	652,11
34	275171001RU3	Zavrtání zemního vrutu vč. dodávky vrutu typ U800/10	kus	18,00	633,00	11 394,00
		dl.800mm, U100,mm				
		schodiště - def. 2:				
		6*3		18,00		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>37 719,91</b>
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
V	311112120R00	Stěna z tvármic ztraceného bednění U.20cm	m2	14,00	944,00	13 216,00
V	311381821R00	Výztuž nadzákladových zdí z oceli 10505	t	0,20	41 720,00	8 344,00
35	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm	m	30,00	776,00	23 280,00
		výkres č. 2				
		30		30,00		
36	59228408	Palisáda přírodní 11x11x60 cm	kus	272,70	103,66	28 268,08
		30*9*1,0f		272,70		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>73 108,08</b>
<b>Díl: 4</b>	<b>Schodiště</b>					
V	433121121	Osazení betonových prvků schodů - Canto	kus	64,00	682,00	43 648,00
V	59228511	Best Canto - schodišťový prvek	kus	64,00	169,00	10 816,00
<b>Celkem za</b>		<b>4 Schodiště:</b>				<b>54 464,00</b>
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
37	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	269,08	177,50	47 761,70
		schodiště dle detailu 3				

## Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa:				
		1,83*6,59		-12,06		
		zámková dlažba:				
		101,7114*69,3761		171,09		
		pod tribunu:				
		15,0*2,73		40,95		
		betonová dlažba:				
		(22,38*11,05)		33,43		
		schodiště				
		1,34*2,695		3,61		
		3,565*2,695		9,51		
		2,695*2,22		5,98		
38	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 22 cm	m2	22,63	226,50	5 124,79
		pod rampy tl. 11 až 33 cm				
		2,095*5,4*2		22,63		
39	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	175,47	255,00	44 744,85
		schodiště dle detailu 3				
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa:				
		1,83*6,59		-12,06		
		zámková dlažba				
		101,7114*69,3761		171,09		
40	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, drt, do 50 m2	m2	4,38	29,10	127,46
		schodiště dle detailu 3				
		(15*0,32+0,42)*0,84		4,38		
		rampa:				
		1,83*6,59		-12,06		
41	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	229,53	201,00	46 135,53
		schodiště dle detailu 3				
		15*2*0,32+2*0,42		10,44		
		rampa				
		2*(6,59+1,83)		-16,84		
		chodník:				
		137,59*81,5		219,09		
42	596811111R00	Kladení dlaždic kom pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	33,43	255,00	8 524,65
		betonová dlažba				
		(22,38*11,05)		33,43		
43	500 00	D+M povrchu hřiště - umělý trávnik 2. generace vč. podkladních vrstev a Jalován	m2	265,20	1 510,00	400 452,00
		22,1*12,0		265,20		
44	592451124	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	184,25	247,73	45 644,25
		schodiště dle detailu 3				
		(15*0,32+0,42)*0,84*1,05		4,60		
		rampa				
		1,83*6,59*1,05		12,66		
		zámková dlažba:				
		(101,7114*69,3761)*1,05		179,64		
45	592453320	Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká	m2	36,77	238,80	8 781,39
		33,4300*1,1		36,77		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>607 296,62</b>
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				

## Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZS Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	639571215R00	Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm výkres č. 2 34,6	m2	34,60	415,00	14 359,00
47	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 pod tribunou: 15,0*2,73 výkres č. 2 34,6 schodiště a rampy: 1,34*2,695 3,565*2,695 2,095*5,4*2 2,695*2,22	m2	117,38	51,81	6 081,35
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>20 440,35</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
48	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou schodiště dle detailu 2. (1,5+2,695)*2 schodiště dle detailu 3. 17*1,0+15*2*0,32+2*0,42 rampa dle detailu 4: (5,32+2,095)*2*2 rampa zámková dlažba: 6,59 ostatní obrubníky: 145	m	180,83	223,00	40 325,09
49	59217012	Obrubník betonový 80x300x1000 mm schodiště dle detailu 2. (1,5+2,695)*2*1,01 schodiště dle detailu 3. (17*1,0+15*2*0,32+2*0,42)*1,01 rampa dle detailu 4: (5,32+2,095)*2*2*1,01	kus	36,18	180,74	6 539,17
50	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý rampa zámková dlažba: 6,59*2*1,01 ostatní obrubníky: 145*2*1,01	kus	292,90	30,29	8 871,94
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>55 736,20</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
51	936004212R00	Údržba dětských pískovišť výměnou písku doplnění praného říčního písku - doskočiště: 25,9*0,3	m3	7,77	2 110,00	16 394,70
52	938902202R00	Čištění příkopů zpev.š do 40cm, objem do 0,30 m3/m vyčištění drenážního žlabu: 81,0	m	81,00	278,99	22 598,19
53	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem dlažby: 187,2704+33,43 dřevoplastový povrch: 54,0+42,313	m2	317,01	8,71	2 761,19
<b>Celkem za</b>		<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>41 754,08</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
54	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pleťiva, ocelové sloupky 110/100	100 m	1,10 1,10	99 600,00	109 560,00
55	950 00	Vyčištění tartanového povrchu výkres č. 2: 384,50	m2	384,50 384,50	185,00	71 132,50
<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>180 692,50</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
56	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	110,00	124,00	13 640,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>13 640,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
57	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	323,70	225,00	72 833,41
V	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,74	225,00	2 416,50
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>75 249,91</b>
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						
58	711823121RT6	Montáž novové fólie svíslé včetně dodávky fólie 15,0*0,3	m2	4,50 4,50	233,00	1 048,50
59	711150016RAA	Izolace proti vodě svíslé přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás..... oprava izolace na fasádě u rampy. 15,0*0,3	m2	4,50 4,50	372,50	1 676,25
60	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	27,25	3,75	102,18
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>2 826,93</b>
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
61	766 00	Dřevoplastový povrch tribuny vč. roštu 3*(0,826+0,05+0,024)*15,0 3*0,3*15,0	m2	54,00 40,50 13,50	2 550,00	137 700,00
62	766 01	Dřevoplastový povrch schodiště a ramp vč.roštu 1,34*2,695 1,8*2,695+6*2,695*0,1 3,565*2,695 2,095*5,4*2	m2	10,07 3,61 6,47 -9,61 -22,63	2 550,00	25 678,50
63	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 659,57	1,05	1 742,55
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>165 121,05</b>
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
64	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg tribuna U 160: 4*15,0*18,8 L60/60/6: 2*15,0*5,42 jekl 60/60/2: (7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51 úložné plechy II 4 mm: 28*0,15*6,15*32,0 propoj. prvky: (0,9*24+0,71*12)*3,51 schodiště jekl 60/60/2: (6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51 jekl 80/66/2: 6*2,695*4,683	kg	1 617,32 1 128,00 162,60 32,92 20,16 105,72 -163,93 75,72	65,70	106 257,92

## Slepý rozpočet

<b>Stavba :</b>	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
<b>Objekt :</b>	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Mezisoučet		1 679,08		
		doplňkové prvky:				
		1679,0602*0,1		167,91		
65	767 00	D+M zábradlí	m	52,43	3 500,00	183 505,00
		výkres č. 2:				
		38,81		38,81		
		schodiště -det. 2:				
		2*2,2		-4,40		
		schodiště -det. 3:				
		6,81*2		13,62		
66	767 01	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	1 617,32	25,00	40 433,00
		tribuna:				
		U 160:				
		4*15,0*18,8		1 128,00		
		L 60/60/6:				
		2*15,0*5,42		162,60		
		jelek 60/60/2:				
		(7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51		32,92		
		úložné plechy II 4 mm:				
		28*0,15*0,15*32,0		20,16		
		propoj. prvky:				
		(0,9*24+0,71*12)*3,51		105,72		
		schodiště:				
		jelek 60/60/2:				
		(6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51		-153,93		
		jelek 80/60/2:				
		8*2,695*4,693		-75,72		
		Mezisoučet		1 679,08		
		doplňkové prvky:				
		1679,0602*0,1		167,91		
67	767 02	D+M zatahovací síť u hřiště 5,11 x 3,0 m vč. napínacího lana	kpl	1,00	95 000,00	95 000,00
68	767 03	D+M branky š. 1,0 m v. 1,6 m vč. kování - klika-klika a cylindrického zámku	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
69	767 04	D+M brány š. 2 m v. 1,6 m vč. kování - klika-klika cylindrického zámku a zamykací zástrčky	kpl	1,00	25 800,00	25 800,00
70	13331732	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 6 mm	t	0,18	27 220,00	4 869,66
		tribuna:				
		2*15,0*6,42*1,1/1000		0,18		
71	13384440	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235	t	1,24	28 900,00	35 659,12
		tribuna:				
		4*15,0*18,8*1,1/1000		1,24		
72	13611214	Plech hladký jakost 11375.1 4x1000x2000 mm	t	0,19	20 154,00	3 831,28
		tribuna:				
		28*0,15*0,15*32,0*1,1/1000		0,02		
		doplňkové prvky:				
		1679,0602*0,1/1000		0,17		
73	14587271	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 60 x 2 mm	t	0,15	28 460,00	4 269,00
		tribuna:				
		(7*0,14+7*0,2+14*0,5)*3,51*1,1/1000		0,04		
		(0,9*24+0,71*12)*3,51*1,1/1000		0,12		
		schodiště:				
		(6*0,3+3,565+6*0,15)*7*3,51*1,1/1000		-0,17		



## Slepý rozpočet

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jereme	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova	Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	14587779	Profil obdélník. uzavř. svařovaný S235 80x60x2 mm schodiště 6*2,695*4,683*1,1/1000	t	0,08 0,08	27 940,80	2 327,47
75	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 732,47	1,80	8 518,45
<b>Celkem za</b>		<b>787 Konstrukce zámečnické</b>				<b>522 670,90</b>
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				
76	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou hráště: 265,2 EPDM: 7,23	m2	272,43 265,20 7,23	81,70	22 257,53
77	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	222,58	0,77	171,38
<b>Celkem za</b>		<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>22 428,91</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,39	203,00	16 116,83
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 508,47	16,30	24 588,08
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	79,39	269,46	21 393,30
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	317,57	30,00	9 527,19
82	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	79,39	104,22	8 274,36
83	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	79,39	10,36	822,51
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,39	450,00	35 726,95
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>116 449,23</b>

### Soupis provedených víceprací

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	184004213R00	Výsadba sazenic	kus	649,00	37,00	24 013,00
2	184600000R00	Podkládka netkané textilie	m2	536,00	47,30	25 352,80
3	026503222	COTONEASTER DAMMERI	kus	466,00	40,00	18 640,00
4	026532481	CARPINUS BETULUS	kus	183,00	56,00	10 248,00
5	184732111R00	Kotvičí materiál	kg	4,00	385,00	1 540,00
6	184921097R00	Mulčování rostlin	m2	87,00	192,00	16 704,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>96 497,80</b>
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						
7	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	4,20	2 360,00	9 912,00
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	6,30	529,00	3 332,70
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	6,30	103,51	652,11
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>13 896,81</b>
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
10	311112120R00	Stěna z tvámic ztraceného bednění tl.20cm	m2	14,00	944,00	13 216,00
11	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z oceli 10505	t	0,20	41 720,00	8 344,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>21 560,00</b>
<b>Díl: 4 Schodiště</b>						
12	433121121	Osazení betonových prvků schodů - Canto	kus	64,00	682,00	43 648,00
13	59228511	Best Canto - schodišťový prvek	kus	64,00	169,00	10 816,00
<b>Celkem za 4 Schodiště</b>						<b>54 464,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
14	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	10,74	225,00	2 416,50
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 416,50</b>

4.12.18



## Soupis neprovedených prací - méněpráce

Stavba :	RProj1817 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova
Objekt :	01 Rekonstrukce sportoviště areál ZŠ Jeremenkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
15	180407111RT2	Položení travního koberce včetně dodávky travního koberce	m2	591,69	288,00	170 406,72
16	181101102R00	Uprava pláň v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	m2	11,80	11,69	137,94
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>170 544,66</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
50	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	12,06	177,50	2 140,65
52	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	12,06	255,00	3 075,30
53	596215024R00	Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť. do 50 m2	m2	12,06	29,10	350,95
54	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	16,84	201,00	3 384,84
57	592451124	Dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	12,66	247,73	3 136,26
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>12 088,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
61	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	36,25	223,00	8 083,75
62	59217012	Obrubník betonový 80x300x1000 mm	kus	29,96	180,74	5 414,97
63	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	13,31	30,29	403,16
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>13 901,88</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
76	766 01	Dřevoplastový povrch schodiště a ramp vč.roštu	m2	32,24	2 550,00	82 212,00
77	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	796,41	1,05	836,23
	<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>85 048,23</b>
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
78	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	229,65	65,70	15 088,01
79	767 00	D+M zábradlí	m	4,40	3 500,00	15 400,00
80	767 01	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	229,65	25,00	5 741,25
87	14587271	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 60 x 2 mm	t	0,15	28 460,00	4 269,00
89	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	320,23	1,80	576,41
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>41 074,67</b>

