



KUJIP00PSJ5J

KUJIP00PSJ5J  
d. j. 315/2019

138/19

Veřejná zakázka Krajské komunitní a poradenské centrum  
Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Závazné obchodní a smluvní podmínky

### Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

### Krajské komunitní a poradenské centrum

#### 1. Smluvní strany

|                                                               |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                                   | <b>Kraj Vysočina</b>                                                      |
| se sídlem:                                                    | Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33                                      |
| IČO:                                                          | 708 90 749                                                                |
| DIČ:                                                          | CZ70890749                                                                |
| zastoupený:                                                   | MUDr. Jiřím Běhounekem, hejtmánem kraje                                   |
| k podpisu smlouvy pověřen:                                    | Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku |
| zástupce pro věci technické:                                  | Ing. Jiří Krejčí, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina                      |
| tel.:                                                         | +420 564 602 225 / +420 724 650 273                                       |
| bankovní spojení:                                             | Sberbank CZ, a.s.                                                         |
| číslo účtu:                                                   | 4200242010/6800                                                           |
| <br>                                                          |                                                                           |
| Zhotovitel:                                                   | <b>Starkon a.s.</b>                                                       |
| se sídlem                                                     | Bohuslavice 10, 588 56 Telč                                               |
| IČO:                                                          | 26227525                                                                  |
| DIČ:                                                          | CZ26227525                                                                |
| zastoupený:                                                   | Jiřím Kovářem, statutárním ředitelem                                      |
| zástupce pro věci smluvní:                                    | Jiří Kovář, statutární ředitel                                            |
| zástupce pro věci technické:                                  | Milan Löfler                                                              |
| osoba pověřená vedením stavby<br>- hlavní stavbyvedoucí (AO): | Ing. Václav Ondráček                                                      |
| tel.:                                                         | 567 579 211                                                               |
| bankovní spojení:                                             | Komerční banka, a.s.                                                      |
| číslo účtu:                                                   | 19-4650050227/0100                                                        |
| zápis v obchodním rejstříku:                                  | u KS v Brně, oddíl B, vložka 3440                                         |

V případě změny údajů uvedených v čl. 1 této Smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

#### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohláší,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

## **2. Předmět díla**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Krajské komunitní a poradenské centrum“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Krajské komunitní a poradenské centrum“ vypracované Ing. arch. Michalem Zlatuškou s místem podnikání Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou, IČO: 64336824.

Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí).

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započítím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění ochrany přírody v souladu s DOSS,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů
- předložení Časového a finančního plánu (harmonogramu prací) a předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště,
- zabezpečení publicity a propagace objednatele i poskytovatele dotace (MMR ČR – program IROP) na staveništi. Bližší informace týkající se formátu a zpracování dočasného billboardu jsou uvedeny na odkazech [www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas](http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas) a <https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1> a v soupise prací, dodávek a služeb, oddíl vedlejší a ostatní náklady s tím, že konečná podoba dočasného billboardu bude projednána a odsouhlasena zástupcem objednatele pro věci technické
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

### 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- b) příslušnými normami a právními předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 90 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 91 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje z důvodů objektivně nepředvídaných a po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

### **3. Termín a místo plnění, staveniště**

#### **3.1. Místo plnění:**

stavba a pozemky na adrese třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava, v podrobnostech, jak jsou popsány v projektové dokumentaci.

3.2. Práce budou zahájeny v závislosti na ukončení zadávacího řízení:  
**prosinec 2018 (předpoklad)**

3.3. Dokončení díla jako celku nejpozději:

**520 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto případech:

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a jeho okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

#### **4. Cena za dílo**

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

**Cena díla celkem:**

**Cena díla bez DPH:** 41 984 003,- Kč

**DPH 21%:** 8 816 640,- Kč

**Cena díla celkem s DPH činí:** 50 800 643,- Kč

**slovy: padesát milionů osm set tisíc šest set čtyřicet tři korun českých**

z toho:

Část díla: D.1.4.d – SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Cena bez DPH: 968 886,- Kč

DPH 21%: 203 466,- Kč

Cena celkem s DPH činí: 1 172 352,- Kč

slovy: jeden milion sto sedmdesát dva tisíc tři sta padesát dva korun českých

a

Zbývajících část díla (tj. bez části D.1.4.d – SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-VNITŘNÍ VYBAVENÍ)

Cena bez DPH: 41 015 117,- Kč

DPH 21%: 8 613 174,- Kč

Cena celkem s DPH činí: 49 628 291,- Kč

slovy: čtyřicet devět milionů šest set dvacet osm tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněných soupisech prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen DPH).

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy a nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ.

4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v soupisech prací obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě URS uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## **5. Financování**

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví Zhotovitel a předá Objednateli v tištěné i elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení opraveného dokladu.

5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla.

Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.3.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.3.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5.5.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatel pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením

jejích čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny s DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5.3. Zhotovitel je povinen přehledně a průkazně uvádět v jednotlivých fakturách tyto údaje:

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17\_088/0005253

název projektu: Krajské komunitní a poradenské centrum

5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **6. Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor stavebníka, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 14 pracovních dnů.

6.5. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.7. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.8. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.9. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

## **7. Předání a převzetí předmětu díla**

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými

orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran.
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

## **8. Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že níže uvedená pověřená firma není ani osobou s ním propojenou.

8.3.1. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*bude sděleno nejpozději při předání staveniště*) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

8.3.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: Ing. arch. Michal Zlatuška s místem podnikání Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO: 64336824

Koordinátor BOZP: (*bude sděleno nejpozději při předání staveniště*)

8.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.9. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje

dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka nebo zástupci objednatele pro věci technické prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz čl. 1 Smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## **9. Odpovědnost za vady, záruční doba**

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a které nejsou součástí stavby, se sjednává v délce lhůty poskytnuté

výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.

9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

## **10. Pojištění zhotovitele**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 50 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím 30 dnů lhůtu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle bodu 2.2.3. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

## **12. Povinnosti zhotovitele při realizaci projektu, spolupráce s poskytovatelem dotace**

Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

### **13. Odstoupení od smlouvy**

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této Smlouvy, lze od Smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

13.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

13.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

13.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny)

13.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

13.1.7. opakované nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy

13.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

13.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinností obou stran jsou následující:

13.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

13.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílič konečnou fakturu“

13.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

13.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

13.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

#### **14. Závěrečná ustanovení**

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

Příloha:

– položkový rozpočet ve formě oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb

V Bohuslavicích

V Jihlavě

Digitálně podepsal  
Jiří Kovář  
Datum: 2018.12.12  
12:44:18 +01'00'

.....  
Jiří Kovář  
Statutární ředitel

.....  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20180820 Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava

Zadavatel: Kraj Vysočina  
Žižkova 1882/57  
58601 Jihlava-Jihlava

IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: Strakonice  
Bohuslavice 10  
58856 Telč

IČO: 26227525  
DIČ: CZ26227525

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem        |
|------------------|--|--|---------------|
| HSV              |  |  | 20 700 892,18 |
| PSV              |  |  | 14 242 327,95 |
| MON              |  |  | 5 362 896,66  |
| Vedlejší náklady |  |  | 302 000,00    |
| Ostatní náklady  |  |  | 407 000,00    |
| Celkem           |  |  | 41 015 116,79 |

| Rekapitulace daní       |      |                   |
|-------------------------|------|-------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK          |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK          |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 41 015 116,79 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 8 613 174,50 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | -0,29 CZK         |

**Cena celkem s DPH 49 628 291,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakýkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na Internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

**Závěrečné ustanovení**  
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

# Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ díla |  |  | Číslo        | Š |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|---|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 640 244,14   | 2 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 86 624,95    | 0 |
| 28    | Injektáže                                    | HSV      |  |  | 530 658,00   | 1 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 1 108 399,43 | 3 |
| 342   | Sádko-kartonové konstrukce                   | HSV      |  |  | 1 674 131,65 | 4 |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 186 673,00   | 0 |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 156 837,82   | 0 |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                      | HSV      |  |  | 83 406,44    | 0 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 23 100,00    | 0 |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 2 107 851,35 | 5 |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 1 588 248,33 | 4 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 2 474 307,47 | 6 |
| 64    | Výplně otvorů                                | HSV      |  |  | 63 663,85    | 0 |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 234 542,62   | 1 |
| 9     | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV      |  |  | 204 885,74   | 0 |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 5 536,20     | 0 |
| 93    | Dokončovací práce inženýrských staveb        | HSV      |  |  | 188 180,93   | 0 |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 685 757,92   | 2 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 247 808,50   | 1 |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 1 281 785,01 | 3 |
| 97    | Prorážení otvorů                             | HSV      |  |  | 175 994,31   | 0 |
| 97    | Přesuny suti a vybouraných hmot              | HSV      |  |  | 10 598,75    | 0 |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 278 468,33   | 1 |
| KR1   | Elektroinstalační materiál                   | HSV      |  |  | 116 265,22   | 0 |
| KR2   | Kabelové rozvody                             | HSV      |  |  | 332 973,62   | 1 |
| KR3   | Nosný materiál                               | HSV      |  |  | 121 031,10   | 0 |
| KR4   | Ostatní                                      | HSV      |  |  | 68 427,98    | 0 |
| KR5   | Stavební práce                               | HSV      |  |  | 167 446,57   | 0 |
| PZS1  | Delektce                                     | HSV      |  |  | 28 883,86    | 0 |
| PZS2  | Ostatní                                      | HSV      |  |  | 9 095,00     | 0 |
| PZS3  | Ostatní příslušenství PZS                    | HSV      |  |  | 6 835,36     | 0 |
| PZS4  | Ústředna PZS a příslušenství                 | HSV      |  |  | 89 480,44    | 0 |
| PZS5  | Vyhlášení poplachu                           | HSV      |  |  | 11 817,81    | 0 |
| SKO1  | 19 rozvodné skříňe a příslušenství - DR1"    | HSV      |  |  | 184 757,81   | 0 |
| SKO2  | 19 rozvodné skříňe a příslušenství - DR2"    | HSV      |  |  | 66 110,98    | 0 |
| SKO3  | Domácí telefony                              | HSV      |  |  | 63 279,95    | 0 |
| SKO4  | Kompletační materiál                         | HSV      |  |  | 185 726,11   | 0 |
| SKO5  | Nouzové přivolání pomoci                     | HSV      |  |  | 11 586,52    | 0 |
| SKO6  | Rozvaděče, příslušenství                     | HSV      |  |  | 1 940,13     | 0 |
| Z-1   | Zař.č.1B - větrání obytných prostor objektu  | HSV      |  |  | 1 779 524,87 | 4 |
| Z-1.1 | Zař.č.1A - větrání obytných prostor objektu  | HSV      |  |  | 1 743 361,38 | 4 |

|       |                                                |     |  |  |              |    |
|-------|------------------------------------------------|-----|--|--|--------------|----|
| 2-2   | Zař.č.2A - větrání prostoru pod podlahami 1.pp | HSV |  |  | 120 025,33   | 0  |
| 2-2.1 | Zař.č.2B - větrání prostoru pod podlahami 1.pp | HSV |  |  | 127 077,01   | 0  |
| 2-3   | Zař.č.3 - větrání strojoven vzt                | HSV |  |  | 106 103,15   | 0  |
| 711   | Izolace proti vodě                             | PSV |  |  | 199 057,37   | 0  |
| 712   | Povlakové krytiny                              | PSV |  |  | 14 822,50    | 0  |
| 713   | Izolace tepelné                                | PSV |  |  | 661 408,03   | 2  |
| 714   | Vnitřní kanalizace                             | PSV |  |  | 295 515,00   | 1  |
| 712   | Vnitřní vodovod                                | PSV |  |  | 302 837,92   | 1  |
| 713   | Vnitřní plynovod                               | PSV |  |  | 24 985,49    | 0  |
| 725   | Zařizovací předměty                            | PSV |  |  | 263 023,21   | 1  |
| 726   | Instalační prefabrikáty                        | PSV |  |  | 91 946,68    | 0  |
| 723   | Sanitární vybavení                             | PSV |  |  | 281 510,00   | 1  |
| 730   | Ústřední vytápění                              | PSV |  |  | 7 000,00     | 0  |
| 731   | Kotelny                                        | PSV |  |  | 135 396,42   | 0  |
| 732   | Strojovny                                      | PSV |  |  | 38 016,68    | 0  |
| 733   | Rozvod potrubí                                 | PSV |  |  | 467 186,50   | 1  |
| 734   | Armatury                                       | PSV |  |  | 181 011,20   | 0  |
| 735   | Otopná tělesa                                  | PSV |  |  | 523 952,27   | 1  |
| 762   | Konstrukce tesařské                            | PSV |  |  | 343 743,64   | 1  |
| 763   | Dřevostavby                                    | PSV |  |  | 281 821,32   | 1  |
| 764   | Konstrukce klempířské                          | PSV |  |  | 354 861,44   | 1  |
| 765   | Krytiny tvrdé                                  | PSV |  |  | 718 335,44   | 2  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                          | PSV |  |  | 4 504 032,99 | 11 |
| 767   | Konstrukce zámečnické                          | PSV |  |  | 841 956,21   | 2  |
| 770   | Otvorové prvky z hliníku                       | PSV |  |  | 738 290,94   | 2  |
| 771   | Podlahy z dlaždic a obklady                    | PSV |  |  | 291 427,60   | 1  |
| 776   | Podlahy paviakové                              | PSV |  |  | 1 548 087,87 | 4  |
| 777   | Podlahy ze syntetických hmot                   | PSV |  |  | 3 342,97     | 0  |
| 781   | Obklady keramické                              | PSV |  |  | 273 832,76   | 1  |
| 782   | Konstrukce z přírodního kamene                 | PSV |  |  | 108 212,69   | 0  |
| 783   | Nátěry                                         | PSV |  |  | 227 589,31   | 1  |
| 784   | Malby                                          | PSV |  |  | 334 835,66   | 1  |
| 787   | Zasklívání                                     | PSV |  |  | 38 757,84    | 0  |
| 788   | Zalermňovací rolety                            | PSV |  |  | 145 530,00   | 0  |
| M21A  | Elektroinstalační materiál                     | MON |  |  | 96 633,01    | 0  |
| M21B  | Hromosvod a uzemnění                           | MON |  |  | 178 305,18   | 0  |
| M21C  | Kabelové rozvody                               | MON |  |  | 407 602,11   | 1  |
| M21D  | Kompletační materiál                           | MON |  |  | 226 421,58   | 1  |
| M21E  | Nosný materiál                                 | MON |  |  | 215 384,74   | 1  |
| M21F  | Ostatní                                        | MON |  |  | 175 882,85   | 0  |
| M21G  | Rozvaděče                                      | MON |  |  | 476 977,63   | 1  |
| M21H  | Stavební práce                                 | MON |  |  | 254 119,84   | 1  |
| M21I  | Svítlidla                                      | MON |  |  | 2 164 179,90 | 5  |
| M21J  | Kabeláže pro MaR (kordinace s dodavatelem MaR) | MON |  |  | 26 611,98    | 0  |

|             |                                          |     |  |  |               |     |
|-------------|------------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| M21K        | Vylápení okapů a okapních svodů          | MON |  |  | 110 134,11    | 0   |
| M33         | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | MON |  |  | 1 028 594,13  | 3   |
| M46         | Zemní práce při montážích                | MON |  |  | 2 049,60      | 0   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot          | PSU |  |  | 1 321 427,34  | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady                         | VN  |  |  | 302 000,00    | 1   |
| ON          | Ostatní náklady                          | ON  |  |  | 407 000,00    | 1   |
| Cena celkem |                                          |     |  |  | 41 015 116,79 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00-001   | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl: | VN:           | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |           | 302 000,00 |       |                          |
| 1    | 005111020R    | Vytyčení stavby<br>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00   |       | RTS 18/1                 |
| 2    | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí<br>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.<br>Polohové a výškové vytyčení sítí TI v prostoru staveniště správci sítí, poplatky za ostatní služby správců sítí TI.<br>Detekce neidentifikovaných podzemních sítí v prostoru staveniště.<br>S ohledem na neuspokojivý stav zmapování areálových rozvodů v prostoru staveniště se nedá vyloučit existence neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů v prostoru staveniště ani výrazně odlišný průběh od zakreslených vedení ! Před zahájením prací zhotovitel provede detekci podzemních vedení v celém rozsahu předpokládané realizace zemních prací, ke zjištění případných neidentifikovaných podzemních sítí a rozvodů, tedy i v těch místech, kde nejsou dle projektu zakresleny žádné podzemní sítě a vedení ! Detekce bude provedena lokátory podzemních sítí a bude zaměřena na lokalizaci kovových i nekovových potrubí. Při zastížení případných podzemních rozvodů bude provedeno jejich polohové a výškové určení ručně kopanými sondami ( povinnost zhotovitele nechat vytyčit sítě v okruhu staveniště u jednotlivých správců a majitelů technických a technologických rozvodů a ověření jejich výškového a polohového umístění kopanými sondami není tímto dotčena ). I přes realizaci výše popsaného zmapování neidentifikovaných podzemních sítí je nutné postupovat při výkopových pracích s největší opatrností a před zahájením strojních výkopů provést v dotčeném prostoru dostatečný počet ručně kopaných sond ke zjištění případných nezjištěných sítí technické či technologické infrastruktury. | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00   |       | RTS 18/1                 |
| 3    | 005121011R    | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803<br>Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.<br>Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.<br>Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.<br>Doprava a osazení kanceláři stavby a technického dozoru.<br>Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).<br>Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy)<br>Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.<br>Doprava a osazení lávek pro chodce do 2 m délky, mostů do 5 délky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Soubor | 1,00000  | 45 000,00 | 45 000,00  |       | RTS 18/1                 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00.001   | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | množství | cená / MJ  | Celkem     | Cen/k | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).<br>Zřízení dočasných ochranných zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány technologií montáže.<br>Náhradní zdroj elektrické energie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |            |            |       |                          |
| 4    | 005121021R    | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 100 000,00 | 100 000,00 |       | RTS 18/I                 |
|      |               | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |            |       |                          |
| 5    | 005121031R    | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 15 000,00  | 15 000,00  |       | RTS 18/I                 |
|      |               | Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.<br>Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumování.<br>Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.<br>Odvoz dočasného oplocení staveniště.<br>Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.<br>Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).<br>Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.<br>Zrušení přípojky elektrické energie a vody.<br>Odvoz provizorních mostů a lávek.<br>Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).<br>Odvoz náhradního zdroje. |        |          |            |            |       |                          |
| 6    | 005122 R      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 15 000,00  | 15 000,00  |       | RTS 18/I                 |
|      |               | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.<br><br>" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a nelze jej v průběhu stavby vyloučit. "<br>" - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "<br>Vybudování lávek nad překopy v uliční části, zajištění nepřerušovaného provozu v uliční části objektu, vybudování bezpečnostních opatření pro zajištění nepřetržitého provozu na veřejné komunikaci apod.                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |            |            |       |                          |
| 7    | 005122010R    | Provoz objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 10 000,00  | 10 000,00  |       | RTS 18/I                 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00.001   | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| R.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem     | Genk. | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|         |               | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |            |       |                          |
|         | 8 005122020R  | Silniční, železniční či kolejový provoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00   |       | RTS 18/ I                |
|         |               | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |            |       |                          |
|         | 9 005123 R    | Územní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00   |       | RTS 18/ I                |
|         |               | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.<br>"- Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, zajištění proti účinkům větru, vyšší ztrátě u zabudovaných materiálů, zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, potřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový materiál, potřeba nadstandardních pracovních oděvů, zajištění nápojů pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. "    |        |          |           |            |       |                          |
|         | 10 005124010R | Koordináční činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00  |       | RTS 18/ I                |
|         |               | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.<br>"- Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby. "<br>"- Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod. "<br>"- Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. "<br>"- Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby. "<br>"- Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod. " |        |          |           |            |       |                          |
|         | 11 VN001      | Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00  |       | Vlastní                  |
|         |               | Poskytnutí místnosti nebo její částí včetně vybavení pracovním stolem a min. 4 židlemi pro konání kontrolních dnů, případně pro umožnění činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP, SÚ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |            |       |                          |
|         | 12 VN004      | Opatření stavby v zimním období                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 40 000,00 | 40 000,00  |       | Vlastní                  |
|         |               | Zajištění zimních opatření, osvětlení a vytápění pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |            |       |                          |
|         | 13 VN010      | Statické zajišťování a podpírání konstrukcí při provádění bouracích prací, včetně jejich zřízení a odstranění podpěrných konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00  |       | Vlastní                  |
| Díl: ON |               | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |           | 407 000,00 |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00.001   | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                       | MJ     | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00411 R       | Přípravné a průzkumné služby či práce               | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00  |       | RTS 18/ I                |
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     |        |          |           |           |       |                          |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 004111010R    | Průzkumné práce                                     | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |       | RTS 18/ I                |
| Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.<br>Ručně kopané sondy k ověření úrovně základové spáry a stavu základových konstrukcí 700/700 hl. do 1,5m - 4ks<br>Ručně kopané sondy k ověření úrovně základové spáry a stavu základových konstrukcí 700/700 hl. do 0,6m - 8ks<br>Sondy k ověření stavu nosné konstrukce případně jejího uložení ( ruční bourání ) 20ks |               |                                                     |        |          |           |           |       |                          |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                  | Soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00 |       | RTS 18/ I                |
| Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.<br>Náklady spojené s vyhotovením výrobní a dílenské dokumentace předepsané hlavní projektovou dokumentací :<br>U vybraných výrobků bude před finální výrobou zpracována výrobní dokumentace k ověření tvarového a konstrukčního řešení, které budou předloženy zástupcům investora k odsouhlasení.                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                     |        |          |           |           |       |                          |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště                       | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS 18/ I                |
| Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     |        |          |           |           |       |                          |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00  |       | RTS 18/ I                |
| Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                     |        |          |           |           |       |                          |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                           | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00 |       | RTS 18/ I                |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                     |        |          |           |           |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00.001   | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| Poř. číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ                                               | množství | cena/MJ | Celkem    | Geník | Gen. soustava / platnost |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------|--------------------------|
|                    | "Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění příslušných správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS - dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 - dopravní omezení. "                                                         |                                                  |          |         |           |       |                          |
| 20                 | 005211040R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Užívání veřejných ploch a prostranství.          | Soubor   | 1,00000 | 20 000,00 |       | RTS 18/ I                |
|                    | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |         |           |       |                          |
| 21                 | 005211080R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor   | 1,00000 | 10 000,00 |       | RTS 18/ I                |
|                    | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |         |           |       |                          |
|                    | Náklady spojené s dohledem v prostorech a místech, kde byly prováděno svařování, řezání nebo broušení po dobu min. dle ČSN :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |         |           |       |                          |
| 22                 | 00523 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zkoušky a revize                                 | Soubor   | 1,00000 | 5 000,00  |       | RTS 18/ I                |
|                    | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Zpracování revizních zpráv apod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |         |           |       |                          |
| 23                 | 005231040R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Provozní řády                                    | Soubor   | 1,00000 | 20 000,00 |       | RTS 18/ I                |
|                    | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |          |         |           |       |                          |
| 24                 | 00524 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Předání a převzetí díla                          | Soubor   | 1,00000 | 3 000,00  |       | RTS 18/ I                |
|                    | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.<br>Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.<br><br>Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, provozní knih. |                                                  |          |         |           |       |                          |
| 25                 | 005241010R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor   | 1,00000 | 30 000,00 |       | RTS 18/ I                |
|                    | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |          |         |           |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00-001   | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem    | Geník | Gen. soustava platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|------------------------|
|      |               | Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3 x v lištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |           |       |                        |
| 26   | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |       | RTS 18/ I              |
|      |               | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Geodetické zaměření budovaných a rekonstruovaných sítí TI.<br>Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně sítí ve 3 vyhotoveních a 1x elektronicky na CD, geometrické zaměření sítí pro vklad břemene do KN v 5 ti vyhotoveních a 1x elektr. na CD a geometrických plán pro vklad do KN v 5ti vyhotoveních a 1x elektronicky na CD"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           |           |       |                        |
| 27   | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |       | RTS 18/ I              |
|      |               | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |           |       |                        |
| 28   | 00528 R       | Podmínky dotačních programů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |       | RTS 18/ I              |
|      |               | Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.<br>Dočasný billboard dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro integrovaný regionální operační program - billboard rozměrů 5,1 x 2,4 m – 1ks ( dodávka a montáž ) –specifikace v oddíle F.přílohy<br>Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Rozměr informačního panelu bude minimálně 5,1m x 2,4m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |           |           |       |                        |
| 29   | 005281010R    | Propagace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |       | RTS 18/ I              |
|      |               | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.<br>Informační panel 2,5x1,75m dle podmínek Propagace stavebních činností na majetku Kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu – 1ks ( dodávka a montáž ) specifikace v oddíle F.přílohy<br>Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele, jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese <a href="http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas">http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas</a> . Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. |        |          |           |           |       |                        |
|      |               | Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |           |           |       |                        |
|      |               | "Náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP ( kapitola 13, Publicita ) – dostupné na <a href="http://www.irop.mmr.cz/cs/Pro-media/Logo-manual">http://www.irop.mmr.cz/cs/Pro-media/Logo-manual</a> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |           |       |                        |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00/00    | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| Př. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/MJ | celkem | Genik | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|---------------|----|----------|---------|--------|-------|--------------------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|---------|--------|-------|--------------------------|

""zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - možné využít generátor na stránce <https://publicita.dotaceu.cz/gen/krok1>""

""materiál nerezový plech tl. 5mm, znaky a grafiky gravírované, barevné provedení, minimální rozměry 0,3 X 0,4 m""

""montáž nerezovými vruty do hmoždin ( hlavy vrutů budou opatřeny nerezovými krytkami ), místo montáže bude upřesněno objednatelem před instalací""

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                          |        |         |           |           |  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|---------|
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON001 | Zpracování harmonogramu                                                                                                  | Soubor | 1,00000 | 3 000,00  | 3 000,00  |  | Vlastní |
| Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu, včetně případných aktualizací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                          |        |         |           |           |  |         |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON002 | Zpracování aktualizace plánu BOZP                                                                                        | Soubor | 1,00000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  | Vlastní |
| Ve spolupráci s koordinátorem BOZP zpracování aktualizace plánu BOZP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                          |        |         |           |           |  |         |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON003 | Dynamická zkouška hutnění podloží                                                                                        | kus    | 4,00000 | 3 500,00  | 14 000,00 |  | Vlastní |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON004 | Zpracování technologického a pracovního postupu, v ochranných pásmech technických a technologických zařízeních           | Soubor | 1,00000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  | Vlastní |
| Před zahájením jakýchkoliv prací v ochranných pásmech technických a technologických zařízení bude pro každou jednotlivou činnost zpracován zhotovitelem ( ve spolupráci s majitelem případně provozovatelem dotčeného technického nebo technologického zařízení ) konkrétní technologický a pracovní postup, který bude předložen k následnému odsouhlasení majiteli případně provozovateli zařízení. Veškeré práce v ochranných pásmech je možné provádět po odsouhlasení navrženého technologického postupu a vydání „ pracovního povolení “ majitelem případně provozovatelem zařízení, jehož ochranné pásmo je dotčeno |       |                                                                                                                          |        |         |           |           |  |         |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON005 | Zpracování konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací, a statického zajišťování konstrukcí | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | Vlastní |
| Zhotovitel zpracuje konkrétní technologické postupy veškerých bouracích a demontážních prací a statického zajišťování konstrukcí, který bude odsouhlasen zadavatelem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                          |        |         |           |           |  |         |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON006 | Zpracování POV dle požadavků investora                                                                                   | Soubor | 1,00000 | 5 000,00  | 5 000,00  |  | Vlastní |
| Ke svislému transportu sítě budou používány stavební shozy případně staveništní výtahy. Jejich přesný počet a umístění bude stanoven dodavatelskou dokumentací POV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                          |        |         |           |           |  |         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON007 | Náklady spojené s prováděním bouracích prací v těsné blízkosti sousedních objektů za provozu                             | Soubor | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | Vlastní |
| Náklady spojené s prováděním bouracích prací. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií ( prach, hluk ), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                          |        |         |           |           |  |         |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON008 | Ostraha staveniště                                                                                                       | Soubor | 1,00000 | 50 000,00 | 50 000,00 |  | Vlastní |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | 00       | Vedlejší a ostatní náklady                      |
| R: | 00 001   | Soupis vedlejších a ostatních nákladů           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem            | Geník | Gen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|               |               | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD.                                              |        |          |           |                   |       |                          |
| 38            | ON009         | Fotodokumentace                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00          |       | Vlastní                  |
|               |               | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu.                                                     |        |          |           |                   |       |                          |
| 39            | ON010         | Dohled statika                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         |       | Vlastní                  |
|               |               | Zajištění dozoru statika při odkrývání neznámých skladeb konstrukcí, stanovení dalšího postupu rozebírání kcí, zajištění ubourávaných kcí apod. |        |          |           |                   |       |                          |
| 40            | ON011         | Dohled geotechnika                                                                                                                              | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00         |       | Vlastní                  |
|               |               | Posouzení únosnosti základových půd po jejich odkrytí, ověření předpokladů projektové dokumentace a geologického posudku.                       |        |          |           |                   |       |                          |
| 41            | ON012         | Pronájem a obsluha minijerábu                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 40 000,00 | 40 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                 |        |          |           | <b>709 000,00</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| S: | 20181101  | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava                      |
| O: | D.1.1     | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                          |
| R: | D.1.1.001 | Soupis prací a dodávek ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem       | ceník | Cent. soustava / platnost |
|---------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|-------|---------------------------|
| Díl 1   | 1             | Zemní práce                                  |    |          |           |              |       |                           |
| Díl 2   | 2             | Zaklady a zvláštní zakládání                 |    |          |           | 336 918,01   |       |                           |
| Díl 28  | 28            | Injektáže                                    |    |          |           | 19 211,88    |       |                           |
| Díl 3   | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                |    |          |           | 530 658,00   |       |                           |
| Díl 342 | 342           | Sádko-kartonové konstrukce                   |    |          |           | 581 511,36   |       |                           |
| Díl 4   | 4             | Vodorovné konstrukce                         |    |          |           | 1 674 131,65 |       |                           |
| Díl 5   | 5             | Komunikace                                   |    |          |           | 25 916,30    |       |                           |
| Díl 6   | 6             | Úpravy povrchů podlahy                       |    |          |           | 16 335,00    |       |                           |
| Díl 61  | 61            | Úpravy povrchů vnitřní                       |    |          |           | 32 272,50    |       |                           |
| Díl 62  | 62            | Úpravy povrchů vnější                        |    |          |           | 2 101 936,35 |       |                           |
| Díl 63  | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce               |    |          |           | 1 587 206,73 |       |                           |
| Díl 64  | 64            | Výplně otvorů                                |    |          |           | 2 473 847,67 |       |                           |
| Díl 8   | 8             | Trubní vedení                                |    |          |           | 63 663,85    |       |                           |
| Díl 9   | 9             | Ostatní konstrukce, bourání                  |    |          |           | 37 389,26    |       |                           |
| Díl 94  | 94            | Řešení a stavební výtahy                     |    |          |           | 109 263,74   |       |                           |
| Díl 95  | 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |    |          |           | 628 751,92   |       |                           |
| Díl 96  | 96            | Bourání konstrukcí                           |    |          |           | 172 487,50   |       |                           |
| Díl 99  | 99            | Staveništní přesun hmot                      |    |          |           | 1 263 085,41 |       |                           |
| Díl 711 | 711           | Izolace proti vodě                           |    |          |           | 238 486,17   |       |                           |
| Díl 712 | 712           | Povlakové krytiny                            |    |          |           | 187 573,67   |       |                           |
| Díl 713 | 713           | Izolace tepelné                              |    |          |           | 14 822,50    |       |                           |
| Díl 729 | 729           | Sanitární vybavení                           |    |          |           | 634 773,25   |       |                           |
| Díl 762 | 762           | Konstrukce tesarské                          |    |          |           | 281 510,00   |       |                           |
| Díl 763 | 763           | Dřevostavby                                  |    |          |           | 162 745,41   |       |                           |
| Díl 764 | 764           | Konstrukce klempířské                        |    |          |           | 281 821,32   |       |                           |
| Díl 765 | 765           | Krytiny tvrdé                                |    |          |           | 354 861,44   |       |                           |
| Díl 766 | 766           | Konstrukce truhlářské                        |    |          |           | 7 18 335,44  |       |                           |
| Díl 767 | 767           | Konstrukce zámečnické                        |    |          |           | 4 504 032,99 |       |                           |
|         |               |                                              |    |          |           | 367 693,84   |       |                           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                                       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 20181101  | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava                       |
| O: | D.1.1     | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ                           |
| R: | D.1.1.001 | Soupis prací a dodávek: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                   | MJ | množství | cena / MJ | Celkem        | Čenik | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|---------------------------------|----|----------|-----------|---------------|-------|--------------------------|
| Díl:   | 770           | Otvorové prvky z hliníku        |    |          |           | 738 290,94    |       |                          |
| Díl:   | 771           | Podlahy z dlaždic a obklady     |    |          |           | 291 427,60    |       |                          |
| Díl:   | 776           | Podlahy povlakové               |    |          |           | 1 548 087,87  |       |                          |
| Díl:   | 781           | Obklady keramické               |    |          |           | 273 832,76    |       |                          |
| Díl:   | 782           | Konstrukce z přírodního kamene  |    |          |           | 108 212,69    |       |                          |
| Díl:   | 783           | Natery                          |    |          |           | 7 844,76      |       |                          |
| Díl:   | 784           | Malby                           |    |          |           | 330 804,98    |       |                          |
| Díl:   | 787           | Zasklívaní                      |    |          |           | 38 757,84     |       |                          |
| Díl:   | 788           | Zatemňovací rolety              |    |          |           | 145 530,00    |       |                          |
| Díl:   | 096           | Přesuny suti a vypouraných hmot |    |          |           | 1 245 987,92  |       |                          |
| Celkem |               |                                 |    |          |           | 24 130 020,52 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820  | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.1     | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ     |
| R: | D.1.1.002 | Soupis prací a dodávek NÁDVORÍ                  |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                   | MJ | množství | cena/MJ | Čekem      | Čeník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|---------------------------------|----|----------|---------|------------|-------|--------------------------|
| Díl: 41  |               | Zemní práce                     |    |          |         | 51 145,10  |       |                          |
| Díl: 33  |               | Svislé a kompletní konstrukce   |    |          |         | 181 519,65 |       |                          |
| Díl: 35  |               | Komunikace                      |    |          |         | 124 798,60 |       |                          |
| Díl: 16  |               | Úpravy povrchu, podlahy         |    |          |         | 30 753,75  |       |                          |
| Díl: 91  |               | Doplňující práce na komunikaci  |    |          |         | 11 744,40  |       |                          |
| Díl: 97  |               | Presuny sutí a vybouraných hmot |    |          |         | 10 598,75  |       |                          |
| Díl: 99  |               | Staveništní presun hmot         |    |          |         | 11 382,49  |       |                          |
| Díl: D96 |               | Presuny sutí a vybouraných hmot |    |          |         | 49 510,67  |       |                          |
| Čekem    |               |                                 |    |          |         | 298 453,41 |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820  | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.2     | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ                     |
| R: | D.1.2.001 | STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ                     |

| Př.     | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem       | Čen. | Soustava / platnost |
|---------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------|------|---------------------|
| Díl:    | 11            | Zemní práce                                  |    |          |           | 51 125,60    |      |                     |
| Díl:    | 12            | Zaklady a zvláštní zakládání                 |    |          |           | 34 684,82    |      |                     |
| Díl:    | 13            | Svislé a kompletní konstrukce                |    |          |           | 49 154,97    |      |                     |
| Díl:    | 14            | Vodorovné konstrukce                         |    |          |           | 154 240,50   |      |                     |
| Díl:    | 16            | Úpravy povrchu, podlahy                      |    |          |           | 20 380,19    |      |                     |
| Díl:    | 19            | Ostatní konstrukce, bourání                  |    |          |           | 50 250,00    |      |                     |
| Díl:    | 93            | Dokončovací práce inženýrských staveb        |    |          |           | 187 500,00   |      |                     |
| Díl:    | 94            | Řešení a stavební výtahy                     |    |          |           | 17 006,00    |      |                     |
| Díl:    | 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |    |          |           | 52 500,00    |      |                     |
| Díl:    | 96            | Bourání konstrukcí                           |    |          |           | 5 289,60     |      |                     |
| Díl:    | 99            | Staveništní přesuny hmot                     |    |          |           | 21 519,00    |      |                     |
| Díl:    | 741           | Izolace proti vodě                           |    |          |           | 7 902,50     |      |                     |
| Díl:    | 762           | Konstrukce tesařské                          |    |          |           | 180 998,23   |      |                     |
| Díl:    | 767           | Konstrukce zamečnické                        |    |          |           | 456 293,17   |      |                     |
| Díl:    | 777           | Podlahy ze syntetických hmot                 |    |          |           | 3 342,97     |      |                     |
| Díl:    | 783           | Nátěry                                       |    |          |           | 165 776,30   |      |                     |
| Díl:    | 784           | Malby                                        |    |          |           | 4 030,68     |      |                     |
| Díl:    | D96           | Přesuny, sůl a vybouraných hmot              |    |          |           | 7 013,91     |      |                     |
| Celkem: |               |                                              |    |          |           | 1 191 368,44 |      |                     |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                     |
|----|-----------|-----------------------------------------------------|
| S: | 20180820  | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava     |
| O: | D.1.3     | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ                         |
| R: | D.1.3.001 | Soupis prací a dodávek: POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|----------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Díl:   | 95            | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |    |          |           | 22 821,00 |       |                          |
| Celkem |               |                                              |    |          |           | 22 821,00 |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.a.01 | Ústřední vytápění                               |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem       | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------|---------------|-------------------|----|----------|-----------|--------------|-------|--------------------------|
| Díl: 727 |               | Prorážení otvorů  |    |          |           | 104 287,55   |       |                          |
| Díl: 730 |               | Izolace tepelné   |    |          |           | 26 634,78    |       |                          |
| Díl: 731 |               | Ústřední vytápění |    |          |           | 7 000,00     |       |                          |
| Díl: 731 |               | Kotelny           |    |          |           | 135 396,42   |       |                          |
| Díl: 732 |               | Strojovny         |    |          |           | 38 016,68    |       |                          |
| Díl: 733 |               | Rozvod potrubí    |    |          |           | 467 186,50   |       |                          |
| Díl: 734 |               | Armatury          |    |          |           | 181 014,20   |       |                          |
| Díl: 735 |               | Otopná tělesa     |    |          |           | 523 952,27   |       |                          |
| Díl: 783 |               | Nátery            |    |          |           | 52 540,25    |       |                          |
| Celkem   |               |                   |    |          |           | 1 536 025,65 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.01-2 | Kanalizace                                      |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |       |                          |
| 1                         | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                                   | m2 | 6,00000   | 52,700    | 316,20    | 822-1 | RTS 18/1                 |
| 2                         | 119001423R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů přes 6 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | m  | 5,00000   | 434,42    | 2 217,10  | 800-1 | RTS 18/1                 |
| 3                         | 120001101R00  | Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,                                                                                                                                        | m3 | 8,00000   | 352,72    | 2 821,76  | 800-1 | RTS 18/1                 |
| 4                         | 139601101R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                  | m3 | 70,20000  | 550,000   | 38 610,00 | 800-1 | RTS 18/1                 |
|                           |               | rýhy : 130*0,6*0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 70,20000  |           |           |       |                          |
| 5                         | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                        | m3 | 41,20000  | 950,000   | 39 140,00 | 800-1 | RTS 18/1                 |
|                           |               | šachty 2 : 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,40000   |           |           |       |                          |
|                           |               | retence : 6*3,5*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 37,80000  |           |           |       |                          |
| 6                         | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                            | m2 | 54,00000  | 85,82     | 5 235,84  | 800-1 | RTS 18/1                 |
| 7                         | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                       | m2 | 54,00000  | 17,49     | 964,44    | 800-1 | RTS 18/1                 |
| 8                         | 162701105RT3  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                                     | m3 | 48,40000  | 230,72    | 11 153,30 | 800-1 | RTS 18/1                 |
|                           |               | rýhy : 130*0,3*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 23,40000  |           |           |       |                          |
|                           |               | šachty, retence : 25                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 25,00000  |           |           |       |                          |
| 9                         | 162701109RT3  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                             | m3 | 460,60000 | 17,54     | 8 078,92  | 800-1 | RTS 18/1                 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.5.01-2 | Kanalizace                                      |

| Př.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem          | ČenK  | Čen. soustava / platnost |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|-------|--------------------------|
|                                      |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                            |     |          |           |                 |       |                          |
| 10                                   | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                    | m3  | 48,40000 | 181,70    | 8 188,80        | 800-1 | RTS 18/ I                |
| 11                                   | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                               | m3  | 60,80000 | 85,85     | 5 098,08        | 800-1 | RTS 18/ I                |
|                                      |               | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu                                                      |     |          |           |                 |       |                          |
| 12                                   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                                                                                                                        | m3  | 15,60000 | 850,00    | 13 260,00       | 800-1 | RTS 18/ I                |
|                                      |               | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,<br>rýhy : 130*0,2*0,6 |     |          |           |                 |       |                          |
|                                      |               |                                                                                                                                                                                                     |     | 15,60000 |           |                 |       |                          |
| 13                                   | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4                                                                                                                                                                     | m3  | 48,40000 | 500,00    | 24 200,00       | 800-1 | RTS 18/ I                |
| 14                                   | 471712T10     | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                                         | m3  | 48,40000 | 15,00     | 726,00          |       | Vlastní                  |
| 15                                   | 28650024R     | manžeta těsnící požární ochranná, trubní; lakovaný plech vyplněný laminátem; D trubky = 110 mm; DN 120; hl. 30 mm                                                                                   | kus | 3,00000  | 1 200,00  | 3 600,00        | SPCM  | RTS 18/ I                |
| <b>Díl 4: Vodorovné konstrukce</b>   |               |                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>6 093,07</b> |       |                          |
| 16                                   | 451541111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0+63 mm                                                                                                                                      | m3  | 7,20000  | 845,25    | 6 093,07        | 827-1 | RTS 18/ I                |
|                                      |               | v otevřeném výkopu,<br>120*0,1*0,6                                                                                                                                                                  |     |          |           |                 |       |                          |
|                                      |               |                                                                                                                                                                                                     |     | 7,20000  |           |                 |       |                          |
| <b>Díl 5: Komunikace</b>             |               |                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>2 850,30</b> |       |                          |
| 17                                   | 591141111R00  | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm                                                                                                                  | m2  | 6,00000  | 475,05    | 2 850,30        | 822-1 | RTS 18/ I                |
|                                      |               | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici                                                                                       |     |          |           |                 |       |                          |
| <b>Díl 6: Úpravy povrchu vnitřní</b> |               |                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | <b>5 355,00</b> |       |                          |
| 18                                   | 612403386R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm                                                                                                                  | m   | 15,00000 | 137,00    | 2 055,00        | 801-4 | RTS 18/ I                |
|                                      |               | jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                                                                               |     |          |           |                 |       |                          |
| 19                                   | 612403388R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm                                                                                                                  | m   | 20,00000 | 165,00    | 3 300,00        | 801-4 | RTS 18/ I                |
|                                      |               | jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                                                                               |     |          |           |                 |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.01-2 | Kanalizace                                      |

| Př.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ   | množství | cena / MJ  | celkem     | Genik   | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|---------|--------------------------|
| Díl: 8   |               | <b>Průrubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |            | 175 000,00 |         |                          |
| 20       | 01            | Retenční galerie z bloků včetně montáže<br>Viz technická specifikace ZTI-022.<br>Položka zahrnuje:<br>- vsakovací bloky z PP - 26ks<br>- boční mřížka - 22ks<br>- spojka bloků - 45ks<br>- kontrolní šachta - 2ks<br>- šachtový prodlužovací nástavec DN 600 - 2 ks<br>- těsnicí kroužek k betonovému dosedacímu prstenci - 2 ks<br>- sběrač pevných látek - 2 ks<br>- kanalizační poklop 610mm s odvětráním včetně podkladního betonového prstence tl. 10cm<br>- škrtková šachta s prodlužovacím nástavcem, těsnicím kroužkem, sběračem pevných látek a odvětráním poklopem<br>- dodávka a montáž hydroizolačního souvrství - fólie PVC 1,5mm, geotextilie 300g/m2, 500g/m2, zemina | sada | 1,00000  | 175 000,00 | 175 000,00 |         | Vlastní                  |
| Díl: 97  |               | <b>Prorazení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |            | 34 397,80  |         |                          |
| 21       | 970031130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 5,00000  | 2 479,56   | 12 050,00  | 801-3   | RTS 18/I                 |
| 22       | 970056080R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 3,00000  | 1 127,67   | 3 183,00   | 801-3   | RTS 18/I                 |
| 23       | 970056130R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 10,00000 | 1 426,00   | 14 260,00  | 801-3   | RTS 18/I                 |
| 24       | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 15,00000 | 22 752,00  | 3 360,80   | 801-3   | RTS 18/I                 |
| 25       | 974031164R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 20,00000 | 177,20     | 3 544,00   | 801-3   | RTS 18/I                 |
| Díl: 721 |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          |            | 295 515,00 |         |                          |
| 26       | 721110802R00  | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 30,00000 | 75,17      | 2 510,40   | 800-721 | RTS 18/I                 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.01-2 | Kanalizace                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Čeník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | normálních a kyselinovzdorných,                                                                         |     |           |           |           |         |                          |
| 27   | 721110806R00  | Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200                                              | m   | 120,00000 | 92,50     | 11 060,40 | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | normálních a kyselinovzdorných,                                                                         |     |           |           |           |         |                          |
| 28   | 721140916R00  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125                              | kus | 3,00000   | 727,50    | 2 078,25  | 800-721 | RTS 18/ I                |
| 29   | 721176101R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30                   | m   | 22,00000  | 212,73    | 4 774,00  | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-023.                                                                      |     |           |           |           |         |                          |
| 30   | 721176102R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40                   | m   | 10,00000  | 199,00    | 1 990,00  | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-023.                                                                      |     |           |           |           |         |                          |
| 31   | 721176103R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50                   | m   | 35,00000  | 212,73    | 7 630,00  | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-023.                                                                      |     |           |           |           |         |                          |
| 32   | 721176114R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70              | m   | 45,00000  | 517,00    | 23 265,00 | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.                   |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-023.                                                                      |     |           |           |           |         |                          |
| 33   | 721176115R00  | Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100            | m   | 150,00000 | 564,00    | 84 600,00 | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.                   |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.                                                            |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-023.                                                                      |     |           |           |           |         |                          |
| 34   | 721176222R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 | m   | 10,00000  | 539,00    | 5 390,00  | 800-721 | RTS 18/ I                |
|      |               | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.                                                       |     |           |           |           |         |                          |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-024.                                                                      |     |           |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.5.01-2 | Kanalizace                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    | Genk    | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 35   | 721176223R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Viz technická specifikace ZTI-024. | m   | 55,00000  | 636,00    | 34 980,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 36   | 721176224R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 160<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Viz technická specifikace ZTI-024. | m   | 30,00000  | 606,00    | 18 180,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 37   | 721176225R00  | Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200<br>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.<br>Viz technická specifikace ZTI-024. | m   | 25,00000  | 649,00    | 16 025,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 38   | 721171803R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,                                                                                                                      | m   | 50,00000  | 97,5      | 487,50    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 39   | 721171808R00  | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,                                                                                                        | m   | 110,00000 | 25,1      | 2 872,10  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 40   | 721194104R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                               | kus | 20,00000  | 59,92     | 1 238,80  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 41   | 721194105R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                               | kus | 16,00000  | 68,65     | 1 098,40  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 42   | 721194109R00  | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,                                                                                              | kus | 24,00000  | 102,36    | 2 452,56  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 43   | 721223425RT1  | Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby terasové, balkonové, D 50, 75 mm, s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, 123x123mm/115x115mm,<br>Viz technická specifikace ZTI-025.         | kus | 2,00000   | 1 171,00  | 2 342,00  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 44   | 721210812R00  | Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti z kameniny, DN 70                                                                                                                                      | kus | 2,00000   | 117,02    | 234,04    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 45   | 721220801R00  | Demontáž zápachových uzávěrek DN 70                                                                                                                                                                | kus | 28,00000  | 79,52     | 2 230,56  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 46   | 721220802R00  | Demontáž zápachových uzávěrek DN 100                                                                                                                                                               | kus | 25,00000  | 159,58    | 3 989,75  | 800-721 | RTS 18/I                 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.6.01-2 | Kanalizace                                      |

| Př.                                                                                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ   | množství    | cena / MJ | Celkem               | Genik   | Gen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|----------------------|---------|--------------------------|
| 47                                                                                             | 721242115R00  | Lapače sítěšních splavenin DN.100, litina                                                                                                                                                  | kus  | 2,00000     | 1 642,00  | 3 284,00             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 48                                                                                             | 721242116R00  | Lapače sítěšních splavenin DN 125, litina                                                                                                                                                  | kus  | 7,00000     | 1 715,00  | 12 705,00            | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 49                                                                                             | 721242804R00  | Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 125                                                                                                                                                 | kus  | 7,00000     | 145,28    | 1 023,96             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 50                                                                                             | 721273150RT1  | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. | kus  | 3,00000     | 1 297,00  | 3 891,00             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 51                                                                                             | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                                 | kus  | 3,00000     | 655,00    | 1 965,00             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 52                                                                                             | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125                                                                                                                                      | m    | 357,00000   | 17,33     | 6 968,64             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 53                                                                                             | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200                                                                                                                                      | m    | 55,00000    | 25,59     | 1 408,55             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 54                                                                                             | 721290822R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot vislých , v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                   | t    | 0,85015     | 1 551,00  | 1 314,35             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| vodorovně do 100 m                                                                             |               |                                                                                                                                                                                            |      |             |           |                      |         |                          |
| 55                                                                                             | 721300922R00  | Pročištění ležatých svodů do DN 300                                                                                                                                                        | m    | 10,00000    | 133,54    | 1 335,40             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 56                                                                                             | 998721202R00  | Přesun hmot pro vlnití kanalizaci v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                | %    | 2 769,11700 | 1,47      | 4 901,34             | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu |               |                                                                                                                                                                                            |      |             |           |                      |         |                          |
| 57                                                                                             | 1T00          | Hodinová sazba - práce nepředvídané a neměřitelné                                                                                                                                          | sada | 1,00000     | 5 000,00  | 5 000,00             |         | Vlastní                  |
| 58                                                                                             | 3             | Odvodňovací žlab polymerbeton zatížení A15 š.118 délka 10,6m, litinový rošt, kalový koš, vč.montáže                                                                                        | sada | 1,00000     | 10 600,00 | 10 600,00            |         | Vlastní                  |
| Viz technická specifikace ZTI-026.                                                             |               |                                                                                                                                                                                            |      |             |           |                      |         |                          |
| 59                                                                                             | 4             | Odvodňovací žlab polymerbeton zatížení A15 š.118 délka 2m, litinový rošt, kalový koš, vč.montáže                                                                                           | sada | 1,00000     | 2 000,00  | 2 000,00             |         | Vlastní                  |
| Viz technická specifikace ZTI-026.                                                             |               |                                                                                                                                                                                            |      |             |           |                      |         |                          |
| 60                                                                                             | 5             | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu VZT DN32 se zápachovou uzávěrkou, včetně montáže                                                                                                   | ks   | 2,00000     | 1 200,00  | 2 400,00             |         | Vlastní                  |
| 61                                                                                             | 28654741R     | sífon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr                                                     | kus  | 5,00000     | 1 300,00  | 6 500,00             | SPCM    | RTS 18/I                 |
| 62                                                                                             | 5             | Kalich na úkapy se zápachovou uzávěrkou DN32 včetně montáže                                                                                                                                | ks   | 1,00000     | 480,00    | 480,00               |         | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                            |      |             |           | <b>682 182 116 1</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.01-2 | Kanalizace                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|---------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|---------|--------|-------|--------------------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.02 | Vodovod, zařízení, předměty                     |

| Př.      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     | Čenik | Čen. soustava / platnost |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl: 61  |               | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | 23 100,00  |       |                          |
| 1        | 612403388R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm<br>jakékoliv šířky rýhy,                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 140,00000 | 165,00    | 23 100,00  | 801-4 | RTS 18/ II               |
| Díl: 97  |               | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | 34 174,96  |       |                          |
| 2        | 970051060R00  | Jádrové vrtání; kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 10,00000  | 1500,00   | 15 000,00  | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 3        | 970056060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 6,00000   | 840,00    | 5 040,00   | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 4        | 974031153R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                                                                                                                                   | m  | 120,00000 | 65,00     | 7 800,00   | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 5        | 974031154R00  | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                                                                                                                                                                                                   | m  | 28,00000  | 85,00     | 2 380,00   | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 6        | 979011111R00  | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 2,91600   | 213,50    | 612,36     | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 7        | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 2,91600   | 155,00    | 451,98     | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 8        | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 2,91600   | 12,00     | 34,99      | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 9        | 979083116R00  | Vodorovné přemístění sutí přes 4000 m do 5000 m<br>včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 2,91600   | 285,00    | 839,81     | 800-6 | RTS 18/ II               |
| 10       | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 2,91600   | 250,00    | 729,00     | 801-3 | RTS 18/ II               |
| 11       | 475888T10     | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu: přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě: vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | t  | 2,91600   | 145,00    | 422,82     |       | Vlastní                  |
| Díl: 722 |               | Vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | 302 837,92 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.02 | Vodovodní zařízení, předměty                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | celkem    | Geník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 12   | 722132116R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-021.                                 | m  | 10,00000  | 505,00    | 5 050,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 13   | 722132117R00  | Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-0021.                                | m  | 26,00000  | 630,00    | 16 432,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 14   | 722170801R00  | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 110,00000 | 16,35     | 1 799,60  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 15   | 722170804R00  | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 35,00000  | 2,59      | 913,85    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 16   | 722172311R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-019. | m  | 145,00000 | 244,00    | 36 975,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 17   | 722172312R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-019. | m  | 83,00000  | 305,00    | 25 315,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 18   | 722172313R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-019. | m  | 19,00000  | 375,00    | 7 125,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 19   | 722172314R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí                                                                                                                                                                          | m  | 46,00000  | 460,00    | 21 160,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.02 | Vodovod, zařízení předmety                      |

| Př. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Geník   | Gen. soustava / platnost |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|     |               | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-019.                                                                                                                                        |    |           |           |           |         |                          |
| 20  | 722172315R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-019. | m  | 13,00000  | 435,00    | 5 655,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 21  | 722172331R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-019. | m  | 78,00000  | 255,00    | 19 890,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 22  | 722172332R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí.<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Viz technická specifikace ZTI-019. | m  | 5,00000   | 310,00    | 1 550,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 23  | 722181212RT7  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>Viz technická specifikace ZTI-020.                                                                                           | m  | 223,00000 | 70,00     | 15 610,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 24  | 722181212RT8  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>Viz technická specifikace ZTI-020.                                                                                           | m  | 88,00000  | 73,00     | 6 336,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 25  | 722181212RU1  | Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm<br>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.                                                                                                                                 | m  | 19,00000  | 64,00     | 1 501,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4-b.02 | Vodovod, zařízení, předměty                     |

| Př. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ     | množství | cena/MJ  | Celkem    | Geník   | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|---------|--------------------------|
|     |               | Viz technická specifikace ZTI-020.                                                                                                              |        |          |          |           |         |                          |
| 26  | 722181212RV9  | Izolace vodovodního potrubí návlaková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm                                              | m      | 46,00000 | 89,15    | 4 094,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
|     |               | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>Viz technická specifikace ZTI-020.                                    |        |          |          |           |         |                          |
| 27  | 722181212RW6  | Izolace vodovodního potrubí návlaková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm                                              | m      | 13,00000 | 42,15    | 553,28    | 800-721 | RTS 18/ II               |
|     |               | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.<br>Viz technická specifikace ZTI-020.                                    |        |          |          |           |         |                          |
| 28  | 722190221R00  | Připojky ke strojům a zařízením vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353.0 pro pevné připojení , DN 15              | soubor | 8,00000  | 1 800,00 | 14 400,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|     |               | Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                                                                                                            |        |          |          |           |         |                          |
| 29  | 722190222R00  | Připojky ke strojům a zařízením vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353.0 pro pevné připojení , DN 20              | soubor | 5,00000  | 1 950,00 | 9 750,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
|     |               | Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                                                                                                            |        |          |          |           |         |                          |
| 30  | 722190401R00  | Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15                                                                            | kus    | 75,00000 | 151,00   | 11 625,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 31  | 722190403R00  | Připojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 25                                                                            | kus    | 4,00000  | 325,00   | 1 300,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 32  | 722220861R00  | Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 3/4"                                                                                              | kus    | 12,00000 | 19,50    | 234,00    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 33  | 722220862R00  | Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 5/4"                                                                                              | kus    | 12,00000 | 18,45    | 221,40    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 34  | 722220863R00  | Demontáž armatur závitových se dvěma závit, G 6/4"                                                                                              | kus    | 6,00000  | 32,40    | 194,40    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 35  | 722220111R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus    | 5,00000  | 177,40   | 897,20    | 800-721 | RTS 18/ II               |
|     |               | Včetně vyvedení a upevnění výpustek.                                                                                                            |        |          |          |           |         |                          |
| 36  | 722224111R00  | Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz            | kus    | 10,00000 | 98,00    | 980,00    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 37  | 722237121R00  | Armatury závitové se dvěma závit včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz                             | kus    | 8,00000  | 208,00   | 1 664,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 38  | 722237122R00  | Armatury závitové se dvěma závit včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz                             | kus    | 10,00000 | 301,00   | 3 010,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.02 | Vodovod, zařízení, předměty                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem    | Čeník   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 39   | 722237125R00  | Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, mosaz                                                                    | kus    | 3,00000   | 852,00    | 2 556,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 40   | 722254114RM3  | Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříň, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadie pr, 25 mm délky 30 m, proudnice,<br>Viz technická specifikace ZTI-001. | soubor | 4,00000   | 8 400,00  | 36 400,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 41   | 722260801R00  | Demontáž vodoměrů přírubových DN 50                                                                                                                                                     | kus    | 1,00000   | 130,23    | 130,23    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 42   | 722280106R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                                              | m      | 330,00000 | 11,00     | 3 630,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 43   | 722280107R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                                   | m      | 46,00000  | 12,80     | 588,80    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 44   | 722280108R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                                   | m      | 13,00000  | 12,99     | 168,87    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 45   | 722290226R00  | Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                            | m      | 36,00000  | 39,17     | 1 410,12  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 46   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                                                                           | m      | 425,00000 | 25,00     | 10 625,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 47   | 722290822R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m<br>vodorovně do 100 m,                                                                           | t      | 0,08248   | 1 517,12  | 125,12    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 48   | 998722103R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                          | t      | 1,98857   | 534,15    | 1 061,20  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 49   | 01            | Ventil šikmý se zpětnou klapkou a vypouštěním včetně montáže 6/4"                                                                                                                       | kus    | 1,00000   | 390,00    | 390,00    |         | Vlastní                  |
| 50   | 02            | Nádoba expanzní pro pitnou vodu 8l včetně montáže<br>Viz technická specifikace ZTI-002.                                                                                                 | ks     | 5,00000   | 2 800,00  | 14 000,00 |         | Vlastní                  |
| 51   | 04            | Průtočná armatura k expanzní nádobě 3/4" včetně montáže                                                                                                                                 | ks     | 5,00000   | 610,00    | 3 050,00  |         | Vlastní                  |
| 52   | 05            | Revize požárního hydrantu                                                                                                                                                               | kus    | 4,00000   | 2 000,00  | 8 000,00  |         | Vlastní                  |
| 53   | 06            | Revize expanzní nádoby výchozí a provozní                                                                                                                                               | kus    | 1,00000   | 1 000,00  | 1 000,00  |         | Vlastní                  |
| 54   | 07            | Pojistný ventil se zpětnou klapkou 3/4" pro boiler včetně montáže                                                                                                                       | kus    | 5,00000   | 350,00    | 1 750,00  |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.6.02 | Vodovod, zařízení, předměty                     |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 55              | 08            | Zpětný ventil kontrolovatelný s vypouštěním 6/4" včetně montáže                                                                                                                                                                            | kus    | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 725</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>263 023,21</b> |         |                          |
| 56              | 725014121RT1  | Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 560 mm, výška 400 mm<br>Viz technická specifikace ZTI-003 (klozet) a ZTI-004 (sedátko).                                                    | soubor | 16,00000 | 2 100,00  | 33 600,00         | 800-721 | RTS 17/ I                |
| 57              | 725014141R00  | Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm<br>Viz technická specifikace ZTI-005 (klozet) a ZTI-006 (sedátko).                                            | soubor | 4,00000  | 3 500,00  | 14 000,00         | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 58              | 725016125R00  | Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) díturvit, bílý, odsávací, přívod vnitřní, zdroj napájení pro tři urinály (senzor)<br>Viz technická specifikace ZTI-007.                                                                               | soubor | 8,00000  | 6 800,00  | 54 400,00         | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 59              | 725017123R00  | Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 450 mm<br>Viz technická specifikace ZTI-008.                                                                                                                                               | soubor | 16,00000 | 1 500,00  | 24 000,00         | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 60              | 725017153R00  | Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm<br>Viz technická specifikace ZTI-009.                                                                                                                                               | soubor | 4,00000  | 2 050,00  | 8 200,00          | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 61              | 725310823R00  | Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,                                                                                                                                                                    | soubor | 6,00000  | 149,28    | 895,68            | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 62              | 725019103R00  | Výlevky díturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná<br>Viz technická specifikace ZTI-010.                                                                                                                                             | soubor | 4,00000  | 3 800,00  | 15 200,00         | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 63              | 725534112R00  | Elektrické ohřívače ohřivač vody elektrický zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24<br>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.<br>Viz technická specifikace ZTI-011. | soubor | 8,00000  | 2 500,00  | 20 000,00         | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 64              | 725534223R00  | Elektrické ohřívače ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 80 l, příkon 2,0 kW, IP 45<br>Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.<br>Viz technická specifikace ZTI-012.    | soubor | 5,00000  | 4 200,00  | 21 000,00         | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 65              | 725590812R00  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m                                                                                                                                                     | t      | 1,39698  | 1 311,24  | 1 822,45          | 800-721 | RTS 18/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.02 | Vodovod, zařízení, předměty                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | množství    | cena/MJ   | Celkem    | Čenik   | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | vodorovně do 100 m,                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |           |           |         |                          |
| 66   | 725810402R00  | Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm                                                                                                                                           | soubor | 60,00000    | 165,00    | 9 900,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 67   | 725814122R00  | Ventily Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz                                                                                                                                                                                     | soubor | 1,00000     | 257,00    | 257,00    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 68   | 725823111RT1  | Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez ovládání odpadu, standardní                                                                                                                                                          | kus    | 16,00000    | 22 400,00 | 22 400,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-013.                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |           |           |         |                          |
| 69   | 725825114R00  | Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní                                                                                                                                                                                   | kus    | 6,00000     | 9 000,00  | 9 000,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-014 (bez prodlouženého ramene).                                                                                                                                                                                                        |        |             |           |           |         |                          |
| 70   | 725820802R00  | Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 18,00000    | 1 257,12  | 1 257,12  | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 71   | 725845111RT1  | Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní                                                                                                                                                                             | kus    | 1,00000     | 2 400,00  | 2 400,00  | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-015.                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |           |           |         |                          |
| 72   | 725860811R00  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých                                                                                                                                                                                                       | kus    | 44,00000    | 525,80    | 525,80    | 800-721 | RTS 18/ II               |
| 73   | 998725202R00  | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                        | %      | 5 150,72200 | 1 133,16  | 1 133,16  | 800-721 | RTS 18/ II               |
|      |               | vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |           |           |         |                          |
| 74   | 27            | Sprchový závěs dvoudílný s rohovou tyčí včetně montáže                                                                                                                                                                                                               | ks     | 1,00000     | 1 200,00  | 1 200,00  |         | Vlastní                  |
| 75   | 30            | Zdroj k pisoárům včetně montáže                                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 4,00000     | 3 800,00  | 3 800,00  |         | Vlastní                  |
| 76   | 7             | Kontrola zásobníku vody a uvedení do provozu                                                                                                                                                                                                                         | soubor | 13,00000    | 6 500,00  | 6 500,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.                                                                                                                                                                                         |        |             |           |           |         |                          |
| 77   | 725823112RT1  | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovládání odpadu, ZTP                                                                                                                                                                                                           | kus    | 1,00000     | 2 200,00  | 2 200,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-016.                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |           |           |         |                          |
| 78   | 725825115R00  | Baterie k výlevce nástěnná ruční s prodlouženým ramínkem                                                                                                                                                                                                             | kus    | 4,00000     | 6 800,00  | 6 800,00  |         | Vlastní                  |
|      |               | Viz technická specifikace ZTI-014 (s prodlouženým ramenem).                                                                                                                                                                                                          |        |             |           |           |         |                          |
| Díl: | 726           | Instalační prefabrikáty                                                                                                                                                                                                                                              |        |             |           | 91 946,68 |         |                          |
| 79   | 726211121R00  | Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm | soubor | 20,00000    | 75 000,00 | 75 000,00 | 800-721 | RTS 18/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                 |
|----|------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20181101   | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4      | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.b.02 | Vodovod, zařizovací předměty                    |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ     | množství | cena/MJ  | Čelkem            | Geník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------------|---------|--------------------------|
|               |               | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.<br>Viz technická specifikace ZTI-017.                                                                  |        |          |          |                   |         |                          |
| 80            | 726211161R00  | Bidety, výlevky montážní prvek pro bidet, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 36,1 cm | soubor | 4,00000  | 2 200,00 | 16 800,00         | 800-721 | RTS 18/II                |
|               |               | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.<br>Viz technická specifikace ZTI-018.                                                                  |        |          |          |                   |         |                          |
| 81            | 998726122R00  | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m<br>vodorovně do 50 m                                                                                                                       | t      | 0,20400  | 714,00   | 146,68            | 800-721 | RTS 18/II                |
| <b>Čelkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                          |        |          |          | <b>71 5082,77</b> |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | množství    | cena/MJ    | Gekem     | Genik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|-----------|-------|--------------------------|
| Díl: | M21A          | Elektroinstalací materiál                                                                 |    |             |            | 96        | 633   | 01                       |
| 1    | 11001         | Korugovaná trubka prům.40                                                                 | m  | 180,00000   | 1 168,75   | 2 103,75  |       | Vlastní                  |
| 2    | 11002         | Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.72 x hl.42mm                                   | ks | 660,00000   | 3 271,50   | 2 776,95  |       | Vlastní                  |
| 3    | 11003         | Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.103 x hl.50mm                                  | ks | 98,00000    | 20 745,00  | 2 034,19  |       | Vlastní                  |
| 4    | 11004         | Krabice instalační pod omítku vč.víka 150x150x77mm                                        | ks | 25,00000    | 75 102,00  | 1 825,59  |       | Vlastní                  |
| 5    | 11005         | Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.255x205x68mm                                   | ks | 7,00000     | 140 544,00 | 1 102,83  |       | Vlastní                  |
| 6    | 11006         | STAHOV.PASEK 203X2.5MM UV                                                                 | ks | 3 000,00000 | 280 560,00 | 841,50    |       | Vlastní                  |
| 7    | 11007         | Trubka ohebná 320N 28,5mm LPE-1 2323/LPE-1 bílá                                           | m  | 75,00000    | 8 610,00   | 645,15    |       | Vlastní                  |
| 8    | 11008         | Trubka ohebná 125N 21,2mm LPE-2 2316/LPE-2 bílá                                           | m  | 60,00000    | 5 640,00   | 336,60    |       | Vlastní                  |
| 9    | 11009         | Trubka ohebná 320N 34,5mm LPE-1 2329/LPE-1 bílá                                           | m  | 48,00000    | 10 536,00  | 587,93    |       | Vlastní                  |
| 10   | 11010         | Příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 27mm sv.šedá                                    | ks | 900,00000   | 243 000,00 | 2 692,80  |       | Vlastní                  |
| 11   | 11011         | Příchytka kabelových svazků 200mm sv.šedá, bezhalogenová                                  | ks | 480,00000   | 151 200,00 | 7 315,44  |       | Vlastní                  |
| 12   | 11012         | Montáž trubky instalační KOPOFLEX 40mm do betonu                                          | m  | 180,00000   | 35 124,00  | 6 159,78  |       | Vlastní                  |
| 13   | 11013         | Montáž krabice KP 68 pod omítku + vysekání                                                | ks | 660,00000   | 52 800,00  | 37 766,52 |       | Vlastní                  |
| 14   | 11014         | Odvíčkování a zavičkování krabice - závit                                                 | ks | 758,00000   | 27 600,00  | 2 055,32  |       | Vlastní                  |
| 15   | 11015         | Montáž krabice KO 97 pod omítku + vysekání                                                | ks | 98,00000    | 102 600,00 | 9 685,29  |       | Vlastní                  |
| 16   | 11016         | Montáž krabice KO 125 pod omítku + vysekání                                               | ks | 25,00000    | 140 520,00 | 3 770,39  |       | Vlastní                  |
| 17   | 11017         | Montáž krabice KT 250 pod omítku + vysekání                                               | ks | 7,00000     | 304 500,00 | 2 421,65  |       | Vlastní                  |
| 18   | 11018         | Odvíčkování a zavičkování krabice - 4 šrouby                                              | ks | 32,00000    | 7 360,00   | 299,20    |       | Vlastní                  |
| 19   | 11019         | Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm                                      | m  | 75,00000    | 28 440,00  | 1 830,26  |       | Vlastní                  |
| 20   | 11020         | Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 16mm                                      | m  | 60,00000    | 23 880,00  | 1 419,33  |       | Vlastní                  |
| 21   | 11021         | Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 29mm                                      | m  | 48,00000    | 29 520,00  | 1 220,74  |       | Vlastní                  |
| 22   | 11022         | Osazení hmoždinky Ø 8mm ve zdi betonové                                                   | ks | 1 380,00000 | 53 760,00  | 7 741,80  |       | Vlastní                  |
| Díl: | M21B          | Hromosvod a uzemnění                                                                      |    |             |            | 178       | 305   | 18                       |
| 23   | 12001         | Drát 8mm AlMgSi Pevná délka role: 148m                                                    | m  | 620,00000   | 133 740,00 | 82 897,10 |       | Vlastní                  |
| 24   | 12002         | Drát 10/13mm, FeZn, Z350 (350g/m2) Pevná délka role 50m, s plastovou izolací černou       | m  | 24,00000    | 19 092,00  | 4 584,49  |       | Vlastní                  |
| 25   | 12003         | Podpěra vedení k zaháknutí na latě, nerez/plast H 36mm, pro prům. 8mm, se vzpěrou L 205mm | ks | 104,00000   | 83 652,00  | 8 693,26  |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 26   | 12004         | Podpěra vedení na hřebenáče plynule nastavitelné 180-280mm s držákem nerez H 32mm, pro prům. 8mm     | ks | 58,00000  | 115,04    | 6 670,29  |       | Vlastní                  |
| 27   | 12005         | Podpěra vedení svodů nerez pro prům. 8-10mm s plastovým prstencem a upevňovacím materiálem           | ks | 200,00000 | 47,27     | 9 854,90  |       | Vlastní                  |
| 28   | 12006         | Svorka MV, nerez, pro prům. 8-10mm šroub se šestihrannou hlavou                                      | ks | 36,00000  | 61,03     | 2 908,22  |       | Vlastní                  |
| 29   | 12007         | UNI-zkušební svorka nerez s mezideštičkou, pro prům. 2 x 8-10mm                                      | ks | 10,00000  | 83,50     | 834,96    |       | Vlastní                  |
| 30   | 12008         | Štítek nerez pro VDB-plakety pro prům. 7-10mm / pásek 30mm                                           | ks | 10,00000  | 24,31     | 243,10    |       | Vlastní                  |
| 31   | 12009         | Okapová svorka Al pro zaoblení 16-22mm s dvojitou příložkou pro prům. 8-10mm                         | ks | 10,00000  | 50,02     | 500,23    |       | Vlastní                  |
| 32   | 12010         | Spojka pro připojení oplechování pomocí šroubů nebo nýtů.                                            | ks | 8,00000   | 23,38     | 187,00    |       | Vlastní                  |
| 33   | 12011         | Křížová svorka FeZn pro pásek 30/30mm bez mezideštičky                                               | ks | 14,00000  | 17,02     | 238,24    |       | Vlastní                  |
| 34   | 12012         | Křížová svorka FeZn, pro prům. 8-10/8-10mm prům. 8-10/pásek 30mm, pásek 30/30mm, bez mezideštičky    | ks | 24,00000  | 13,48     | 323,14    |       | Vlastní                  |
| 35   | 12013         | Pásek 30x4mm, FeZn, Z500 (500g/m2) Délka role ca 52m                                                 | m  | 165,00000 | 110,46    | 18 266,16 |       | Vlastní                  |
| 36   | 12014         | Trubková jímací tyč D 16mm L 4000mm AlMgSi F22 zúžená na 10mm, vč.připojovacích svorek               | ks | 2,00000   | 879,09    | 1 758,17  |       | Vlastní                  |
| 37   | 12015         | Trubková jímací tyč D 16mm L 3000mm AlMgSi F22 zúžená na 10mm, vč.připojovacích svorek               | ks | 7,00000   | 743,45    | 5 241,24  |       | Vlastní                  |
| 38   | 12016         | Jímač tvaru "L" z drátu AlMgSi, 0,5m vč.připojovacích svorek pro uchycení k jímacímu vedení          | ks | 5,00000   | 145,81    | 729,30    |       | Vlastní                  |
| 39   | 12017         | Izolovaný držák s přichytkou pro jímací tyč, s upevňovací destičkou na stěnu pro prům. 16mm L 1030mm | ks | 14,00000  | 870,29    | 12 044,11 |       | Vlastní                  |
| 40   | 12018         | Držák jímací tyče na stěnu nebo na trám nerez                                                        | ks | 4,00000   | 500,69    | 2 002,77  |       | Vlastní                  |
| 41   | 12019         | Montáž podpěry                                                                                       | ks | 362,00000 | 478,28    | 1 692,35  |       | Vlastní                  |
| 42   | 12020         | Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS;SR 03);                                                   | ks | 46,00000  | 51,41     | 2 442,97  |       | Vlastní                  |
| 43   | 12021         | Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02;SP1))                                    | ks | 56,00000  | 81,25     | 4 550,08  |       | Vlastní                  |
| 44   | 12022         | Práce na nátěru zemního pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p.                                               | m  | 165,00000 | 14,03     | 2 314,13  |       | Vlastní                  |
| 45   | 12023         | Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2                                                             | m  | 165,00000 | 32,69     | 5 399,59  |       | Vlastní                  |
| 46   | 12024         | Napojení uzemnění na MET (D+M+PPV)                                                                   | ks | 1,00000   | 1 402,50  | 1 402,50  |       | Vlastní                  |
| 47   | 12025         | Označení svodu štítky smalt, umělá hmota                                                             | ks | 10,00000  | 49,88     | 498,80    |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | množství    | cena / MJ | celkem            | ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 48                                | 12026         | Společná ochranná přípojnice MET do fasády, napojení, včetně sorkovnice (D+M+PPV) | ks | 1,00000     |           | 1 496,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M24C Kabelové rozvody</b> |               |                                                                                   |    |             |           | <b>407 602,11</b> |       |                          |
| 49                                | 13001         | 1-CHKE-V-O 2x2,5                                                                  | m  | 60,00000    |           | 2 945,25          |       | Vlastní                  |
| 50                                | 13002         | Kabel CYKY-J 3x 1,5                                                               | m  | 3 400,00000 |           | 34 333,20         |       | Vlastní                  |
| 51                                | 13003         | Kabel CYKY-J 3x 2,5                                                               | m  | 2 500,00000 |           | 40 906,25         |       | Vlastní                  |
| 52                                | 13004         | Kabel CYKY-J 5x 1,5                                                               | m  | 150,00000   |           | 2 482,43          |       | Vlastní                  |
| 53                                | 13005         | CYKY-J 5x 10                                                                      | m  | 120,00000   |           | 12 723,48         |       | Vlastní                  |
| 54                                | 13006         | CYKY-J 5x 16                                                                      | m  | 320,00000   |           | 54 394,56         |       | Vlastní                  |
| 55                                | 13007         | CYKY-J 5x 2,5                                                                     | m  | 120,00000   |           | 3 231,36          |       | Vlastní                  |
| 56                                | 13008         | CYKY-J 5x 25                                                                      | m  | 150,00000   |           | 36 198,53         |       | Vlastní                  |
| 57                                | 13009         | CYKY-J 5x 4                                                                       | m  | 110,00000   |           | 4 988,23          |       | Vlastní                  |
| 58                                | 13010         | CYKY-O 5x 2,5                                                                     | m  | 570,00000   |           | 15 348,96         |       | Vlastní                  |
| 59                                | 13011         | CYKY-O 3x 1,5                                                                     | m  | 440,00000   |           | 4 443,12          |       | Vlastní                  |
| 60                                | 13012         | CYKY-J 3x 120+70                                                                  | m  | 30,00000    |           | 23 211,38         |       | Vlastní                  |
| 61                                | 13013         | Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá                                                  | m  | 290,00000   |           | 9 896,98          |       | Vlastní                  |
| 62                                | 13014         | Vodič CYA 4 H07V-K zeleno-žlutá                                                   | m  | 30,00000    |           | 244,04            |       | Vlastní                  |
| 63                                | 13015         | Vodič CYA 25 H07V-K zeleno-žlutá                                                  | m  | 210,00000   |           | 11 643,56         |       | Vlastní                  |
| 64                                | 13016         | Vodič CYA 6 H07V-K zeleno-žlutá                                                   | m  | 240,00000   |           | 3 141,60          |       | Vlastní                  |
| 65                                | 13017         | Vodič CYA 35 H07V-K zeleno-žlutá                                                  | m  | 50,00000    |           | 3 866,23          |       | Vlastní                  |
| 66                                | 13018         | Zatažení kabelu CYKY 3Cx2,5 mm2 750V (PO)                                         | m  | 2 500,00000 |           | 38 568,75         |       | Vlastní                  |
| 67                                | 13019         | Zatažení kabelu CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (PO)                                         | m  | 3 400,00000 |           | 52 453,50         |       | Vlastní                  |
| 68                                | 13020         | Zatažení kabelu CYKY 5Cx1,5 mm2 750V (PO)                                         | m  | 150,00000   |           | 2 314,13          |       | Vlastní                  |
| 69                                | 13021         | Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU)                                    | m  | 120,00000   |           | 2 513,28          |       | Vlastní                  |
| 70                                | 13022         | Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU)                                    | m  | 320,00000   |           | 9 095,68          |       | Vlastní                  |
| 71                                | 13023         | Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm2 750V (PU)                                   | m  | 120,00000   |           | 1 851,30          |       | Vlastní                  |
| 72                                | 13024         | Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx25 mm2 750V (PU)                                    | m  | 150,00000   |           | 5 231,33          |       | Vlastní                  |
| 73                                | 13025         | Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU)                                     | m  | 110,00000   |           | 1 861,59          |       | Vlastní                  |
| 74                                | 13026         | Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Bx2,5 mm2 750V (PU)                                   | m  | 570,00000   |           | 8 793,68          |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Genik | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 75                                    | 13027         | Zatažení kabelu CYKY 3Bx1.5 mm2 750V (PO)                     | m  | 440,00000 | 15,43     | 6 788,10          |       | Vlastní                  |
| 76                                    | 13028         | Zatažení kabelu CYKY 3x 120+70 mm2 750V (PO)                  | m  | 30,00000  | 49,37     | 1 481,04          |       | Vlastní                  |
| 77                                    | 13029         | Zatažení CY, CYA, CYAF 35mm2 (PU)                             | m  | 50,00000  | 14,43     | 771,38            |       | Vlastní                  |
| 78                                    | 13030         | Zatažení kabelu CY 16 mm2 zelenožlutý (PU)                    | m  | 290,00000 | 15,43     | 4 473,98          |       | Vlastní                  |
| 79                                    | 13031         | Zatažení kabelu CY 4 mm2 zelenožlutý (PU)                     | m  | 30,00000  | 15,43     | 462,83            |       | Vlastní                  |
| 80                                    | 13032         | Zatažení kabelu CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU)                   | m  | 210,00000 | 15,43     | 3 239,78          |       | Vlastní                  |
| 81                                    | 13033         | Zatažení kabelu CYA 6mm2 (PU)                                 | m  | 240,00000 | 15,43     | 3 702,60          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: M21D Kompletacní materiál</b> |               |                                                               |    |           |           | <b>226 421,58</b> |       |                          |
| 82                                    | 14001         | Vypínač řazení 1 komplet viz technické listy                  | ks | 22,00000  | 74,30     | 1 678,51          |       | Vlastní                  |
| 83                                    | 14002         | Vypínač řazení 5 komplet viz technické listy                  | ks | 43,00000  | 119,77    | 5 190,47          |       | Vlastní                  |
| 84                                    | 14003         | Vypínač řazení 6 komplet viz technické listy                  | ks | 2,00000   | 83,93     | 167,93            |       | Vlastní                  |
| 85                                    | 14004         | Vypínač řazení 7 komplet viz technické listy                  | ks | 1,00000   | 123,51    | 123,51            |       | Vlastní                  |
| 86                                    | 14005         | Vypínač řazení 1So s doutnavkou komplet viz technické listy   | ks | 95,00000  | 123,51    | 11 733,78         |       | Vlastní                  |
| 87                                    | 14006         | Vypínač řazení 1 IP44 viz technické listy                     | ks | 2,00000   | 74,30     | 152,59            |       | Vlastní                  |
| 88                                    | 14007         | Zásuvka 230V/16A viz technické listy                          | ks | 393,00000 | 14,77     | 27 007,94         |       | Vlastní                  |
| 89                                    | 14008         | Zásuvka 230V/16A s ochranou před přepětím viz technické listy | ks | 73,00000  | 79,79     | 71 524,41         |       | Vlastní                  |
| 90                                    | 14009         | Zásuvka 230V/16A IP44 viz technické listy                     | ks | 6,00000   | 68,73     | 412,34            |       | Vlastní                  |
| 91                                    | 14010         | Zásuvka 5P/16A/400V, IP44, zapuštěná                          | ks | 1,00000   | 181,30    | 181,30            |       | Vlastní                  |
| 92                                    | 14011         | 1-rámeček pro přístroje viz technické listy                   | ks | 308,00000 | 16,74     | 5 126,04          |       | Vlastní                  |
| 93                                    | 14012         | 2-rámeček pro přístroje viz technické listy                   | ks | 35,00000  | 34,63     | 1 191,19          |       | Vlastní                  |
| 94                                    | 14013         | 3-rámeček pro přístroje viz technické listy                   | ks | 27,00000  | 49,08     | 1 406,15          |       | Vlastní                  |
| 95                                    | 14014         | 4-rámeček pro přístroje viz technické listy                   | ks | 48,00000  | 69,38     | 3 330,10          |       | Vlastní                  |
| 96                                    | 14015         | Montážní rámeček pod přístroje                                | ks | 669,00000 | 12,74     | 8 569,56          |       | Vlastní                  |
| 97                                    | 14016         | Tlačítko STOP (TOTAL, CENTRAL STOP), zapuštěný                | ks | 1,00000   | 568,57    | 568,57            |       | Vlastní                  |
| 98                                    | 14017         | Vypínač řazení 6 IP44 viz technické listy                     | ks | 4,00000   | 83,93     | 335,85            |       | Vlastní                  |
| 99                                    | 14018         | Vypínač řazení 7 IP44 viz technické listy                     | ks | 3,00000   | 124,17    | 370,54            |       | Vlastní                  |
| 100                                   | 14019         | Žaluziový ovládač viz technické listy                         | ks | 2,00000   | 164,92    | 330,24            |       | Vlastní                  |
| 101                                   | 14020         | Tlačítko řazení 1/0 viz technické listy                       | ks | 20,00000  | 84,16     | 1 763,41          |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4 c.001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    | Geník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 102  | 14021         | Vodotěsné pouzdro pro přístroje IP44 pro povrchovou i zapuštěnou montáž viz technické listy                                                                                                | ks | 18,00000  | 102,165   | 1 974,16  |       | Vlastní                  |
| 103  | 14022         | Přítomnostní detektor pro montáž na strop (master) viz technické listy                                                                                                                     | ks | 8,00000   | 2 178,146 | 17 781,46 |       | Vlastní                  |
| 104  | 14023         | Přítomnostní detektor pro montáž na strop (slave) viz technické listy                                                                                                                      | ks | 4,00000   | 1 413,91  | 5 845,25  |       | Vlastní                  |
| 105  | 14024         | Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1                                                                                                                              | ks | 22,00000  | 37,40     | 822,80    |       | Vlastní                  |
| 106  | 14025         | Zapojení ovladače tlač. zapín. 1/0So s orient.doutnavkou                                                                                                                                   | ks | 95,00000  | 47,82     | 4 734,37  |       | Vlastní                  |
| 107  | 14026         | Zapojení střídavého přepínače, řazení 6 nást.prost.obyč.                                                                                                                                   | ks | 2,00000   | 43,85     | 87,70     |       | Vlastní                  |
| 108  | 14027         | Zapojení přepínače řazení 5                                                                                                                                                                | ks | 43,00000  | 41,05     | 1 885,61  |       | Vlastní                  |
| 109  | 14028         | Zapojení křížového přepínače, řazení 1 nást. prost.vlhké                                                                                                                                   | ks | 3,00000   | 50,02     | 150,07    |       | Vlastní                  |
| 110  | 14029         | Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z                                                                                                                                    | ks | 233,00000 | 75,90     | 17 428,40 |       | Vlastní                  |
| 111  | 14030         | Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z průb.m.                                                                                                                            | ks | 233,00000 | 82,72     | 19 628,74 |       | Vlastní                  |
| 112  | 14031         | Zapojení zásuvky 5P/16A/400V, IP44, zapuštěná                                                                                                                                              | ks | 1,00000   | 143,34    | 143,34    |       | Vlastní                  |
| 113  | 14032         | Zapojení ovladače tlač. zapín. 1/0                                                                                                                                                         | ks | 21,00000  | 36,40     | 785,40    |       | Vlastní                  |
| 114  | 14033         | Zapojení křížového přepínače, řazení 7 nást.prost.obyč.                                                                                                                                    | ks | 1,00000   | 49,84     | 49,84     |       | Vlastní                  |
| 115  | 14034         | Zapojení spínače 1-pól. řazení 2 pro žaluzie                                                                                                                                               | ks | 2,00000   | 88,50     | 187,00    |       | Vlastní                  |
| 116  | 14035         | Zapojení zásuvky v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z                                                                                                                                    | ks | 6,00000   | 74,80     | 448,80    |       | Vlastní                  |
| 117  | 14036         | Zapojení střídavého přepínače, řazení 6 nást. prost.vlhké                                                                                                                                  | ks | 4,00000   | 43,78     | 175,41    |       | Vlastní                  |
| 118  | 14037         | Zapojení spínače nástěnného prostř. vlhké 1-pólový řazení 1                                                                                                                                | ks | 2,00000   | 37,40     | 74,80     |       | Vlastní                  |
| 119  | 14038         | Montáž a zapojení přítomnostního detektoru (master)                                                                                                                                        | ks | 8,00000   | 254,769   | 2 547,69  |       | Vlastní                  |
| 120  | 14039         | Montáž a zapojení přítomnostního detektoru (slave)                                                                                                                                         | ks | 4,00000   | 273,84    | 1 273,84  |       | Vlastní                  |
| 121  | 14040         | Ventilátor do potrubí 100mm se zpětnou klapkou, kuličková ložiska, 95 m3/hod, vč.mřížky- m.č.01.10, - kotelná- místnost s DR2 ve 2.NP                                                      | ks | 2,00000   | 1 870,00  | 3 740,00  |       | Vlastní                  |
| 122  | 14041         | Montáž ventilátoru                                                                                                                                                                         | ks | 2,00000   | 280,50    | 561,00    |       | Vlastní                  |
| 123  | 14042         | Prostorový termostat pro ventilátor, instalace na stěnu.Bimetalový kontakt pro řízení teploty,, rozsah teplot od +5 °C do +60 °C, citlivost 0,5 °C, krytí IP30, max. zátěž 230 V 10 A, 3 A | ks | 2,00000   | 812,25    | 1 264,49  |       | Vlastní                  |
|      |               | induktivní                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
| 124  | 14043         | Montáž a zapojení termostatu                                                                                                                                                               | ks | 2,00000   | 278,83    | 557,26    |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4-c-001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| Prč                   | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ | množství  | cená/MJ   | celkem            | ceník | cen. soustava/<br>platnost |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|----------------------------|
| 125                   | 14044         | Elektrický přímotop do výtahové šachty, 2000 W, 230 V / 50 Hz, IP24, termostat 5 - 35 st.C, nástěnný | ks | 1,00000   | 2 455,22  | 2 455,22          |       | Vlastní                    |
| 126                   | 14045         | Montáž a zapojení přímotopu                                                                          | ks | 1,00000   | 654,50    | 654,50            |       | Vlastní                    |
| <b>Díl M21E</b>       |               |                                                                                                      |    |           |           | <b>215 384,74</b> |       |                            |
| <b>Nosný materiál</b> |               |                                                                                                      |    |           |           |                   |       |                            |
| 127                   | 15001         | Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 20 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá               | m  | 90,00000  | 6,81      | 631,13            |       | Vlastní                    |
| 128                   | 15002         | Příchytka pro tuhé trubky 20mm vč.kotvení                                                            | ks | 135,00000 | 1,87      | 252,45            |       | Vlastní                    |
| 129                   | 15003         | Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá               | m  | 120,00000 | 9,26      | 1 110,78          |       | Vlastní                    |
| 130                   | 15004         | Příchytka pro tuhé trubky 25mm vč.kotvení                                                            | ks | 180,00000 | 2,62      | 471,24            |       | Vlastní                    |
| 131                   | 15005         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/50 mm, ŽŽ, komplet                                                | m  | 120,00000 | 92,85     | 11 141,46         |       | Vlastní                    |
| 132                   | 15006         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/100 mm, ŽŽ, komplet                                               | m  | 340,00000 | 102,94    | 35 000,79         |       | Vlastní                    |
| 133                   | 15007         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/200 mm, ŽŽ, komplet                                               | m  | 200,00000 | 126,55    | 28 106,10         |       | Vlastní                    |
| 134                   | 15008         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/500 mm, ŽŽ, komplet                                               | m  | 80,00000  | 326,72    | 26 501,64         |       | Vlastní                    |
| 135                   | 15009         | Montáž trubky tuhé na povrchu do příchylek                                                           | m  | 210,00000 | 25,60     | 5 438,90          |       | Vlastní                    |
| 136                   | 15010         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/50 mm na strop nebo do podhledu                                | m  | 120,00000 | 127,90    | 15 348,96         |       | Vlastní                    |
| 137                   | 15011         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/100 mm na strop nebo do podhledu                               | m  | 340,00000 | 142,23    | 48 734,07         |       | Vlastní                    |
| 138                   | 15012         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/200 mm na strop nebo do podhledu                               | m  | 200,00000 | 143,32    | 28 667,10         |       | Vlastní                    |
| 139                   | 15013         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/500 mm, na strop nebo do podhledu                              | m  | 80,00000  | 173,75    | 13 980,12         |       | Vlastní                    |
| <b>Díl M21F</b>       |               |                                                                                                      |    |           |           | <b>175 882,85</b> |       |                            |
| <b>Ostatní</b>        |               |                                                                                                      |    |           |           |                   |       |                            |
| 140                   | 16001         | Protipožární ucpávka otvoru do 10x10cm vč.mont.                                                      | ks | 36,00000  | 249,45    | 9 088,20          |       | Vlastní                    |
| 141                   | 16002         | Ucpávka stoupačky 1m2 vč.mont.                                                                       | ks | 6,00000   | 1 402,50  | 8 415,00          |       | Vlastní                    |
| 142                   | 16003         | Technické zajištění při montážích na střeše (příplatek za výškové práce, plošina atd.)               | ks | 1,00000   | 1 402,50  | 1 402,50          |       | Vlastní                    |
| 143                   | 16004         | Provedení ochrany pospojování v místnosti komplet (M+D+PPV)                                          | ks | 11,00000  | 83,95     | 9 153,65          |       | Vlastní                    |
| 144                   | 16005         | Napojení volného vývodu jiné profese - 3 vodičový, koordinace                                        | ks | 36,00000  | 140,25    | 5 049,00          |       | Vlastní                    |
| 145                   | 16006         | Napojení volného vývodu jiné profese - 5 vodičový, koordinace                                        | ks | 19,00000  | 280,50    | 5 329,50          |       | Vlastní                    |
| 146                   | 16007         | Proměření a vyhledání napojovacích bodů (D+M+PPV)                                                    | ks | 1,00000   | 5 610,00  | 5 610,00          |       | Vlastní                    |
| 147                   | 16008         | Demontáže stávající elektroinstalace                                                                 | ks | 1,00000   | 79 475,00 | 79 475,00         |       | Vlastní                    |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                       | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem            | GenK | Gen. soustava / platnost |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|------|--------------------------|
| 148                            | 16009         | Drobný elektroinstalační materiál                                                                                                                                   | ks | 1,00000     | 3 272,50  | 3 272,50          |      | Vlastní                  |
| 149                            | 16010         | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                        | t  | 5,00000     | 46 750,00 | 2 337,50          |      | Vlastní                  |
| 150                            | 16011         | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                              | t  | 50,00000    | 46 750,00 | 23 375,00         |      | Vlastní                  |
| 151                            | 16012         | Provedení výchozí revize                                                                                                                                            | ks | 1,00000     | 23 375,00 | 23 375,00         |      | Vlastní                  |
| <b>Díl M21G Rozvaděče</b>      |               |                                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>476 977,63</b> |      |                          |
| 152                            | 17001         | Rozvaděč RH viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                             | ks | 1,00000     | 83 355,25 | 83 355,25         |      | Vlastní                  |
| 153                            | 17002         | Rozvaděč RP1.1 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 27 956,50 | 27 956,50         |      | Vlastní                  |
| 154                            | 17003         | Rozvaděč RP1.2 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 47 872,00 | 47 872,00         |      | Vlastní                  |
| 155                            | 17004         | Rozvaděč RP2.1 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 41 046,50 | 41 046,50         |      | Vlastní                  |
| 156                            | 17005         | Rozvaděč RP2.2 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 29 452,50 | 29 452,50         |      | Vlastní                  |
| 157                            | 17006         | Rozvaděč RP3.1 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 32 538,00 | 32 538,00         |      | Vlastní                  |
| 158                            | 17007         | Rozvaděč RP3.2 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 30 761,50 | 30 761,50         |      | Vlastní                  |
| 159                            | 17008         | Rozvaděč RP4.1 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 38 989,50 | 38 989,50         |      | Vlastní                  |
| 160                            | 17009         | Rozvaděč RP4.2 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 30 387,50 | 30 387,50         |      | Vlastní                  |
| 161                            | 17010         | Rozvaděč RVZT1 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 21 505,00 | 21 505,00         |      | Vlastní                  |
| 162                            | 17011         | Rozvaděč RVZT2 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                          | ks | 1,00000     | 21 692,00 | 21 692,00         |      | Vlastní                  |
| 163                            | 17012         | Rozvaděč RK1 viz výkresová dokumentace komplet (D+M+PPV)                                                                                                            | ks | 1,00000     | 15 895,00 | 15 895,00         |      | Vlastní                  |
| 164                            | 17013         | Typový rozvaděč R-ELM (E.ON) do výklenku, dvoutarif, 1 nepřímé měření, hl.jistič 3/250A s, výraz. cívkou 230V pro TOTAL STOP, viz schéma napájení komplet (D+M+PPV) | ks | 1,00000     | 55 526,38 | 55 526,38         |      | Vlastní                  |
| <b>Díl M21H Stavební práce</b> |               |                                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>206 757,49</b> |      |                          |
| 165                            | 18001         | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm                                                                                                                       | m  | 16,00000    | 1 947,20  | 31 715,20         |      | Vlastní                  |
| 166                            | 18002         | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm                                                                                                                          | ks | 45,00000    | 4 915,80  | 2 861,10          |      | Vlastní                  |
| 167                            | 18003         | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm                                                                                                                          | ks | 28,00000    | 10 659,00 | 2 984,52          |      | Vlastní                  |
| 168                            | 18004         | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm                                                                                                                          | ks | 12,00000    | 19 040,50 | 2 883,54          |      | Vlastní                  |
| 169                            | 18005         | Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do 30mm                                                                                                               | m  | 1 480,00000 | 6 824,00  | 101 017,40        |      | Vlastní                  |
| 170                            | 18006         | Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do 70mm                                                                                                               | m  | 540,00000   | 7 815,00  | 42 411,60         |      | Vlastní                  |
| 171                            | 18007         | Vysekání rýhy do cihlového zdiva, do hl.100mm š.do 300mm                                                                                                            | m  | 50,00000    | 23 188,00 | 11 594,00         |      | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektroinstalace SILNOPROUD                     |

| P.č.        | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem              | Cen/k | Cen soustava / platnost |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|-------------------------|
| 172         | 18008         | Vysekání rýhy do cihlového zdlva, do hl.100mm š.do 150mm                                     | m  | 75,00000  | 150,13    | 11 290,13           |       | Vlastní                 |
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>    | <b>Svítlidla</b>                                                                             |    |           |           | <b>21 641 79,90</b> |       |                         |
| 173         | 19001         | Svítlidlo A - viz kniha svítidel                                                             | ks | 153,00000 | 481,56    | 775 186,43          |       | Vlastní                 |
| 174         | 19002         | Svítlidlo A1 - viz kniha svítidel                                                            | ks | 29,00000  | 6276,54   | 197 882,56          |       | Vlastní                 |
| 175         | 19003         | Svítlidlo A2 - viz kniha svítidel                                                            | ks | 40,00000  | 5261,73   | 210 749,00          |       | Vlastní                 |
| 176         | 19004         | Svítlidlo B - viz kniha svítidel                                                             | ks | 15,00000  | 5281,78   | 79 030,88           |       | Vlastní                 |
| 177         | 19005         | Svítlidlo C - viz kniha svítidel                                                             | ks | 91,00000  | 3753,38   | 342 467,13          |       | Vlastní                 |
| 178         | 19006         | Svítlidlo D - viz kniha svítidel                                                             | ks | 26,00000  | 3743,38   | 97 847,75           |       | Vlastní                 |
| 179         | 19007         | Svítlidlo E - viz kniha svítidel                                                             | ks | 21,00000  | 1305,23   | 27 435,99           |       | Vlastní                 |
| 180         | 19008         | Svítlidlo F - viz kniha svítidel                                                             | ks | 19,00000  | 1345,33   | 24 945,61           |       | Vlastní                 |
| 181         | 19009         | Svítlidlo G - viz kniha svítidel                                                             | ks | 4,00000   | 3493,99   | 14 971,97           |       | Vlastní                 |
| 182         | 19010         | Svítlidlo N1 závěsné - viz kniha svítidel                                                    | ks | 7,00000   | 1666,46   | 11 666,46           |       | Vlastní                 |
| 183         | 19011         | Svítlidlo N2 nástěnné - viz kniha svítidel                                                   | ks | 46,00000  | 1354,83   | 62 024,72           |       | Vlastní                 |
| 184         | 19012         | Svítlidlo N3 korydor - viz kniha svítidel                                                    | ks | 20,00000  | 1777,71   | 35 354,22           |       | Vlastní                 |
| 185         | 19013         | Svítlidlo N4 vestavné - viz kniha svítidel                                                   | ks | 22,00000  | 1947,32   | 42 841,14           |       | Vlastní                 |
| 186         | 19014         | Svítlidlo N5 nástěnné venkovní - viz kniha svítidel                                          | ks | 1,00000   | 2579,57   | 2 579,57            |       | Vlastní                 |
| 187         | 19015         | Svítlidlo V1 - viz kniha svítidel                                                            | ks | 2,00000   | 4535,73   | 9 107,46            |       | Vlastní                 |
| 188         | 19016         | Svítlidlo V2 - viz kniha svítidel                                                            | ks | 5,00000   | 10375,88  | 52 418,44           |       | Vlastní                 |
| 189         | 19017         | Svítlidlo H - viz kniha svítidel                                                             | ks | 4,00000   | 764,55    | 3 058,20            |       | Vlastní                 |
| 190         | 19018         | TR napáječ 150W pro sv.A, 220-240V 15 – 150W, regulace DALI, 1-100% 325x43x30mm IP20 vč.CLIP | ks | 12,00000  | 1184,69   | 14 812,64           |       | Vlastní                 |
| 191         | 19019         | Montáž svítidla zářiv.bytové stropní přísaz. 1 zdroj (sv.A1, D)                              | ks | 55,00000  | 313,43    | 17 515,36           |       | Vlastní                 |
| 192         | 19020         | Montáž svítidla zářiv.bytové stropní vestav. 1 zdroj, řízené (sv.A2)                         | ks | 40,00000  | 318,43    | 12 738,44           |       | Vlastní                 |
| 193         | 19021         | Montáž svítidla zářiv.bytové stropní vestav. 1 zdroj (sv.A, B)                               | ks | 168,00000 | 318,43    | 53 501,45           |       | Vlastní                 |
| 194         | 19022         | Montáž svítidla zářiv.stropní přísaz. 1 zdroj+kryt (sv.C)                                    | ks | 91,00000  | 318,46    | 28 979,95           |       | Vlastní                 |
| 195         | 19023         | Montáž svítidla nástěnného 1 zdroj+kryt (sv.E)                                               | ks | 21,00000  | 325,45    | 6 887,68            |       | Vlastní                 |
| 196         | 19024         | Montáž svítidla zářiv.prům.stropní přísaz. 1 zdroj (sv.F, H)                                 | ks | 23,00000  | 318,43    | 7 324,60            |       | Vlastní                 |
| 197         | 19025         | Montáž svítidla stropní závěs. 1 zdroj (sv.G)                                                | ks | 4,00000   | 343,46    | 1 273,84            |       | Vlastní                 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektrická instalace SILNOPROUD                 |

| P.č.                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | množství  | cena / MJ | Čelkem           | Genik | Gen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 198                                                            | 19026         | Montáž svítidla nouzového - nástěnné (sv.N2)                                                               | ks | 46,00000  | 313,24    | 14 649,21        |       | Vlastní                  |
| 199                                                            | 19027         | Montáž svítidla nouzového - přisazené/závěsné (sv.N1, N3, N4)                                              | ks | 49,00000  | 250,88    | 12 828,20        |       | Vlastní                  |
| 200                                                            | 19028         | Montáž svítidla nouzového - nástěnné venkovní (sv.N5)                                                      | ks | 1,00000   | 261,80    | 261,80           |       | Vlastní                  |
| 201                                                            | 19029         | Montáž svítidla žár.nástěnného, venkovní, 1 zdroj+kryt (sv.V1, V2)                                         | ks | 7,00000   | 313,24    | 2 356,20         |       | Vlastní                  |
| 202                                                            | 19030         | Montáž a zapojení zdrojů osv.pro sv.A v RP15 vč.příslušenství (D+M+PPV)                                    | ks | 12,00000  | 14,85     | 1 683,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl M21J Kabeláže pro MaR (Kordinace s dodavatelem MaR)</b> |               |                                                                                                            |    |           |           | <b>26 611,98</b> |       |                          |
| 203                                                            | 20001         | J-Y(St)Y 2x2x0,8                                                                                           | m  | 220,00000 | 6,21      | 1 357,62         |       | Vlastní                  |
| 204                                                            | 20002         | JYTY 4x1                                                                                                   | m  | 180,00000 | 12,72     | 2 288,88         |       | Vlastní                  |
| 205                                                            | 20003         | J-Y(St)Y 1x2x0,8                                                                                           | m  | 470,00000 | 2,04      | 1 977,53         |       | Vlastní                  |
| 206                                                            | 20004         | J-Y(St)Y 4x2x0,8                                                                                           | ks | 280,00000 | 11,59     | 3 246,32         |       | Vlastní                  |
| 207                                                            | 20005         | Zatažení kabelu J-Y(St)Y 2x2x0,8 (PU)                                                                      | ks | 220,00000 | 15,23     | 3 394,05         |       | Vlastní                  |
| 208                                                            | 20006         | Zatažení kabelu JYTY 4x1 (PU)                                                                              | m  | 180,00000 | 12,49     | 2 776,95         |       | Vlastní                  |
| 209                                                            | 20007         | Zatažení kabelu J-Y(St)Y 1x2x0,8 (PU)                                                                      | m  | 470,00000 | 4,17      | 7 250,93         |       | Vlastní                  |
| 210                                                            | 20008         | Zatažení kabelu J-Y(St)Y 4x2x0,8 (PU)                                                                      | ks | 280,00000 | 14,43     | 4 319,70         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl M21K Vytápění okapu a okapních svodů</b>                |               |                                                                                                            |    |           |           | <b>11 013,41</b> |       |                          |
| 211                                                            | 21001         | Topný kabel 2-žilový 118m 2360W, 20 W/m                                                                    | ks | 2,00000   | 7 506,52  | 15 181,03        |       | Vlastní                  |
| 212                                                            | 21002         | Úchytný materiál pro topné kabely - svody                                                                  | m  | 116,00000 | 18,98     | 2 711,50         |       | Vlastní                  |
| 213                                                            | 21003         | Úchytný materiál pro topné kabely - úžlabí                                                                 | m  | 370,00000 | 33,13     | 12 108,25        |       | Vlastní                  |
| 214                                                            | 21004         | Digit.elektronický termostat pro snímání prost.teploty a 2 hodnot vlhkosti do rozvaděče (řídící, jednotka) | ks | 1,00000   | 8 081,21  | 8 081,21         |       | Vlastní                  |
| 215                                                            | 21005         | Čidlo vlhkostní do okapu                                                                                   | ks | 2,00000   | 6 591,49  | 13 602,38        |       | Vlastní                  |
| 216                                                            | 21006         | Čidlo teplotní na fasádu                                                                                   | ks | 1,00000   | 1 669,91  | 1 669,91         |       | Vlastní                  |
| 217                                                            | 21007         | Topný kabel 2-žilový 19m 380W, 20 W/m                                                                      | ks | 1,00000   | 1 864,48  | 1 864,48         |       | Vlastní                  |
| 218                                                            | 21008         | Topný kabel 2-žilový 65m 1300W, 20 W/m                                                                     | ks | 1,00000   | 3 808,72  | 3 808,72         |       | Vlastní                  |
| 219                                                            | 21009         | Topný kabel 2-žilový 50m 1000W, 20 W/m                                                                     | ks | 1,00000   | 2 714,77  | 2 714,77         |       | Vlastní                  |
| 220                                                            | 21010         | Montáž topného kabelu do okapu a svodů komplet                                                             | m  | 486,00000 | 91,57     | 44 986,59        |       | Vlastní                  |
| 221                                                            | 21011         | Montáž a nastavení řídící jednotky                                                                         | ks | 1,00000   | 2 423,52  | 2 423,52         |       | Vlastní                  |
| 222                                                            | 21012         | Montáž čidla pro topné kabely                                                                              | ks | 3,00000   | 307,25    | 981,75           |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.c.001 | Elektrinstalace SILNOPROUD                      |

| P.č.                            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                     | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem              | Gen.k | Gen. soustava platnost |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|------------------------|
| <b>Díl: MZ4H Stavební práce</b> |               |                                                                                                                                                                   |     |           |           | <b>47 362,35</b>    |       |                        |
| 223                             | 340236212R00  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení              | kus | 45,00000  | 110 135,- | 4 988,18            | 801-4 | RTS 18/I               |
| 224                             | 310236261R00  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení | kus | 12,00000  | 293 770,- | 3 560,51            | 801-4 | RTS 18/I               |
| 225                             | 310236241R00  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm<br>včetně pomocného pracovního lešení          | kus | 28,00000  | 124 156,- | 3 627,60            | 801-4 | RTS 18/I               |
| 226                             | 612403399R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky<br>jakékoliv šířky rýhy,<br>1480*0,03<br>540*0,07<br>50*0,3<br>75*0,15            | m2  | 108,45000 | 322 245,- | 35 186,06           | 801-4 | RTS 18/I               |
|                                 |               |                                                                                                                                                                   |     |           | 44,40000  |                     |       |                        |
|                                 |               |                                                                                                                                                                   |     |           | 37,80000  |                     |       |                        |
|                                 |               |                                                                                                                                                                   |     |           | 15,00000  |                     |       |                        |
|                                 |               |                                                                                                                                                                   |     |           | 11,25000  |                     |       |                        |
| <b>Celkem</b>                   |               |                                                                                                                                                                   |     |           |           | <b>4 332 252,93</b> |       |                        |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.d.001 | Elektroinstalace SLABOPROUD - KABELOVÉ ROZVODY  |

| R.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Čen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl: | KR1           | Elektroinstalací materiál                                          |    |             |           | 116 265,22 |       |                          |
| 1    | 11001         | Korugovaná trubka prům. 40mm                                       | m  | 90,00000    | 12,50     | 1 051,88   |       | Vlastní                  |
| 2    | 11002         | Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.72 x hl.42mm            | ks | 420,00000   | 4,21      | 1 767,15   |       | Vlastní                  |
| 3    | 11003         | Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.103 x hl.50mm           | ks | 65,00000    | 20,75     | 1 349,21   |       | Vlastní                  |
| 4    | 11004         | Krabice instalační pod omítku vč.víka 150x150x77mm                 | ks | 27,00000    | 35,42     | 1 971,63   |       | Vlastní                  |
| 5    | 11005         | Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.255x205x68mm            | ks | 10,00000    | 57,55     | 1 575,48   |       | Vlastní                  |
| 6    | 11006         | STAHOV.PASEK 203X2.5MM UV                                          | ks | 1 500,00000 | 0,28      | 420,75     |       | Vlastní                  |
| 7    | 11007         | Trubka ohebná 320N 28,5mm LPE-1 2323/LPE-1 bílá                    | m  | 1 150,00000 | 8,55      | 9 892,30   |       | Vlastní                  |
| 8    | 11008         | Trubka ohebná 125N 21,2mm LPE-2 2316/LPE-2 bílá                    | m  | 240,00000   | 5,60      | 1 344,40   |       | Vlastní                  |
| 9    | 11009         | Trubka ohebná 320N 34,5mm LPE-1 2329/LPE-1 bílá                    | m  | 320,00000   | 12,25     | 3 919,52   |       | Vlastní                  |
| 10   | 11010         | Příchytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 27mm sv.šedá             | ks | 560,00000   | 2,60      | 1 675,52   |       | Vlastní                  |
| 11   | 11011         | Příchytka kabelových svazků 200mm sv.šedá, bezhalogenová           | ks | 170,00000   | 13,47     | 2 590,89   |       | Vlastní                  |
| 12   | 11012         | Montáž trubky instalační KOPOFLEX 40mm do betonu                   | m  | 90,00000    | 35,55     | 3 079,89   |       | Vlastní                  |
| 13   | 11013         | Montáž krabice KP 68 pod omítku + vysekání                         | ks | 420,00000   | 57,25     | 24 033,24  |       | Vlastní                  |
| 14   | 11014         | Montáž krabice KO 97 pod omítku + vysekání                         | ks | 65,00000    | 95,82     | 6 423,92   |       | Vlastní                  |
| 15   | 11015         | Odvičkování a zavičkování krabice - závit                          | ks | 485,00000   | 2,70      | 1 315,08   |       | Vlastní                  |
| 16   | 11016         | Montáž krabice KO 125 pod omítku + vysekání                        | ks | 27,00000    | 150,82    | 4 072,02   |       | Vlastní                  |
| 17   | 11017         | Montáž krabice KT 250 pod omítku + vysekání                        | ks | 10,00000    | 345,50    | 3 459,50   |       | Vlastní                  |
| 18   | 11018         | Odvičkování a zavičkování krabice - 4 šrouby                       | ks | 37,00000    | 9,35      | 345,95     |       | Vlastní                  |
| 19   | 11019         | Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm               | m  | 1 150,00000 | 24,40     | 28 064,03  |       | Vlastní                  |
| 20   | 11020         | Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 16mm               | m  | 240,00000   | 23,66     | 5 677,32   |       | Vlastní                  |
| 21   | 11021         | Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 29mm               | m  | 320,00000   | 24,48     | 8 138,24   |       | Vlastní                  |
| 22   | 11022         | Osazení hmoždinky Ø 8mm ve zdi betonové                            | ks | 730,00000   | 0,60      | 4 095,30   |       | Vlastní                  |
| Díl: | KR2           | Kabelové rozvody                                                   |    |             |           | 332 973,52 |       |                          |
| 23   | 12001         | Kabel SYKFY 5x2x0,5 (stíněný)                                      | m  | 810,00000   | 6,15      | 5 301,45   |       | Vlastní                  |
| 24   | 12002         | LAM TWIN FTP 4x2x0,5 cat.5E - kabel pro sběrnici EZS               | m  | 520,00000   | 6,28      | 3 257,54   |       | Vlastní                  |
| 25   | 12003         | Optický kabel, UDU - gelový, 24x9um OS2, univerzální, LSHF Eca     | m  | 70,00000    | 19,50     | 1 256,64   |       | Vlastní                  |
| 26   | 12004         | Reproduktorový kabel profesionální 2x4 mm, PVC izolace, 2 žíly CuL | m  | 80,00000    | 29,82     | 2 483,36   |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.d.001 | Elektroinstalace SLABOPROUD - KABELOVÉ ROZVODY  |

| Př.                            | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | množství     | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 27                             | 12005         | Kabel U/FTP drát CAT6A, LSZH, systémová záruka                                               | m  | 12 480,00000 |           | 115 521,12        |       | Vlastní                  |
| 28                             | 12006         | Kabel SCY 2x2,5 černá/rudá                                                                   | m  | 490,00000    |           | 10 170,93         |       | Vlastní                  |
| 29                             | 12007         | Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný 8-žilový pocínovaný pro nouz.systém                  | m  | 65,00000     |           | 540,90            |       | Vlastní                  |
| 30                             | 12008         | HDMI kabel 1.4 propojovací 15m zlacené konektory, High Speed, stíněný, podpora ethernet a 3D | ks | 2,00000      |           | 1 034,48          |       | Vlastní                  |
| 31                             | 12009         | Zařízení SYKFY 5x2x0.5mm (TR)                                                                | m  | 810,00000    |           | 12 496,28         |       | Vlastní                  |
| 32                             | 12010         | Zařízení kabelu LAM TWIN FTP 4x2x0,5 cat.5E                                                  | m  | 520,00000    |           | 8 022,30          |       | Vlastní                  |
| 33                             | 12011         | Zařízení optického kabelu (TR)                                                               | m  | 70,00000     |           | 2 153,31          |       | Vlastní                  |
| 34                             | 12012         | Zařízení repro kabelu 2x4 mm2 (TR)                                                           | m  | 80,00000     |           | 1 234,20          |       | Vlastní                  |
| 35                             | 12013         | Zařízení U/UTP kat.6A                                                                        | m  | 12 480,00000 |           | 168 030,72        |       | Vlastní                  |
| 36                             | 12014         | Zařízení kabelu 8 žil pro nouzový systém (TR)                                                | m  | 65,00000     |           | 1 002,79          |       | Vlastní                  |
| 37                             | 12015         | Zařízení HDMI kabelu 15m                                                                     | ks | 2,00000      |           | 467,50            |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: KR3 Nosný materiál</b> |               |                                                                                              |    |              |           | <b>121 034,10</b> |       |                          |
| 38                             | 13001         | Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 20 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá       | m  | 40,00000     |           | 280,50            |       | Vlastní                  |
| 39                             | 13002         | Příchytka pro tuhé trubky 20mm vč.kotvení                                                    | ks | 60,00000     |           | 112,20            |       | Vlastní                  |
| 40                             | 13003         | Tuhá hrdlovaná elektroinst.trubka PVC průměr 25 mm, mechanická odolnost 320N/5cm, bílá       | m  | 75,00000     |           | 694,24            |       | Vlastní                  |
| 41                             | 13004         | Příchytka pro tuhé trubky 25mm vč.kotvení                                                    | ks | 112,50000    |           | 294,53            |       | Vlastní                  |
| 42                             | 13005         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/50 mm, ŽŽ, komplet                                        | m  | 280,00000    |           | 25 996,74         |       | Vlastní                  |
| 43                             | 13006         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/100 mm, ŽŽ, komplet                                       | m  | 110,00000    |           | 11 323,79         |       | Vlastní                  |
| 44                             | 13007         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/200 mm, ŽŽ, komplet                                       | m  | 80,00000     |           | 11 242,44         |       | Vlastní                  |
| 45                             | 13008         | Kab.trasa z drátěného.kab.žlabu 50/500 mm, ŽŽ, komplet                                       | m  | 10,00000     |           | 3 312,71          |       | Vlastní                  |
| 46                             | 13009         | Montáž trubky tuhé na povrchu do příchytok                                                   | m  | 115,00000    |           | 2 978,44          |       | Vlastní                  |
| 47                             | 13010         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/50 mm na strop nebo do podledu                         | m  | 280,00000    |           | 35 814,24         |       | Vlastní                  |
| 48                             | 13011         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/100 mm na strop nebo do podledu                        | m  | 110,00000    |           | 15 766,91         |       | Vlastní                  |
| 49                             | 13012         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/200 mm na strop nebo do podledu                        | m  | 80,00000     |           | 11 466,84         |       | Vlastní                  |
| 50                             | 13013         | Montáž trasy z drátěného.kab.žlabu 50/500 mm, na strop nebo do podledu                       | m  | 10,00000     |           | 1 747,52          |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.d.001 | Elektroinstalace SLABOPROUD - KABELOVÉ ROZVODY  |

| P.č.                               | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ  | množství    | cena/MJ   | Celkem     | Cen/K | Gén. soustava / platnost |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl:                               | KR4           | Ostatní                                                                                                                     |     |             |           | 68 427,98  |       |                          |
| 51                                 | 14001         | Protipožární ucpávka otvoru do 10x10cm vč.mont.                                                                             | ks  | 36,00000    | 267,25    | 9 088,20   |       | Vlastní                  |
| 52                                 | 14002         | Ucpávka stoupačky 1m2 vč.mont.                                                                                              | ks  | 6,00000     | 1 407,50  | 8 415,00   |       | Vlastní                  |
| 53                                 | 14003         | Proměření a vyhledání napojovacích bodů (D+M+PPV)                                                                           | ks  | 1,00000     | 5 610,00  | 5 610,00   |       | Vlastní                  |
| 54                                 | 14005         | Demontáže stávající slaboproudé elektroinstalace                                                                            | m2  | 1 350,00000 | 24 222,22 | 32 692,28  |       | Vlastní                  |
| 55                                 | 14006         | Drobný elektroinstalační materiál                                                                                           | ks  | 1,00000     | 4 675,00  | 4 675,00   |       | Vlastní                  |
| 56                                 | 16010         | Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                | t   | 6,00000     | 370,83    | 2 805,00   |       | Vlastní                  |
| 57                                 | 16011         | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                      | t   | 60,00000    | 37,50     | 2 805,00   |       | Vlastní                  |
| 58                                 | 14009         | Provedení výchozí revize                                                                                                    | ks  | 1,00000     | 2 337,50  | 2 337,50   |       | Vlastní                  |
| Díl:                               | KR5           | Stavební práce                                                                                                              |     |             |           | 167 446,57 |       |                          |
| 59                                 | 15001         | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm                                                                               | m   | 14,00000    | 1 950,20  | 27 750,80  |       | Vlastní                  |
| 60                                 | 15002         | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm                                                                                  | ks  | 43,00000    | 5 193,94  | 2 733,94   |       | Vlastní                  |
| 61                                 | 15003         | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm                                                                                  | ks  | 21,00000    | 10 659,39 | 2 238,39   |       | Vlastní                  |
| 62                                 | 15004         | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm                                                                                  | ks  | 8,00000     | 24 138,36 | 1 922,36   |       | Vlastní                  |
| 63                                 | 15005         | Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do 30mm                                                                       | m   | 930,00000   | 68,13     | 63 477,15  |       | Vlastní                  |
| 64                                 | 15006         | Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do 70mm                                                                       | m   | 370,00000   | 76,54     | 29 059,80  |       | Vlastní                  |
| 65                                 | 15007         | Vysekání rýhy do cihlového zdiva, do hl.100mm š.do 150mm                                                                    | m   | 65,00000    | 150,54    | 9 784,78   |       | Vlastní                  |
| 66                                 | 340236212R00  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm              | kus | 43,00000    | 1 085,35  | 4 766,49   | 801-4 | RTS 18/ I                |
| včetně pomocného pracovního lešení |               |                                                                                                                             |     |             |           |            |       |                          |
| 67                                 | 310236241R00  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm          | kus | 21,00000    | 1 295,66  | 2 720,70   | 801-4 | RTS 18/ I                |
| včetně pomocného pracovního lešení |               |                                                                                                                             |     |             |           |            |       |                          |
| 68                                 | 310236261R00  | Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm | kus | 8,00000     | 2 941,78  | 2 373,68   | 801-4 | RTS 18/ I                |
| včetně pomocného pracovního lešení |               |                                                                                                                             |     |             |           |            |       |                          |
| 69                                 | 612403399R00  | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv šířky                                                              | m2  | 63,55000    | 322,45    | 20 618,48  | 801-4 | RTS 18/ I                |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.d.001 | Elektroinstalace SLABOPROUD - KABELOVÉ ROZVODY  |

| Př. číslo položky | Název položky         | MJ | množství | cena / MJ | Čelkem | Čenik | Cen. soustava / platnost |
|-------------------|-----------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|                   | jakékoliv šířky rýhy, |    |          |           |        |       |                          |
|                   | 930*0,03              |    |          | 27,90000  |        |       |                          |
|                   | 370*0,07              |    |          | 25,90000  |        |       |                          |
|                   | 65*0,15               |    |          | 9,75000   |        |       |                          |

|        |            |
|--------|------------|
| Čelkem | 806 144,39 |
|--------|------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava              |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                                     |
| R: | D.1.4.d.002 | Elektrinstalace SLABOPROUD - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ A OSTATNÍ |

| Poř. číslo položky                                      | Název položky                                                                                                                           | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem            | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl SKO1: 19 rozvodné skříně a příslušenství DR1</b> |                                                                                                                                         |    |           |           | <b>184 757,81</b> |       |                          |
| 1 11001                                                 | stojanový rozvaděč, 19, v. 42U (1978mm), h. 800 mm, š. 1000mm, A - typ 19 lišt, bez horního krytu, dolní kryt - Z design, nosnost 800kg | ks | 1,00000   |           | 23 789,21         |       | Vlastní                  |
| 2 11002                                                 | Kabelová průchodka pro krytí IP54 (300x100mm)                                                                                           | ks | 1,00000   |           | 2 149,31          |       | Vlastní                  |
| 3 11003                                                 | Střešní klimatizační jednotka (chladicí výkon 5200W) s EBB a instalačním rámem                                                          | ks | 1,00000   |           | 94 029,89         |       | Vlastní                  |
| 4 11004                                                 | záslepka, 1U, 19, RAL9005"                                                                                                              | ks | 3,00000   |           | 393,98            |       | Vlastní                  |
| 5 11005                                                 | vázací panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm, RAL9005"                                                                       | ks | 11,00000  |           | 7 037,75          |       | Vlastní                  |
| 6 11006                                                 | panel napájecí, 6x230V UTE, přepětová ochrana, 19, 2U, vypínač, 3m, RAL9005"                                                            | ks | 2,00000   |           | 1 003,34          |       | Vlastní                  |
| 7 11007                                                 | police ukládací, h. 450mm, 19, 1U, 20kg, podpěry, RAL9005"                                                                              | ks | 1,00000   |           | 367,46            |       | Vlastní                  |
| 8 11008                                                 | Patch panel STP 48xRJ45 kat. 6A, 1U, 19; osazený, přímý, s vyvazovací lištou, černá"                                                    | ks | 5,00000   |           | 16 288,98         |       | Vlastní                  |
| 9 11009                                                 | 19 FO rozvaděč pro 24 SC, 1U, komplet vybavení"                                                                                         | ks | 2,00000   |           | 1 493,28          |       | Vlastní                  |
| 10 11010                                                | Montáž optického rozvaděče                                                                                                              | ks | 2,00000   |           | 5 100,00          |       | Vlastní                  |
| 11 11011                                                | pigtail SC/APC, 1m, 9um SM                                                                                                              | ks | 48,00000  |           | 3 076,32          |       | Vlastní                  |
| 12 11012                                                | Optický svár SM                                                                                                                         | ks | 48,00000  |           | 8 976,00          |       | Vlastní                  |
| 13 11013                                                | Ochrana svaru 60 mm                                                                                                                     | ks | 48,00000  |           | 346,80            |       | Vlastní                  |
| 14 11014                                                | SP-SC-06 - optická spojka SC, simplex, SM, zelená                                                                                       | ks | 48,00000  |           | 640,56            |       | Vlastní                  |
| 15 11015                                                | Měření OTDR                                                                                                                             | ks | 24,00000  |           | 652,80            |       | Vlastní                  |
| 16 11016                                                | Vypracování měřicího protokolu OTDR                                                                                                     | ks | 1,00000   |           | 212,50            |       | Vlastní                  |
| 17 11019                                                | instalace rozvaděče, kompletace                                                                                                         | ks | 1,00000   |           | 2 125,00          |       | Vlastní                  |
| 18 11020                                                | Montáž záslepky rozvaděče                                                                                                               | ks | 4,00000   |           | 595,00            |       | Vlastní                  |
| 19 11021                                                | Instalace vyvazovacího panelu 1U, uspořádání kabelů                                                                                     | ks | 11,00000  |           | 1 636,25          |       | Vlastní                  |
| 20 11022                                                | montáž napájecí jednotky do RACK                                                                                                        | ks | 2,00000   |           | 297,50            |       | Vlastní                  |
| 21 11023                                                | instalace police do 19 rozvaděče"                                                                                                       | ks | 1,00000   |           | 148,75            |       | Vlastní                  |
| 22 11024                                                | Instalace patch panelu                                                                                                                  | ks | 5,00000   |           | 5 525,00          |       | Vlastní                  |
| 23 11025                                                | Zapojení a ukončení kabelu FTP cat.6A v modulu                                                                                          | ks | 134,00000 |           | 7 597,13          |       | Vlastní                  |
| 24 11026                                                | Montáž a zapojení chladicí jednotky komplet                                                                                             | ks | 1,00000   |           | 1 275,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl SKO2: 19 rozvodné skříně a příslušenství DR2</b> |                                                                                                                                         |    |           |           | <b>66 110,98</b>  |       |                          |
| 25 12001                                                | stojanový rozvaděč, 19, v. 42U (1978mm), h. 600 mm, š. 600mm"                                                                           | ks | 1,00000   |           | 8 351,51          |       | Vlastní                  |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                                   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava                   |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                                          |
| R: | D.1.4.d.002 | Elektrická instalace SLABOPROUD - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ A OSTATNÍ |

| P.č.                             | Číslo položky | Název položky                                                                        | MJ | množství  | cena/MJ   | celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 26                               | 12002         | záslepka, 1U, 19, RAL9005"                                                           | ks | 4,00000   | 13,13     | 525,30           |       | Vlastní                  |
| 27                               | 12003         | vázačí panel, 1U, 19, oboustranný, plastová oka 40x50mm, RAL9005"                    | ks | 11,00000  | 504,77    | 5 655,82         |       | Vlastní                  |
| 28                               | 12004         | panel napájecí, 6x230V UTE, přepětová ochrana, 19, 2U, vypínač, 3m, RAL9005"         | ks | 1,00000   | 501,67    | 501,67           |       | Vlastní                  |
| 29                               | 12005         | police ukládací, h. 450mm, 19, 1U, 20kg, podpěry, RAL9005"                           | ks | 1,00000   | 367,46    | 367,46           |       | Vlastní                  |
| 30                               | 12006         | Patch panel STP 48xRJ45 kat. 6A, 1U, 19, osazený, přímý, s vyvazovací lištou, černá" | ks | 5,00000   | 323,70    | 1 618,50         |       | Vlastní                  |
| 31                               | 12007         | 19 FO rozvaděč pro 24 SC, 1U, komplet vybavení"                                      | ks | 1,00000   | 746,64    | 746,64           |       | Vlastní                  |
| 32                               | 12008         | Montáž optického rozvaděče                                                           | ks | 1,00000   | 2 550,00  | 2 550,00         |       | Vlastní                  |
| 33                               | 12009         | pigtail SC/APC, 1m, 9um SM                                                           | ks | 24,00000  | 55,84     | 1 338,16         |       | Vlastní                  |
| 34                               | 12010         | Optický svár SM                                                                      | ks | 24,00000  | 199,17    | 4 780,08         |       | Vlastní                  |
| 35                               | 12011         | Ochrana svaru 60 mm                                                                  | ks | 24,00000  | 7,29      | 173,40           |       | Vlastní                  |
| 36                               | 12012         | SP-SC-06 - optická spojka SC, simplex, SM, zelená                                    | ks | 24,00000  | 13,45     | 322,80           |       | Vlastní                  |
| 37                               | 12013         | Měření OTDR                                                                          | ks | 1,00000   | 27,20     | 27,20            |       | Vlastní                  |
| 38                               | 12014         | Vypracování měřicího protokolu OTDR                                                  | ks | 1,00000   | 637,50    | 637,50           |       | Vlastní                  |
| 39                               | 12015         | ventilační jednotka, 4x ventilátor, 230V, s termostatem, 19"                         | ks | 1,00000   | 2 821,07  | 2 821,07         |       | Vlastní                  |
| 40                               | 12016         | instalační rám, filtr                                                                | ks | 1,00000   | 868,02    | 868,02           |       | Vlastní                  |
| 41                               | 12017         | instalace rozvaděče, kompletace                                                      | ks | 1,00000   | 2 125,00  | 2 125,00         |       | Vlastní                  |
| 42                               | 12018         | Montáž záslepky rozvaděče                                                            | ks | 4,00000   | 148,75    | 595,00           |       | Vlastní                  |
| 43                               | 12019         | Instalace vyvazovacího panelu 1U, uspořádání kabelů                                  | ks | 11,00000  | 148,75    | 1 636,25         |       | Vlastní                  |
| 44                               | 12020         | montáž napájecí jednotky do RACK                                                     | ks | 1,00000   | 148,75    | 148,75           |       | Vlastní                  |
| 45                               | 12021         | instalace police do 19 rozvaděče"                                                    | ks | 1,00000   | 148,75    | 148,75           |       | Vlastní                  |
| 46                               | 12022         | instalace patch panelu                                                               | ks | 5,00000   | 105,00    | 525,00           |       | Vlastní                  |
| 47                               | 12023         | Zapojení a ukončení kabelu FTP cat.6A v modulu                                       | ks | 170,00000 | 55,20     | 9 384,00         |       | Vlastní                  |
| 48                               | 12024         | Montáž a zapojení ventilační jednotky                                                | ks | 1,00000   | 425,00    | 425,00           |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: SK03 Domácí telefony</b> |               |                                                                                      |    |           |           | <b>63 279,95</b> |       |                          |
| 49                               | 13001         | Dveřní interkom - IP audio panel, 3x2 tlač., nerez, PoE, IP53                        | ks | 3,00000   | 17 230,52 | 51 691,56        |       | Vlastní                  |
| 50                               | 13002         | Napájecí zdroj pro el.zámek                                                          | ks | 3,00000   | 301,93    | 905,79           |       | Vlastní                  |
| 51                               | 13003         | Zápusťná krabice se stříškou pro IP dveřní interkom                                  | ks | 1,00000   | 1 882,75  | 1 882,75         |       | Vlastní                  |
| 52                               | 13004         | Zapojení zvonkového tabla do zdi TZN 5 (45 tlač.bez el.vrát.)                        | ks | 3,00000   | 2 880,00  | 8 640,00         |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava               |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                                      |
| R: | D.1.4.d.002 | Elektroinstalace SLABOPROUD - STRUKTUROVANÁ KABELAŽ A OSTATNÍ |

| P.č.                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | množství  | cena/MJ | Celkem            | Genk | Gen. soustava / platnost |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|-------------------|------|--------------------------|
| 53                                       | 13005         | Montáž síťového transformátoru do 500VA                                                         | ks | 3,00000   | 297,50  | 892,50            |      | Vlastní                  |
| 54                                       | 13006         | Montáž krabice pro dveřní interkom                                                              | ks | 1,00000   | 212,50  | 212,50            |      | Vlastní                  |
| <b>Díl SK04 Kompletacní materiál</b>     |               |                                                                                                 |    |           |         | <b>185 726,11</b> |      |                          |
| 55                                       | 14001         | 2x reproduktorová zásuvka viz.tech.listy                                                        | ks | 3,00000   | 148,15  | 484,50            |      | Vlastní                  |
| 56                                       | 14002         | Zásuvka HDMI konektor (předzapojený) 1-modulová viz.tech.listy                                  | ks | 4,00000   | 472,18  | 1 498,72          |      | Vlastní                  |
| 57                                       | 14003         | 1x reproduktorová zásuvka viz.tech.listy                                                        | ks | 6,00000   | 74,75   | 484,50            |      | Vlastní                  |
| 58                                       | 14004         | 2-zásuvka komunikační, 2x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP                                        | ks | 122,00000 | 61,59   | 7 516,17          |      | Vlastní                  |
| 59                                       | 14005         | 1-zásuvka komunikační, 1x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP                                        | ks | 24,00000  | 30,81   | 7 392,96          |      | Vlastní                  |
| 60                                       | 14006         | 2-zásuvka IP44, 2x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP                                               | ks | 2,00000   | 66,10   | 1 232,16          |      | Vlastní                  |
| 61                                       | 14007         | 1-zásuvka pro vnitřní kameru, 1x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP, komplet                        | ks | 22,00000  | 32,54   | 7 365,93          |      | Vlastní                  |
| 62                                       | 14008         | 1-zásuvka pro venkovní kameru, 1x Keystone RJ45 kat. 6A 10G, STP, komplet                       | ks | 12,00000  | 61,15   | 7 123,68          |      | Vlastní                  |
| 63                                       | 14009         | 1-rámeček pro přístroje viz technické listy                                                     | ks | 30,00000  | 14,79   | 453,90            |      | Vlastní                  |
| 64                                       | 14010         | 2-rámeček pro přístroje viz technické listy                                                     | ks | 122,00000 | 29,21   | 3 774,68          |      | Vlastní                  |
| 65                                       | 14011         | 3-rámeček pro přístroje viz technické listy                                                     | ks | 3,00000   | 47,46   | 142,04            |      | Vlastní                  |
| 66                                       | 14013         | Montážní rámeček pod přístroje                                                                  | ks | 150,00000 | 11,78   | 1 746,75          |      | Vlastní                  |
| 67                                       | 14014         | Montáž HDMI zásuvky, zapojení (zeď)                                                             | ks | 4,00000   | 148,75  | 595,00            |      | Vlastní                  |
| 68                                       | 14015         | Montáž tel. nebo rozhlasové účastl.zásuvky průchozí nebo koncové                                | ks | 12,00000  | 148,75  | 1 785,00          |      | Vlastní                  |
| 69                                       | 14016         | Instalace zásuvky (1x kryt + 1x konektor)                                                       | ks | 24,00000  | 69,60   | 1 766,64          |      | Vlastní                  |
| 70                                       | 14017         | Instalace zásuvky (2x kryt + 2x konektor)                                                       | ks | 124,00000 | 75,80   | 9 127,64          |      | Vlastní                  |
| 71                                       | 14018         | Instalace zásuvky komplet                                                                       | ks | 34,00000  | 190,85  | 6 358,00          |      | Vlastní                  |
| 72                                       | 14019         | Zapojení a ukončení kabelu FTP cat.6A v modulu                                                  | ks | 550,00000 | 56,78   | 31 182,25         |      | Vlastní                  |
| 73                                       | 14020         | Měření LAN zásuvka / patch panel                                                                | ks | 550,00000 | 50,90   | 28 050,00         |      | Vlastní                  |
| <b>Díl SK05 Nouzové přivolání pomoci</b> |               |                                                                                                 |    |           |         | <b>11 586,52</b>  |      |                          |
| 74                                       | 15001         | Rídící jednotka s akustickou signalizací komplet, výstup NO/NC, zálohovací AKU 500 mAh dobíjecí | ks | 4,00000   | 1166,55 | 4 786,52          |      | Vlastní                  |
| 75                                       | 15002         | Indikační prvek s akustickou signalizací komplet                                                | ks | 4,00000   | 297,50  | 1 190,00          |      | Vlastní                  |
| 76                                       | 15003         | Tahový spínač komplet                                                                           | ks | 4,00000   | 212,50  | 850,00            |      | Vlastní                  |
| 77                                       | 15004         | Resetovací jednotka s akustickou signalizací komplet                                            | ks | 4,00000   | 332,50  | 1 530,00          |      | Vlastní                  |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava               |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                                      |
| R: | D.1.4.6.002 | Elektroinstalace SLABOPROUD - STRUKTUROVANA KABELAZ A OSTATNI |

| P.č.                                      | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 78                                        | 15005         | Zapojení a oživení systému nouzového přivolání pomoci | ks | 4,00000  | 782,50    | 3 230,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: SK06 Rozvaděče, příslušenství</b> |               |                                                       |    |          |           | <b>11 940,13</b>  |       |                          |
| 79                                        | 16001         | Skříň MIS1 pod omítku (přípojka ROWANET)              | ks | 1,00000  | 1 332,38  | 1 332,38          |       | Vlastní                  |
| 80                                        | 16002         | Montáž skříně MIS1 do fasády komplet (D+M+PPV)        | ks | 1,00000  | 607,75    | 607,75            |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                             |               |                                                       |    |          |           | <b>513 401,50</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava              |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                                     |
| R: | D.1.4.d.003 | Elektrinstalace SLABOPROUD - POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Genik | Gen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: PZS1</b> |               | <b>Detekce</b>                                                                                                                                      |    |          |           | <b>28 893,86</b> |       |                          |
| 1                | 11001         | Digitální infradetektor s Quad Zone Logic, půlkulová čočka, dosah vějíř 12m, s čočkou dlouhý dosah, 18m. Certifikát dle ČSN EN 50131-1 min.stupeň 2 | ks | 42,00000 | 83,00     | 8 300,25         |       | Vlastní                  |
| 2                | 11002         | Infradetektor s Quad Zone Logic, půlkulová otočná čočka, dosah vějíř 21m, dlouhý dosah 45m., Certifikát dle ČSN EN 50131-1 min.stupeň 2             | ks | 4,00000  | 1 443,60  | 5 775,24         |       | Vlastní                  |
| 3                | 11003         | Magnet.kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm. Certifikát dle ČSN EN 50131-1 min.stupeň 2                                                      | ks | 11,00000 | 127,25    | 1 379,87         |       | Vlastní                  |
| 4                | 11004         | Montáž vnitřního detektoru na strop                                                                                                                 | ks | 42,00000 | 130,00    | 5 355,00         |       | Vlastní                  |
| 5                | 11005         | Zapojení vnitřního stropního detektoru                                                                                                              | ks | 42,00000 | 36,60     | 1 249,50         |       | Vlastní                  |
| 6                | 11006         | Montáž vnitřního detektoru na zeď                                                                                                                   | ks | 4,00000  | 127,50    | 510,00           |       | Vlastní                  |
| 7                | 11007         | Zapojení vnitřního detektoru na zdi                                                                                                                 | ks | 4,00000  | 29,75     | 119,00           |       | Vlastní                  |
| 8                | 11008         | Montáž magnetického kontaktu                                                                                                                        | ks | 11,00000 | 19,55     | 2 805,00         |       | Vlastní                  |
| 9                | 11009         | Zapojení magnetického kontaktu                                                                                                                      | ks | 11,00000 | 42,50     | 467,50           |       | Vlastní                  |
| 10               | 11010         | Připojení již zabudovaných magnetických kontaktů v oknech/dveřích (1 hnízdo)                                                                        | ks | 23,00000 | 101,50    | 2 932,50         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: PZS2</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                                                                                      |    |          |           | <b>9 095,00</b>  |       |                          |
| 11               | 12001         | provozní kniha PZS                                                                                                                                  | ks | 1,00000  | 297,50    | 297,50           |       | Vlastní                  |
| 12               | 12002         | Výchozí revize                                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 2 550,00  | 2 550,00         |       | Vlastní                  |
| 13               | 12003         | Provozní kniha vypsání, zaškolení vyplnění                                                                                                          | ks | 1,00000  | 297,50    | 297,50           |       | Vlastní                  |
| 14               | 12004         | Funkční zkouška PZS, vypracování protokolu                                                                                                          | ks | 1,00000  | 1 700,00  | 1 700,00         |       | Vlastní                  |
| 15               | 12005         | Zaškolení obsluhy, závěrečné odzkoušení systému                                                                                                     | ks | 1,00000  | 1 700,00  | 1 700,00         |       | Vlastní                  |
| 16               | 12006         | Napojení výtahu do systému PZS                                                                                                                      | ks | 1,00000  | 1 275,00  | 1 275,00         |       | Vlastní                  |
| 17               | 12007         | Drobný elektroinstalační materiál                                                                                                                   | ks | 1,00000  | 1 275,00  | 1 275,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: PZS3</b> |               | <b>Ostatní příslušenství PZS</b>                                                                                                                    |    |          |           | <b>6 835,36</b>  |       |                          |
| 18               | 13001         | Deska s kovovým víkem pro zápusťnou montáž do KU68, 18svorek, tamper, bílá. Certifikát dle ČSN EN, 50131-1 min.stupeň 2                             | ks | 28,00000 | 162,94    | 4 269,72         |       | Vlastní                  |
| 19               | 13002         | Zapojení krabice EZS s tamper kontaktem                                                                                                             | ks | 28,00000 | 95,20     | 2 565,64         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: PZS4</b> |               | <b>Ústředna PZS a příslušenství</b>                                                                                                                 |    |          |           | <b>89 480,44</b> |       |                          |
| 20               | 14001         | Ústředna až 520 zón a 32 skupin, v krytu s komunikátorem a zdrojem. Certifikát dle ČSN EN 50131-1, min.stupeň 2                                     | ks | 1,00000  | 13 774,00 | 13 774,00        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava               |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                                      |
| R: | D.1.4.d.003 | Elektroinstalace SLABOPROUD - POPLAGHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | Genik | Gen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 21               | 14002         | koncentrátor 8 zón+4 PGM výstupy v plastovém krytu                                               | ks | 9,00000  | 1 891,25  | 17 012,07         |       | Vlastní                  |
| 22               | 14003         | Akumulátor bezúdržbový 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, svorky typ šroubové M6                    | ks | 2,00000  | 47,78     | 95,56             |       | Vlastní                  |
| 23               | 14004         | Klávesnice s dotykovým displejem, zápusťná montáž.                                               | ks | 9,00000  | 3 686,25  | 33 086,25         |       | Vlastní                  |
| 24               | 14005         | Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s koncentrátorem, pro aku max. 18 Ah | ks | 1,00000  | 2 648,09  | 2 648,09          |       | Vlastní                  |
| 25               | 14006         | Zapojení ústředny EZS, max. 24 zón                                                               | ks | 1,00000  | 1 517,25  | 1 517,25          |       | Vlastní                  |
| 26               | 14007         | Programování ústředny EZS, max. 100 zón                                                          | ks | 1,00000  | 2 082,10  | 2 082,10          |       | Vlastní                  |
| 27               | 14008         | Montáž a uchycení krabice ústředny EZS                                                           | ks | 1,00000  | 552,50    | 552,50            |       | Vlastní                  |
| 28               | 14009         | Montáž a uchycení boxu pro expander                                                              | ks | 9,00000  | 5 102,55  | 5 102,55          |       | Vlastní                  |
| 29               | 14010         | Zapojení klávesnice                                                                              | ks | 9,00000  | 2 868,75  | 2 868,75          |       | Vlastní                  |
| 30               | 14011         | Montáž a uchycení klávesnice                                                                     | ks | 9,00000  | 7 076,25  | 7 076,25          |       | Vlastní                  |
| 31               | 14012         | Montáž a uchycení zálohovaného napájecího zdroje                                                 | ks | 1,00000  | 127,50    | 127,50            |       | Vlastní                  |
| 32               | 14013         | Instalace a zapojení přídatného napájecího zdroje                                                | ks | 1,00000  | 127,50    | 127,50            |       | Vlastní                  |
| 33               | 14014         | Zapojení expanderu, max. 8 zón                                                                   | ks | 10,00000 | 1 275,00  | 1 275,00          |       | Vlastní                  |
| 34               | 14015         | Programování expanderu, max. 8 zón                                                               | ks | 10,00000 | 1 275,00  | 1 275,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: PZS5</b> |               | <b>Vyhlášení poplachu</b>                                                                        |    |          |           | <b>11 817,81</b>  |       |                          |
| 35               | 15001         | Plochá inter. piezosíreka, bílý plast, tamper                                                    | ks | 9,00000  | 1 617,98  | 1 617,98          |       | Vlastní                  |
| 36               | 15002         | GSM/GPRS brána v krytu se 4-mi vstupy / výstupy, simuluje tlf.l., SMS na 8 čísel                 | ks | 1,00000  | 6 787,08  | 6 787,08          |       | Vlastní                  |
| 37               | 15003         | Montáž vnitřní sirény                                                                            | ks | 9,00000  | 1 147,50  | 1 147,50          |       | Vlastní                  |
| 38               | 15004         | Zapojení vnitřní sirény                                                                          | ks | 9,00000  | 267,75    | 267,75            |       | Vlastní                  |
| 39               | 15005         | Montáž přenosového zařízení GSM                                                                  | ks | 1,00000  | 722,50    | 722,50            |       | Vlastní                  |
| 40               | 15006         | Zapojení a naprogramování přenosového zařízení GSM                                               | ks | 1,00000  | 1 275,00  | 1 275,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>    |               |                                                                                                  |    |          |           | <b>146 122,47</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky                           | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ   | množství | cena / MJ  | Celkem       | Geník | Gen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|--------------|-------|--------------------------|
| Díl: Z-1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zařízení B-1 v etáži 1. podlaží objektu |                                                                                                                                                                                                     |      |          |            | 1 779 524,87 |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 751611117                               | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h                                                                                                         | kus  | 1,00000  | 6 694,65   | 6 694,65     |       | URS                      |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |              |       |                          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11B                                     | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=4760m3/h (EC motor), Vo=4760m3/h (EC motor), deskový rekuperátor s min.účinností 85%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4 | kus  | 1,00000  | 295 500,00 | 295 500,00   |       | Vlastní                  |
| , uzavírací klapky přívodu i odtahu vč.servopohonu, přímý výparník. Jednotka bude dodána včetně kompletního systému MaR. Jednotka bude na stavbu dodána v rozloženém stavu, montáž na místě provede výrobce. Podrobněji viz.specifikace zařízení D.1.4d.03 Jedná se o minimální doporučený standart. |                                         |                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |              |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11B1                                    | Detektor kouře do nasávacího potrubí vč.zdroje 12VDC, dodávka vč.montáže                                                                                                                            | ks   | 1,00000  | 6 000,00   | 6 000,00     |       | Vlastní                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12B                                     | Kondenzační jednotka - tepelné čerpadlo Qchl=14,6kW, Qtop=16,9kW, chladivo R410a, viz.specifikace, zařízení D.1.4d.03                                                                               | ks   | 1,00000  | 146 400,00 | 146 400,00   |       | Vlastní                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12B1                                    | Rídící modul chladicí jednotky pro řízení 0-10V, včetně expanzního ventilu a příslušenství, chladicího okruhu (průhledítka, filtrdehydrátor) a modulu omezení výkonu MOV-UU, dodávka vč.montáže     | ks   | 1,00000  | 38 000,00  | 38 000,00    |       | Vlastní                  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12B2                                    | Propojovací Cu potrubí 16/10 vč.isolace a komunikačního kabelu                                                                                                                                      | m    | 50,00000 | 22 500,00  | 22 500,00    |       | Vlastní                  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12B3                                    | Tlaková zkouška                                                                                                                                                                                     | soub | 1,00000  | 800,00     | 800,00       |       | Vlastní                  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12B4                                    | Napuštění systému chladivem                                                                                                                                                                         | kg   | 5,00000  | 11 000,00  | 11 000,00    |       | Vlastní                  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12B5                                    | Nerezová vana pod kondenzační jednotku 1.2B včetně ocelové konstrukce, s napojením na odvod, kondenzátu, včetně topného kabelu do nerezové vany a na potrubí odvodu kondenzátu, samostatný          | soub | 1,00000  | 14 000,00  | 14 000,00    |       | Vlastní                  |
| termostat pro spínání topného kabelu, čidlo zaplavení, včetně zapojení, zprovoznění, dodávka vč.montáže                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |              |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12B6                                    | Zprovoznění systému zdroje TČ                                                                                                                                                                       | soub | 1,00000  | 1 500,00   | 1 500,00     |       | Vlastní                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 751322111                               | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm                                                                                                       | kus  | 70,00000 | 237,39     | 16 617,30    |       | URS                      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                      | Stropní difuzor DN 125 vč.montážního setu, kazety do rastru, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace, zařízení D.1.4d.03                                                                                | ks   | 69,00000 | 158 700,00 | 10 950,30    |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 13   | 14            | Stropní difuzor DN 200 vč.montážního setu, kazety do rastru, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace, zařízení D.1.4d.03                                                                     | ks  | 1,00000  | 2 740,00  | 2 740,00  |       | Vlastní                  |
| 14   | 751322135     | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatů čtvercového vířivého se skříňí, výustek, průřezu přes 0,500 do 0,650 m2                                                            | kus | 3,00000  | 704,51    | 2 113,53  |       | URS                      |
| 15   | 15            | Vířivá výust' pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vel.600/24 s plenum boxem atyp.výška 220mm, , připojení DN 200                                                                | kus | 3,00000  | 2 400,00  | 7 200,00  |       | Vlastní                  |
| 16   | 16            | Stropní difuzor DN 160 vč.montážního setu, kazety do rastru, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace, zařízení D.1.4d.03                                                                     | ks  | 2,00000  | 2 220,00  | 4 440,00  |       | Vlastní                  |
| 17   | 751311301     | Montáž výustí textilní kruhové, průměru do 200 mm                                                                                                                                        | m   | 4,30000  | 155,28    | 667,80    |       | URS                      |
| 18   | 17            | Textilní kruhová výustka kruhová DN 200 dl.4,3m vč.závěsného systému a obručí, které zajistí držení, tvaru i když potrubím nebude proudit vzduch, barva atyp dle požadavku provozovatele | m   | 4,00000  | 1 160,00  | 4 640,00  |       | Vlastní                  |
| 19   | 18            | Odvodní talířový ventil DN 125                                                                                                                                                           | kus | 17,00000 | 128,00    | 2 176,00  |       | Vlastní                  |
| 20   | 751514878     | Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do, 400 mm                                                                                | kus | 5,00000  | 201,10    | 1 005,50  |       | URS                      |
| 21   | 751514876     | Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do, 200 mm                                                                                | kus | 37,00000 | 93,98     | 3 477,26  |       | URS                      |
| 22   | 19            | Regulátor konstantního průtoku DN 315, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                                | kus | 2,00000  | 1 880,00  | 3 760,00  |       | Vlastní                  |
| 23   | 110           | Regulátor konstantního průtoku DN 200, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                                | kus | 12,00000 | 1 330,00  | 15 960,00 |       | Vlastní                  |
| 24   | 111           | Regulátor konstantního průtoku DN 125, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                                | kus | 19,00000 | 1 270,00  | 24 130,00 |       | Vlastní                  |
| 25   | 112           | Regulátor konstantního průtoku DN 160, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                                | kus | 6,00000  | 1 200,00  | 7 200,00  |       | Vlastní                  |
| 26   | 113           | Regulátor konstantního průtoku DN 250, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                                | kus | 3,00000  | 1 540,00  | 4 620,00  |       | Vlastní                  |
| 27   | 114           | Regulátor variabilního průtoku kruhový DN 200 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz. specifikace, zařízení D.1.4d.03                                                                   | kus | 2,00000  | 10 200,00 | 20 400,00 |       | Vlastní                  |
| 28   | 751398021     | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2                                                                                                                    | kus | 9,00000  | 195,07    | 1 755,63  |       | URS                      |
| 29   | 115           | Průchozí stěnový ventil kruhový DN 160. Viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                               | kus | 9,00000  | 1 500,00  | 13 500,00 |       | Vlastní                  |
| 30   | 751311112     | Montáž výustí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2                                                                                                            | kus | 2,00000  | 183,20    | 366,40    |       | URS                      |
| 31   | 116           | Jednořadá výustka pro odvod vzduchu 525x75 s regulací R1, RALdle požadavku architekta                                                                                                    | kus | 2,00000  | 73,00     | 1 46,00   |       | Vlastní                  |
| 32   | 751344124     | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2                                                                                                              | kus | 3,00000  | 754,71    | 2 264,13  |       | URS                      |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4-e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| Př. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | množství | cena/MJ    | Celkem     | Genik | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 33  | 117           | Čtyřhranný tlumič hluku 1000x500 dl.1500mm pozink vč.buněk hluku                                         | kus | 1,00000  | 6 400,00   | 6 400,00   |       | Vlastní                  |
| 34  | 118           | Čtyřhranný tlumič hluku 1000x500 dl.1000mm pozink vč.buněk hluku                                         | kus | 2,00000  | 5 200,00   | 10 400,00  |       | Vlastní                  |
| 35  | 751344123     | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2                              | kus | 4,00000  | 55 826,10  | 225 304,40 |       | URS                      |
| 36  | 119           | Čtyřhranný tlumič hluku 630x500 dl.1000mm pozink vč.kulis                                                | kus | 2,00000  | 4 000,00   | 8 000,00   |       | Vlastní                  |
| 37  | 120           | Čtyřhranný tlumič hluku 500x250 dl.1000mm pozink vč.buněk hluku                                          | kus | 1,00000  | 3 400,00   | 3 400,00   |       | Vlastní                  |
| 38  | 121           | Čtyřhranný tlumič hluku 500x500 dl.1000mm pozink vč.buněk hluku                                          | kus | 1,00000  | 3 600,00   | 3 600,00   |       | Vlastní                  |
| 39  | 122           | Nasávací kus - oblouk 110° 1000x500 vč.mřížky, komaxit RAL dle požadavku architekta, dodávka, vč.montáže | kus | 1,00000  | 4 400,00   | 4 400,00   |       | Vlastní                  |
| 40  | 123           | Výfukový kus - oblouk 110° 1000x500 vč.mřížky, komaxit RAL dle požadavku architekta, dodávka, vč.montáže | kus | 1,00000  | 4 400,00   | 4 400,00   |       | Vlastní                  |
| 41  | 751344114     | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm                                     | kus | 2,00000  | 56 116,10  | 112 232,20 |       | URS                      |
| 42  | 127           | Kruhový tlumič hluku DN 315 dl.900mm                                                                     | kus | 1,00000  | 2 400,00   | 2 400,00   |       | Vlastní                  |
| 43  | 128           | Kruhový tlumič hluku DN 400 dl.900mm                                                                     | kus | 1,00000  | 4 100,00   | 4 100,00   |       | Vlastní                  |
| 44  | 751344112     | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                                     | kus | 3,00000  | 292 550,17 | 877 650,51 |       | URS                      |
| 45  | 129           | Kruhový tlumič hluku DN 160 dl.900mm                                                                     | kus | 2,00000  | 1 180,00   | 2 360,00   |       | Vlastní                  |
| 46  | 130           | IR senzor - digitální nástěnné čidlo CO2, dodávka vč.montáže                                             | kus | 2,00000  | 5 200,00   | 10 400,00  |       | Vlastní                  |
| 47  | 131           | Dveřní mřížka oboustranná 300x100 hliník, dodávka vč.montáže                                             | kus | 9,00000  | 420,00     | 3 780,00   |       | Vlastní                  |
| 48  | 132           | Kruhový tlumič hluku DN 200 dl.600mm                                                                     | kus | 1,00000  | 1 140,00   | 1 140,00   |       | Vlastní                  |
| 49  | PPKB01        | Protipožární klapka EIS90 500x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.    | kus | 1,00000  | 3 800,00   | 3 800,00   |       | Vlastní                  |
| 50  | PPKB02        | Protipožární klapka EIS90 1000x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.   | kus | 1,00000  | 5 100,00   | 5 100,00   |       | Vlastní                  |
| 51  | PPKB03        | Protipožární klapka EIS90 DN 315 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.      | kus | 1,00000  | 4 800,00   | 4 800,00   |       | Vlastní                  |
| 52  | PPKB04        | Protipožární klapka EIS90 500x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.    | kus | 1,00000  | 3 800,00   | 3 800,00   |       | Vlastní                  |
| 53  | PPKB05        | Protipožární klapka EIS90 630x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.    | kus | 1,00000  | 4 080,00   | 4 080,00   |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ  | množství  | cena/MJ  | Celkem     | Ceník | Cent. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|-------|---------------------------|
| 54   | PPKB06        | Protipožární klapka EIS90 400x315 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                                         | kus | 1,00000   | 3 640,00 | 3 640,00   |       | Vlastní                   |
| 55   | PPKB07        | Protipožární klapka EIS90 500x315 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                                         | kus | 1,00000   | 3 640,00 | 3 640,00   |       | Vlastní                   |
| 56   | PPKB08        | Protipožární klapka EIS90 DN250 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.                                                            | kus | 1,00000   | 4 140,00 | 4 140,00   |       | Vlastní                   |
| 57   | PPKB09        | Protipožární klapka EIS90 DN 315 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.                                                           | kus | 1,00000   | 4 740,00 | 4 740,00   |       | Vlastní                   |
| 58   | 751510042     | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | m   | 275,00000 | 541,92   | 159 588,00 |       | URS                       |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|    |           |                                                                                                                                                               |   |          |          |           |  |     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|-----|
| 59 | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 300 do 400 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | m | 46,00000 | 1 241,34 | 57 561,64 |  | URS |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|    |           |                                                                                                                                          |   |          |          |           |  |     |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|-----|
| 60 | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné spřirubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2., provedení těsné, dodávka vč.montáže | m | 40,00000 | 1 866,70 | 74 668,00 |  | URS |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|    |           |                                                                                                    |   |          |          |            |  |     |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------|--|-----|
| 61 | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné spřirubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 42,00000 | 2 651,73 | 111 834,66 |  | URS |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|------------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. |               |                                                                                                                               |      |           |           |                     |       |                          |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 713150        | Čtyřhranné a kruhové potrubí pozink.krčky, odskoky, úprava potrubí dle zhotovených stav.prostupů,, doměry. Dodávka vč.montáže | m2   | 15,00000  |           | 6 300,00            |       | Vlastní                  |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 713029        | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 125, dodávka vč.montáže                                                          | m    | 110,00000 |           | 23 100,00           |       | Vlastní                  |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 713028        | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 160, dodávka vč.montáže                                                          | m    | 12,00000  |           | 2 784,00            |       | Vlastní                  |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R713000002    | Tepelná a protihluková izolace minerál.vata tl.60mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže -, strojovna vzt                    | m2   | 140,00000 |           | 58 800,00           |       | Vlastní                  |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R713000008    | Tepelná a protihluková izolace minerál.vata tl.40mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže                                     | m2   | 95,00000  |           | 34 200,00           |       | Vlastní                  |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R713000003    | Protipožární izolace dodávka vč.montáže                                                                                       | m2   | 60,00000  |           | 26 400,00           |       | Vlastní                  |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R713000006    | Kaučuková izolace tl.15mm s hliníkovou fólií, samolepící dodávka vč.montáže                                                   | m2   | 320,00000 |           | 153 600,00          |       | Vlastní                  |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000004    | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                                          | kg   | 200,00000 |           | 8 000,00            |       | Vlastní                  |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000019    | Ocelové profily pro zhotovení konzol pod vzt potrubí v prostoru půdy a ostatní pomocné konstrukce, dodávka vč.montáže         | kg   | 80,00000  |           | 12 000,00           |       | Vlastní                  |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000005    | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                                                    | hod  | 60,00000  |           | 18 000,00           |       | Vlastní                  |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000006    | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revíze                                                | hod  | 80,00000  |           | 32 000,00           |       | Vlastní                  |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000007    | Mimostaveništní doprava, přesun hmot                                                                                          | soub | 1,00000   |           | 28 000,00           |       | Vlastní                  |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000008    | Lešení, jeřáb, plošina                                                                                                        | soub | 1,00000   |           | 12 000,00           |       | Vlastní                  |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000011    | Protipožární ucpávky prostupů                                                                                                 | soub | 1,00000   |           | 4 000,00            |       | Vlastní                  |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R751000010    | Stavební přímocce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                                                 | hod  | 20,00000  |           | 4 000,00            |       | Vlastní                  |
| <b>Díly ze 141</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                               |      |           |           | <b>1 743 361,38</b> |       |                          |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 751611117     | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9 000 m3/h                                   | kus  | 1,00000   |           | 6 694,95            |       | URS                      |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ   | množství | cena/MJ    | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|------------|-------|--------------------------|
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11A           | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací ve složení : přívodní ventilátor Vp=4760m3/h (EC motor), Vo=4760m3/h (EC motor), deskový rekuperátor s min.účinností 85%, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4 | kus  | 1,00000  | 295 400,00 | 295 400,00 |       | Vlastní                  |
| , uzavírací klapky přívodu i odvodu vč.servopohonu, přímý výparník. Jednotka bude dodána včetně kompletního systému MaR. Jednotka bude na stavbu dodána v rozloženém stavu, montáž na místě provede výrobce. Podrobněji viz.specifikace zařízení D.1.4d.03 Jedná se o minimální doporučený standart. |               |                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |       |                          |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11A1          | Detektor kouře do nasávacího potrubí vč.zdroje 12VDC, dodávka vč.montáže                                                                                                                            | ks   | 1,00000  | 6 000,00   | 6 000,00   |       | Vlastní                  |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12A           | Kondenzační jednotka - tepelné čerpadlo Qchl=14,6kW, Qtop=16,9kW, chladivo R410a, viz.specifikace, zařízení D.1.4d.03                                                                               | ks   | 1,00000  | 146 400,00 | 146 400,00 |       | Vlastní                  |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12A1          | Řídicí modul chladicí jednotky pro řízení 0-10V, včetně expanzního ventilu a příslušenství, chladicího okruhu (průhledítka, filtrdehydrátor) a modulu omezení výkonu MOV-UU, dodávka vč.montáže     | ks   | 1,00000  | 38 000,00  | 38 000,00  |       | Vlastní                  |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12A2          | Propojovací Cu potrubí 16/10 vč.izolace a komunikačního kabelu                                                                                                                                      | m    | 6,00000  | 2 700,00   | 2 700,00   |       | Vlastní                  |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12A3          | Tlaková zkouška                                                                                                                                                                                     | soub | 1,00000  | 800,00     | 800,00     |       | Vlastní                  |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12A4          | Napuštění systému chladivem                                                                                                                                                                         | kg   | 1,50000  | 3 300,00   | 3 300,00   |       | Vlastní                  |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12A5          | Nerezová vana pod kondenzační jednotku 1,2B včetně ocelové konstrukce, s napojením na odvod, kondenzátu, včetně topného kabelu do nerezové vany a na potrubí odvodu kondenzátu, samostatný          | soub | 1,00000  | 14 000,00  | 14 000,00  |       | Vlastní                  |
| termostat pro spínání topného kabelu, čidlo zaplavení, včetně zapojení, zprovoznění, dodávka vč.montáže                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                                                     |      |          |            |            |       |                          |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12A6          | Zprovoznění systému zdroje TČ                                                                                                                                                                       | soub | 1,00000  | 1 500,00   | 1 500,00   |       | Vlastní                  |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 751322111     | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm                                                                                                       | kus  | 42,00000 | 254,38     | 10 054,38  |       | URS                      |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13            | Stropní difuzor DN 125 vč.montážního setu, kazety do rastru, dodávka vč.montáže. Viz.specifikace, zařízení D.1.4d.03                                                                                | ks   | 42,00000 | 966,00     | 96 600,00  |       | Vlastní                  |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 751322135     | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, výustek, průřezu přes 0,500 do 0,650 m2                                                                       | kus  | 8,00000  | 804,60     | 6 436,08   |       | URS                      |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15            | Vlívá výust' pro přívod vzduchu s nastavitelnými lamelami vel.600/24 s plenum boxem atyp.výška 220mm, , připojení DN 200                                                                            | kus  | 7,00000  | 2 697,14   | 18 480,00  |       | Vlastní                  |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 751322111     | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového bez skříně, průměru do 300 mm                                                                                                       | kus  | 11,00000 | 211,98     | 2 633,29   |       | URS                      |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 92   | 18            | Odvodní talířový ventil DN 125                                                                                         | kus | 4,00000  | 160,00    | 640,00    |       | Vlastní                  |
| 93   | 751514878     | Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do, 400 mm              | kus | 5,00000  | 201,10    | 1 005,50  |       | URS                      |
| 94   | 19            | Regulátor konstantního průtoku DN 315, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                              | kus | 3,00000  | 1 840,00  | 5 640,00  |       | Vlastní                  |
| 95   | 751514876     | Montáž regulační nebo měřicí clony do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do, 200 mm              | kus | 25,00000 | 9 798,00  | 2 349,50  |       | URS                      |
| 96   | 110           | Regulátor konstantního průtoku DN 200, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                              | kus | 6,00000  | 1 366,67  | 8 400,00  |       | Vlastní                  |
| 97   | 111           | Regulátor konstantního průtoku DN 125, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                              | kus | 18,00000 | 1 302,22  | 23 040,00 |       | Vlastní                  |
| 98   | 112           | Regulátor konstantního průtoku DN 160, viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                              | kus | 1,00000  | 1 320,00  | 1 320,00  |       | Vlastní                  |
| 99   | 751398021     | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2                                                  | kus | 6,00000  | 18 863,00 | 1 117,38  |       | URS                      |
| 100  | 115           | Průchozí stěnový ventil kruhový DN 160. Viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                             | kus | 6,00000  | 1 520,00  | 9 120,00  |       | Vlastní                  |
| 101  | 751344124     | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 0,600 m2                                            | kus | 2,00000  | 858,70    | 1 716,14  |       | URS                      |
| 102  | 118           | Čtyřhranný tlumič hluku 1000x500 dl.1000mm pozink vč.buněk hluku                                                       | kus | 2,00000  | 5 000,00  | 10 400,00 |       | Vlastní                  |
| 103  | 751344123     | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2                                            | kus | 2,00000  | 563,22    | 1 126,52  |       | URS                      |
| 104  | 119           | Čtyřhranný tlumič hluku 630x500 dl.1000mm pozink vč.kulis                                                              | kus | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00  |       | Vlastní                  |
| 105  | 122           | Nasávací kus - oblouk 110° 1000x500 vč.mřížky, komaxit RAL dle požadavku architekta, dodávka, vč.montáže               | kus | 1,00000  | 4 400,00  | 4 400,00  |       | Vlastní                  |
| 106  | 123           | Výfukový kus - oblouk 110° 1000x500 vč.mřížky, komaxit RAL dle požadavku architekta, dodávka, vč.montáže               | kus | 1,00000  | 4 400,00  | 4 400,00  |       | Vlastní                  |
| 107  | 124           | Odvodní talířový ventil DN 100                                                                                         | kus | 6,00000  | 140,00    | 840,00    |       | Vlastní                  |
| 108  | 125           | Čtyřhranný tlumič hluku 800x630 dl.1500mm pozink vč.kulis                                                              | kus | 1,00000  | 4 200,00  | 4 200,00  |       | Vlastní                  |
| 109  | 751344114     | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm                                                   | kus | 3,00000  | 458,63    | 1 336,48  |       | URS                      |
| 110  | 126           | Kruhový tlumič hluku DN 355 dl.900mm                                                                                   | kus | 2,00000  | 2 400,00  | 4 800,00  |       | Vlastní                  |
| 111  | 127           | Kruhový tlumič hluku DN 315 dl.900mm                                                                                   | kus | 1,00000  | 4 100,00  | 4 100,00  |       | Vlastní                  |
| 112  | 130           | IR senzor - digitální nástěnné čidlo CO2, dodávka vč.montáže                                                           | kus | 3,00000  | 5 200,00  | 15 600,00 |       | Vlastní                  |
| 113  | 131           | Dveřní mřížka oboustranná 300x100 hliník, dodávka vč.montáže                                                           | kus | 9,00000  | 398,00    | 3 780,00  |       | Vlastní                  |
| 114  | 133           | Regulátor variabilního průtoku kruhový DN 355 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz. specifikace, zařízení D.1.4d.03 | kus | 1,00000  | 13 200,00 | 13 200,00 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |              |                                                 |
|----|--------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820     | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4        | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | DN.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| Př. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ  | množství | cena/MJ   | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 115 | 134           | Regulátor variabilního průtoku kruhový DN 315 vč.servopohonu, dodávka vč.montáže. Viz. specifikace, zařízení D.1.4d.03                  | kus | 1,00000  | 13 000,00 | 13 000,00 |       | Vlastní                  |
| 116 | 135           | Výustka dvouřadá AI s regulací R1 400x200 RAL dle požadavku investora, včetně krčku dl.200mm,, dodávka včetně montáže                   | kus | 6,00000  | 4 320,00  | 4 320,00  |       | Vlastní                  |
| 117 | 136           | Výustka jednořadá AI s regulací R1 400x200 RAL dle požadavku investora, včetně krčku dl.200mm,, dodávka včetně montáže                  | kus | 5,00000  | 3 300,00  | 3 300,00  |       | Vlastní                  |
| 118 | 137           | Výustka na kruhové potrubí dvouřadá AI s regulací R1 425x75 RAL dle požadavku investora, včetně, krčku dl.200mm, dodávka včetně montáže | kus | 2,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  |       | Vlastní                  |
| 119 | 139           | Stěnová mřížka oboustranná AI 500x200, dodávka včetně montáže                                                                           | kus | 1,00000  | 740,00    | 740,00    |       | Vlastní                  |
| 120 | 140           | Vířivá výust' pro odvod vzduchu s nastavitelnými lamelami vel.500/16 s plenum boxem atyp.výška 220mm,, připojení DN 160                 | kus | 1,00000  | 2 400,00  | 2 400,00  |       | Vlastní                  |
| 121 | 141           | Odvodní talířový ventil DN 160                                                                                                          | kus | 1,00000  | 180,00    | 180,00    |       | Vlastní                  |
| 122 | PPKA01        | Protipožární klapka EIS90 630x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                   | kus | 1,00000  | 4 080,00  | 4 080,00  |       | Vlastní                  |
| 123 | PPKA02        | Protipožární klapka EIS90 500x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                   | kus | 1,00000  | 3 800,00  | 3 800,00  |       | Vlastní                  |
| 124 | PPKA03        | Protipožární klapka EIS90 DN 315 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.                                     | kus | 1,00000  | 4 800,00  | 4 800,00  |       | Vlastní                  |
| 125 | PPKA04        | Protipožární klapka EIS90 630x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                   | kus | 1,00000  | 4 080,00  | 4 080,00  |       | Vlastní                  |
| 126 | PPKA05        | Protipožární klapka EIS90 500x500 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                   | kus | 1,00000  | 3 800,00  | 3 800,00  |       | Vlastní                  |
| 127 | PPKA06        | Protipožární klapka EIS90 DN250 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.                                      | kus | 1,00000  | 3 600,00  | 3 600,00  |       | Vlastní                  |
| 128 | PPKA07        | Protipožární klapka EIS90 630x250 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                   | kus | 1,00000  | 3 800,00  | 3 800,00  |       | Vlastní                  |
| 129 | PPKA08        | Protipožární klapka EIS90 500x250 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka, vč.montáže.                                   | kus | 1,00000  | 3 800,00  | 3 800,00  |       | Vlastní                  |
| 130 | PPKA09        | Protipožární klapka EIS90 DN355 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.                                      | kus | 1,00000  | 4 200,00  | 4 200,00  |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ  | množství  | cená / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 131  | PPKA10        | Protipožární klapka EIS90 DN315 prov.11, ruční, teplotní, s koncovým spínačem. Dodávka vč.montáže.                                                            | kus | 1,00000   |           | 4 120,00   |       | Vlastní                  |
| 132  | 751510042     | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | m   | 235,00000 |           | 136 375,20 |       | URS                      |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |           |                                                                                                                                                               |   |          |  |            |  |     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------------|--|-----|
| 133 | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 300 do 400 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | m | 85,00000 |  | 106 363,90 |  | URS |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |           |                                                                                                                                                     |   |          |  |           |  |     |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----------|--|-----|
| 134 | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné spřrubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m <sup>2</sup> , provedení těsné, dodávka vč.montáže | m | 45,00000 |  | 47 885,40 |  | URS |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |           |                                                                                                                                                     |   |          |  |           |  |     |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----------|--|-----|
| 135 | 751510014 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné spřrubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m <sup>2</sup> , provedení těsné, dodávka vč.montáže | m | 40,00000 |  | 74 668,00 |  | URS |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |           |                                                                                                               |   |          |  |            |  |     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------------|--|-----|
| 136 | 751510015 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné spřrubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m <sup>2</sup> | m | 42,00000 |  | 111 834,66 |  | URS |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ   | množství  | cena/MJ   | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek. |               |                                                                                                                              |      |           |           |                   |       |                          |
| 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 713150        | Čtyřhranné a kruhové potrubí pozink.krčky, odsoky, úprava potrubí dle zhotovených stav.prostupů,, doměry. Dodávka vč.montáže | m2   | 15,00000  | 420,00    | 6 300,00          |       | Vlastní                  |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 713029        | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 125, dodávka vč.montáže                                                         | m    | 70,00000  | 210,00    | 14 700,00         |       | Vlastní                  |
| 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 713028        | Ohebná tepelně a zvukově izolovaná hadice DN 160, dodávka vč.montáže                                                         | m    | 12,00000  | 232,00    | 2 784,00          |       | Vlastní                  |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R713000002    | Tepelná a protihluková izolace minerál.vata tl.60mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže -, strojovna vzt                   | m2   | 140,00000 | 420,00    | 58 800,00         |       | Vlastní                  |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R713000008    | Tepelná a protihluková izolace minerál.vata tl.40mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže                                    | m2   | 95,00000  | 350,00    | 34 200,00         |       | Vlastní                  |
| 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R713000003    | Protipožární izolace dodávka vč.montáže                                                                                      | m2   | 40,00000  | 420,00    | 17 600,00         |       | Vlastní                  |
| 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R713000006    | Kaučuková izolace tl.15mm s hliníkovou fólií, samolepící dodávka vč.montáže                                                  | m2   | 360,00000 | 420,00    | 172 800,00        |       | Vlastní                  |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000004    | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                                         | kg   | 200,00000 | 40,00     | 8 000,00          |       | Vlastní                  |
| 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000019    | Ocelové profily pro zhotovení konzol pod vzt potrubí v prostoru půdy a ostatní pomocné konstrukce, dodávka vč.montáže        | kg   | 80,00000  | 150,00    | 12 000,00         |       | Vlastní                  |
| 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000005    | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                                                   | hod  | 60,00000  | 300,00    | 18 000,00         |       | Vlastní                  |
| 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000006    | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize                                               | hod  | 80,00000  | 400,00    | 32 000,00         |       | Vlastní                  |
| 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000007    | Mimostaveništní doprava, přesun hmot                                                                                         | soub | 1,00000   | 28 000,00 | 28 000,00         |       | Vlastní                  |
| 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000008    | Lešení, jeřáb, plošina                                                                                                       | soub | 1,00000   | 12 000,00 | 12 000,00         |       | Vlastní                  |
| 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000011    | Protipožární ucpávky prostupů                                                                                                | soub | 1,00000   | 4 000,00  | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R751000010    | Stavební přímocce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                                                | hod  | 20,00000  | 200,00    | 4 000,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl 2: Zařízení větrání prostoru podlahami pp</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                              |      |           |           | <b>120 025,33</b> |       |                          |
| 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 751611121     | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h                               | kus  | 1,00000   | 3 347,32  | 3 347,32          |       | URS                      |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č                                                                                                                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ   | množství | cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava platnost |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|-------|------------------------|
| 153                                                                                                                                                             | 2A            | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor, Vp=250m3/h (EC motor), Vo=250m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85% | kus  | 1,00000  |           | 48 000,00         |       | Vlastní                |
| , kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass. Jednotka bude dodána včetně kompletního systému MaR, ovladače, revize. Podrobněji viz.specifikace zařízení |               |                                                                                                                                                                                                        |      |          |           |                   |       |                        |
| D.1.4d.03 Jedná se o minimální doporučený standart.                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                        |      |          |           |                   |       |                        |
| 154                                                                                                                                                             | 751398041     | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do, 300 mm                                                                                            | kus  | 2,00000  |           | 425,94            |       | URS                    |
| 155                                                                                                                                                             | 22            | Protidešťová žaluzie čtyřhranná Al s kruhovým napojením DN 200                                                                                                                                         | kus  | 2,00000  |           | 1 720,00          |       | Vlastní                |
| 156                                                                                                                                                             | 7513441121    | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                   | kus  | 3,00000  |           | 877,65            |       | URS                    |
| 157                                                                                                                                                             | 23            | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.900mm pozink                                                                                                                                               | kus  | 1,00000  |           | 980,00            |       | Vlastní                |
| 158                                                                                                                                                             | 24            | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.600mm pozink                                                                                                                                               | kus  | 2,00000  |           | 1 760,00          |       | Vlastní                |
| 159                                                                                                                                                             | 25            | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 200, pozink.vč.montáže                                                                                                                                     | kus  | 2,00000  |           | 720,00            |       | Vlastní                |
| 160                                                                                                                                                             | 7515100421    | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 100 do 200 mm dodávka vč.montáže a tvarovek                                                 | m    | 30,00000 |           | 17 409,60         |       | URS                    |
| 161                                                                                                                                                             | 751525082     | Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm                                                                                                                                     | m    | 34,00000 |           | 5 464,82          |       | URS                    |
| 162                                                                                                                                                             | 751510090     | Plastové potrubí do DN 160 vč.tvarovek                                                                                                                                                                 | m    | 34,00000 |           | 9 520,00          |       | Vlastní                |
| 163                                                                                                                                                             | R713000006    | Kaučuková izolace tl.15mm s hliníkovou fólií, samolepící dodávka vč.montáže                                                                                                                            | m2   | 30,00000 |           | 14 400,00         |       | Vlastní                |
| 164                                                                                                                                                             | R751000004    | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                                                                                                                   | kg   | 40,00000 |           | 1 600,00          |       | Vlastní                |
| 165                                                                                                                                                             | R751000005    | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                                                                                                                             | hod  | 10,00000 |           | 3 000,00          |       | Vlastní                |
| 166                                                                                                                                                             | R751000006    | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize                                                                                                                         | hod  | 15,00000 |           | 6 000,00          |       | Vlastní                |
| 167                                                                                                                                                             | R751000007    | Mimostaveništní doprava, přesun hmot                                                                                                                                                                   | soub | 1,00000  |           | 4 000,00          |       | Vlastní                |
| 168                                                                                                                                                             | R751000010    | Stavební přímocce - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                                                                                                                          | hod  | 4,00000  |           | 800,00            |       | Vlastní                |
| <b>Díl Z21</b>                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                        |      |          |           | <b>127 077,01</b> |       |                        |
| <b>Zař.č.2B1 - větrání prostoru pod podlahami 1. pp.</b>                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                        |      |          |           |                   |       |                        |
| 169                                                                                                                                                             | 751611121     | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1 000 m3/h                                                                                                         | kus  | 1,00000  |           | 3 347,32          |       | URS                    |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ   | množství | cena /MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava platnost |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-------------------|-------|------------------------|
| 170                                             | 2B            | Kompaktní větrací jednotka s rekuperací v podstropním provedení ve složení : přívodní ventilátor, Vp=250m3/h (EC motor), Vo=250m3/h (EC motor), deskový rekuperátor včetně bypassu o min.účinnosti 85%<br>, kazety filtrů přívod-M5, odtah G4, interní bypass. Jednotka bude dodána včetně kompletního systému MaR, ovladače, revize. Podrobněji viz.specifikace zařízení D.1.4d.03 Jedná se o minimální doporučený standart. | kus  | 1,00000  | 48 000,00 | 48 000,00         |       | Vlastní                |
| 171                                             | 751398041     | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do, 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus  | 2,00000  | 425,94    | 425,94            |       | URS                    |
| 172                                             | 22            | Protidešťová žaluzie čtyřhranná Al s kruhovým napojením DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 2,00000  | 1 720,00  | 1 720,00          |       | Vlastní                |
| 173                                             | 7513441121    | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 3,00000  | 877,65    | 877,65            |       | URS                    |
| 174                                             | 23            | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.900mm pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 1,00000  | 980,00    | 980,00            |       | Vlastní                |
| 175                                             | 24            | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 dl.600mm pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus  | 2,00000  | 1 760,00  | 1 760,00          |       | Vlastní                |
| 176                                             | 25            | Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí DN 200, pozink.vč.montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus  | 2,00000  | 720,00    | 720,00            |       | Vlastní                |
| 177                                             | 7515100421    | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 100 do 200 mm dodávka vč.montáže a tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 30,00000 | 17 409,60 | 17 409,60         |       | URS                    |
| 178                                             | 751525082     | Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 50,00000 | 8 036,50  | 8 036,50          |       | URS                    |
| 179                                             | 751510090     | Plastové potrubí do DN 160 vč.tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 50,00000 | 14 000,00 | 14 000,00         |       | Vlastní                |
| 180                                             | R713000006    | Kaučuková izolace tl.15mm s hliníkovou fólií, samolepící dodávka vč.montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 30,00000 | 14 400,00 | 14 400,00         |       | Vlastní                |
| 181                                             | R751000004    | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 40,00000 | 1 600,00  | 1 600,00          |       | Vlastní                |
| 182                                             | R751000005    | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hod  | 10,00000 | 3 000,00  | 3 000,00          |       | Vlastní                |
| 183                                             | R751000006    | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hod  | 15,00000 | 6 000,00  | 6 000,00          |       | Vlastní                |
| 184                                             | R751000007    | Mířmostaveništní doprava, přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soub | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00          |       | Vlastní                |
| 185                                             | R751000010    | Stavební přípomoc - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hod  | 4,00000  | 800,00    | 800,00            |       | Vlastní                |
| <b>Díl: Z-3 Zaříc.3-3 Větrání strojoven vzt</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | <b>106 103,15</b> |       |                        |
| 186                                             | 751133014     | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus  | 1,00000  | 2 728,31  | 2 728,31          |       | URS                    |
| 187                                             | 31.           | Potrubní diagonální ventilátor 4000/355, dodávka vč.pružných manžet a těsné zpětné klapky., Viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus  | 1,00000  | 22 800,00 | 22 800,00         |       | Vlastní                |
| 188                                             | 751133012     | Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního, průměru přes 100 do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus  | 1,00000  | 1 336,60  | 1 336,60          |       | URS                    |
| 189                                             | 32            | Potrubní diagonální ventilátor 350/125, dodávka vč.pružných manžet a těsné zpětné klapky., Viz.specifikace zařízení D.1.4d.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus  | 1,00000  | 3 800,00  | 3 800,00          |       | Vlastní                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| Prč | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena/MJ  | celkem   | ceník | cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|-------|--------------------------|
| 190 | 751398056     | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu, přes 0,750 m2                                            | kus | 1,00000  | 1 555,41 | 1 555,41 |       | URS                      |
| 191 | 33            | Protidešťová žaluzie Al 1800x1250 vč.síla + krycí mřížka 1800x1250 z druhé strany otvoru, RAL, žaluzie dle požadavku investora                                | kus | 1,00000  | 6 800,00 | 6 800,00 |       | Vlastní                  |
| 192 | 34            | Výustka jednořadá s regulací R1 825x125, dodávka včetně montáže                                                                                               | kus | 2,00000  | 1 960,00 | 1 960,00 |       | Vlastní                  |
| 193 | 35            | Výustka jednořadá s regulací R1 525x75, dodávka včetně montáže                                                                                                | kus | 5,00000  | 2 600,00 | 2 600,00 |       | Vlastní                  |
| 194 | 36            | Výfukový kus - oblouk 110° DN 125 vč.mřížky, komaxit RAL dle požadavku architekta, dodávka, vč.montáže                                                        | kus | 1,00000  | 600,00   | 600,00   |       | Vlastní                  |
| 195 | 37            | Výfukový kus - oblouk 110° DN 355 vč.mřížky, komaxit RAL dle požadavku architekta, dodávka, vč.montáže                                                        | kus | 1,00000  | 1 240,00 | 1 240,00 |       | Vlastní                  |
| 196 | 751510042     | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 100 do 200 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | m   | 12,00000 | 6 963,84 | 6 963,84 |       | URS                      |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |           |                                                                                                                                                               |   |         |          |          |  |     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|--|-----|
| 197 | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru, přes 300 do 400 mm, provedení těsné, dodávka vč.montáže | m | 6,00000 | 7 508,04 | 7 508,04 |  | URS |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |           |                                                                                                    |   |         |          |          |  |     |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|--|-----|
| 198 | 751510020 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné spřirubou, průřezu přes 2,01 do 2,54 m2 | m | 0,50000 | 3 810,95 | 3 810,95 |  | URS |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|----------|--|-----|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových lišt, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

|     |       |                                                                                                                |      |         |          |          |  |         |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|---------|
| 199 | 74551 | Kompletní systém MaR pro zař.č.3.1 - dodávka včetně prostorového termostatu, kabeláže, zapojení,, zprovoznění. | soub | 1,00000 | 7 000,00 | 7 000,00 |  | Vlastní |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|--|---------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820    | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.4       | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV                        |
| R: | D.1.4.e.001 | Vzduchotechnika                                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                   | MJ   | množství | cena/MJ   | Celkem    | Ceník | Cení soustava/<br>plataost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------|----------------------------|
| 200  | 74552         | Kompletní systém MaR pro zař.č.3.2 - dodávka včetně prostorového termostatu, spínacích hodin,, kabeláže, zapojení, zprovoznění. | soub | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00  |       | Vlastní                    |
| 201  | R713000008    | Tepelná a protihluková izolace minerál.vata tl.40mm s hliníkovou fólií dodávka vč.montáže                                       | m2   | 15,00000 | 360,00    | 5 400,00  |       | Vlastní                    |
| 202  | R751000004    | Spojovací, těsnící, závěsný materiál                                                                                            | kg   | 20,00000 | 40,00     | 800,00    |       | Vlastní                    |
| 203  | R751000005    | Zprovoznění zařízení vzt, zaregulování, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy                                                      | hod  | 5,00000  | 300,00    | 1 500,00  |       | Vlastní                    |
| 204  | R751000006    | Zapojení kabeláží, nastavení a autorizované zprovoznění systému, včetně revize                                                  | hod  | 8,00000  | 400,00    | 3 200,00  |       | Vlastní                    |
| 205  | R751000007    | Mimostaveništní doprava, přesun hmot                                                                                            | soub | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00  |       | Vlastní                    |
| 206  | R751000011    | Protipožární ucpávky prostupů                                                                                                   | soub | 1,00000  | 500,00    | 500,00    |       | Vlastní                    |
| 207  | R751000010    | Stavební přípomoc - přisekání otvorů (zhotovení prostupů je v dodávce stavby)                                                   | hod  | 3,00000  | 200,00    | 600,00    |       | Vlastní                    |
| 208  | PSUM01        | Požární stěnový uzávěr 400x300 prov..40 včetně servopohonu. Dodávka vč.montáže.                                                 | kus  | 1,00000  | 13 400,00 | 13 400,00 |       | Vlastní                    |

|               |  |  |  |  |  |                    |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>31876,09174</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.2.1    | Plyn                                            |
| R: | D.2.1.01 | Plyn                                            |

| Př.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | množství | cena/MJ  | Celkem    | Genk    | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| Díl 61  |               | Úpravy povrchu vnitřní                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |          | 560,00    |         |                          |
| 1       | 612401391RT2  | Omlítka malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omlítkou<br>jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                               | kus    | 1,00000  | 380,00   | 380,00    | 801-4   | RTS 18/I                 |
| 2       | 612409991R00  | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápennou                                                                                                                                                                                        | m      | 2,50000  | 180,00   | 180,00    | 801-4   | RTS 18/I                 |
| Díl 97  |               | Prorážení otvorů                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |          | 1 650,00  |         |                          |
| 3       | 970051060R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm                                                                                                                                                                                | m      | 1,00000  | 1 500,00 | 1 500,00  | 801-3   | RTS 18/I                 |
| 4       | 973031325R00  | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                     | kus    | 1,00000  | 150,00   | 150,00    | 801-3   | RTS 18/I                 |
| Díl 723 |               | Vnitřní plynovod                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |          | 24 985,49 |         |                          |
| 5       | 722220852R00  | Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4"                                                                                                                                                                                                      | kus    | 8,00000  | 13,36    | 133,36    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 6       | 722220855R00  | Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 2 1/2"                                                                                                                                                                                                    | kus    | 2,00000  | 26,11    | 52,22     | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 7       | 723120203R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m      | 1,00000  | 455,00   | 455,00    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 8       | 723120206R00  | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40<br>bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,<br>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | m      | 20,00000 | 525,00   | 10 500,00 | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 9       | 723120804R00  | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25                                                                                                                                                                                                 | m      | 10,00000 | 36,41    | 364,10    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 10      | 723120805R00  | Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových přes 25 do DN 50                                                                                                                                                                                         | m      | 22,00000 | 103,72   | 2 322,38  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 11      | 723150367R00  | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm                                                                                                                                                                                               | m      | 1,50000  | 395,76   | 593,64    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 12      | 723160204R00  | Připojky k plynoměrum G 1", bez ochozu<br>včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,<br>Včetně potřebného počtu uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.                                         | soubor | 1,00000  | 1 455,51 | 1 455,51  | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 13      | 723160804R00  | Demontáž přípojek k plynoměrum závitových, G 1"                                                                                                                                                                                                           | pár    | 2,00000  | 87,77    | 175,54    | 800-721 | RTS 18/I                 |
| 14      | 723160807R00  | Demontáž přípojek k plynoměrum závitových, G 2"                                                                                                                                                                                                           | pár    | 1,00000  | 139,99   | 139,99    | 800-721 | RTS 18/I                 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.2.1    | Plyn                                            |
| R: | D.2.1.01 | Plyn                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ     | množství | cena/MJ  | Celkem   | Genk    | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------|--------------------------|
| 15   | 723160831R00  | Demontáž přípojek k plynůměrům závitových rozpěrek, G 1"              | kus    | 2,00000  | 92,61    | 188,12   | 800-721 | RTS 18/1                 |
| 16   | 723160834R00  | Demontáž přípojek k plynůměrům závitových rozpěrek, G 2"              | kus    | 1,00000  | 214,54   | 214,54   | 800-721 | RTS 18/1                 |
| 17   | 723160334R00  | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1"                                      | soubor | 1,00000  | 366,93   | 366,93   | 800-721 | RTS 18/1                 |
| 18   | 723190203R00  | Přípojky ke strojům a zařízením přípojky ke strojům a zařízením DN 20 | soubor | 2,00000  | 1 272,51 | 2 545,02 | 800-721 | RTS 18/1                 |

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bežešvých, běžných - jakost 11 353,0,  
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

|    |              |                                                                                                       |     |           |          |          |         |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 19 | 723235112R00 | Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 8, mosaz | kus | 2,00000   | 376,00   | 876,00   | 800-721 | RTS 18/1 |
| 20 | 723235115R00 | Armatury závitové se dvěma závitů včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 8, mosaz | kus | 1,00000   | 1 525,00 | 1 525,00 | 800-721 | RTS 18/1 |
| 21 | 998723201R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                           | %   | 262,63100 | 273,14   | 273,14   | 800-721 | RTS 18/1 |

|    |       |                                                   |     |         |          |          |  |         |
|----|-------|---------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|--|---------|
| 22 | 1T00  | Hodinová sazba - práce nepředvídané a neměřitelné | kus | 1,00000 | 300,00   | 300,00   |  | Vlastní |
| 23 | 1043T | Výchozí revize plynovodu                          | sbr | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  | Vlastní |

|          |              |                                                                                                                                 |   |          |          |          |         |          |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|---------|----------|
| Díl: 783 | Nátěry       |                                                                                                                                 |   |          |          | 1 428,00 |         |          |
| 24       | 783425350R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí | m | 21,00000 | 1 428,00 | 1 428,00 | 800-783 | RTS 18/1 |

|          |                                 |                                                                                                   |   |         |       |         |       |          |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|---------|-------|----------|
| Díl: D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |                                                                                                   |   |         |       | 1 28,59 |       |          |
| 25       | 979083116R00                    | Vodorovné přemístění sutí přes 4000 m do 5000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | t | 0,18827 | 54,22 | 54,22   | 800-6 | RTS 18/1 |
| 26       | 979990001R00                    | Poplatek za skládku stavební sutí                                                                 | t | 0,18827 | 47,07 | 47,07   | 801-3 | RTS 18/1 |
| 27       | 475888T10                       | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                                 | t | 0,18827 | 27,30 | 27,30   |       | Vlastní  |

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.2.1    | Plyn                                            |
| R: | D.2.1.01 | Plyn                                            |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|--------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Celkem |               |               |    |          |           | 28 752,08 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.3.1    | Rekonstrukce vodovodní přípojky                 |
| R: | D.3.1.01 | vodovodní přípojka                              |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--------|--------------------------|
| <b>Dílna 1 Zemní práce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>25 670,96</b> |        |                          |
| 1                          | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                               | m2 | 1,50000  | 30,00     | 45,00            | 822-1  | RTS 18/1                 |
| 2                          | 113107330R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm                                                                                                                                                                                                        | m2 | 1,50000  | 150,92    | 226,41           | 822-1  | RTS 18/1                 |
| 3                          | 113202111R00  | Vytrhání obruč z krajníků nebo obručníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                                                                                 | m  | 1,00000  | 51,41     | 51,41            | 822-1  | RTS 18/1                 |
| 4                          | 119001421R00  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů ve výkopu ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | m  | 2,00000  | 203,25    | 406,50           | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 5                          | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                                                                                                                                      | m3 | 18,00000 | 954,00    | 17 100,00        | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 6                          | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,                                                                                                                                                                          | m2 | 24,00000 | 93,06     | 2 327,04         | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 7                          | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,                                                                                                                                                                     | m2 | 24,00000 | 17,85     | 428,64           | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 8                          | 162701101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,                                                                                                                                    | m3 | 2,00000  | 160,89    | 321,38           | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 9                          | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neutěhleného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                                                             | m3 | 2,00000  | 169,19    | 338,38           | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 10                         | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdáleností do 10 m od okraje zásypu                                                                              | m3 | 12,00000 | 83,85     | 1 006,20         | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 11                         | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,00000  | 500,00    | 1 000,00         | 800-1  | RTS 18/1                 |
| 12                         | 471712T10     | Uložení sypaniny na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,00000  | 15,00     | 30,00            |        | Vlastní                  |
| 13                         | 175100020RA0  | Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz ze vzdálenosti 1 000 m                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,00000  | 1195,00   | 2 390,00         | AP-HSV | RTS 18/1                 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.3.1    | Rekonstrukce vodovodní přípojky                 |
| R: | D.3.1.01 | vodovodní přípojka                              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Gekem | Genik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------|-------|--------------------------|

prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuťněním.  
Včetně vodorovného přemístění do 1 km.

|               |                             |                                                                                |    |         |  |  |  |                       |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Díl 14</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b> |                                                                                |    |         |  |  |  | <b>423,13</b>         |
| 14            | 451541111R00                | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrku 0-63 mm v otevřeném výkopu, | m3 | 0,50000 |  |  |  | 423,13 827-1 RTS 18/1 |

|               |                   |                                                                                                                             |    |         |  |  |  |                       |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Díl 15</b> | <b>Komunikace</b> |                                                                                                                             |    |         |  |  |  | <b>904,78</b>         |
| 15            | 564851111R00      | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm                                   | m2 | 0,80000 |  |  |  | 86,02 822-1 RTS 18/1  |
| 16            | 564871111R00      | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm                                   | m2 | 0,80000 |  |  |  | 138,76 822-1 RTS 18/1 |
| 17            | 573231110R00      | Postřik živčný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2                                      | m2 | 1,00000 |  |  |  | 20,00 822-1 RTS 18/1  |
| 18            | 577131111R00      | Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2              | m2 | 1,00000 |  |  |  | 310,00 822-1 RTS 18/1 |
| 19            | 577141112R00      | Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 1,00000 |  |  |  | 350,00 822-1 RTS 18/1 |

|               |                      |                                                                                                                  |   |         |  |  |  |                       |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Díl 18</b> | <b>Trubní vedení</b> |                                                                                                                  |   |         |  |  |  | <b>181048,36</b>      |
| 20            | 871181121R00         | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu, | m | 6,00000 |  |  |  | 103,34 827-1 RTS 18/1 |

|    |              |                                                                                                    |     |         |  |  |  |                      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|----------------------|
| 21 | 877182121R00 | Montáž elektrovarovky Pírážka za 1 spoj elektrovarovky, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu, | kus | 1,00000 |  |  |  | 50,00 827-1 RTS 18/1 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|----------------------|

|    |              |                                                                                                                                     |     |         |  |  |  |                       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|-----------------------|
| 22 | 891181111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm | kus | 1,00000 |  |  |  | 404,30 827-1 RTS 18/1 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|-----------------------|

|    |              |                                                                                                                                                                        |     |         |  |  |  |                       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|-----------------------|
| 23 | 891249111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm | kus | 1,00000 |  |  |  | 887,90 827-1 RTS 18/1 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|-----------------------|

|    |              |                                                          |     |         |  |  |  |                       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|-----------------------|
| 24 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových včetně podezdění | kus | 1,00000 |  |  |  | 374,34 827-1 RTS 18/1 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|-----------------------|

|    |              |                                                          |   |         |  |  |  |                       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------------------|
| 25 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 6,00000 |  |  |  | 267,48 827-1 RTS 18/1 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|-----------------------|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.3.1    | Rekonstrukce vodovodní přípojky                 |
| R: | D.3.1.01 | vodovodní přípojka                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                           | MJ   | množství | cena/MJ  | Čekem           | Geník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|---------|--------------------------|
| 26             | 722280107R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.                                                   | m    | 6,00000  | 12,50    | 75,00           | 800-721 | RTS 18/1                 |
| 27             | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80<br>Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                                                           | m    | 6,00000  | 35,50    | 213,00          | 800-721 | RTS 18/1                 |
| 28             | 1 sp          | Potrubí PE100 SDR 11 d50                                                                                                                                                | m    | 6,00000  | 60,00    | 360,00          |         | Vlastní                  |
| 29             | 10 sp         | Ventil uzavírací závitový včetně zpětné klapky a vypouštění DN40 požární voda včetně montáže                                                                            | kus  | 1,00000  | 2 740,00 | 2 740,00        |         | Vlastní                  |
| 30             | 11            | Demontáž stávající vodovodní přípojky, zaslepení                                                                                                                        | sada | 1,00000  | 2 000,00 | 2 000,00        |         | Vlastní                  |
| 31             | 11 sp         | Vodoměrný držák stavitelný 6/4"                                                                                                                                         | kus  | 1,00000  | 2 650,00 | 2 650,00        |         | Vlastní                  |
| 32             | 3 sp          | Signalizační vodič CY 4, včetně montáže                                                                                                                                 | m    | 6,00000  | 30,00    | 180,00          |         | Vlastní                  |
| 33             | 4 sp          | Koleno PE 100 SDR11, 90st.                                                                                                                                              | kus  | 1,00000  | 360,00   | 360,00          |         | Vlastní                  |
| 34             | 5 sp          | Poklop litinový šoupátkový včetně teleskopické zemní soupravy pro 3/4"-2" délka 1,1-1,8m vč.montáž                                                                      | kus  | 1,00000  | 2 730,00 | 2 730,00        |         | Vlastní                  |
| 35             | 6 sp          | Navrtávací pas PVC 90/50                                                                                                                                                | kus  | 1,00000  | 950,00   | 950,00          |         | Vlastní                  |
| 36             | 7 sp          | Šoupě zemní 6/4"                                                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 2 800,00 | 2 800,00        |         | Vlastní                  |
| 37             | 8 sp          | Spojka plast vnější závit 50/6/4"                                                                                                                                       | kus  | 1,00000  | 510,00   | 510,00          |         | Vlastní                  |
| 38             | 9 sp          | Kohout FF motýl pínoprůtočný 6/4" včetně montáže                                                                                                                        | kus  | 1,00000  | 390,00   | 390,00          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 91</b> |               |                                                                                                                                                                         |      |          |          | <b>649,00</b>   |         |                          |
| 39             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | m    | 1,00000  | 251,00   | 251,00          | 822-1   | RTS 18/1                 |
| 40             | 919735115R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 200 do 250 mm včetně spotřeby vody                                                                       | m    | 2,00000  | 199,00   | 398,00          | 822-1   | RTS 18/1                 |
| <b>Díl: 97</b> |               |                                                                                                                                                                         |      |          |          | <b>1 484,00</b> |         |                          |
| 41             | 970031100R00  | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm                                                                                           | m    | 0,70000  | 2 120,00 | 1 484,00        | 801-3   | RTS 18/1                 |
| <b>Díl: 99</b> |               |                                                                                                                                                                         |      |          |          | <b>1 858,89</b> |         |                          |
| 42             | 998276101R00  | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                                                                                | t    | 2,18642  | 851,25   | 1 858,89        | 827-1   | RTS 18/1                 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.3.1    | Rekonstrukce vodovodní přípojky                 |
| R: | D.3.1.01 | Vodovodní přípojka                              |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem            | Gen.k   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty |     |          |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 711</b> |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                     |     |          |           | <b>498,00</b>     |         |                          |
| 43              | 711767278R00  | Provedení detailů pryžemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsnění tmelem D do 200 mm                                                | kus | 1,00000  |           | 498,00            | 800-711 | RTS 18/ I                |
| <b>Díl: M46</b> |               | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                              |     |          |           | <b>2 049,60</b>   |         |                          |
| 44              | 460030061RT3  | Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic HBB.50/50/5                                                                                            | m2  | 1,20000  |           | 669,60            |         | RTS 18/ I                |
| 45              | 460030061RZ1  | Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic                                                                                                        | m2  | 6,00000  |           | 1 380,00          |         | RTS 18/ I                |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>511 586,72</b> |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820 | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.4.1    | Rekonstrukce dopravního sjezdu                  |
| R: | S004.001 | Soupis prací a dodávek SJEZD                    |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------|---------------|---------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1   |               | Zemní práce                           |    |          |           | 11 774,03  |       |                          |
| Díl: 2   |               | Základy a zvláštní zakládání          |    |          |           | 32 728,25  |       |                          |
| Díl: 3   |               | Svisle a kompletní konstrukce         |    |          |           | 16 853,45  |       |                          |
| Díl: 5   |               | Komunikace                            |    |          |           | 11 949,14  |       |                          |
| Díl: 62  |               | Úpravy povrchů vnější                 |    |          |           | 11 041,60  |       |                          |
| Díl: 63  |               | Podlahy a podlahové konstrukce        |    |          |           | 459,80     |       |                          |
| Díl: 8   |               | Trubní vedení                         |    |          |           | 4 105,00   |       |                          |
| Díl: 9   |               | Ostatní konstrukce, bourání           |    |          |           | 45 372,00  |       |                          |
| Díl: 91  |               | Doplňující práce na komunikaci        |    |          |           | 3 142,80   |       |                          |
| Díl: 93  |               | Dokončovací práce inženýrských staveb |    |          |           | 680,93     |       |                          |
| Díl: 96  |               | Bourání konstrukcí                    |    |          |           | 13 410,00  |       |                          |
| Díl: 99  |               | Staveništní přesuny hmot              |    |          |           | 5 221,78   |       |                          |
| Díl: 711 |               | Izolace proti vodě                    |    |          |           | 3 083,20   |       |                          |
| Díl: 767 |               | Konstrukce zamečnické                 |    |          |           | 17 969,20  |       |                          |
| Díl: D96 |               | Přesuny suti a vybouraných hmot       |    |          |           | 13 786,25  |       |                          |
| Celkem   |               |                                       |    |          |           | 186 577,43 |       |                          |

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20180627VV KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM

Zadavatel: Kraj Vysočina  
Žižkova 1882/57  
58601 Jihlava-Jihlava

IČO: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: Starkon a.s.  
Bohuslavice 10  
58856 Telč

IČO: 26227525  
DIČ: CZ26227525

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 968 885,96        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>968 885,96</b> |

| Rekapitulace daní       |      |  |                |
|-------------------------|------|--|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % |  | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 968 885,96 CZK |
| Základní DPH            | 21 % |  | 203 466,10 CZK |
| Zaokrouhlení            |      |  | -0,06 CZK      |

**Cena celkem s DPH** 1 172 352,00: CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                 |
|----|-----------|-------------------------------------------------|
| S: | 20180820  | Krajské komunitní a poradenské centrum, Jihlava |
| O: | D.1.5     | STROJNÍ-VYBAVENÍ                                |
| R: | D.1.5.001 | Soupis prací a dodávek STROJNÍ-VYBAVENÍ         |

| P.Č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | množství | cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| Díl 94        |               | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |            | 40 000,00           |       |                          |
| 1             | 940991001R00  | Lešení potřebné pro montáž výtahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 40 000,00  | 40 000,00           |       | Vlastní                  |
| Díl 33        |               | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |            | 1 028 594,13        |       |                          |
| 2             | 330621001R00  | Dodávka a montáž Opláštění výtahu, zasklení šachty CONNEX 10 mm<br>(2,05+2,05)*11,1 + 2,05*2,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 49,71250 | 49,71250   | 243 094,13          |       | Vlastní                  |
| 3             | 330991000R00  | Montáž výtahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,00000  | 50 000,00  | 50 000,00           |       | Vlastní                  |
| 4             | 330991001R00  | Výroba a dodávka Osobní výtah lanový - bez strojovny<br>NOSNOST: 630 kg / 8 osob včetně dopravy imobilních osob; vybavení dle vyhlášky 398/2009<br>RYCHLOST: 1 m.s-1<br>ZDVIH: 12,100 mm<br>POČET STANIC: 5 – průchozí do 90°<br>UMÍSTĚNÍ STROJOVNÝ: v šachtě výtahu nad horní stanicí ve 4NP<br>ŘÍZENÍ: mikroprocesorové - samoobslužné<br>PROUD: jmenovitý a záběrový In/Ia 14,5/18A. Jištění hlavního přívodu CYKY 5x6mm Cu, jistič 3x B 35A<br>PROSTŘEDÍ: normální, provozní teplota +5 až +35°C | kus | 1,00000  | 735 500,00 | 735 500,00          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |            | <b>1 068 594,13</b> |       |                          |



Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Převážení vybraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procentíky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

# Rekapitulace dílů

| Císlo       | Název                              | typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| AT1         | Audiovizuální technika             | HSV      |  |  | 119 089,84 | 12  |
| DS1         | Hardware                           | HSV      |  |  | 90 864,89  | 9   |
| KS1         | Hardware                           | HSV      |  |  | 240 862,65 | 25  |
| LAN1        | LAN - pobočková telefonní ústředna | HSV      |  |  | 107 168,02 | 11  |
| LAN2        | LAN - aktivní prvky                | HSV      |  |  | 273 347,90 | 28  |
| LAN3        | Patch kabely                       | HSV      |  |  | 22 782,62  | 2   |
| PZS1        | PZS - napojení na PCO              | HSV      |  |  | 114 770,04 | 12  |
| Cena celkem |                                    |          |  |  | 968 885,96 | 100 |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| S: | 20180627VV | KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM                   |
| O: | 01         | D.1.4.d - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VNITŘNÍ VYBAVENÍ |
| R: | 2          | PZS - napojení na PCO                                    |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                  | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl:   | PZS1          | PZS - napojení na PCO                                                          |    |          |           | 1114770,04 |       |                          |
| 1      | 11001         | akumulátor 12 V / 7 Ah bezúdržbový                                             | ks | 1,00000  | 1346,21   | 1 346,21   |       | Vlastní                  |
| 2      | 11002         | Vstupní modul pro ZDP                                                          | ks | 1,00000  | 8714,95   | 8 714,95   |       | Vlastní                  |
| 3      | 11003         | Radiotel.objekt.stanice s funkcí příjmu povelů z PCO                           | ks | 1,00000  | 41 171,32 | 41 171,32  |       | Vlastní                  |
| 4      | 11004         | Koaxiální kabel antény předepsaný výrobcem ZDP                                 | m  | 50,00000 | 1 262,25  | 1 262,25   |       | Vlastní                  |
| 5      | 11005         | Koaxiální konektory a redukce                                                  | ks | 2,00000  | 871,05    | 871,05     |       | Vlastní                  |
| 6      | 11006         | Přepětová ochrana napájecí části ZDP                                           | ks | 1,00000  | 2 279,53  | 2 279,53   |       | Vlastní                  |
| 7      | 11007         | Přepětová ochrana koaxiální                                                    | ks | 1,00000  | 2 526,84  | 2 526,84   |       | Vlastní                  |
| 8      | 11008         | Anténa směrová                                                                 | ks | 1,00000  | 5 322,49  | 5 322,49   |       | Vlastní                  |
| 9      | 11009         | Napojení vysílače do systému PZS                                               | ks | 1,00000  | 1 215,50  | 1 215,50   |       | Vlastní                  |
| 10     | 11010         | Zatažení koaxiálního kabelu antény                                             | m  | 50,00000 | 841,50    | 841,50     |       | Vlastní                  |
| 11     | 11011         | Montáž antény                                                                  | ks | 1,00000  | 1 028,50  | 1 028,50   |       | Vlastní                  |
| 12     | 11012         | Montáž, oživení, nastavení objektového zařízení                                | ks | 1,00000  | 16 643,00 | 16 643,00  |       | Vlastní                  |
| 13     | 11013         | Instalace konektorů                                                            | ks | 2,00000  | 84,15     | 84,15      |       | Vlastní                  |
| 14     | 11014         | Příprava map při dodání podkladů ve formátu *.dwg s adresně zakreslenými prvky | ks | 1,00000  | 3 973,75  | 3 973,75   |       | Vlastní                  |
| 15     | 11015         | Nastavení aktivních prvků a vazeb                                              | ks | 80,00000 | 8 228,00  | 8 228,00   |       | Vlastní                  |
| 16     | 11016         | Radiová měření                                                                 | ks | 1,00000  | 2 197,25  | 2 197,25   |       | Vlastní                  |
| 17     | 11017         | Revize včetně technické studie                                                 | ks | 1,00000  | 1 963,50  | 1 963,50   |       | Vlastní                  |
| 18     | 11018         | Tvorba tabulky událostí z výpisu IAS objektu, záloha na CD                     | ks | 1,00000  | 2 244,00  | 2 244,00   |       | Vlastní                  |
| 19     | 11019         | Připojení na PCO PČR                                                           | ks | 1,00000  | 3 880,25  | 3 880,25   |       | Vlastní                  |
| 20     | 11020         | Doprava                                                                        | ks | 1,00000  | 8 976,00  | 8 976,00   |       | Vlastní                  |
| Celkem |               |                                                                                |    |          |           | 1114770,04 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| S: | 20180627VV | KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM                   |
| O: | 01         | D.1.4.d - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VNITŘNÍ VYBAVENÍ |
| R: | 3          | LAN - pobočková telefonní ústředna                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| Díl  | LAN 1         | LAN - pobočková telefonní ústředna                                                                           |    |          |           | 107 168,02 |       |                          |
| 1    | 11001         | Síťová šnůra pro tel.ústřednu                                                                                | ks | 1,00000  | 233,75    | 233,75     |       | Vlastní                  |
| 2    | 11002         | IP telefonní aparát - VoIP SIP telefon viz technické listy, včetně montáže                                   | ks | 47,00000 | 1 214,36  | 57 638,26  |       | Vlastní                  |
| 3    | 11003         | POE injektor pro napájení telefonních aparátů                                                                | ks | 47,00000 | 343,70    | 16 154,18  |       | Vlastní                  |
| 4    | 11004         | Instalace telefonního přístroje, nastavení                                                                   | ks | 47,00000 | 233,75    | 10 986,25  |       | Vlastní                  |
| 5    | 11005         | IP telefonní ústředna, montáž do datového rozvaděče viz technické listy, komplet vč.příslušenství a, licencí | ks | 1,00000  | 9 491,00  | 9 491,00   |       | Vlastní                  |
| 6    | 11006         | Instalace ústředny, ev.zál.zdroje (bez rozv.vedení)                                                          | ks | 1,00000  | 2 847,08  | 2 847,08   |       | Vlastní                  |
| 7    | 11007         | Programování a oživení PbÚ, dálkové připojení se stávající tel.ústřednou provozovatele                       | ks | 1,00000  | 5 610,00  | 5 610,00   |       | Vlastní                  |
| 8    | 11008         | Součinnost se správcem IT provozovatele                                                                      | ks | 1,00000  | 2 337,50  | 2 337,50   |       | Vlastní                  |
| 9    | 11009         | Patch kabely a ostatní spojovací materiál                                                                    | ks | 1,00000  | 1 870,00  | 1 870,00   |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>107 168,02</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| S: | 20180627VV | KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM                   |
| O: | 01         | D.1.4.d - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VNITŘNÍ VYBAVENÍ |
| R: | 4          | LAN - aktivní prvky                                      |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | Geník | Gen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: LAN2</b> |               | <b>LAN - aktivní prvky</b>                                                        |    |          |           | <b>273 347,90</b> |       |                          |
| 1                | 11001         | WiFi - Duální přístupový bod pro bezdrátovou komunikaci - viz technické listy     | ks | 25,00000 |           | 56 855,01         |       | Vlastní                  |
| 2                | 11002         | Switch 48port - spravovatelný přepínač 48 portů, 1000Base-T - viz technické listy | ks | 4,00000  |           | 36 373,74         |       | Vlastní                  |
| 3                | 11003         | 10G SFP+ modul Long range                                                         | ks | 14,00000 |           | 37 110,15         |       | Vlastní                  |
| 4                | 11004         | Server viz technické listy                                                        | ks | 1,00000  |           | 80 080,13         |       | Vlastní                  |
| 5                | 11005         | UPS 750VA LCD RM 2U 230V, Line-interactive                                        | ks | 4,00000  |           | 41 143,37         |       | Vlastní                  |
| 6                | 11006         | Montáž WiFi routeru včetně oživení a nastavení                                    | ks | 25,00000 |           | 9 350,00          |       | Vlastní                  |
| 7                | 11007         | Montáž switche do Racku včetně oživení                                            | ks | 8,00000  |           | 4 488,00          |       | Vlastní                  |
| 8                | 11008         | Montáž UPS do Racku včetně oživení a nastavení                                    | ks | 4,00000  |           | 5 610,00          |       | Vlastní                  |
| 9                | 11009         | Součinnost se správcem IT provozovatele                                           | ks | 1,00000  |           | 2 337,50          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem:</b>   |               |                                                                                   |    |          |           | <b>273 347,90</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| S: | 20180627VV | KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM                   |
| O: | 01         | D.1.4.d - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VNITŘNÍ VYBAVENÍ |
| R: | 5          | LAN - propojovací kabely                                 |

| P.č.                  | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Díl LAN3 Patch kabely |               |                                                                     |    |          |           | 22 782,62 |       |                          |
| 1                     | 11001         | Patch Cord Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 0.5m | ks | 50,00000 | 84,06     | 4 703,05  |       | Vlastní                  |
| 2                     | 11002         | Patch Cord Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 1.0m | ks | 60,00000 | 114,81    | 6 888,89  |       | Vlastní                  |
| 3                     | 11003         | Patch Cord Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 2.0m | ks | 40,00000 | 117,32    | 4 693,70  |       | Vlastní                  |
| 4                     | 11004         | Patch Cord Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 3.0m | ks | 50,00000 | 128,80    | 6 440,00  |       | Vlastní                  |
| 5                     | 11005         | Patch Cord Cat.6A ISO, S/FTP, 4P, LSFRZH, gray, RJ45/s-RJ45/s, 5.0m | ks | 4,00000  | 163,34    | 653,38    |       | Vlastní                  |
| Celkem                |               |                                                                     |    |          |           | 22 782,62 |       |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |            |                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| S: | 20180627VV | KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM                   |
| O: | 01         | D.1.4.d - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VNITŘNÍ VYBAVENÍ |
| R: | 6          | Audiovizuální technika                                   |

| Př. číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | množství | cena / MJ | Celkem            | Canik | cen. soustava / platnost |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: A11          | Audiovizuální technika                                                                      |    |          |           | 119 089,84        |       |                          |
| 1 11001           | Projektor viz technické listy, komplet vč. montáže, zapojení (D+M+PPV)                      | ks | 2,00000  | 10 561,72 | 21 123,52         |       | Vlastní                  |
| 2 11002           | Montážní konzole projektoru stropní s možností náklonu ve všech osách vč. montáže (D+M+PPV) | ks | 2,00000  | 3 057,20  | 6 114,40          |       | Vlastní                  |
| 3 11003           | Projekční plátno elektrické viz technické listy, komplet vč. montáže, zapojení (D+M+PPV)    | ks | 2,00000  | 12 085,95 | 24 171,90         |       | Vlastní                  |
| 4 11004           | Drobný instalační materiál                                                                  | ks | 1,00000  | 1 402,50  | 1 402,50          |       | Vlastní                  |
| 5 11005           | Reprosoustava viz technické listy, komplet vč. montáže (D+M+PPV)                            | ks | 6,00000  | 1 311,25  | 7 867,50          |       | Vlastní                  |
| 6 11006           | Držák reprosoustavy na zeď                                                                  | ks | 6,00000  | 170,28    | 1 021,68          |       | Vlastní                  |
| 7 11007           | Zesilovač viz technické listy                                                               | ks | 2,00000  | 18 608,85 | 37 217,70         |       | Vlastní                  |
| 8 11008           | Drobný spotřební a spojovací materiál                                                       | ks | 1,00000  | 2 337,50  | 2 337,50          |       | Vlastní                  |
| 9 11009           | Drobný instalační materiál                                                                  | ks | 1,00000  | 467,50    | 467,50            |       | Vlastní                  |
| 10 11010          | Instalace AV a oživení                                                                      | ks | 1,00000  | 15 427,50 | 15 427,50         |       | Vlastní                  |
| 11 11011          | Drobný instalační materiál                                                                  | ks | 1,00000  | 1 402,50  | 1 402,50          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>     |                                                                                             |    |          |           | <b>119 089,84</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| S: | 20180627VV | KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM                   |
| O: | 01         | D.1.4.d - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VNITŘNÍ VYBAVENÍ |
| R: | 7          | Docházkový systém                                        |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| Díl DS1 |               | Hardware                                                                                               |    |          |           | 90 864,89 |       |                          |
| 1       | 11001         | Docházkový terminál s vestavěnou EM čtečkou, PoE viz technické listy, komplet vč.montáže (D+M+PPV)     | ks | 2,00000  | 17 716,60 | 35 433,32 |       | Vlastní                  |
| 2       | 11002         | PoE injektor jednoportový AC/DC s napájecím kabelem pro napájení docházkového terminálu přes, ethernet | ks | 2,00000  | 728,53    | 1 457,85  |       | Vlastní                  |
| 3       | 11003         | Docházkový software pro 50 osob komplet včetně licencí                                                 | ks | 1,00000  | 9 438,54  | 9 438,54  |       | Vlastní                  |
| 4       | 11004         | Licence pro jeden doch. terminál                                                                       | ks | 2,00000  | 1 712,25  | 3 642,95  |       | Vlastní                  |
| 5       | 11005         | Bezkontaktní přívěsek EM docházkového systému viz technické listy                                      | ks | 50,00000 | 6 045,35  | 3 024,73  |       | Vlastní                  |
| 6       | 11006         | Intalace SW, oživení a naprogramování docházkového systému                                             | ks | 1,00000  | 23 375,00 | 23 375,00 |       | Vlastní                  |
| 7       | 11007         | Programování a oživení docházkových terminálů                                                          | ks | 2,00000  | 1 022,50  | 2 045,00  |       | Vlastní                  |
| 8       | 11008         | Součinnost se správcem IT provozovatele                                                                | ks | 1,00000  | 2 337,50  | 2 337,50  |       | Vlastní                  |
| 9       | 11009         | Drobný elektroinstalační materiál                                                                      | ks | 1,00000  | 9 350,00  | 9 350,00  |       | Vlastní                  |

|        |  |  |  |  |  |           |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| Celkem |  |  |  |  |  | 90 864,89 |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |            |                                                          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| S: | 20180627VV | KRAJSKÉ KOMUNITNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM                   |
| O: | 01         | D.1.4.d - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA - VNITŘNÍ VYBAVENÍ |
| R: | 8          | Kamerový systém                                          |

| Poř. číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | množství | cena/MJ | Celkem            | Cenik | Cen soustava / platnost |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|-------------------|-------|-------------------------|
| Díl KS1            | Hardware                                                                           |    |          |         | 240 862,65        |       |                         |
| 1 11001            | IP box kamera viz technické listy, komplet vč.montáže (D+M+PPV)                    | ks | 10,00000 |         | 36 938,11         |       | Vlastní                 |
| 2 11002            | IP dome kamera viz technické listy, komplet vč.montáže (D+M+PPV)                   | ks | 12,00000 |         | 43 738,93         |       | Vlastní                 |
| 3 11003            | IP venkovní kamera viz technické listy, komplet vč.montáže (D+M+PPV)               | ks | 12,00000 |         | 85 841,98         |       | Vlastní                 |
| 4 11004            | IP záznamové zařízení NVR vč.HDD viz technické listy, komplet vč.montáže (D+M+PPV) | ks | 1,00000  |         | 39 689,72         |       | Vlastní                 |
| 5 11005            | Switch 24port PoE - CCTV viz technické listy                                       | ks | 2,00000  |         | 22 031,41         |       | Vlastní                 |
| 6 11006            | Programování a oživení kamerového systému                                          | ks | 1,00000  |         | 5 610,00          |       | Vlastní                 |
| 7 11007            | Součinnost se správcem IT provozovatele                                            | ks | 1,00000  |         | 2 337,50          |       | Vlastní                 |
| 8 11008            | Drobný elektroinstalační materiál, patchcordy                                      | ks | 1,00000  |         | 4 675,00          |       | Vlastní                 |
| <b>Celkem</b>      |                                                                                    |    |          |         | <b>240 862,65</b> |       |                         |



