

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
ON Kolín a. s. – Pavilon G - Stavební úpravy části objektu v 04. a 05. NP					
Druh plynu: kyslík					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.2-02, 03					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	120	m	0,00	0,00
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	75	m	0,00	0,00
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	145	m	0,00	0,00
4	Dodávka a montáž měděná trubka 22x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	0,00	0,00
5	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 120x2g + 75x2g + 145x4g + 5x5g = 995g	995	g	0,00	0,00
6	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	19	ks	0,00	0,00
7	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	11	ks	0,00	0,00
8	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 38x3,2/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	2	ks	0,00	0,00
9	Dodávka a montáž kulový uzávěr G1", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	0,00	0,00
10	Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1	2	ks	0,00	0,00
11	Zaslepení potrubí Cu do DN25	45	ks	0,00	0,00
12	Napojení na stávající rozvody	2	ks	0,00	0,00
13	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	345	m tr.	0,00	0,00
14	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	345	m tr.	0,00	0,00
15	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	345	m tr.	0,00	0,00
16	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	5	ks	0,00	0,00
17	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	2	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
Druh plynu: stlačený vzduch					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.2-02, 03					
18	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	0,00	0,00
19	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	55	m	0,00	0,00
20	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 5x2g + 55x4g = 230g	230	g	0,00	0,00
21	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	5	ks	0,00	0,00
22	Dodávka a montáž kulový uzávěr G3/4", PN20 včetně šroubení a nástavců Značení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	0,00	0,00
23	Zaslepení potrubí Cu do DN25	1	ks	0,00	0,00
24	Napojení na stávající rozvody	1	ks	0,00	0,00
25	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	0,00	0,00
26	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	60	m tr.	0,00	0,00
27	Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25	60	m tr.	0,00	0,00
28	Úseková tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	2	ks	0,00	0,00
29	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00
Instalační komplexy					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.2-02, 03, 04					
30	<u>Dodávka a montáž</u> <u>Lůžková osvětlovací rampa pro 1 lůžko</u> délka 1650 mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení pro 1 lůžko: 1xO, zás. 230V, zás. ABB, vývody SLP přímé, nepřímé a noční osvětl., příslušenství Provedení viz. výkres číslo D.1.4.2-04	42	ks	0,00	0,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže /Kč/	Cena celkem za položku /Kč/
31	<u>Dodávka a montáž</u> <u>Stropní zdrojový most pro 4 lůžka</u> celková délka zdrojového modulu 5120mm Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec Provedení dle ČSN EN 7396-1 Vybavení pro 1 lůžko: 2xO, 2xT, zás. 230V, zás. ABB, vývody SLP příslušenství Provedení viz. výkres číslo D.1.4.2-04	1	ks	0,00	0,00
Cena dodávky celkem /Kč/					0,00
<u>Ventilové krabice</u>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.2-02, 03					
32	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D.1.4.2-05	2	ks	0,00	0,00
33	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T G3/4"-2x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-2x kontrolní manometr 2x, čidlo klinického alarmu 2x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D.1.4.2-05	1	ks	0,00	0,00
Cena dodávky celkem /Kč/					0,00
<u>Alarmový systém</u>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.2-02, 03					
34	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1	2	ks	0,00	0,00
35	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 2 místa včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	0,00	0,00
Cena dodávky celkem /Kč/					0,00
<u>Konzole a přichytný materiál:</u>					
Dodání a zhotovení konzol, pomocný přichytný materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek		Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1			
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.2-02, 03					
36	konzola (podpěra) pro 1xCu8x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 25:1,0=25	25	ks	0,00	0,00
37	konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 80:1,0=80	80	ks	0,00	0,00
38	konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 200:1,5=133	133	ks	0,00	0,00
39	konzola (podpěra) pro 1xCu22x1 max. vzdálenost podpor 1,5 metru - 5:1,5=3	3	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
Demontáže					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.4.2-02, 03					
40	Demontáž stávajících potrubních rozvodů v řešeném prostoru vč. koncových prvků, 1x6 hod.	6	HZS	0,00	0,00
Cena montáže celkem /Kč/					0,00
Ostatní					
41	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	8	HZS	0,00	0,00
42	Protipožární ucpávka certifikovaná ucpávka dle předpisů PO	13	ks	0,00	0,00
43	Dokumentace skutečného stavu	1	ks	0,00	0,00
44	Zahájení a vedení stavby	1	ks	0,00	0,00
45	Ukončení a předání stavby	1	ks	0,00	0,00
46	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	1	ks	0,00	0,00
Cena celkem /Kč/					0,00

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

0,00