

ke sml. 1242/16  
 1042



16

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

|                             |                                                   |                    |            |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|
| Název dokumentu:            | Dodatek č.1 k SOD II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek |                    |            |                             |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | MUDr. Jiří Běhounek                               |                    |            |                             |
| Schváleno:                  | ZK                                                | Datum:             | 15.12.2015 | Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK |
| Dokument uložen u:          | ODSH/Dokulil                                      |                    |            |                             |
| Počet vyhotovení:           | 5                                                 |                    |            |                             |
| Adresát:                    | Porr a.s.                                         |                    |            |                             |
| Smluvní částka: 1)          | 14293324.23                                       |                    |            |                             |
| Odpovědný odbor: 2)         | odbor dopravy a silničního hospodářství           |                    |            |                             |
| Podpis zajistit do:         | 25.11.2016                                        | <b>ZVEŘEJNIT !</b> |            |                             |

|                                                   | Pracoviště/pracovník    | Datum                   | Podpis     |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| Zpracoval:                                        | ODSH/ Ing. M. Dokulil   | 23.11.2016              |            |
| Projednáno s:                                     | ODSH /Ing.Weidemannová  | 23.11.2016              |            |
| Právní kontrola:                                  | ODSH/JUDr.Mládek Ph.D   | 23.11.2016              |            |
| Předkládá:                                        | ODSH/ Ing. H. Strnadová | 23.11.2016              |            |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | ODSH/ Ing. H. Strnadová | 23.11.2016              |            |
| Zodpovídá:                                        | Příkazce operace:       | ODSH /Ing. H. Strnadová | 23.11.2016 |
|                                                   | Správce rozpočtu:       | OE/ Ing. H. Sošková     | 23.11.2016 |

**Poznámka:**  
 Subjekt (IČO: 45005560), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců MFČR; (ověření provedl: dokulil, datum ověření: 09.11.2016 10:51:59);

Dodatek č.1 k SOD II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek

**Rozpočtová skladba:**  
 Částka s DPH: 1429332424.23, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000177300000  
 POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017Q2PR

kv sml, 1242/16  
p. 1042**DODATEK Č.1  
KE SMLouvĚ O DíLO****uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
pro akci: „II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek“**

Číslo smlouvy objednatele: 90139

Číslo smlouvy zhotovitele: Porr 9-0038A16, Alpine 200 218

**Článek 1 – Smluvní strany****1.1. Objednatel:****Kraj Vysočina,**

Adresa:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje

zástupce pro věci technické:

Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4 200 541 627/6800

IČO:

70890749

**(dále jen „objednatel“)****1.2. Zhotovitel:**Společníci společnosti: **„Společnost Bobrová – Zvole“**

Se sídlem ( s kontaktní adresou pro doručování písemností

Souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou): Porr a.s., Dubečská

3238/36 Strašnice, 100 00 Praha 10:

**1. Porr a.s.**

Se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10:

IČO:

45005560

DIČ:

CZ43005560

Zastoupena:

Lubor Nôta, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1006

(dále též jen „Porr a.s.“ nebo „Správce“)

**2. ALPINE Bau CZ a.s.**

Se sídlem:

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO:

02604795

DIČ:

CZ02604795

Zastoupena:

Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 10609

(dále též jen „ALPINE Bau CZ a.s.“ nebo „Společník 2“)

**Bankovní spojení společnosti: 5080111829/5500****(dále jen „zhotovitel“)**

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## **Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy**

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této změně, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná pro dokončení stavby.

2.2. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. objednatele: 90139, č. zhotovitele Porr 9-0038A16, Alpine 200 218 ze dne 5. 4. 2016 na akci „II/388 Bobrová – Zvole, 1. úsek“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

## **Článek 3 – Změna smlouvy**

**Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:**

### **Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH:    | 71 700 131,27 Kč |
| DPH 21%:                | 15 057 027,57 Kč |
| cena celkem včetně DPH: | 86 757 158,84Kč  |

(slovy: osmdesátšestmilionůsedmsetpadesátšedmtisícstopadesátosmcelýchosmdsátčtyři korun českých)

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| cena celkem bez DPH:    | 83 512 795,93 Kč  |
| DPH 21%:                | 17 537 687,14 Kč  |
| cena celkem včetně DPH: | 101 050 483,07 Kč |

(slovy: stojednamilionůpadesátšesttisícčtyřistaosmdesáttrícelychnulasedm korun českých)

## Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. smlouvy 90139, uzavřené dne 5.4. 2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 99139 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:


Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne

25. 11. 2016

**Objednatel:**


**Zhotovitel:**

  
MUDr. Jiří Běhouněk  
hejtman kraje

  
Ing. Lubor Nota  
člen představenstva  
Porr a.s.

**Porr a.s.**


Dřebečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

  
Josef Husar  
člen představenstva  
Porr a.s.

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

  
ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

  
Ing. Václav Šafář  
na základě pověření  
ALPINE Bau CZ a.s.

## II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

ROZPOČET - Dodatek č. 1  
REV 06

| Rekapitulace stavby |                                                  | Cena díla dle SOD<br>bez DPH | Dodatek č.1 bez DPH |               | Cena díla včetně<br>dodatku bez DPH | Cena díla včetně<br>dodatku a DPH |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Objekt              | Popis                                            |                              | Vícepráce           | Méněpráce     |                                     |                                   |
| 024000.1-V          | Vedlejší a ostatní náklady 1.část                | 1 051 000,00                 | 115 000,00          | 0,00          | 1 166 000,00                        | 1 410 860,00                      |
| 024001.1-H          | Příprava území, 1. část                          | 3 829 861,89                 | 141 616,80          | -46 057,50    | 3 925 421,19                        | 4 749 759,64                      |
| 024101.1-H          | Silnice II/388, část v intravilánu               | 6 803 591,46                 | 1 444 233,49        | 0,00          | 8 247 824,95                        | 9 979 868,19                      |
| 024101.2-H          | Silnice II/388, část v extravilánu               | 38 892 703,79                | 11 194 671,93       | -1 615 375,70 | 48 472 000,02                       | 58 651 120,02                     |
| 024103-H            | Úprava napojení silnic III/3885 a III/3886       | 1 666 112,81                 | 0,00                | 0,00          | 1 666 112,81                        | 2 015 996,50                      |
| 024104.1-V          | Zabezpečení veřejného provozu, 1.část            | 1 168 875,90                 | 0,00                | 0,00          | 1 168 875,90                        | 1 414 339,84                      |
| 024110-V            | Úprava místních komunikací - Bobrová             | 894 569,13                   | 0,00                | -264 073,35   | 630 495,78                          | 762 899,89                        |
| 024201-H            | Opěrná zeď v km 21,804-21,854                    | 2 490 035,46                 | 507 781,39          | -307 612,93   | 2 690 203,92                        | 3 255 146,75                      |
| 024202-H            | Zárubní zeď v km 21,804-21,964                   | 5 832 400,07                 | 1 736 705,86        | -485 720,33   | 7 083 385,60                        | 8 570 896,58                      |
| 024204-H            | Most přes Lánský potok                           | 1 061 654,51                 | 72 320,33           | 0,00          | 1 133 974,84                        | 1 372 109,55                      |
| 024301-H            | Dešťová kanalizace v městysi Bobrová             | 518 691,63                   | 73 025,21           | -11 763,30    | 579 953,54                          | 701 743,78                        |
| 024311-H            | Přeložka Bobrůvky                                | 5 538 143,10                 | 3 330 886,16        | -4 072 973,40 | 4 796 055,86                        | 5 803 227,59                      |
| 024401-V            | Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 21,804-21,854 | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00                              |
| 024402-V            | Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 22,023        | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00                              |
| 024501-V            | Přeložka VTL plynovodu v km 22,030               | 1 149 252,18                 | 0,00                | 0,00          | 1 149 252,18                        | 1 390 595,14                      |
| 024801-H            | Vegetační úpravy                                 | 501 419,84                   | 0,00                | 0,00          | 501 419,84                          | 606 718,01                        |
| 024802-H            | Vegetační úpravy v biokoridoru LBK 1             | 301 819,50                   | 0,00                | 0,00          | 301 819,50                          | 365 201,60                        |
| Stavba celkem       |                                                  | 71 700 131,27                | 18 616 241,17       | -6 803 576,51 | 83 512 795,93                       | 101 050 483,07                    |

Porr a.s.

Dubčická 3238/36  
100 00 Praha 10, Pankrác  
IČO: 43005560

-45-

ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

# II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST

# ROZPOČET - Dodatek č. 1

REV 06

| Rekapitulace stavby |                                                  | Cena díla dle SOD<br>bez DPH | Dodatek č.1 bez DPH |               | Cena díla včetně<br>dodatku bez DPH | Cena díla včetně<br>dodatku a DPH |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Objekt              | Popis                                            |                              | Vícepráce           | Méněpráce     |                                     |                                   |
| 024000.1-V          | Vedlejší a ostatní náklady 1.část                | 1 051 000,00                 | 115 000,00          | 0,00          | 1 166 000,00                        | 1 410 860,00                      |
| 024001.1-H          | Příprava území, 1. část                          | 3 829 861,89                 | 141 616,80          | -46 057,50    | 3 925 421,19                        | 4 749 759,64                      |
| 024101.1-H          | Silnice II/388, část v intravilánu               | 6 803 591,46                 | 1 444 233,49        | 0,00          | 8 247 824,95                        | 9 979 868,19                      |
| 024101.2-H          | Silnice II/388, část v extravilánu               | 38 892 703,79                | 11 194 671,93       | -1 615 375,70 | 48 472 000,02                       | 58 651 120,02                     |
| 024103-H            | Úprava napojení silnic III/3885 a III/3886       | 1 666 112,81                 | 0,00                | 0,00          | 1 666 112,81                        | 2 015 996,50                      |
| 024104.1-V          | Zabezpečení veřejného provozu, 1.část            | 1 168 875,90                 | 0,00                | 0,00          | 1 168 875,90                        | 1 414 339,84                      |
| 024110-V            | Úprava místních komunikací - Bobrová             | 894 569,13                   | 0,00                | -264 073,35   | 630 495,78                          | 762 899,89                        |
| 024201-H            | Opěrná zeď v km 21,804-21,854                    | 2 490 035,46                 | 507 781,39          | -307 612,93   | 2 690 203,92                        | 3 255 146,75                      |
| 024202-H            | Zárubní zeď v km 21,804-21,964                   | 5 832 400,07                 | 1 736 705,86        | -485 720,33   | 7 083 385,60                        | 8 570 896,58                      |
| 024204-H            | Most přes Lánský potok                           | 1 061 654,51                 | 72 320,33           | 0,00          | 1 133 974,84                        | 1 372 109,55                      |
| 024301-H            | Dešťová kanalizace v městysi Bobrová             | 518 691,63                   | 73 025,21           | -11 763,30    | 579 953,54                          | 701 743,78                        |
| 024311-H            | Přeložka Bobruvky                                | 5 538 143,10                 | 3 330 886,16        | -4 072 973,40 | 4 796 055,86                        | 5 803 227,59                      |
| 024401-V            | Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 21,804-21,854 | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00                              |
| 024402-V            | Přeložka kabelu Telefonica O2 v km 22,023        | 0,00                         | 0,00                | 0,00          | 0,00                                | 0,00                              |
| 024501-V            | Přeložka VTL plynovodu v km 22,030               | 1 149 252,18                 | 0,00                | 0,00          | 1 149 252,18                        | 1 390 595,14                      |
| 024801-H            | Vegetační úpravy                                 | 501 419,84                   | 0,00                | 0,00          | 501 419,84                          | 606 718,01                        |
| 024802-H            | Vegetační úpravy v biokoridoru LBK 1             | 301 819,50                   | 0,00                | 0,00          | 301 819,50                          | 365 201,60                        |
| Stavba celkem       |                                                  | 71 700 131,27                | 18 616 241,17       | -6 803 576,51 | 83 512 795,93                       | 101 050 483,07                    |

Porr a.s.

Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Mladá Boleslav  
IČO: 43005560

-45-

ALPINE Bau CZ a.s.

Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795

ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba :  
číslo a název SO:  
číslo a název rozpočtu:12UL11024.1  
SO 000-V  
024000.1-V  
**III/388 BOBROVA - ZVOLE, 1.ČAST**  
**VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY**  
**Vedlejší a ostatní náklady 1.část**

| Pof.<br>č.pol. | Kód<br>položky | Varianta<br>položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednotka | Počet jednotek<br>dle SOD | Vícepráce v<br>Dodatku č.1 | Méněpráce v<br>Dodatku č.1 | Počet jednotek<br>v Dodatku č.1 | CENA         |              |              |           | Protokol |
|----------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|                |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           |                            |                            |                                 | Jednotková   | Dle SoD      | Dodatek č. 2 | Rozdíl    |          |
| 1              | 2              | 3                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5        | 6                         | 7                          | 8                          | 9                               | 10           | 11           | 12           | 13        | 14       |
| 0              |                |                     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           |                            |                            |                                 |              |              |              |           |          |
| 1 02730        |                |                     | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, KTERÉ NEJSOU<br>PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU, VČETNĚ POMOCNÝCH PRACÍ<br>(CHRÁNICÍKY, ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PODPĚRNÝCH BODŮ A POD.)                                                                                     | KČ       | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      |          |
| 2 02910        |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ<br>OVĚŘENÍ POLOHY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ JEJICH<br>VYTÝČENÍ, VČETNĚ POPLATKŮ SPRÁVCŮM ZA SOUČINNOST                                                                                                                                                                          | KČ       | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 40 250,00    | 40 250,00    | 40 250,00    | 0,00      |          |
| 3 02911        |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>DOMĚŘENÍ ÚZEMÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                | HM       | 3,000                     | 23,00                      | 0,00                       | 26,00                           | 3 000,00     | 9 000,00     | 78 000,00    | 69 000,00 | P4       |
| 4 02911        | a              |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                       | HM       | 37,000                    | 0,00                       | 0,00                       | 37,00                           | 3 000,00     | 111 000,00   | 111 000,00   | 0,00      |          |
| 5 02911        | b              |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>VYPRACOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ PRO DĚLENÍ POZEMKŮ I PRO VĚCNÁ<br>BŘEMENA, VČETNĚ SCHVÁLENÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚŘADĚ, DLE ZADÁVACÍCH<br>PODMÍNEK                                                                                                                                                       | HM       | 22,000                    | 0,00                       | 0,00                       | 22,00                           | 3 000,00     | 66 000,00    | 66 000,00    | 0,00      |          |
| 6 02920        |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ<br>ZPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU, VČETNĚ ODSOUHLASENÍ<br>PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM NA ÚSEKU OCHRANY ŽP                                                                                                                                                                                   | KČ       | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      |          |
| 7 02940        |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, OBSAH A ROZSAH DLE ZADÁVACÍ<br>DOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                    | KČ       | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 190 000,00   | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00      |          |
| 8 02943        |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS<br>REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PRO SO 201, 202 A 204                                                                                                                                                                                                                                                            | KČ       | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 403 000,00   | 403 000,00   | 403 000,00   | 0,00      |          |
| 9 02950        |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY<br>PASPORTIZACE OBJEKTŮ PODÉL STAVBY A PODÉL PŘEPRAVNÍCH TRAS<br>ROZHODUJÍCÍCH HMOT, VČETNĚ FOTODOKUMENTACE, PASPORTIZACE<br>OBJÍZDNÝCH TRAS PŘED STAVBOU A PO STAVBĚ                                                                                                                    | KČ       | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 34 500,00    | 34 500,00    | 34 500,00    | 0,00      |          |
| 10 02960       |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR<br>GEOTECHNICKÝ DOZOR PO CELOU DOBU STAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                   | KČ       | 1,000                     | 1,60                       | 0,00                       | 2,60                            | 28 750,00    | 28 750,00    | 74 750,00    | 46 000,00 | P5       |
| 11 02960       | a              |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR<br>ZAJIŠTĚNÍ BOZP V PRŮBĚHU VÝSTAVBY                                                                                                                                                                                                                                                                         | KČ       | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 28 750,00    | 28 750,00    | 28 750,00    | 0,00      |          |
| 12 02981       |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - BILLBOARD (EUROFORMÁT 2,4 x 5,1M)<br>PUBLICITA<br>MÍSTO REALIZACE STAVBY BUDE PO DOBU STAVBY OSAZENO 1KS<br>VELKOPLOŠNÉHO BILLBOARDU DLE PRAVIDEL IROP PO SCHVÁLENÍ<br>OBJEDNAVATELEM<br>JEDNÁ SE O PRONÁJEM - ZAHRNÚJE KONSTRUKCI A POLEP, VČ DODÁVKY,<br>MONTÁŽE A DEMONTÁŽE                                             | KUS      | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 28 750,00    | 28 750,00    | 28 750,00    | 0,00      |          |
| 13 02982       |                |                     | OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA<br>MÍSTO REALIZACE PROJEKTU BUDE NEJPOZDĚJI K DATU PŘEVZETÍ DOKONČENÉ<br>STAVBY OBJEDNAVATELEM OSAZENO 1KS PAMĚTNÍCH DESEK DLE PRAVIDEL IROP V<br>PROVEDENÍ Z MATERIÁLU ZAJIŠŤUJÍCÍ ŽIVITNOST DESKY A PÍSMO MIN 5 LET<br>JEDNÁ SE O DODÁVKU, OSAZENÍ A MONTÁŽ PAMĚTNÍ DESKY, VČ NOVÉHO SLOUPKU<br>A UKOTVENÍ | KUS      | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      |          |
| 14 03100       | a              |                     | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL      | 1,000                     | 0,00                       | 0,00                       | 1,00                            | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      |          |
| 0              |                |                     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           | 115 000,00                 | 0,00                       |                                 | 1 051 000,00 | 1 166 000,00 | 115 000,00   |           |          |
| <b>CELKEM</b>  |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                           | 115 000,00                 | 0,00                       |                                 | 1 051 000,00 | 1 166 000,00 | 115 000,00   |           |          |




## ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 001-H PŘÍPRAVA ÚZEMÍ  
číslo a název rozpočtu: 024001.1-H Příprava území, 1. část

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č.1 | Méněpráce v Dodatku č.1 | Počet jednotek v Dodatku č.1 | CENA       |              |              |             | Protokol |  |
|--------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |                         |                         |                              | Jednotková | Dle SoD      | Dodatek č. 2 | Rozdíl      |          |  |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5        | 6                      | 7                       | 8                       | 9                            | 10         | 11           | 12           | 13          | 14       |  |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |             |          |  |
| 1            | 014101a     |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA<br>výkop z pol.č. 13273: 1,016m3*1,80/m3=1,829 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T        | 1,829                  | 0,00                    | 0,00                    | 1,83                         | 69,00      | 126,20       | 126,20       | 0,00        |          |  |
| 2            | 014102      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU KÁMEN, SUŤ<br>ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"<br>dle pol.č. 96613: 97,995m3*2,490/m3=244,008 [A]t                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T        | 244,008                | 0,00                    | 0,00                    | 244,01                       | 172,50     | 42 091,38    | 42 091,38    | 0,00        |          |  |
| 3            | 014102      | a                | POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON<br>ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"<br>dle pol.č. 96615: 13,170m3*2,300/m3=30,291 [A]t<br>dle pol.č. 11318: 175,0m2*0,06m*2,300/m3=24,150 [B]t<br>dle pol.č. 966346, 966357, 966358 a 96636: 31,0m*0,330/m+25,0m*0,400/m+25,0m*0,600/m+10,0m*0,950/m=44,730 [C]<br>dle pol.č. 969234: 7,5m*0,060/m=0,450 [D]t<br>dle pol.č. 96687: 1ks*0,500/ks=D,500 [E]t<br>Celkem: A+B+C+D+E=100,121 [F]t | T        | 100,121                | 0,00                    | 0,00                    | 100,12                       | 172,50     | 17 270,87    | 17 270,87    | 0,00        |          |  |
| 4            | 014102      | b                | POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽELEZOBETON<br>ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"<br>dle pol.č. 96616: 17,739m3*2,490/m3=44,170 [A]t                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T        | 44,170                 | 0,00                    | 0,00                    | 44,17                        | 172,50     | 7 619,33     | 7 619,33     | 0,00        |          |  |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        | 0,00                    | 0,00                    |                              |            | 67 107,78    | 67 107,78    | 0,00        |          |  |
| 1            |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |             |          |  |
| 5            | 11130       |                  | SEJMUTÍ DRNU<br>ODVOZ K BIOLOGICKÉMU VYUŽITÍ NA MEZIDEPONII STAVBY, NÁSLEDNĚ BUDE VYUŽITO V RÁMCI STAVBY PRO HUMÓZNÍ VRSTVU<br>dle TZ: 520m2+1300m2+7900m2+600m2+1080m2=11 400,000 [A]m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2       | 11 400,000             | 0,00                    | 0,00                    | 11 400,00                    | 20,00      | 228 000,00   | 228 000,00   | 0,00        |          |  |
| 6            | 11221       |                  | ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,5M<br>dle TZ: 235ks=235,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS      | 235,000                | 0,00                    | 0,00                    | 235,00                       | 172,50     | 40 537,50    | 40 537,50    | 0,00        |          |  |
| 7            | 11222       |                  | ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D DO 0,9M<br>dle TZ: 7ks=7,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS      | 7,000                  | 0,00                    | 0,00                    | 7,00                         | 402,50     | 2 817,50     | 2 817,50     | 0,00        |          |  |
| 8            | 11223       |                  | ODSTRANĚNÍ PAREZŮ D PŘES 0,9M<br>dle TZ: 1ks=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS      | 1,000                  | 0,00                    | 0,00                    | 1,00                         | 690,00     | 690,00       | 690,00       | 0,00        |          |  |
| 9            | 11318       |                  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC<br>dle TZ, planimetrováno ze situace: 175,0m2*0,06m=10,500 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 10,500                 | 0,00                    | 0,00                    | 10,50                        | 805,00     | 8 452,50     | 8 452,50     | 0,00        |          |  |
| 10           | 11332       |                  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>ODVOZ NA MEZIDEPONII STAVBY, S NÁSLEDNÝM VYUŽITÍM V RÁMCI STAVBY PRO ZÁSYPY A NÁSYPY<br>rozsah odstranění vozovek dle grafických příloh:<br>planimetrováno ze situace:<br>dle pol.č. 11372: 19870,7m2*0,30m=5 961,210 [A]m3<br>dle pol.č. 11318: 175,0m2*0,20m=35,000 [B]m3<br>dle pol.č. 11317: 75,0m2*0,20m=15,000 [C]m3<br>Celkem: A+B+C+D=6 011,210 [D]m3                                                                                                      | M3       | 6 011,210              | 0,00                    | - 160,20                | 5 851,01                     | 287,50     | 1 728 222,88 | 1 682 165,38 | - 46 057,50 | P1       |  |
| 101n         | 113143      |                  | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM<br>vybourání rýhy kanalizace 356*1,5*0,3=160,2 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 0,000                  | 160,20                  | 0,00                    | 160,20                       | 884,00     | 0,00         | 141 616,80   | 141 616,80  | P1       |  |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |             |      |          |              |              |            |      |  |
|----|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|------|----------|--------------|--------------|------------|------|--|
| 11 | 11372  |   | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH<br>VČETNĚ ODVOZU MATERIÁLU NA CESTMISTROVSTVÍ KSUSV BYSTRICE NAD<br>PERŠTEJNEM<br>frézování povrchů v rozsahu dle grafických příloh:<br>planimetrováno ze situace: 19870,70m <sup>2</sup> *0,10m=1 987,070 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 1 987,070  | 0,00        | 0,00 | 1 987,07 | 483,00       | 959 754,81   | 959 754,81 | 0,00 |  |
| 12 | 12110  |   | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>dle pod dmovou vrstvou z pol.č. 11130:<br>520m <sup>2</sup> *0,05m+(1300m <sup>2</sup> +7900m <sup>2</sup> +600m <sup>2</sup> +1080m <sup>2</sup> )*0,10m=1 114,000 [A]m <sup>3</sup><br>dle T2: 6550m <sup>2</sup> *0,20m+2300m <sup>2</sup> *0,30m=2 000,000 [B]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> =3 114,000 [C]m <sup>3</sup>                                                                                | M3  | 3 114,000  | 0,00        | 0,00 | 3 114,00 | 74,75        | 232 771,50   | 232 771,50 | 0,00 |  |
| 13 | 13273  |   | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>pro základy z pol.č. 272315: (1,0m*1,0m+1,75m*1,75m)*0,25m=1,016 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 1,016      | 0,00        | 0,00 | 1,02     | 184,00       | 186,94       | 186,94     | 0,00 |  |
| 14 | 17110  |   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br>HUMÓZNÍ VRSTVA NA MEZIDEPONII<br>dle pol.č. 12110: 3114,0m <sup>3</sup> =3 114,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 3 114,000  | 0,00        | 0,00 | 3 114,00 | 41,40        | 128 919,60   | 128 919,60 | 0,00 |  |
| 15 | 17120  |   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>PŘEBYTEČNÁ ZEMINA<br>výkop z pol.č. 13273: 1,016m <sup>3</sup> =1,016 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 1,016      | 0,00        | 0,00 | 1,02     | 11,50        | 11,68        | 11,68      | 0,00 |  |
| 16 | 18710  |   | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE<br>dle pol.č. 12110: 3114,0m <sup>3</sup> =3 114,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 3 114,000  | 0,00        | 0,00 | 3 114,00 | 17,20        | 53 560,80    | 53 560,80  | 0,00 |  |
| 1  |        |   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 141 616,80 | - 46 057,50 |      |          | 3 383 925,71 | 3 479 485,01 | 95 559,30  |      |  |
| 2  |        |   | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |             |      |          |              |              |            |      |  |
| 17 | 272315 |   | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)<br>C30/37-XF4, VČETNĚ KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽE KARI SÍTĚMI 100 x 100 x 6<br>pod přesunutá Boží muka z pol.č. 381199a a 381199b:<br>(1,0m*1,0m+1,75m*1,75m)*0,25m=1,016 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | M3  | 1,016      | 0,00        | 0,00 | 1,02     | 3 162,50     | 3 213,10     | 3 213,10   | 0,00 |  |
| 2  |        |   | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            | 0,00        | 0,00 |          | 3 213,10     | 3 213,10     | 0,00       |      |  |
| 3  |        |   | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            |             |      |          |              |              |            |      |  |
| 18 | 381199 | a | KONSTRUKCE KOMPLETNÍ - PŘESUN<br>ROZEBRÁNÍ, PŘESUN A POSTAVENÍ BOŽÍCH MUK - ZDĚNÁ KONSTRUKCE<br>za Bobrovou v km 0,760 - rozměr cca 0,75 x 0,75 x 1,50 m, stranový posun o cca 2 m:<br>1ks=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,000      | 0,00        | 0,00 | 1,00     | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00  | 0,00 |  |
| 19 | 381199 | b | KONSTRUKCE KOMPLETNÍ - PŘESUN<br>ROZEBRÁNÍ, PŘESUN A POSTAVENÍ BOŽÍCH MUK - ZDĚNÁ KONSTRUKCE<br>před křižovatkou se silnicí III/3886, km 3,086 - rozměr cca 1,50 x 1,50 x 2,00 m, stranový<br>posun o cca 10 m (na protilehlou stranu silnice II/388): 1ks=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,000      | 0,00        | 0,00 | 1,00     | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00  | 0,00 |  |
| 3  |        |   | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |            | 0,00        | 0,00 |          | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00       |      |  |
| 9  |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |             |      |          |              |              |            |      |  |
| 20 | 9111A3 |   | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM<br>MATERIÁL BUDE ODVEZEN DO VYKUPNY KOVŮ<br>ZHOŤOVITEL ZAJISTÍ DOKLAD NA ČÁSTKU ŠROTOVNÉHO A TUTO ČÁSTKU ZAPLATÍ<br>NA ZÁKLADĚ OBJEDNATELEM VYSTAVENÉ FAKTURY<br>římky propustků:<br>propustek P07: 2ks*4,1m=8,200 [A]m<br>propustek P09: 2ks*6,0m=12,000 [B]m<br>Celkem: Am+Bm=20,200 [C]m                                                                                                                          | M   | 20,200     | 0,00        | 0,00 | 20,20    | 402,50       | 8 130,50     | 8 130,50   | 0,00 |  |
| 21 | 93656  |   | NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI<br>VČETNĚ STABILIZACE A PODKLADŮ NUTNÝCH PRO REGISTRACI NA ČZUK<br>náhrada značky na čele propustku P03: 1ks=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000      | 0,00        | 0,00 | 1,00     | 1 035,00     | 1 035,00     | 1 035,00   | 0,00 |  |
| 22 | 96613  |   | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br>propustek P01:<br>kamenná čela: (4,70m+4,00m)*0,75m*1,80m=11,745 [A]m <sup>3</sup><br>ubourání části opěr: 2ks*7,0m*0,75m*0,50m=5,250 [B]m <sup>3</sup><br>propustek P09:<br>kamenná čela: 2ks*6,0m*0,75m*1,50m=13,500 [C]m <sup>3</sup><br>zed u Bobrůvky, km 1,560-1,605 vpravo: 45,0m*0,75m*2,00m=67,500 [D]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> +Cm <sup>3</sup> +Dm <sup>3</sup> =97,995 [E]m <sup>3</sup> | M3  | 97,995     | 0,00        | 0,00 | 98,00    | 1 380,00     | 135 233,10   | 135 233,10 | 0,00 |  |
| 23 | 96615  |   | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 13,170     | 0,00        | 0,00 | 13,17    | 2 645,00     | 34 834,65    | 34 834,65  | 0,00 |  |

čela propustků:

propustek P03: 2ks\*2.60m\*0.50m\*1.50m=3,900 [A]m3  
 propustek P04: (2.10m+2.30m)\*0.50m\*1.50m=3,300 [B]m3  
 propustek P05: 2ks\*1.50m\*0.50m\*1.00m=1,500 [C]m3  
 propustek P06: 1.50m\*0.50m\*1.00m=0,750 [D]m3  
 propustek P08: 2.40m\*0.50m\*1.50m=1,800 [E]m3  
 propustek P11: (1.30m+1.90m)\*0.50m\*1.20m=1,920 [F]m3  
 Celkem: Am+Bm+Cm+Dm+Em+13,170 [G]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                    |     |            |             |      |       |              |              |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|--|
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96616  | BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU                                                 | M3  | 17,739     | 0,00        | 0,00 | 17,74 | 3 450,00     | 61 199,55    | 61 199,55 | 0,00      |  |
| propustek P01 - římsa: (4.70m+4.00m)*0.50m*0.25m=1,088 [A]m3<br>propustek P01 - deska: 4.0m*7.0m*0.25m=7,000 [B]m3<br>propustek P03 - římsa: 2ks*2.60m*0.50m*0.25m=0,650 [C]m3<br>propustek P04 - římsa: (2.10m+2.30m)*0.50m*0.25m=0,550 [D]m3<br>propustek P05 - římsa: 2ks*1.50m*0.50m*0.25m=0,375 [E]m3<br>propustek P06 - římsa: 1.50m*0.50m*0.25m=0,188 [F]m3<br>propustek P07 - římsa: 2ks*4.10m*0.50m*0.25m=1,025 [G]m3<br>propustek P07 - nadbetonávka: 2ks*0.75m*0.75m*4.10m=4,613 [H]m3<br>propustek P09 - římsa: 2ks*6.00m*0.75m*0.25m=2,250 [I]m3<br>Celkem: Am+Bm+Cm+Dm+Em+13,170 [G]m3 |        |                                                                                    |     |            |             |      |       |              |              |           |           |  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 966346 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM<br>BETONOVÉ ROURY                              | M   | 31,000     | 0,00        | 0,00 | 31,00 | 575,00       | 17 825,00    | 17 825,00 | 0,00      |  |
| propustek P02: 10.0m=10,000 [A]<br>podélné propustky: 9.0m+12.0m=21,000 [B]m<br>Celkem: Am+Bm=31,000 [C]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                    |     |            |             |      |       |              |              |           |           |  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 966357 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM<br>BETONOVÉ ROURY                              | M   | 25,000     | 0,00        | 0,00 | 25,00 | 690,00       | 17 250,00    | 17 250,00 | 0,00      |  |
| propustek P04: 7.50m=7,500 [A]<br>propustek P05: 8.50m=8,500 [B]<br>propustek P08: 9.00m=9,000 [C]<br>Celkem: Am+Bm+Cm=25,000 [D]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                    |     |            |             |      |       |              |              |           |           |  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 966358 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM<br>BETONOVÉ ROURY                              | M   | 25,000     | 0,00        | 0,00 | 25,00 | 805,00       | 20 125,00    | 20 125,00 | 0,00      |  |
| propustek P03: 8.50m=8,500 [A]<br>propustek P06: 8.50m=8,500 [B]<br>propustek P11: 8.00m=8,000 [C]<br>Celkem: Am+Bm+Cm=25,000 [D]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                    |     |            |             |      |       |              |              |           |           |  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96636  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM<br>BETONOVÉ ROURY                              | M   | 10,000     | 0,00        | 0,00 | 10,00 | 920,00       | 9 200,00     | 9 200,00  | 0,00      |  |
| propustek P09: 10.00m=10,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                    |     |            |             |      |       |              |              |           |           |  |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96687  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                              | KUS | 1,000      | 0,00        | 0,00 | 1,00  | 747,50       | 747,50       | 747,50    | 0,00      |  |
| km 0,314: 1ks=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                    |     |            |             |      |       |              |              |           |           |  |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 969234 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ<br>přípojka UV v km 0,314: 7.50m=7,500 [A] | M   | 7,500      | 0,00        | 0,00 | 7,50  | 138,00       | 1 035,00     | 1 035,00  | 0,00      |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Ostatní konstrukce a práce                                                         |     |            | 0,00        | 0,00 |       | 306 615,30   | 306 615,30   |           | 0,00      |  |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                    |     | 141 616,80 | - 46 057,50 |      |       | 3 829 861,89 | 3 925 421,19 |           | 95 559,30 |  |

ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715  
číslo a název rozpočtu: 024101.1-H Silnice II/388, část v intravilánu

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č. 1 | Méněpráce v Dodatku č. 1 | Počet jednotek v Dodatku č. 1 | CENA       |            |              |              | Protokol |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                          |                          |                               | Jednotková | Dle SoD    | Dodatek č. 2 | Rozdíl       |          |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6                      | 7                        | 8                        | 9                             | 10         | 11         | 12           | 13           | 14       |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 1            | 014101      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA<br>dle pol.č. 17120a: 656,128m <sup>3</sup> =656,128 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3       | 656,128                | 342,15                   | 0,00                     | 998,28                        | 124,20     | 81 491,10  | 123 986,13   | 42 495,03    | P9       |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        | 42 495,03                | 0,00                     |                               |            | 81 491,10  | 123 986,13   | 42 495,03    |          |
| 1            |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 2            | 12373       |                  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I<br>dle KL: 843,409m <sup>3</sup> =843,409 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3       | 843,409                | 342,15                   | 0,00                     | 1 185,56                      | 172,50     | 145 488,05 | 204 508,93   | 59 020,88    | P9       |
| 3            | 12573       |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br>ZEMINA Z MEZIDEPONIE<br>materiál pro pol.č. 17130 a 17411: 207,00m <sup>3</sup> +14,47m <sup>3</sup> =221,47 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       | 221,47                 | 0,00                     | 0,00                     | 221,47                        | 74,70      | 16 543,81  | 16 543,81    | 0,00         |          |
| 4            | 12573       | b                | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br>HUMÓZNÍ VRSTVY<br>dle pol.č. 18222: 1012,0m <sup>2</sup> *0,15m=151,800 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 151,800                | 0,00                     | 0,00                     | 151,80                        | 74,70      | 11 339,46  | 11 339,46    | 0,00         |          |
| 5            | 12980       |                  | ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS      | 1,000                  | 0,00                     | 0,00                     | 1,00                          | 287,50     | 287,50     | 287,50       | 0,00         |          |
| 6            | 12993       |                  | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM<br>přípojka UV z pol.č. 12980: 8,0m=8,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M        | 8,000                  | 0,00                     | 0,00                     | 8,00                          | 80,50      | 644,00     | 644,00       | 0,00         |          |
| 7            | 13173       |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I<br>pro výtokový objekt od UV1, km 0,314:<br>0,50*(0,60m*0,60m+0,60m*0,30m)*0,70m=0,189 [A]m <sup>3</sup><br>pro UV1 a UV2: 2ks*1,0m*1,0m*1,50m=3,000 [B]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> =3,189 [C]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3       | 3,189                  | 0,00                     | 0,00                     | 3,19                          | 172,50     | 550,10     | 550,10       | 0,00         |          |
| 8            | 13273       |                  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I<br>pro přípojky UV DN200: (9,0m+20,0m)*1,0m*1,0m=29,000 [A]m <sup>3</sup><br>pro zpevnění výtoku: 1,0m*5,0m*0,40m=2,000 [B]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> =31,000 [C]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3       | 31,000                 | 0,00                     | 0,00                     | 31,00                         | 184,00     | 5 704,00   | 5 704,00     | 0,00         |          |
| 9            | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ZEMINA NA MEZIDEPONII<br>materiál pro pol.č. 17310 a 17411: 207,00m <sup>3</sup> +14,47m <sup>3</sup> =221,47 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3       | 221,47                 | 0,00                     | 0,00                     | 221,47                        | 11,50      | 2 546,91   | 2 546,91     | 0,00         |          |
| 10           | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>PŘEBYTEČNÁ ZEMINA<br>dle pol.č. 12373, 13173, 13273 a 17120: 843,409m <sup>3</sup> +3,189m <sup>3</sup> +31,00m <sup>3</sup> +221,47m <sup>3</sup> =656,128 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3       | 656,128                | 342,15                   | 0,00                     | 998,28                        | 11,50      | 7 545,47   | 11 480,20    | 3 934,73     | P9       |
| 11           | 17310       |                  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>dodatečné násypy: 2ks*690m*0,15m <sup>3</sup> /m=207,000 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3       | 207,000                | 0,00                     | 0,00                     | 207,00                        | 218,50     | 45 229,50  | 45 229,50    | 0,00         |          |
| 12           | 17411       |                  | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zásyp jámy po vybourání UV (SO 001.1): 1,0m*1,0m*1,30m=1,300 [A]m <sup>3</sup><br>výtokové čelo v km 0,314 - z pol.č. 13173: 0,189m <sup>3</sup> -podkl. beton z pol.č. 451312:0,042m <sup>3</sup> -<br>čelo:0,50*0,50m*0,50m*0,70m=0,060 [B]m <sup>3</sup><br>uliční vpustě - z pol.č. 13173: 3,00m <sup>3</sup> -podkl.beton z pol.č. 451312:0,20m <sup>3</sup> -lože z pol.č. 45157:0,20m <sup>3</sup> -UV:2ks*3,14*0,25m*0,25m*1,30m=2,090 [C]m <sup>3</sup><br>přípojky UV - z pol.č. 13273: 29,00m <sup>3</sup> -lože z pol.č. 45157:2,90m <sup>3</sup> -obsyp z pol.č. 17581:13,978m <sup>3</sup> -potrubí:3,14*0,11m*0,11m*29,0m=11,020 [D]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> +Cm <sup>3</sup> +Dm <sup>3</sup> =14,470 [E]m <sup>3</sup> | M3       | 14,470                 | 0,00                     | 0,00                     | 14,47                         | 69,00      | 998,43     | 998,43       | 0,00         |          |
| 13           | 17581       |                  | OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ŠP Ø8<br>přípojky DN 200: 29,0m*(1,0m*0,52m*3,14*0,11m*0,11m)=13,978 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3       | 13,978                 | 0,00                     | 0,00                     | 13,98                         | 448,50     | 6 269,13   | 6 269,13     | 0,00         |          |
| 14           | 18110       |                  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br>dle pol.č. 56334: 4818,0m <sup>2</sup> =4 818,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2       | 4 818,000              | 0,00                     | 0,00                     | 4 818,00                      | 9,20       | 44 325,60  | 44 325,60    | 0,00         |          |
| 15           | 18222       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>planimetrováno ze situace: 1012,0m <sup>2</sup> =1 012,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2       | 1 012,000              | 0,00                     | 0,00                     | 1 012,00                      | 23,00      | 23 276,00  | 23 276,00    | 0,00         |          |
| 16           | 18241       |                  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>dle pol.č. 18222: 1012,0m <sup>2</sup> =1 012,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2       | 1 012,000              | 0,00                     | 0,00                     | 1 012,00                      | 8,00       | 8 096,00   | 8 096,00     | 0,00         |          |
| 101n         | 119001204   |                  | ÚPRAVA ZEMIN VÁPNEM TL VRSTVY 50 CM<br>dle pol.č. 56334: 4818,0m <sup>2</sup> =4 818,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2       | 0,000                  | 4 818,00                 | 0,00                     | 4 818,00                      | 221,50     | 0,00       | 1 067 187,00 | 1 067 187,00 | P1       |

|      |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |      |          |          |              |              |              |              |
|------|--------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 102n | 21451  |  | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 0,000     | 342,15       | 0,00 | 342,15   | 675,75   | 0,00         | 231 207,86   | 231 207,86   | P9           |
| 1    |        |  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |           | 1 361 350,46 | 0,00 |          |          |              | 318 843,96   | 1 680 194,43 | 1 361 350,46 |
| 2    |        |  | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |      |          |          |              |              |              |              |
| 17   | 212625 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I HDPE DN 100, SN8<br>vlevo: 46m+221m+20m+79m+138m=504,000 [A]m<br>vpravo: 189m+50m+130m=369,000 [B]m<br>Celkem: Am+Bm=873,000 [C]m                                                         | M  | 873,000   | 0,00         | 0,00 | 873,00   | 172,50   | 150 592,50   | 150 592,50   | 0,00         |              |
| 2    |        |  | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |           | 0,00         | 0,00 |          |          | 150 592,50   | 150 592,50   | 0,00         |              |
| 4    |        |  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |      |          |          |              |              |              |              |
| 18   | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 C12/15-X0<br>pod UV: 2ks*1.0m*1.0m*0.10m=0,200 [A]m3<br>pod výtokové čelo: 0.60m*0.70m*0.10m=0,042 [B]m3<br>zpevnění výtoku čela: 1.0m*5.0m*0.10m=0,500 [C]m3<br>Celkem: Am+Bm+Cm=0,742 [D]m3 | M3 | 0,742     | 0,00         | 0,00 | 0,74     | 2 875,00 | 2 133,25     | 2 133,25     | 0,00         |              |
| 19   | 45157  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE, ŠP 4/8<br>pod UV: 2ks*1.0m*1.0m*0.1m=0,200 [A]m3<br>pod přípojky DN200: 29.0m*1.0m*0.10m=2,900 [B]m3<br>Celkem: Am+Bm=3,100 [C]m3                                                    | M3 | 3,100     | 0,00         | 0,00 | 3,10     | 448,50   | 1 390,35     | 1 390,35     | 0,00         |              |
| 4    |        |  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |           | 0,00         | 0,00 |          |          | 3 523,60     | 3 523,60     | 0,00         |              |
| 5    |        |  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              |      |          |          |              |              |              |              |
| 20   | 561431 |  | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C8/10, TL 150MM<br>planimetrováno ze situace: 4015.0m2*1.10(koef.rozš.)=4 416,500 [A]m2                                                                                                           | M2 | 4 416,500 | 0,00         | 0,00 | 4 416,50 | 230,00   | 1 015 795,00 | 1 015 795,00 | 0,00         |              |
| 21   | 56334  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠDA, TL 200MM, FR. 0/32<br>planimetrováno ze situace: 4015.0m2*1.20(koef.rozš.)=4 818,000 [A]m2                                                                                                        | M2 | 4 818,000 | 0,00         | 0,00 | 4 818,00 | 138,00   | 664 884,00   | 664 884,00   | 0,00         |              |
| 22   | 56933  |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD B, FR. 0/22<br>vlevo - km 0,565-0,690: 125.0m*0.75m=93,750 [A]m2<br>vpravo - km 0,140-0,317, 0,430-0,558, 0,573-0,690: (177m+128m+117m)*0.75m=316,500 [B]m2<br>Celkem: Am+Bm=410,250 [C]m2          | M2 | 410,250   | 0,00         | 0,00 | 410,25   | 103,50   | 42 460,88    | 42 460,88    | 0,00         |              |
| 23   | 56963  |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br>vlevo - km 0,140-0,305, planimetrováno ze situace: 111.70m2=111,700 [A]<br>[B]m2                                                                                                         | M2 | 111,700   | 0,00         | 0,00 | 111,70   | 57,50    | 6 422,75     | 6 422,75     | 0,00         |              |
| 24   | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI A, 0,80 KG/M2, C50 B5<br>dle pol.č. 561431: 4416.50m2=4 416,500 [A]                                                                                                                                   | M2 | 4 416,500 | 0,00         | 0,00 | 4 416,50 | 20,70    | 91 421,55    | 91 421,55    | 0,00         |              |
| 25   | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE, 0,30 KG/M2, C50 B5<br>dle pol.č. 574E46: 4175.60m2=4 175,600 [A]<br>dle pol.č. 574C56: 4095.30m2=4 095,300 [B]<br>Celkem: Am+Bm=8 270,900 [C]m2                                                        | M2 | 8 270,900 | 0,00         | 0,00 | 8 270,90 | 10,30    | 85 190,27    | 85 190,27    | 0,00         |              |
| 26   | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, 50/70<br>planimetrováno ze situace: 4015.0m2=4 015,000 [A]                                                                                                                       | M2 | 4 015,000 | 0,00         | 0,00 | 4 015,00 | 280,00   | 1 124 200,00 | 1 124 200,00 | 0,00         |              |
| 27   | 574C56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70<br>planimetrováno ze situace: 4015.0m2*1.02(koef.rozš.)=4 095,300 [A]m2                                                                                                      | M2 | 4 095,300 | 0,00         | 0,00 | 4 095,30 | 314,50   | 1 287 971,85 | 1 287 971,85 | 0,00         |              |
| 28   | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+, 50/70<br>planimetrováno ze situace: 4015.0m2*1.04(koef.rozš.)=4 175,600 [A]m2                                                                                                  | M2 | 4 175,600 | 0,00         | 0,00 | 4 175,60 | 295,00   | 1 231 802,00 | 1 231 802,00 | 0,00         |              |
| 5    |        |  | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |           | 0,00         | 0,00 |          |          | 5 550 148,30 | 5 550 148,30 | 0,00         |              |
| 8    |        |  | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |              |      |          |          |              |              |              |              |
| 29   | 87434  |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PP 200, SN 12<br>přípojky UV: 9.0m+20.0m=29,000 [A]m                                                                                                                                               | M  | 29,000    | 4,00         | 0,00 | 33,00    | 322,00   | 9 338,00     | 10 626,00    | 1 288,00     | P7           |
| 103n | 87445  |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM PP DN 300, SN 12<br>10 m (odvod z monolitické šachty v km 0,314) + 9 m (výměna potrubí v km 0,410) = 19 m                                                                                          | M  | 0,000     | 19,00        | 0,00 | 19,00    | 850,00   | 0,00         | 16 150,00    | 16 150,00    | P7           |

|      |        |                                                                                                                   |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| 104n | 894345 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM                                                          | KUS | 0,000   | 1,00         | 0,00      | 1,00   | 13 175,00    | 0,00         | 13 175,00  | 13 175,00    | P7 |
|      |        | Monolitická šachta v km 0,314 = 1 kus                                                                             |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 30   | 89516  | DRENAŽNÍ VYÚST Z BETON DÍLCŮ                                                                                      | KUS | 1,000   | 0,00         | 0,00      | 1,00   | 5 750,00     | 5 750,00     | 5 750,00   | 0,00         |    |
|      |        | vyústění přípočky UV DN 200: 1ks=1,000 [A]                                                                        |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 31   | 89712  | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                             | KUS | 2,000   | 1,00         | 0,00      | 3,00   | 9 775,00     | 19 550,00    | 29 325,00  | 9 775,00     | P7 |
|      |        | MŘÍŽ Z TVÁRNÉ LITINY, D400, VČETNĚ KOŠE NA BAHNO                                                                  |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | Šachta v km cca 0,340 = 1 kus                                                                                     |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 32   | 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                            | KUS | 13,000  | 0,00         | 0,00      | 13,00  | 3 335,00     | 43 355,00    | 43 355,00  | 0,00         |    |
| 33   | 89922  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ                                                                                              | KUS | 2,000   | 0,00         | 0,00      | 2,00   | 2 990,00     | 5 980,00     | 5 980,00   | 0,00         |    |
| 34   | 89923  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                      | KUS | 17,000  | 0,00         | 0,00      | 17,00  | 1 092,50     | 18 572,50    | 18 572,50  | 0,00         |    |
| 8    |        | Potrubi                                                                                                           |     |         |              | 40 388,00 | 0,00   |              | 102 545,50   | 142 933,50 | 40 388,00    |    |
| 9    |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                        |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 35   | 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU NEPRUŽNÉ                                                      | KUS | 28,000  | 0,00         | 0,00      | 28,00  | 345,00       | 9 660,00     | 9 660,00   | 0,00         |    |
|      |        | do krajnice z pol.č. 56930: (125m+177m+128m+117m)/20m/ks=27,350 [A] ks                                            |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | Celkem: 28,0=28,000 [B]ks                                                                                         |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 36   | 914113 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ ZNAČKY BUDOÚ ZNOVU OSAZENY V RAMCI POL.Č. 914132 | KUS | 20,000  | 0,00         | 0,00      | 20,00  | 51,70        | 1 034,00     | 1 034,00   | 0,00         |    |
|      |        | dle situace dopravního značení: 20ks=20,000 [A]                                                                   |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 37   | 914131 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                          | KUS | 8,000   | 0,00         | 0,00      | 8,00   | 2 875,00     | 23 000,00    | 23 000,00  | 0,00         |    |
|      |        | dle situace dopravního značení: 8ks=8,000 [A]                                                                     |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 38   | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                      | KUS | 20,000  | 0,00         | 0,00      | 20,00  | 517,50       | 10 350,00    | 10 350,00  | 0,00         |    |
|      |        | dle pol.č. 914113: 20ks=20,000 [A]                                                                                |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 39   | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA ŽLUTÁ BARVA                                         | M2  | 12,000  | 0,00         | 0,00      | 12,00  | 172,50       | 2 070,00     | 2 070,00   | 0,00         |    |
|      |        | V11a: 2ks*6,00m/2/ks=12,000 [A]m2                                                                                 |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 40   | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA                                                  | M2  | 172,500 | 0,00         | 0,00      | 172,50 | 345,00       | 59 512,50    | 59 512,50  | 0,00         |    |
|      |        | dle situace dopravního značení:                                                                                   |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | V2b (1,5/1,5-0,25): (48m+21m+29m)*0,50*0,25m=12,250 [A]m2                                                         |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | V4 (0,125): (14m+246m+12m+232m+119m+548m+111m)*0,125m=160,250 [B]m2                                               |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | Celkem: Am2+Bm2=172,500 [C]m2                                                                                     |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 41   | 91552  | VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA NÁPIS "BUS", ŽLUTÁ BARVA                                                              | KUS | 12,000  | 0,00         | 0,00      | 12,00  | 287,50       | 3 450,00     | 3 450,00   | 0,00         |    |
|      |        | 2ks*2ks*3ks=12,000 [A]ks                                                                                          |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 42   | 91722  | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                          | M   | 712,000 | 0,00         | 0,00      | 712,00 | 345,00       | 245 640,00   | 245 640,00 | 0,00         |    |
|      |        | vlevo: 107m+96m+52m+62m+26m+41m+32m+42m=458,000 [A]m                                                              |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | vpravo: 137m+117m=254,000 [B]m                                                                                    |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | Celkem: Am+Bm=712,000 [C]m                                                                                        |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 43   | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                       | M   | 10,000  | 0,00         | 0,00      | 10,00  | 23,00        | 230,00       | 230,00     | 0,00         |    |
|      |        | ZÚ a KÚ: 5,0m+5,0m=10,000 [A]m                                                                                    |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 44   | 935212 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM                                                   | M   | 120,000 | 0,00         | 0,00      | 120,00 | 483,00       | 57 960,00    | 57 960,00  | 0,00         |    |
|      |        | přítok vlevo: 120,0m=120,000 [A]                                                                                  |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 45   | 935812 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM                                                      | M2  | 199,500 | 0,00         | 0,00      | 199,50 | 920,00       | 183 540,00   | 183 540,00 | 0,00         |    |
|      |        | ŽULA, 100 X 100 MM                                                                                                |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | podél obrub vlevo: (96m+52m+62m+26m+41m+32m+40m)*0,50m=174,500 [A]m2                                              |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | přejížděné žlaby: (7m+12m+6m+9m+13m+3m)*0,50m=25,000 [B]m2                                                        |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
|      |        | Celkem: Am2+Bm2=199,500 [C]m2                                                                                     |     |         |              |           |        |              |              |            |              |    |
| 9    |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                        |     |         | 0,00         | 0,00      |        | 596 446,50   | 596 446,50   |            | 0,00         |    |
|      |        | Celkem                                                                                                            |     |         | 1 444 233,49 | 0,00      |        | 6 803 591,46 | 8 247 824,96 |            | 1 444 233,49 |    |

## ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 101-H SILNICE II/388 KM 21,034-24,715  
číslo a název rozpočtu: 024101.2-H Silnice II/388, část v extravilánu

| Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č.1 | Méněpráce v Dodatku č.1 | Počet jednotek v Dodatku č.1 | CENA       |              |              |              | Protokol |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|             |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |                         |                         |                              | Jednotková | Dle SoD      | Dodatek č. 2 | Rozdíl       |          |
| 1           | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5        | 6                      | 7                       | 8                       | 9                            | 10         | 11           | 12           | 13           | 14       |
| 0           |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 1           | 014101      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 9 984,453              | 0,00                    | - 3 696,63              | 6 287,83                     | 124,20     | 1 240 069,06 | 780 947,99   | - 459 121,07 | P3       |
|             |             |                  | dle pol.č. 17120a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 0           |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        | 0,00                    | - 459 121,07            |                              |            | 1 240 069,06 | 780 947,99   | - 459 121,07 |          |
| 1           |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 2           | 12373       |                  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3       | 18 360,293             | 0,00                    | - 3 607,72              | 14 752,57                    | 172,50     | 3 167 150,54 | 2 544 818,15 | - 622 332,39 | P3       |
|             |             |                  | 5.725,401 (nehodná zemina) + 9.027,169 (vhodná zemina do násypu) = 14.752,57 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 3           | 12383       |                  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 6 120,098              | 1 129,96                | 0,00                    | 7 250,06                     | 207,00     | 1 266 860,29 | 1 500 761,80 | 233 901,51   |          |
|             |             |                  | z KL, z toho ve třídě II 25%: 24480,391m3*0.25(%)=6 120,098 [A]m3 - 3 111,041 + 4241 (odstranění štětu) = 7250,06 m3                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 4           | 12573       |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       | 17 220,405             | 10 569,78               | 0,00                    | 27 790,19                    | 74,70      | 1 286 364,25 | 2 075 926,82 | 789 562,57   | P3       |
|             |             |                  | ZEMINA Z MEZIDEPONIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
|             |             |                  | materiál pro pol.č. 17110, 17130, 17310 a 17411:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 5           | 12573       | b                | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       | 2 277,324              | 0,00                    | 0,00                    | 2 277,32                     | 74,70      | 170 116,10   | 170 116,10   | 0,00         |          |
|             |             |                  | HUMÓZNÍ VRSTVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
|             |             |                  | dle pol.č. 18222: 15182,16m2*0.15m=2 277,324 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 6           | 12673       |                  | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       | 1 178,625              | 562,50                  | 0,00                    | 1 741,13                     | 172,50     | 203 312,81   | 300 344,06   | 97 031,25    | P3       |
|             |             |                  | z KL, z toho ve třídě I 75%: 1571,50m3*0.75(%)=1 178,625 m3 + 562,5 m3 (km 1,100 - 1,200) = 1 741,125 m3                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 7           | 12683       |                  | ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3       | 392,875                | 0,00                    | 0,00                    | 392,88                       | 172,50     | 67 770,94    | 67 770,94    | 0,00         |          |
|             |             |                  | z KL, z toho ve třídě II 25%: 1571,50m3*0.25(%)=392,875 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 8           | 13173       |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3       | 220,398                | 0,00                    | 0,00                    | 220,40                       | 172,50     | 38 018,66    | 38 018,66    | 0,00         |          |
|             |             |                  | 220,398 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 9           | 13273       |                  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3       | 932,644                | 0,00                    | 0,00                    | 932,64                       | 184,00     | 171 606,50   | 171 606,50   | 0,00         |          |
|             |             |                  | 932,644 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 10          | 17110       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3       | 3 124,550              | 18 772,95               | 0,00                    | 21 897,50                    | 41,40      | 129 356,37   | 906 556,50   | 777 200,13   | P3       |
|             |             |                  | z KL: 3124,550m3=3 124,550 - 14,55 m3 (doměrek násypu km 3,200 - KU) + 3524 (km 0,800 - 0,950) + 1741 m3 (km 0,990 - 1,100) + 2507 m3 (km 1,100 - 1,200) + 864 m3 (km 1,315 - 1,390) + 1738,5 m3 (km 2,310 - 2,400) + 1012,5 m3 (km 2,820 - 2,920) + 1738,5 m3 (km 3,090 - 3,200) + 4413 m3 (km 1400 - 1700) + 1249 m3 (sanace km 3,380 - 3,580) = 21 897,50 m3 |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 11          | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3       | 17 220,405             | 1 781,37                | 0,00                    | 19 001,77                    | 11,50      | 198 034,66   | 218 520,37   | 20 485,71    | P3       |
|             |             |                  | ZEMINA NA MEZIDEPONII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
|             |             |                  | 9.027,169 + 7250,06 + 1178,625 + 392,875 + 220,398 + 932,644 = 19.001,771 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 12          | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3       | 9 984,528              | 0,00                    | - 3 696,63              | 6 287,90                     | 11,50      | 114 822,07   | 72 310,86    | - 42 511,21  | P3       |
|             |             |                  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
|             |             |                  | 5.725,401 + 562,5 = 6.287,901 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 13          | 17130       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3       | 12 444,165             | 0,00                    | - 8 203,17              | 4 241,00                     | 41,40      | 515 188,43   | 175 577,40   | - 339 611,03 | P3       |
|             |             |                  | ze situace a příčných řezů:<br>(18122,24m2+192,21m2+121,35m2)*0.50m*1.35(koef.rozš.)= 12 444,165 - 12 444,165 + 4 241 (p.č. 3 - odstranění štětu) = 4 241,00 [A]m3                                                                                                                                                                                              |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 14          | 17310       |                  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3       | 898,100                | 0,00                    | 0,00                    | 898,10                       | 218,50     | 196 234,85   | 196 234,85   | 0,00         |          |
|             |             |                  | ze situace a příčných řezů:<br>(2*2992m-úseky se svodidlem:(30m+78m+32m+263m+328m+77m)-úseky se zdmi:(214m+52m))*0.15m3/m=736,500 [A]m3<br>úseky se svodidlem: (30m+78m+32m+263m+328m+77m)*0.20m3/m=161,600 [B]m3<br>Celkem: Am3+Bm3=898,100 [C]m3                                                                                                              |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 15          | 17411       |                  | NÁSPY JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       | 753,610                | 0,00                    | 0,00                    | 753,61                       | 69,00      | 51 999,09    | 51 999,09    | 0,00         |          |
|             |             |                  | vtokové jímky propustků:<br>P03: dle pol.č. 13173: 17,680m3-podkl.beton z pol.č. 451312:0.420m3-<br>vtok.jímka:1.80m*1.70m*2.50m=9,610 [A]m3<br>P04: dle pol.č. 13173: 16,767m3-podkl.beton z pol.č. 451312:0.378m3                                                                                                                                             |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |

|      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |                |      |           |              |               |              |              |    |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------|------|-----------|--------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 16   | 17581     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ŠP 0/8<br>zatrubněný příkop DN 300 v km 2,704-2,804:<br>(1,0m*0,62m-3,14*0,16m*0,16m)*99,0m=53,422 [A]m3<br>ochranný obsyp rubu římsy u P07:<br>0,20m3/m*(14m+37m)=10,200 [B]m3<br>Celkem: Am+Bm=63,622 [C]m3 | M3 | 63,622       | 0,00           | 0,00 | 63,62     | 414,00       | 26 339,51     | 26 339,51    | 0,00         |    |
| 17   | 18110     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br>dle pol.č. 56334 a 56335: 22122,96m2+536,40m2=22 659,360 [A]m2                                                                                                                                                       | M2 | 22 659,360   | 0,00           | 0,00 | 22 659,36 | 9,20         | 208 466,11    | 208 466,11   | 0,00         |    |
| 18   | 18222     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>HUMÓZNÍ VRSTVY<br>planimetrováno ze situace: 15182,16m2=15 182,160 [A]                                                                                                                                              | M2 | 15 182,160   | 0,00           | 0,00 | 15 182,16 | 23,00        | 349 189,68    | 349 189,68   | 0,00         |    |
| 19   | 18241     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM<br>dle pol.č. 18222: 15182,16m2=15 182,160 [A]                                                                                                                                                                                   | M2 | 15 182,160   | 0,00           | 0,00 | 15 182,16 | 8,00         | 121 457,28    | 121 457,28   | 0,00         |    |
| 101n | 119001204 | ÚPRAVA ZEMIN VÁPNEM TL. VRSTVY 50 CM<br>dle pol.č. 56334 a 56335: 22122,96m2+536,40m2 - 722=21 937,360 [A]m2 - 722 m2 =<br>21,937,36 m2                                                                                                                           | M2 | 0,000        | 21 937,360     | 0,00 | 21 937,36 | 221,50       | 0,00          | 4 859 125,24 | 4 859 125,24 | P1 |
| 102n | 214663    | ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNEM DO 2% HL DO 0,5M<br>km 1,050 - 1,120                                                                                                                                                                                                        | M2 | 0,000        | 722,000        | 0,00 | 722,00    | 182,75       | 0,00          | 131 945,50   | 131 945,50   | P1 |
| 1    |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 6 909 251,91 | - 1 004 454,63 |      |           | 8 282 288,14 | 14 187 085,42 | 5 904 797,28 |              |    |
| 2    |           | Základy                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |                |      |           |              |               |              |              |    |
| 20   | 212625    | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR I<br>HDPE DN100, SN 12<br>dle přehledu v TZ:<br>vlevo+vpravo: 1516,0m+522,0m=2 038,000 [A]m                                                                                                                | M  | 2 038,000    | 0,00           | 0,00 | 2 038,00  | 322,00       | 656 236,00    | 656 236,00   | 0,00         |    |
| 103n | 21361     | DRENAŽNÍ VRSTVA Z GEOTEXILIE 500 g/m2<br>náryp km 0,800 - 0,950, náryp km 0,990 - 1,100, náryp km 3,090 - 3,200                                                                                                                                                   | M2 | 0,000        | 1 931,50       | 0,00 | 1 931,50  | 43,35        | 0,00          | 83 730,53    | 83 730,53    | P3 |
| 104n | 21451     | ŠANÁČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE<br>1060,5 m3 (náryp km 0,800 - 0,950) + 621 m3 (náryp km 3,090 - 3,200) + 1900 (náryp km 1,400 - 1,700) + 73,9 m3 (Propustky P01- P11) + 840 (sanace km 3,380 - 3,580) = 4 495,40 m3                                             | M3 | 0,000        | 4 495,40       | 0,00 | 4 495,40  | 675,75       | 0,00          | 3 037 766,55 | 3 037 766,55 | P3 |
| 21   | 261513    | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM<br>D18<br>prodloužená římsa propustky P07:<br>kotvení nové zidky do stávajícího čela: ((4,1m+4,1m)/0,50m/ks+4ks)*0,50m/ks=10,200 [A]m                                                                       | M  | 10,200       | 0,00           | 0,00 | 10,20     | 1 380,00     | 14 076,00     | 14 076,00    | 0,00         |    |
| 22   | 28997     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>MIN. 500 G/M2<br>rub římsy a zidky u P07:<br>1,80m*(14,0m+37,0m)=91,800 [A]m2                                                                                                                                  | M2 | 91,800       | 0,00           | 0,00 | 91,80     | 41,40        | 3 800,52      | 3 800,52     | 0,00         |    |
| 2    |           | Základy                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3 121 497,08 | 0,00           |      |           | 674 112,52   | 3 795 609,60  | 3 121 497,08 |              |    |
| 3    |           | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                |      |           |              |               |              |              |    |
| 23   | 317325    | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>C30/37-XF4<br>prodloužení římsy u propustky P07:<br>(14,0m+37,0m)*0,34m3/m=17,340 [A]m3                                                                                                                                  | M3 | 17,340       | 0,00           | 0,00 | 17,34     | 9 775,00     | 169 498,50    | 169 498,50   | 0,00         |    |
| 24   | 317365    | VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505<br>dle pol.č. 317325: 17,34m3*0,02(%)*7,85t/m3=2,722 [A]t                                                                                                                                                                               | T  | 2,722        | 0,00           | 0,00 | 2,72      | 29 325,00    | 79 822,65     | 79 822,65    | 0,00         |    |
| 25   | 327325    | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)<br>C30/37-XF4<br>zídka prodloužené římsy P07: 1,15m3/m*(14,0m+37,0m)=58,650 [A]m3                                                                                                              | M3 | 58,650       | 0,00           | 0,00 | 58,65     | 5 175,00     | 303 513,75    | 303 513,75   | 0,00         |    |
| 26   | 327365    | VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505<br>VČETNĚ KOTEVNÍCH L PROFILU PRO ŘÍMSU<br>dle pol.č. 327325: 58,65m3*0,01(%)*7,85t/m3=4,604 [A]t                                                                                                        | T  | 4,604        | 0,00           | 0,00 | 4,60      | 29 325,00    | 135 012,30    | 135 012,30   | 0,00         |    |
| 3    |           | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,00         | 0,00           |      |           | 687 847,20   | 687 847,20    | 0,00         |              |    |
| 4    |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |                |      |           |              |               |              |              |    |
| 27   | 451312    | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>C12/15-X0                                                                                                                                                                                                 | M3 | 104,973      | 0,00           | 0,00 | 104,97    | 2 875,00     | 301 797,38    | 301 797,38   | 0,00         |    |

pod vtokové jímky propustků:  
P03: 2.1m\*2.0m\*0.10m=0,420 [A]m3  
P04: 2.1m\*1.8m\*0.10m=0,378 [B]m3  
P05: 2.1m\*1.8m\*0.10m=0,378 [C]m3  
P06: 2.1m\*1.8m\*0.10m=0,378 [D]m3  
P08: 2.1m\*2.0m\*0.10m=0,420 [E]m3  
P10: 2.1m\*2.0m\*0.10m=0,420 [F]m3  
vtok zatrubněného příkopu:  
1.9m\*1.8m\*0.10m=0,342 [G]m3  
pod drenážní šachty:  
17ks\*2.0m\*2.0m\*0.10m=6,800 [H]m3  
pod výústní objekty trativodů:  
3ks\*0.6m\*0.7m\*0.10m=0,126 [I]m3  
pod šachtu zatrubněného příkopu:  
2.0m\*2.0m\*0.10m=0,400 [J]m3  
pod čela propustků:  
P01: 2ks\*1.45m\*4.5m\*0.10m=1,305 [K]m3  
P03: 1ks\*1.45m\*4.5m\*0.10m=0,653 [L]m3  
P08: 1ks\*1.45m\*5.0m\*0.10m=0,725 [M]m3  
P09: 2ks\*1.45m\*4.5m\*0.10m=1,305 [N]m3  
pod propustky:  
P01: 9.5m\*0.69m3/m=6,555 [O]m3  
P03: 13.0m\*0.51m3/m=6,630 [P]m3  
P04: 13.0m\*0.35m3/m=4,550 [Q]m3  
P05: 13.0m\*0.35m3/m=4,550 [R]m3  
P06: 13.0m\*0.35m3/m=4,550 [S]m3  
P08: 10.5m\*0.51m3/m=5,355 [T]m3  
P09: 17.5m\*0.69m3/m=12,075 [U]m3  
P10: 12.5m\*0.51m3/m=6,375 [V]m3  
P11: 12.5m\*0.35m3/m=4,375 [W]m3  
pod prodloužené římsy P07:  
1.7m\*(14m+37m)\*0.10m=8,670 [X]m3

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |            |      |           |          |              |              |            |    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 28 | 451315 | PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 16,320     | 0,00       | 0,00 | 16,32     | 3 105,00 | 50 673,60    | 50 673,60    | 0,00       |    |
| 29 | 45157  | dle pol.č. 465512: 12.24m2/0.15m*0.20m=16,320 [A]m3<br>PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE, ŠP. FR.4/8<br>pod propustky:<br>P01: 1.4m*9.5m*0.10m=1,330 [A]m3<br>P03: 1.2m*13.0m*0.10m=1,560 [B]m3<br>P04: 1.0m*13.0m*0.10m=1,300 [C]m3<br>P05: 1.0m*13.0m*0.10m=1,300 [D]m3<br>P06: 1.0m*13.0m*0.10m=1,300 [E]m3<br>P08: 1.2m*10.5m*0.10m=1,260 [F]m3<br>P09: 1.4m*17.5m*0.10m=2,450 [G]m3<br>P10: 1.2m*12.5m*0.10m=1,500 [H]m3<br>P11: 1.0m*12.5m*0.10m=1,250 [I]m3<br>pod prodloužené římsy P07:<br>1.7m*(14.0m+37.0m)*0.20m=17,340 [J]m3<br>pod potrubí zatrubněného příkopu km 2,704-2,804:<br>0.75m*99.0m*0.10m=7,425 [K]m3<br>pod podélný propustek v km 3,204:<br>0.80m*8.5m*0.10m=0,680 [L]m3<br>Celkem: Am3+Bm3+Cm3+Dm3+Em3+Gm3+Hm3+Im3+Jm3+Km3+Lm3=38,695 [M]m3<br>+ 1050 m3 (km 0,990 - 1,100) + 200 m3 (nášyp km 1.400 - 1.700) + 133,5 m3 (Propustky P01 - P11) = 1 422,20 m3 | M3 | 38,695     | 1 383,50   | 0,00 | 1 422,20  | 448,50   | 17 354,71    | 637 854,46   | 620 499,75 | P3 |
| 30 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>zpevnění propustků na vtoku a výtoku:<br>dle pol.č. 13273:<br>(2.825m3+0.95m3+1.875m3+7.70m3+2.60m3+4.45m3)/0.25m*0.15m=12,240 [A]m3<br>Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 12,240     | 0,00       | 0,00 | 12,24     | 5 175,00 | 63 342,00    | 63 342,00    | 0,00       |    |
| 4  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            | 620 499,75 | 0,00 |           |          | 433 167,69   | 1 053 667,44 | 620 499,75 |    |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |            |      |           |          |              |              |            |    |
| 31 | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA, TL.150MM, FR. 0/32<br>planimetrováno ze situace: 18122.2m2*1.10(koef.rozš.)=19 934,420 [A]m2<br>křížovatkové rozjezdy: (192.2m2+121.4m2)*1.10(koef.rozš.)=344,960 [B]m2<br>Celkem: Am2+Bm2=20 279,380 [C]m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 20 279,380 | 0,00       | 0,00 | 20 279,38 | 103,50   | 2 098 915,83 | 2 098 915,83 | 0,00       |    |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |            |      |           |               |               |              |            |    |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|----|
| 32   | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDA, TL. 200MM, FR. 0/32<br>planimetrováno ze situace: 18122.2m2*1.20(koef.rozš.)=21 746,640 [A]m2<br>křížovatkové rozjezdy: (192.2m2+121.4m2)*1.20(koef.rozš.)=376,320 [B]m2<br>Celkem: Am2+Bm2=22 122,960 [C]m2                                                                                                     | M2 | 22 122,960 | 0,00       | 0,00 | 22 122,96 | 138,00        | 3 052 968,48  | 3 052 968,48 | 0,00       |    |
| 33   | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>ŠDB, TL. 250MM, FR. 0/32<br>pod zámkovou dlažbou: 16.0m2*1.20(koef.rozš.)=19,200 [A]m2<br>pod vjezdy: vlevo:<br>(21m2+18m2+4m2+16m2+15m2+54m2+34m2+15m2+18m2+12m2+17m2+12m2)*1.20(koef.rozš.)=283,200 [B]m2<br>vpravo: (81m2+15m2+57m2+19m2+23m2)*1.20(koef.rozš.)=234,000 [C]m2<br>Celkem: Am2+Bm2+Cm2=536,400 [D]m2 | M2 | 536,400    | 0,00       | 0,00 | 536,40    | 172,50        | 92 529,00     | 92 529,00    | 0,00       |    |
| 34   | 56361  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM<br>DLE ČSN EN 13108-8<br>pod vjezdy: vlevo:<br>(21m2+18m2+4m2+16m2+15m2+54m2+34m2+15m2+18m2+12m2+17m2+12m2)=236,000 [B]m2<br>vpravo: (81m2+15m2+57m2+19m2+23m2)=195,000 [C]m2<br>Celkem: Bm2+Cm2=431,000 [D]m2                                                                                                 | M2 | 431,000    | 0,00       | 0,00 | 431,00    | 23,00         | 9 913,00      | 9 913,00     | 0,00       |    |
| 35   | 56933  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDB, FR. 0/22, TL. 150MM<br>úseky se svodidlem:<br>vlevo: (30m+32m+14m+32m)*0.50m=54,000 [A]m2<br>vpravo: (32m+263m+328m+8m+37m+32m)*0.50m=350,000 [B]m2<br>úseky se směrovými sloupky:<br>(2*2992m-úseky se svodidlem:808m-úseky se zdi:306m)*0.75m=3 652,500 [C]m2<br>Celkem: Am2+Bm2+Cm2=4 056,500 [D]m2           | M2 | 4 056,500  | 0,00       | 0,00 | 4 056,50  | 103,50        | 419 847,75    | 419 847,75   | 0,00       |    |
| 36   | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2<br>PI, A, 0,80KG/M2, C50 B5<br>dle pol.č. 56333: 18435,80m2=18 435,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 18 435,800 | 0,00       | 0,00 | 18 435,80 | 20,70         | 381 621,06    | 381 621,06   | 0,00       |    |
| 37   | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PSE, 0,30 KG/M2, C50 B5<br>dle pol.č. 574E46: 19173,232m2=19 173,232 [A]<br>dle pol.č. 574C56: 18804,516m2=18 804,516 [B]<br>Celkem: Am2+Bm2=37 977,748 [C]m2                                                                                                                                                              | M2 | 37 977,748 | 0,00       | 0,00 | 37 977,75 | 10,30         | 391 170,80    | 391 170,80   | 0,00       |    |
| 38   | 572751 | DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2<br>FR. 8/11 - 4/8<br>dle pol.č. 56361: 431,0m2=431,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 431,000    | 0,00       | 0,00 | 431,00    | 92,00         | 39 652,00     | 39 652,00    | 0,00       |    |
| 39   | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+, 50/70<br>planimetrováno ze situace: 18122.2m2=18 122,200 [A]<br>křížovatkové rozjezdy: (192.2m2+121.4m2)=313,600 [B]<br>Celkem: Am2+Bm2=18 435,800 [C]m2                                                                                                                                        | M2 | 18 435,800 | 0,00       | 0,00 | 18 435,80 | 260,00        | 4 793 308,00  | 4 793 308,00 | 0,00       |    |
| 40   | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>ACL 16+, 50/70<br>planimetrováno ze situace: 18122.2m2*1.02(koef.rozš.)=18 484,644 [A]m2<br>křížovatkové rozjezdy: (192.2m2+121.4m2)*1.02(koef.rozš.)=319,872 [B]m2<br>Celkem: Am2+Bm2=18 804,516 [C]m2                                                                                                    | M2 | 18 804,516 | 0,00       | 0,00 | 18 804,52 | 312,00        | 5 867 008,99  | 5 867 008,99 | 0,00       |    |
| 41   | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>ACP 16+, 50/70<br>planimetrováno ze situace: 18122.2m2*1.04(koef.rozš.)=18 847,088 [A]m2<br>křížovatkové rozjezdy: (192.2m2+121.4m2)*1.04(koef.rozš.)=326,144 [B]m2<br>Celkem: Am2+Bm2=19 173,232 [C]m2                                                                                                | M2 | 19 173,232 | 0,00       | 0,00 | 19 173,23 | 285,00        | 5 464 371,12  | 5 464 371,12 | 0,00       |    |
| 105n | 57473  | VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚNÉ VRSTVY ZE SÍTI<br>1050 m2 (násvp km 0,990 - 1,100) + 550 m2 (násvp km 3,090 - 3,200) = 1 600 m2                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 0,000      | 1 600,00   | 0,00 | 1 600,00  | 182,75        | 0,00          | 292 400,00   | 292 400,00 | P3 |
| 42   | 582611 | KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br>planimetrováno ze situace: 16.0m2=16,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 16,000     | 0,00       | 0,00 | 16,00     | 425,50        | 6 808,00      | 6 808,00     | 0,00       |    |
| 5    |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 292 400,00 | 0,00 |           | 22 618 114,03 | 22 910 514,03 | 292 400,00   |            |    |
| 6    |        | Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |            |      |           |               |               |              |            |    |
| 43   | 62745  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU<br>stávající čela a křídla propustku P07, dle pol.č. 938441: 45,50m2=45,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 45,500     | 0,00       | 0,00 | 45,50     | 172,50        | 7 848,75      | 7 848,75     | 0,00       |    |
| 6    |        | Úpravy povrchů, podlahy, výpíné otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            | 0,00       | 0,00 |           | 7 848,75      | 7 848,75      | 0,00         |            |    |
| 7    |        | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |            |      |           |               |               |              |            |    |
| 44   | 78382  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>prodloužená římsa propustku P07: 1.70m*(14.0m+37.0m)*2vrstvy=173,400 [A]m2                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 173,400    | 0,00       | 0,00 | 173,40    | 287,50        | 49 852,50     | 49 852,50    | 0,00       |    |

|      |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |            |              |        |            |            |             |              |     |
|------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------|--------------|--------|------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 45   | 78383  |   | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>prodloužená římsa propustku P07: 0.48m*(14.0m+37.0m)=24,480 [A]m2                                                                                                                                                                                           | M2  | 24,480  | 0,00       | 0,00         | 24,48  | 345,00     | 8 445,60   | 8 445,60    | 0,00         |     |
| 7    |        |   | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 0,00       | 0,00         |        |            | 58 298,10  | 58 298,10   | 0,00         |     |
| - 8  |        |   | Potrubi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |            |              |        |            |            |             |              |     |
| 46   | 87445  |   | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>PP DN300, SN12<br>zatrubnění sjezdů                                                                                                                                                                                                           | M   | 99,000  | 30,00      | 0,00         | 129,00 | 1 092,50   | 108 157,50 | 140 932,50  | 32 775,00    | P10 |
| 47   | 894145 |   | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br>LITINOVÝ POKLOP D400                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 1,000   | 0,00       | 0,00         | 1,00   | 20 700,00  | 20 700,00  | 20 700,00   | 0,00         |     |
| 48   | 895111 |   | zatrubnění příkop: 1ks=1,000 [A]<br>DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ SN 60<br>dle přehledu v TZ: 10ks+5ks=15,000 [A]ks                                                                                                                                                                   | KUS | 15,000  | 0,00       | - 15,00      | 0,00   | 9 200,00   | 138 000,00 | 0,00        | - 138 000,00 | P10 |
| 49   | 895112 |   | DRENAŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ SN 80<br>dle přehledu v TZ: 1ks+1ks=2,000 [A]ks                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000   | 0,00       | - 2,00       | 0,00   | 9 200,00   | 18 400,00  | 0,00        | - 18 400,00  | P10 |
| 106n | 895822 |   | DRENAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 0,000   | 17,00      | 0,00         | 17,00  | 5 440,00   | 0,00       | 92 480,00   | 92 480,00    | P10 |
| 50   | 89516  |   | DRENAŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ<br>dle přehledu v TZ: 3ks=3,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 3,000   | 0,00       | 0,00         | 3,00   | 5 750,00   | 17 250,00  | 17 250,00   | 0,00         |     |
| 8    |        |   | Potrubi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 125 255,00 | - 138 000,00 |        | 302 507,50 | 271 362,50 | - 31 145,00 |              |     |
| 9    |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |            |              |        |            |            |             |              |     |
| 51   | 9111A1 |   | ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>DVOUMADLOVÉ, TRUBKOVÉ, POZINKOVANÉ S NÁTĚREM<br>propustek P01: 2ks*4.50m=9,000 [A]m<br>propustek P03: 1ks*4.50m=4,500 [B]m<br>propustek P08: 1ks*5.00m=5,000 [C]m<br>propustek P09: 2ks*4.50m=9,000 [D]m<br>Celkem: Am+Bm+Cm+Dm=27,500 [E]m | M   | 27,500  | 0,00       | 0,00         | 27,50  | 977,50     | 26 881,25  | 26 881,25   | 0,00         |     |
| 52   | 9113A1 |   | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2<br>vlevo: 30m+32m+14m+32m=108,000 [A]m<br>vpravo: 32m+263m+328m+8m+37m+32m=700,000 [B]m<br>odečte se pol.č.5117C1: -51m=-51,000 [C]<br>Celkem: Am+Bm+Cm=757,000 [D]m                                 | M   | 757,000 | 0,00       | 0,00         | 757,00 | 1 265,00   | 957 605,00 | 957 605,00  | 0,00         |     |
| 107n | 9113B1 |   | SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>svodidla v km 3,200                                                                                                                                                                                                         | M   | 0,000   | 116,00     | 0,00         | 116,00 | 1 062,50   | 0,00       | 123 250,00  | 123 250,00   | P1  |
| 53   | 9117C1 |   | SVOD OCEĽ ZÁBRADĽ ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>VODOROVNÁ MADLA<br>prodloužená římsa propustku P07: 14.0m+37.0m=51,000 [A]m                                                                                                                                                              | M   | 51,000  | 0,00       | 0,00         | 51,00  | 8 174,20   | 416 884,20 | 416 884,20  | 0,00         |     |
| 54   | 91228  |   | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNĚHO PÁSKU<br>NEPRUŽNĚ<br>(2*2992m-svodidla:808m-zed:306m)/20m/ks=243,500 [A]ks<br>Celkem: 244=244,000 [B]ks                                                                                                                                            | KUS | 244,000 | 6,00       | 0,00         | 250,00 | 345,00     | 84 180,00  | 86 250,00   | 2 070,00     | P1  |
| 55   | 91267  |   | ODRAZKY NA SVODIDLA<br>dle pol.č. 9113A1 a 9117C1: (757.0m+51.0m)/20m/ks=40,400 [A]ks<br>Celkem: 41=41,000 [B]ks                                                                                                                                                                                 | KUS | 41,000  | 6,00       | 0,00         | 47,00  | 74,70      | 3 062,70   | 3 510,90    | 448,20       | P1  |
| 56   | 91297  |   | DOPRAVNÍ ZRCADLO<br>1ks=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000   | 0,00       | 0,00         | 1,00   | 7 475,00   | 7 475,00   | 7 475,00    | 0,00         |     |
| 57   | 91360  |   | UZLOVÝ BOD<br>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NĚREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000   | 0,00       | 0,00         | 1,00   | 1 725,00   | 1 725,00   | 1 725,00    | 0,00         |     |
| 58   | 914113 | a | MATERIÁL BUDE ODVEZEN DO VÝKUPNY KOVŮ<br>ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DOKLAD NA ČÁSTKU ŠROTOVNĚHO A TUTO ČÁSTKU ZAPLATÍ<br>NA ZÁKLADĚ OBJEDNATELEM VYSTAVENÉ FAKTURY<br>dle situace DZ: 15ks=15,000 [A]ks                                                                                                  | KUS | 15,000  | 0,00       | 0,00         | 15,00  | 172,50     | 2 587,50   | 2 587,50    | 0,00         |     |
| 59   | 914113 | b | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ NĚREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ<br>ZNAČKY BUDOU ZNOVU OSAZENY V RAMCI POL.Č.914132<br>dle situace DZ: 38ks=38,000 [A]ks                                                                                                                                         | KUS | 38,000  | 0,00       | 0,00         | 38,00  | 172,50     | 6 555,00   | 6 555,00    | 0,00         |     |
| 60   | 914131 |   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A<br>MONTÁŽ<br>dle situace DZ: 22ks=22,000 [A]                                                                                                                                                                                   | KUS | 22,000  | 0,00       | 0,00         | 22,00  | 2 530,00   | 55 660,00  | 55 660,00   | 0,00         |     |
| 61   | 914132 |   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S<br>PREMÍSTĚNÍM<br>vrácení stávajících značek dle pol.č. 914113b: 38ks=38,000 [A]                                                                                                                                                | KUS | 38,000  | 0,00       | 0,00         | 38,00  | 264,50     | 10 051,00  | 10 051,00   | 0,00         |     |
| 62   | 915221 |   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 748,000 | 0,00       | 0,00         | 748,00 | 345,00     | 258 060,00 | 258 060,00  | 0,00         |     |

V2b (1,5/1,5-0,25):  $(14m+23m+34m) \cdot 0.50 \cdot 0.25m = 8,875 [A]m^2$   
 V4 (0,125):  $(2 \cdot 2992m - (14m+23m+34m)) \cdot 0.125m = 739,125 [B]m^2$   
 Celkem:  $Am^2 + Bm^2 = 748,000 [C]m^2$



## ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :  
číslo a název SO:  
číslo a název rozpočtu:

12UL11024.1  
SO 110-V  
024110-V

II/388 BOBROVA - ZVOLE, 1.ČÁST  
ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - BOBROVA  
Úprava místních komunikací - Bobrová

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č. 1 | Méněpráce v Dodatku č. 1 | Počet jednotek v Dodatku č. 1 | CENA       |           |              |             | Protokol |
|--------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                          |                          |                               | Jednotková | Dle SoD   | Dodatek č. 2 | Rozdíl      |          |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 1            | 014101      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3       | 120,970                | 0,00                     | - 68,00                  | 52,97                         | 124,20     | 15 024,47 | 6 578,87     | - 8 445,60  |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 17120a: 120,97m3=120,970 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        | 0,00                     | - 8 445,60               |                               |            | 15 024,47 | 6 578,87     | - 8 445,60  |          |
| 1            |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 2            | 12373       |                  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I                                                                                                                                                                                                                                                          | M3       | 72,400                 | 0,00                     | 0,00                     | 72,40                         | 172,50     | 12 489,00 | 12 489,00    | 0,00        |          |
|              |             |                  | planimetrováno ze situace<br>pro křižovatku a vjezdy - asfaltové:<br>(5m2+7m2+5m2+66m2)*0.15m=12,450 [A]m3<br>pro vjezdy z dlažby:<br>(5m2+18m2+4m2+23m2+4m2+4m2+12m2+10m2+21m2+22m2+25m2)*0.10m=14,800 [B]m3<br>nezpevněné sjezdy: (76m2+53m2)*0.35m=45,150 [C]m3<br>Celkem: Am3+Bm3+Cm3=72,400 [D]m3 |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 3            | 12573       |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 26,270                 | 0,00                     | 0,00                     | 26,27                         | 74,70      | 1 962,37  | 1 962,37     | 0,00        |          |
|              |             |                  | ZEMINA Z MEZIDEPONIE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
|              |             |                  | materiál pro pol.č. 17310 a 17411: 21.75m3+4.52m3=26,270 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 4            | 12573       | b                | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 5,580                  | 0,00                     | 0,00                     | 5,58                          | 74,70      | 416,83    | 416,83       | 0,00        |          |
|              |             |                  | HUMÓZNÍ VRSTVY VČETNĚ EVENT. POPLATKU ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
|              |             |                  | materiál pro pol.č. 18222 a 18232: 17.2m2*0.15m+20.0m2*0.15m=5,580 [A]m3                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 5            | 13273       |                  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                               | M3       | 74,840                 | 0,00                     | - 68,00                  | 6,84                          | 184,00     | 13 770,56 | 1 258,56     | - 12 512,00 |          |
|              |             |                  | pro betonové prahy v ukončení brodu: 2ks*(1.40m*0.50m)/2*0.90m*4.0m=6,840 [A]m3<br>zpevnění brodu: 136m2*0.50m=68,000 [B]m3<br>Celkem: Am3+Bm3=74,840 [C]m3                                                                                                                                            |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 6            | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                    | M3       | 26,270                 | 0,00                     | 0,00                     | 26,27                         | 11,50      | 302,11    | 302,11       | 0,00        |          |
|              |             |                  | ZEMINA NA MEZIDEPONII                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
|              |             |                  | materiál pro pol.č. 17310 a 17411: 21.75m3+4.52m3=26,270 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                         |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 7            | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                    | M3       | 120,970                | 0,00                     | - 68,00                  | 52,97                         | 11,50      | 1 391,16  | 609,16       | - 782,00    |          |
|              |             |                  | PŘEBYTEČNÁ ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 12373, 13273 a 17120: 72.40m3+74.84m3-26.27m3=120,970 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 8            | 17310       |                  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                | M3       | 21,750                 | 0,00                     | 0,00                     | 21,75                         | 218,50     | 4 752,38  | 4 752,38     | 0,00        |          |
|              |             |                  | krajnice, ukončení napojení a sjezdů, planimetrováno ze situace:<br>(25m+13m+26m+3m+5.5m+2m+3.5m+2.5m+11m+9m+4m+8m+6m+10m+10m+9.5m+7.5m<br>+7m+8m+11m+2m+8m+18m+8m)*0.10m3/m=21,750 [A]m3                                                                                                              |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 9            | 17411       |                  | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 4,520                  | 0,00                     | 0,00                     | 4,52                          | 69,00      | 311,88    | 311,88       | 0,00        |          |
|              |             |                  | betonové prahy dle pol.č. 13273: 6.84m3-podsyp z pol.č. 45157: 0.40m3-<br>prahy: 0.30m*0.80m*4.0m*2ks=4,520 [A]m3                                                                                                                                                                                      |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 10           | 18110       |                  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                              | M2       | 402,400                | 0,00                     | 0,00                     | 402,40                        | 9,20       | 3 702,08  | 3 702,08     | 0,00        |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 56333, 56334 a 56335: 99.60m2+154.80m2+148.00m2=402,400 [A]m2                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 11           | 18222       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                             | M2       | 17,200                 | 0,00                     | 0,00                     | 17,20                         | 23,00      | 395,60    | 395,60       | 0,00        |          |
|              |             |                  | planimetrováno ze situace: 17.20m2=17,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 12           | 18232       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                             | M2       | 20,000                 | 0,00                     | 0,00                     | 20,00                         | 28,70      | 574,00    | 574,00       | 0,00        |          |
|              |             |                  | planimetrováno ze situace: 20.00m2=20,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 13           | 18241       |                  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2       | 37,200                 | 0,00                     | 0,00                     | 37,20                         | 8,00       | 297,60    | 297,60       | 0,00        |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 18222 a 18232: 17.2m2+20.0m2=37,200 [A]m2                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 1            |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        | 0,00                     | - 13 294,00              |                               |            | 40 365,57 | 27 071,57    | - 13 294,00 |          |
| 4            |             |                  | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 14           | 451315      |                  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 27,200                 | 0,00                     | - 27,20                  | 0,00                          | 3 105,00   | 84 456,00 | 0,00         | - 84 456,00 |          |
|              |             |                  | C30/37-XF4                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 465512:<br>brod: 45.0m2*0.20m=9,000 [A]m3<br>okolí brodu: 91.0m2*0.20m=18,200 [B]m3<br>Celkem: Am3+Bm3=27,200 [C]m3                                                                                                                                                                         |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |
| 15           | 45157       |                  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                        | M3       | 9,400                  | 0,00                     | - 9,00                   | 0,40                          | 448,50     | 4 215,90  | 179,40       | - 4 036,50  |          |
|              |             |                  | ŠP. FR. 4/8                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |                          |                          |                               |            |           |              |             |          |

*pen*

pod betonové prahy:  $2\text{ks} \cdot 4,0\text{m} \cdot 0,50\text{m} \cdot 0,10\text{m} = 0,400 \text{ [A]m}^3$   
 pod zpevněnou plochu brodu:  $45\text{m}^2 \cdot 0,20\text{m} = 9,000 \text{ [B]m}^3$   
 Celkem:  $\text{Am}^3 + \text{Bm}^3 = 9,400 \text{ [C]m}^3$

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                 | M3 | 27,150  | 0,00 | - 27,15      | 0,00   | 5 175,00   | 140 501,25 | 0,00         | - 140 501,25 |
| brod: $45\text{m}^2 \cdot 0,30\text{m} = 13,500 \text{ [A]m}^3$<br>okolí brodu: $91\text{m}^2 \cdot 0,15\text{m} = 13,650 \text{ [B]m}^3$<br>Celkem: $\text{Am}^3 + \text{Bm}^3 = 27,150 \text{ [C]m}^3$                                                                                 |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 467315 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-XF4               | M3 | 4,000   | 0,00 | - 4,00       | 0,00   | 3 335,00   | 13 340,00  | 0,00         | - 13 340,00  |
| prahy v brodu: $2\text{ks} \cdot 0,50\text{m} \cdot 1,0\text{m} \cdot 4,0\text{m} = 4,000 \text{ [A]m}^3$                                                                                                                                                                                |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Vodorovné konstrukce                                                           |    |         | 0,00 | - 242 333,75 |        | 242 513,15 | 179,40     | - 242 333,75 |              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Komunikace                                                                     |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 561431 | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM SC C8/10, TL. 150 MM             | M2 | 91,300  | 0,00 | 0,00         | 91,30  | 230,00     | 20 999,00  | 20 999,00    | 0,00         |
| planimetrováno ze situace<br>křižovatka a asfaltové sjezdy:<br>$(5\text{m}^2 + 7\text{m}^2 + 5\text{m}^2 + 66\text{m}^2) \cdot 1,10 (\text{koef. rozš.}) = 91,300 \text{ [A]m}^2$                                                                                                        |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56333  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠD B, TL. 150 MM, FR. 0/32         | M2 | 148,000 | 0,00 | 0,00         | 148,00 | 103,50     | 15 318,00  | 15 318,00    | 0,00         |
| planimetrováno ze situace<br>pro vjezdy z dlažby:<br>$(5\text{m}^2 + 18\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + 23\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + 12\text{m}^2 + 10\text{m}^2 + 21\text{m}^2 + 22\text{m}^2 + 25\text{m}^2) = 148,000 \text{ [B]m}^2$                                                       |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM ŠD A, TL. 200 MM, FR. 0/32         | M2 | 99,600  | 0,00 | 0,00         | 99,60  | 138,00     | 13 744,80  | 13 744,80    | 0,00         |
| planimetrováno ze situace<br>křižovatka a asfaltové sjezdy:<br>$(5\text{m}^2 + 7\text{m}^2 + 5\text{m}^2 + 66\text{m}^2) \cdot 1,20 (\text{koef. rozš.}) = 99,600 \text{ [A]m}^2$                                                                                                        |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM ŠD B, TL. 250MM, FR. 0/32          | M2 | 154,800 | 0,00 | 0,00         | 154,80 | 172,50     | 26 703,00  | 26 703,00    | 0,00         |
| pro nezpevněné sjezdy: $(76\text{m}^2 + 53\text{m}^2) \cdot 1,20 (\text{koef. rozš.}) = 154,800 \text{ [A]m}^2$                                                                                                                                                                          |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56361  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM ČSN EN 13108-8, TL. 50MM | M2 | 129,000 | 0,00 | 0,00         | 129,00 | 34,50      | 4 450,50   | 4 450,50     | 0,00         |
| nezpevněné sjezdy: $76,0\text{m}^2 + 53,0\text{m}^2 = 129,000 \text{ [A]m}^2$                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 56933  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM ŠD B, FR. 0/22, TL. 150MM           | M2 | 32,000  | 0,00 | 0,00         | 32,00  | 103,50     | 3 312,00   | 3 312,00     | 0,00         |
| podél nezpevněného sjezdu: $2 \cdot (19\text{m} + 13\text{m}) \cdot 0,50\text{m} = 32,000 \text{ [A]m}^2$                                                                                                                                                                                |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572121 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 PI, A, C50 B5, 0,80 KG/M2            | M2 | 91,300  | 0,00 | 0,00         | 91,30  | 20,70      | 1 889,91   | 1 889,91     | 0,00         |
| dle pol.č. 561431: $91,30\text{m}^2 = 91,300 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE, 0,30 KG/M2, C50 B5                 | M2 | 541,240 | 0,00 | 0,00         | 541,24 | 10,30      | 5 574,77   | 5 574,77     | 0,00         |
| dle pol.č. 574E46: $86,32\text{m}^2 = 86,320 \text{ [A]}$<br>dle pol.č. 574C56: $454,92\text{m}^2 = 454,920 \text{ [B]}$<br>Celkem: $\text{Am}^2 + \text{Bm}^2 = 541,240 \text{ [C]m}^2$                                                                                                 |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 572751 | DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 FR. 8/11 - 4/8                          | M2 | 129,000 | 0,00 | 0,00         | 129,00 | 97,70      | 12 603,30  | 12 603,30    | 0,00         |
| dle pol.č. 56361: $129,0\text{m}^2 = 129,000 \text{ [A]}$                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, 50/70        | M2 | 446,000 | 0,00 | 0,00         | 446,00 | 262,70     | 117 164,20 | 117 164,20   | 0,00         |
| planimetrováno ze situace<br>křižovatka a asfaltové sjezdy:<br>$251\text{m}^2 + 5\text{m}^2 + 33\text{m}^2 + 7\text{m}^2 + 40\text{m}^2 + 5\text{m}^2 + 39\text{m}^2 + 66\text{m}^2 = 446,000 \text{ [A]m}^2$                                                                            |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, 50/70          | M2 | 454,920 | 0,00 | 0,00         | 454,92 | 314,50     | 143 072,34 | 143 072,34   | 0,00         |
| planimetrováno ze situace<br>křižovatka a asfaltové sjezdy:<br>$(251\text{m}^2 + 5\text{m}^2 + 33\text{m}^2 + 7\text{m}^2 + 40\text{m}^2 + 5\text{m}^2 + 39\text{m}^2 + 66\text{m}^2) \cdot 1,02 (\text{koef. rozš.}) = 454,920 \text{ [A]m}^2$                                          |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+, 50/70      | M2 | 86,320  | 0,00 | 0,00         | 86,32  | 285,70     | 24 661,62  | 24 661,62    | 0,00         |
| planimetrováno ze situace<br>křižovatka a asfaltové sjezdy:<br>$(5\text{m}^2 + 7\text{m}^2 + 5\text{m}^2 + 66\text{m}^2) \cdot 1,04 (\text{koef. rozš.}) = 86,320 \text{ [A]m}^2$                                                                                                        |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 582612 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM                   | M2 | 241,000 | 0,00 | 0,00         | 241,00 | 425,50     | 102 545,50 | 102 545,50   | 0,00         |
| planimetrováno ze situace<br>vjezdy z dlažby:<br>$5\text{m}^2 + 18\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + 23\text{m}^2 + 4\text{m}^2 + 12\text{m}^2 + 10\text{m}^2 + 21\text{m}^2 + 17\text{m}^2 + 22\text{m}^2 + 25\text{m}^2 + 26\text{m}^2 + 37\text{m}^2 + 13\text{m}^2 = 241,000 \text{ [B]m}^2$ |        |                                                                                |    |         |      |              |        |            |            |              |              |

|    |                            |                                                                                                                                |   |         |      |              |        |        |            |            |              |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------------|--------|--------|------------|------------|--------------|
| 5  | Komunikace                 |                                                                                                                                |   |         | 0,00 | 0,00         |        |        | 492 038,94 | 492 038,94 | 0,00         |
| 9  | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                |   |         |      |              |        |        |            |            |              |
| 31 | 91722                      | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                                       | M | 129,000 | 0,00 | 0,00         | 129,00 | 310,50 | 40 054,50  | 40 054,50  | 0,00         |
|    |                            | podél napojení sjezdů s asfaltovým povrchem:<br>25m+13m+26m+4m+8m+6m+11m+2m+8m+18m+8m=129,000 [A]m                             |   |         |      |              |        |        |            |            |              |
| 32 | 91772                      | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH<br>100 x 100 MM                                                                            | M | 177,000 | 0,00 | 0,00         | 177,00 | 356,50 | 63 100,50  | 63 100,50  | 0,00         |
|    |                            | ukončení sjezdů ze zámkové dlažby, dvě řady kostek:<br>dle pol.č. 17310: (21,75m3/0,10m3/m-pol.č. 91722:129,0m)*2=177,000 [A]m |   |         |      |              |        |        |            |            |              |
| 33 | 919111                     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                                    | M | 64,000  | 0,00 | 0,00         | 64,00  | 23,00  | 1 472,00   | 1 472,00   | 0,00         |
|    |                            | v místech napojení, ze situace:<br>6,1m+5,1m+5,7m+7,6m+3,9m+4,3m+3,3m+13,9m+14,1m=64,000 [A]m                                  |   |         |      |              |        |        |            |            |              |
| 9  | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                |   |         | 0,00 | 0,00         |        |        | 104 627,00 | 104 627,00 | 0,00         |
|    | Celkem                     |                                                                                                                                |   |         | 0,00 | - 264 073,35 |        |        | 894 569,13 | 630 495,78 | - 264 073,35 |

## ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 201-H OPĚRNÁ ZĚď V KM 21,804-21,854  
číslo a název rozpočtu: 024201-H Opěrná zeď v km 21,804-21,854

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č. 1 | Méněpráce v Dodatku č. 1 | Počet jednotek v Dodatku č. 1 | CENA       |            |              |              | Protokol |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                          |                          |                               | Jednotková | Dle SoD    | Dodatek č. 2 | Rozdíl       |          |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6                      | 7                        | 8                        | 9                             | 10         | 11         | 12           | 13           | 14       |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                               |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 1            | 014101      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA<br>dle pol.č. 17120a: 357,76m3=357,760 [A]                                                                                                                                          | M3       | 357,760                | 0,00                     | 0,00                     | 357,76                        | 124,20     | 44 433,79  | 44 433,79    | 0,00         |          |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                               |          |                        | 0,00                     | 0,00                     |                               |            | 44 433,79  | 44 433,79    | 0,00         |          |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 2            | 12573       |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br>ZEMINA<br>materiál pro pol. č. 17411: 589,440m3=589,440 [A]                                                                                                               | M3       | 589,440                | 0,00                     | 0,00                     | 589,44                        | 74,70      | 44 031,17  | 44 031,17    | 0,00         |          |
| 3            | 13173       |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I<br>(56,32+163,84+(645,12*70%)*(81,92*80%)) = 697,27m3                                                                                                                            | M3       | 947,200                | 0,00                     | - 249,93                 | 697,27                        | 172,50     | 163 392,00 | 120 279,08   | - 43 112,93  | P2       |
| 101n         | 13183       |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II<br>(56,32+163,84+(645,12*70%)*(81,92*80%)) = 697,27m3                                                                                                                           | M3       | 0,000                  | 249,93                   | 0,00                     | 249,93                        | 287,30     | 0,00       | 71 804,89    | 71 804,89    | P2       |
| 4            | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ZEMINA NA MEZIDEPONII<br>materiál pro pol.č. 14711: 589,400m3=589,400 [A]                                                                                  | M3       | 589,400                | 0,00                     | 0,00                     | 589,40                        | 11,50      | 6 778,10   | 6 778,10     | 0,00         |          |
| 5            | 17120       | a.               | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>PŘEBYTEČNÁ ZEMINA<br>dle pol.č. 13173 a 17120: 947,20m3-589,44m3=357,760 [A]m3                                                                             | M3       | 357,760                | 0,00                     | 0,00                     | 357,76                        | 11,50      | 4 114,24   | 4 114,24     | 0,00         |          |
| 6            | 17411       |                  | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>za zdi:<br>3,76*5,0+7,50*17,0+14,30*28,0=546,700 [A]<br>před zdi:<br>1,16*5,0+1,30*17,0+0,53*28,0=42,740 [B]<br>Celkem: A+B=589,440 [C]                                   | M3       | 589,440                | 0,00                     | 0,00                     | 589,44                        | 69,00      | 40 671,36  | 40 671,36    | 0,00         |          |
| 7            | 17581       |                  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-63<br>ochranný obsyp rubu římsy:<br>0,2m2*50,00=10,000 [A]                                                                                  | M3       | 10,000                 | 0,00                     | 0,00                     | 10,00                         | 414,00     | 4 140,00   | 4 140,00     | 0,00         |          |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |          |                        | 71 804,89                | - 43 112,93              |                               |            | 263 126,87 | 291 818,84   | 28 691,96    |          |
| 2            |             |                  | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 8            | 28997       |                  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>MIN. 200 G/M2<br>rub gabionu:<br>3,0*5,0+4,0*10,0+5,5*28,0+4,0*7,0=237,000 [A]<br>po stranách gabionu:<br>2,0*1,5+2,0*2,0=7,000 [B]<br>Celkem: A+B=244,000 [C] | M2       | 244,000                | 0,00                     | 0,00                     | 244,00                        | 41,40      | 10 101,60  | 10 101,60    | 0,00         |          |
| 9            | 28997       | a                | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>MIN. 500 G/M2<br>rub římsy a dřiku:<br>1,8*50,0=90,000 [A]                                                                                                     | M2       | 90,000                 | 0,00                     | 0,00                     | 90,00                         | 41,40      | 3 726,00   | 3 726,00     | 0,00         |          |
| 2            |             |                  | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                        | 0,00                     | 0,00                     |                               |            | 13 827,60  | 13 827,60    | 0,00         |          |
| 3            |             |                  | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                          |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 10           | 317325      |                  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>BETON C30/37-XF4, XD3<br>0,34m2*50,00=17,000 [A]                                                                                                                         | M3       | 17,000                 | 0,00                     | 0,00                     | 17,00                         | 9 775,00   | 166 175,00 | 166 175,00   | 0,00         |          |
| 11           | 317365      |                  | VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505<br>2,544 + 4,849 = 7,393 T                                                                                                                                                             | T        | 2,669                  | 0,00                     | 0,00                     | 2,67                          | 29 325,00  | 78 268,43  | 78 268,43    | 0,00         |          |
| 12           | 327125      |                  | ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>BETON C30/37-XF4, XD3<br>1,15m2*50,00=57,500 [A]                                                                                                  | M3       | 57,500                 | 0,00                     | - 57,50                  | 0,00                          | 4 600,00   | 264 500,00 | 0,00         | - 264 500,00 | P11      |

|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |       |      |        |            |              |              |              |              |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 102n | 327365 | VÝTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505<br>VČETNĚ KOTEVNÍCH L PROFILU PRO ŘÍMSU                                                                                                                                                                                       | T  | 0,000   | 4,72  | 0,00 | 4,72   | 29 325,00  | 0,00         | 138 414,00   | 138 414,00   | P11          |
| 13   | 327214 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE<br>28*2.5*1.0*1.0+45*2.0*1.0*1.0+50*2.0*1.0*1.0+50*0.5*0.5*1.0=272,500 [A]<br>položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným,<br>skládaným, s úpravou líc)<br>Svislé konstrukce | M3 | 272,500 | 0,00  | 0,00 | 272,50 | 3 910,00   | 1 065 475,00 | 1 065 475,00 | 0,00         |              |
| 3    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |       |      |        | 138 414,00 | - 264 500,00 | 1 574 418,43 | 1 448 332,43 | - 126 086,00 |
| 4    |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |       |      |        |            |              |              |              |              |
| 14   | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>pod odlážděním před a za zdi:<br>(3.95m2+2.90m2)*0.20=1,370 [A]<br>pod odlážděním skluzy:<br>(4.5*1.2koef.*0.60)*0.20=0,648 [B]<br>Celkem: A+B=2,018 [C]                                                                      | M3 | 2,018   | 0,00  | 0,00 | 2,02   | 3 105,00   | 6 265,89     | 6 265,89     | 0,00         |              |
| 103n | 327325 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)<br>C30/37-XF4<br>viz. p.6. 12                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,000   | 57,50 | 0,00 | 57,50  | 5 175,00   | 0,00         | 297 562,50   | 297 562,50   | P11          |
| 15   | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠTERKODRŮ FR. 0-63<br>0.9m2*(5.0+10.0+7.0)+1.05m2*28.0+0.70m2*(3.0+3.0+3.5)+0.11m2*3.0*2=56,510 [B]                                                                                                                                | M3 | 56,510  | 0,00  | 0,00 | 56,51  | 448,50     | 25 344,74    | 25 344,74    | 0,00         |              |
| 16   | 46321  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE<br>0.41m2*44.0=18,040 [A]                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 18,040  | 0,00  | 0,00 | 18,04  | 1 380,00   | 24 895,20    | 24 895,20    | 0,00         |              |
| 17   | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>odláždění před a za zdi:<br>(3.95m2+2.90m2)*0.20=1,370 [A]                                                                                                                                                                                          | M3 | 1,370   | 0,00  | 0,00 | 1,37   | 5 175,00   | 7 089,75     | 7 089,75     | 0,00         |              |
| 4    |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |       |      |        | 297 562,50 | 0,00         | 63 595,58    | 361 158,08   | 297 562,50   |
| 7    |        | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |      |        |            |              |              |              |              |
| 18   | 78382  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>1.7*50.0*2vrstvy=170,000 [A]                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 170,000 | 0,00  | 0,00 | 170,00 | 287,50     | 48 875,00    | 48 875,00    | 0,00         |              |
| 19   | 78383  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>0.48*50.0=24,000 [A]                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 24,000  | 0,00  | 0,00 | 24,00  | 345,00     | 8 280,00     | 8 280,00     | 0,00         |              |
| 7    |        | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |      |        | 0,00       | 0,00         | 57 155,00    | 57 155,00    | 0,00         |
| 9    |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |      |        |            |              |              |              |              |
| 20   | 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>50.0=50,000 [A]                                                                                                                                                                                                              | M  | 50,000  | 0,00  | 0,00 | 50,00  | 9 370,20   | 468 510,00   | 468 510,00   | 0,00         |              |
| 21   | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>50.0=50,000 [A]                                                                                                                                                                                                                        | M  | 50,000  | 0,00  | 0,00 | 50,00  | 23,00      | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00         |              |
| 22   | 93118  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU<br>polystyren tl. 20 mm:<br>1.5m2*0.02*4ks=0,120 [A]                                                                                                                                                                                             | M3 | 0,120   | 0,00  | 0,00 | 0,12   | 46,00      | 5,52         | 5,52         | 0,00         |              |
| 23   | 93132  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK<br>podél římsy:<br>50.0*0.04*0.02=0,040 [A]                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,040   | 0,00  | 0,00 | 0,04   | 97,70      | 3,91         | 3,91         | 0,00         |              |
| 24   | 93133  | TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM<br>1.95*0.02*0.02*4=0,003 [A]                                                                                                                                                                                                          | M3 | 0,003   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 172,50     | 0,52         | 0,52         | 0,00         |              |
| 25   | 93135  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYZ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM<br>1.67*4=6,680 [A]                                                                                                                                                                                                               | M  | 6,680   | 0,00  | 0,00 | 6,68   | 40,20      | 268,54       | 268,54       | 0,00         |              |
| 26   | 935832 | ZLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM<br>skluz z lomového kamene tl. 200 mm:<br>4.5*1.2koef.*0.60=3,240 [A]                                                                                                                                       | M2 | 3,240   | 0,00  | 0,00 | 3,24   | 1 092,50   | 3 539,70     | 3 539,70     | 0,00         |              |
| 9    |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |       |      |        | 0,00       | 0,00         | 473 478,19   | 473 478,19   | 0,00         |
|      |        | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |       |      |        | 507 781,39 | - 307 612,93 | 2 490 035,46 | 2 690 203,93 | 200 168,46   |

## ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 202-H ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 21,804-21,964  
číslo a název rozpočtu: 024202-H Zárubní zeď v km 21,804-21,964

| Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č.1 | Méněpráce v Dodatku č.1 | Počet jednotek v Dodatku č.1 | CENA       |              |              |              | Protokol |
|-------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|             |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                         |                         |                              | Jednotková | Dle SoD      | Dodatek č. 2 | Rozdíl       |          |
| 1           | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6                      | 7                       | 8                       | 9                            | 10         | 11           | 12           | 13           | 14       |
| 0           |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 1           | 014101      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3       | 2 159,980              | 0,00                    | 0,00                    | 2 159,98                     | 124,20     | 268 269,52   | 268 269,52   | 0,00         |          |
|             |             |                  | dle pol.č. 17120a: 2159.98m3=2 159,980 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 0           |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        | 0,00                    | 0,00                    |                              |            | 268 269,52   | 268 269,52   | 0,00         |          |
| 1           |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 2           | 12573       |                  | VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3       | 3 569,880              | 0,00                    | 0,00                    | 3 569,88                     | 74,70      | 266 670,04   | 266 670,04   | 0,00         |          |
|             |             |                  | materiál pro pol. č. 17411: 3569.880=3 569,880 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 3           | 12573       | b                | VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNĚ EVENT. POPLATKY ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                  | M3       | 207,216                | 0,00                    | 0,00                    | 207,22                       | 74,70      | 15 479,04    | 15 479,04    | 0,00         |          |
|             |             |                  | materiál pro pol. č. 18221: 207,216=207,216 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 4           | 13173       |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3       | 5 729,860              | 0,00                    | - 2 815,77              | 2 914,09                     | 172,50     | 988 400,85   | 502 680,53   | - 485 720,33 | P2       |
|             |             |                  | 189+(1595,62*0,66*90%)+(((1595,62*0,33)+469,3)*50%)+((1253,85+799,37)*35%)+((469,3+494+459,42)*50%) = 2914,09m3                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 101n        | 13183       |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 0,000                  | 2 417,72                | 0,00                    | 2 417,72                     | 287,30     | 0,00         | 694 610,96   | 694 610,96   | P2       |
|             |             |                  | (((1595,62*0,66)*10%)+(((1595,62*0,33)+469,3)*45%)+((1253,85+799,37)*50%)+((469,3+494+459,42)*50%) = 2417,72m3                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 102n        | 13893       |                  | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VÝKOPÁVEK TR. III                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3       | 0,000                  | 398,05                  | 0,00                    | 398,05                       | 2 618,00   | 0,00         | 1 042 094,90 | 1 042 094,90 | P2       |
|             |             |                  | (((1595,62*0,33)+469,3)*5%)+((1253,85+799,37)*15%) = 398,05m3                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 5           | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII                                                                                                                                                                                                                                                        | M3       | 3 569,880              | 0,00                    | 0,00                    | 3 569,88                     | 11,50      | 41 053,62    | 41 053,62    | 0,00         |          |
|             |             |                  | materiál pro pol.č. 17411: 3569.88m3=3 569,880 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 6           | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       | 2 159,980              | 0,00                    | 0,00                    | 2 159,98                     | 11,50      | 24 839,77    | 24 839,77    | 0,00         |          |
|             |             |                  | dle pol.č. 13173 a 17411: 5729.86m3-3569.88m3=2 159,980 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 7           | 17411       |                  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3       | 3 569,880              | 0,00                    | 0,00                    | 3 569,88                     | 69,00      | 246 321,72   | 246 321,72   | 0,00         |          |
|             |             |                  | za zdi:<br>(5.37+7.24+8.64+11.21+20.19+27.02+29.66+29.29+26.85+31.65+25.33+12.18+12.46+18.16+18.42+18.07+15.92+12.90+8.11+4.39)*10+3.61*14=3 481,140 [A]<br>před zdi:<br>(0.52+0.42+0.38+0.41+0.52+0.61+0.69+0.67+0.55+0.93+0.63+0.11+0.49+0.73+0.47+0.34+0.22+0.12+0.04+0.01)*10+0.01*14=88,740 [B]<br>Celkem: A+B=3 569,880 [C] |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 8           | 18221       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M HUMÓZNÍ VRSTVY                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2       | 2 072,160              | 0,00                    | 0,00                    | 2 072,16                     | 23,00      | 47 659,68    | 47 659,68    | 0,00         |          |
|             |             |                  | dle pol.č. 18242: 2072.160m2=2 072,160 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 9           | 18242       |                  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2       | 2 072,160              | 0,00                    | 0,00                    | 2 072,16                     | 16,10      | 33 361,78    | 33 361,78    | 0,00         |          |
|             |             |                  | (3.85+4.5+5.35+7.0+9.1+10.25+10.50+10.17+9.6+11.29+11.83+10.90+11.66+13.69+20.94+19.6+20.20+15.20+19.20+24.20+25.60+15.0*4+10.6+14.5+8.5=217,600 [A]<br>9.69+11.47+9.31+6.67+4.49)*10+3.54*14=2 072,160 [A]                                                                                                                       |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 10          | 18247       |                  | OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU DRUHÉ A TŘETÍ POKOSENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2       | 4 144,320              | 0,00                    | 0,00                    | 4 144,32                     | 2,80       | 11 604,10    | 11 604,10    | 0,00         |          |
|             |             |                  | dle pol.č. 18242: 2*2072.16m2=4 144,320 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 1           |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        | 1 736 705,86            | - 485 720,33            |                              |            | 1 675 390,60 | 2 926 376,14 | 1 250 985,53 |          |
| 2           |             |                  | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 11          | 21263       |                  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM VČETNĚ OBETONOVÁNÍ VYÚSTĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                     | M        | 217,600                | 0,00                    | 0,00                    | 217,60                       | 322,00     | 70 067,20    | 70 067,20    | 0,00         |          |
|             |             |                  | drenáž za rubem gabionů:<br>19.6+20.20+15.20+19.20+24.20+25.60+15.0*4+10.6+14.5+8.5=217,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |
| 12          | 21264       |                  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M        | 134,350                | 0,00                    | 0,00                    | 134,35                       | 368,00     | 49 440,80    | 49 440,80    | 0,00         |          |
|             |             |                  | odvodnění pod komunikací:<br>13.48+14.11+13.58+13.79+15.63+14.30+13.50+13.35+11.40+11.21=134,350 [A]                                                                                                                                                                                                                              |          |                        |                         |                         |                              |            |              |              |              |          |

|        |        |  |                                                                                                                                           |    |         |              |              |        |          |              |              |              |
|--------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|--------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 13     | 28997  |  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN<br>min. 200g/m2<br>2.0*51.0+3.5*98.0+5.0*30.0+6.5*35.0+5.5=828,000 [A]                   | M2 | 828,000 | 0,00         | 0,00         | 828,00 | 41,40    | 34 279,20    | 34 279,20    | 0,00         |
| 2      |        |  | Základy                                                                                                                                   |    |         | 0,00         | 0,00         |        |          | 153 787,20   | 153 787,20   | 0,00         |
| 3      |        |  | Svislé konstrukce                                                                                                                         |    |         |              |              |        |          |              |              |              |
| 14     | 327214 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE<br>(2*214ks+21ks)*0.125m2+214ks+163ks*1.5+65ks*2+35ks*2.5=732,125 [A]    | M3 | 732,125 | 0,00         | 0,00         | 732,13 | 3 910,00 | 2 862 608,75 | 2 862 608,75 | 0,00         |
| 3      |        |  | Svislé konstrukce                                                                                                                         |    |         | 0,00         | 0,00         |        |          | 2 862 608,75 | 2 862 608,75 | 0,00         |
| 4      |        |  | Vodorovné konstrukce                                                                                                                      |    |         |              |              |        |          |              |              |              |
| 15     | 45152  |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠTĚRKODRT FR. 0-63<br>51.0*0.6m2+98.0*0.75m2+30.0*0.9m2+35.0*1.05m2+5.35m2=173,200 [A] | M3 | 173,200 | 0,00         | 0,00         | 173,20 | 448,50   | 77 680,20    | 77 680,20    | 0,00         |
| 4      |        |  | Vodorovné konstrukce                                                                                                                      |    |         | 0,00         | 0,00         |        |          | 77 680,20    | 77 680,20    | 0,00         |
| 9      |        |  | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                |    |         |              |              |        |          |              |              |              |
| 16     | 9111A1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>OCELOVÉ DVOUMADLOVÉ, VČETNĚ BETONOVÝCH PATEK Z BETONU C25/30<br>170.0=170,000 [A]   | M  | 170,000 | 0,00         | 0,00         | 170,00 | 4 025,00 | 684 250,00   | 684 250,00   | 0,00         |
| 17     | 935212 |  | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>228.60=228,600 [A]                                                     | M  | 228,600 | 0,00         | 0,00         | 228,60 | 483,00   | 110 413,80   | 110 413,80   | 0,00         |
| 9      |        |  | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                |    |         | 0,00         | 0,00         |        |          | 794 663,80   | 794 663,80   | 0,00         |
| Celkem |        |  |                                                                                                                                           |    |         | 1 736 705,86 | - 485 720,33 |        |          | 5 832 400,07 | 7 083 385,61 | 1 250 985,53 |

## ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 204-H MOST PŘES LÁNSKÝ POTOK  
číslo a název rozpočtu: 024204-H Most přes Lánský potok

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                      | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č. 1 | Méněpráce v Dodatku č. 1 | Počet jednotek v Dodatku č. 1 | CENA         |              |              |           | Protokol |
|--------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                          |                          |                               | Jednotková   | Dle SoD      | Dodatek č. 2 | Rozdíl    |          |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 5        | 6                      | 7                        | 8                        | 9                             | 10           | 11           | 12           | 13        | 14       |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                          |                          |                               |              |              |              |           |          |
| 1            | 014101a     |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>ZEMINA<br>z pol.č. 17120a: 268,609m <sup>3</sup> *1,8t/m <sup>3</sup> =483,496 [A]                                                                                                                                          | T        | 483,496                | 73,50                    | 0,00                     | 557,00                        | 124,20       | 60 050,20    | 69 178,90    | 9 128,70  | P8       |
| 2            | 029412a     |                  | OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br>+ ZÁPIS DO SYSTÉMU BMS<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                            | KUS      | 1,000                  | 0,00                     | 0,00                     | 1,00                          | 40 250,00    | 40 250,00    | 40 250,00    | 0,00      |          |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                |          |                        | 9 128,70                 | 0,00                     |                               | 100 300,20   | 109 428,90   |              | 9 128,70  |          |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |                          |                          |                               |              |              |              |           |          |
| 3            | 11527       |                  | PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M<br>VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ POLOHY POTRUBÍ<br>2*35,0=70,000 [A]                                                                                                                                 | M        | 70,000                 | 0,00                     | 0,00                     | 70,00                         | 2 300,00     | 161 000,00   | 161 000,00   | 0,00      |          |
| 4            | 12573       | b                | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br>HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNĚ EVENT. POPLATKY ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU<br>materiál pro pol. č. 18221: 74,71m <sup>2</sup> *0,10m=7,471 [A]m <sup>3</sup>                                                              | M3       | 7,471                  | 0,00                     | 0,00                     | 7,47                          | 74,70        | 558,08       | 558,08       | 0,00      |          |
| 5            | 13173       |                  | HLoubENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I<br>9,8*22,2m=217,19m <sup>2</sup> =268,609 [A]                                                                                                                                                                     | M3       | 268,609                | 73,50                    | 0,00                     | 342,11                        | 172,50       | 46 335,05    | 59 013,80    | 12 678,75 | P8       |
| 6            | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ<br>PŘEBYTEČNÁ ZEMINA<br>zemina viz. pol. č. 13173: 268,609=268,609 [A]                                                                                                                          | M3       | 268,609                | 73,50                    | 0,00                     | 342,11                        | 11,50        | 3 089,00     | 3 934,25     | 845,25    | P8       |
| 7            | 17250       |                  | ZRÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br>zemní hrázky na vtoku a výtoku:<br>(1,20*1,50*3,0)*2=10,800 [A]                                                                                                                                          | M3       | 10,800                 | 0,00                     | 0,00                     | 10,80                         | 632,50       | 6 831,00     | 6 831,00     | 0,00      |          |
| 8            | 17581       |                  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-32<br>1,38m <sup>2</sup> *21,05=29,049 [A]                                                                                                                                   | M3       | 29,049                 | 0,00                     | 0,00                     | 29,05                         | 414,00       | 12 026,29    | 12 026,29    | 0,00      |          |
| 9            | 18221       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M<br>HUMÓZNÍ VRSTVA<br>56,96m <sup>2</sup> +17,75m <sup>2</sup> =74,710 [A]                                                                                                                               | M2       | 74,710                 | 0,00                     | 0,00                     | 74,71                         | 23,00        | 1 718,33     | 1 718,33     | 0,00      |          |
| 10           | 18241       |                  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM<br>56,96m <sup>2</sup> +17,75m <sup>2</sup> =74,710 [A]                                                                                                                                                           | M2       | 74,710                 | 0,00                     | 0,00                     | 74,71                         | 8,05         | 601,42       | 601,42       | 0,00      |          |
| 11           | 18247       |                  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>DRUHÉ A TŘETÍ POKOSENÍ<br>dle pol.č. 18241: 2ks*74,710m <sup>2</sup> =149,420 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                             | M2       | 149,420                | 0,00                     | 0,00                     | 149,42                        | 2,88         | 430,33       | 430,33       | 0,00      |          |
| 101n         | 21451       |                  | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 0,000                  | 73,50                    | 0,00                     | 73,50                         | 675,75       | 0,00         | 49 667,63    | 49 667,63 | P8       |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        | 63 191,63                | 0,00                     |                               | 232 589,50   | 295 781,13   |              | 63 191,63 |          |
| 4            |             |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                          |                          |                               |              |              |              |           |          |
| 12           | 429172      |                  | MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESYPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M<br>VČETNĚ PROTİKOROZNÍ OCHRANY, OBVOD 7,4M<br>19,5m=19,500 [B]                                                                                                                          | M        | 19,500                 | 0,00                     | 0,00                     | 19,50                         | 27 025,00    | 526 987,50   | 526 987,50   | 0,00      |          |
| 13           | 451314      |                  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>pod dlažbou z lomového kamene:<br>2,58*23,70*0,20+(4,32m <sup>2</sup> +6,88m <sup>2</sup> +0,39m <sup>2</sup> +2,46m <sup>2</sup> +4,14m <sup>2</sup> +7,9m <sup>2</sup> )*0,20=17,447 [A] | M3       | 17,447                 | 0,00                     | 0,00                     | 17,45                         | 3 105,00     | 54 172,94    | 54 172,94    | 0,00      |          |
| 14           | 45157       |                  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>1,85m <sup>2</sup> *20,750=38,388 [A]                                                                                                                                                           | M3       | 38,388                 | 0,00                     | 0,00                     | 38,39                         | 448,50       | 17 217,02    | 17 217,02    | 0,00      |          |
| 15           | 46321       |                  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE<br>2,20m <sup>2</sup> *6,2+1,80m <sup>2</sup> *6,2=24,800 [A]                                                                                                                                                          | M3       | 24,800                 | 0,00                     | 0,00                     | 24,80                         | 1 092,50     | 27 094,00    | 27 094,00    | 0,00      |          |
| 16           | 465512      |                  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>2,58*23,70*0,20+(4,32m <sup>2</sup> +6,88m <sup>2</sup> +0,39m <sup>2</sup> +2,46m <sup>2</sup> +4,14m <sup>2</sup> +7,9m <sup>2</sup> )*0,200=17,447 [A]                                                        | M3       | 17,447                 | 0,00                     | 0,00                     | 17,45                         | 5 175,00     | 90 288,23    | 90 288,23    | 0,00      |          |
| 17           | 467314      |                  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>(0,4*0,8*6,2)*2=3,968 [A]                                                                                                                                                                 | M3       | 3,968                  | 0,00                     | 0,00                     | 3,97                          | 3 277,50     | 13 005,12    | 13 005,12    | 0,00      |          |
| 4            |             |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |                        | 0,00                     | 0,00                     |                               | 728 764,81   | 728 764,81   |              | 0,00      |          |
|              |             |                  | <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        | 72 320,33                | 0,00                     |                               | 1 061 654,51 | 1 133 974,84 |              | 72 320,33 |          |

**ASPE 9**

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 301-H DEŠŤOVÁ KANALIZACE V MĚSTYSI BOBROVÁ  
číslo a název rozpočtu: 024301-H Dešťová kanalizace v městysi Bobrová

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č.1 | Méněpráce v Dodatku č.1 | Počet jednotek v Dodatku č.1 | CENA       |            |              |             | Protokol |
|--------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|----------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |                         |                         |                              | Jednotková | Dle SoD    | Dodatek č. 2 | Rozdíl      |          |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5        | 6                      | 7                       | 8                       | 9                            | 10         | 11         | 12           | 13          | 14       |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        |                         |                         |                              |            |            |              |             |          |
| 1            | 014101      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA<br>dle pol.č. 17120a: 124,244m3=124,244 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3       | 124,244                | 0,00                    | 0,00                    | 124,24                       | 124,20     | 15 431,10  | 15 431,10    | 0,00        |          |
| 2            | 014102      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU BETON<br>ZHOTOVITEL ZAJISTÍ PŘEPOČET T/M3, ABY BYLO ZŘEJMÉ NAPŘ. MNOŽSTVÍ PŘEDANÉ ZEMINY, KTEROU SKLÁDKA PŘIJME V TUNÁCH, ALE ZHOTOVITEL JI VEDE V "M3"<br>dle pol.č. 96687: 3ks*0.50t/ks=1,500 [A]t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | T        | 1,500                  | 0,00                    | 0,00                    | 1,50                         | 172,50     | 258,75     | 258,75       | 0,00        |          |
| 0            |             |                  | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                        | 0,00                    | 0,00                    |                              |            | 15 689,85  | 15 689,85    | 0,00        |          |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                         |                         |                              |            |            |              |             |          |
| 3            | 12573       |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I<br>ZEMINA Z MEZIDEPONIE<br>dle pol.č. 17411: 203,011m3=203,011 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 203,011                | 0,00                    | 0,00                    | 203,01                       | 74,70      | 15 164,92  | 15 164,92    | 0,00        |          |
| 4            | 12980       |                  | ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS      | 1,000                  | 0,00                    | 0,00                    | 1,00                         | 287,50     | 287,50     | 287,50       | 0,00        |          |
| 5            | 12993       |                  | ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM<br>přípojky stávajících UV: 30m=30,000 [A]m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M        | 30,000                 | 0,00                    | 0,00                    | 30,00                        | 80,50      | 2 415,00   | 2 415,00     | 0,00        |          |
| 6            | 13173       |                  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I<br>pro šachty: 5ks*2,0m*2,0m*2,0m=40,000 [A]m3<br>pro UV: 5ks*1,0m*1,0m*1,5m=7,500 [B]m3<br>Celkem: Am3+Bm3=47,500 [C]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 47,500                 | 0,00                    | 0,00                    | 47,50                        | 172,50     | 8 193,75   | 8 193,75     | 0,00        |          |
| 7            | 13273       |                  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>(279,755 - (7,60*1*1,5)*80%+(7,6*1*1,5)*10% = 215,824m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3       | 279,755                | 0,00                    | - 63,93                 | 215,82                       | 184,00     | 51 474,92  | 39 711,62    | - 11 763,30 | P2       |
| 101n         | 13283       |                  | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II<br>(279,755 - (7,60*1*1,5)*20%+(7,6*1*1,5)*20% = 55,951m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3       | 0,000                  | 55,95                   | 0,00                    | 55,95                        | 735,25     | 0,00       | 41 137,97    | 41 137,97   | P2       |
| 102n         | 13893       |                  | DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TR. III<br>4,2m3+(7,6*1*1,5)*70% = 12,18m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3       | 0,000                  | 12,18                   | 0,00                    | 12,18                        | 2 618,00   | 0,00       | 31 887,24    | 31 887,24   | P2       |
| 8            | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>ZEMINA NA MEZIDEPONII<br>materiál pro pol.č. 17411: 203,011m3=203,011 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3       | 203,011                | 0,00                    | 0,00                    | 203,01                       | 11,50      | 2 334,63   | 2 334,63     | 0,00        |          |
| 9            | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>PŘEBYTEČNÁ ZEMINA<br>dle pol.č. 13173, 13273 a 17120: 47,50m3+279,755m3-203,011m3=124,244 [A]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 124,244                | 0,00                    | 0,00                    | 124,24                       | 11,50      | 1 428,81   | 1 428,81     | 0,00        |          |
| 10           | 17411       |                  | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>dle pol.č. 13173 a 13273:<br>šachty: 40,00m3-podkl.beton z pol.č. 451312:2,00m3-<br>šachty:5ks*3,14*0,55m*0,55m*2,0m=28,502 [A]m3<br>UV: 7,50m3-podkl.beton z pol.č. 451312:0,50m3-UV:5ks*3,14*0,25m*0,25m*1,5m=5,528 [B]m3<br>potrubí DN 300: 213,48m3-lože z pol.č.45157:10,674m3-obsyp z pol.č. 17581:57,599m3-<br>potrubí:3,14*0,16m*0,16m*106,74m=136,627 [C]m3<br>potrubí DN 200: 47,70m3-lože z pol.č.45157:3,180m3-obsyp z pol.č. 17581:15,328m3-<br>potrubí:3,14*0,11m*0,11m*31,80m=27,984 [D]m3<br>zásyp jam po rušených UV: 3ks*3,14*0,25m*0,25m*1,50m=0,883 [E]m3<br>výtokové čelo: 8,775m3-podkl.beton z pol.č. 451312:0,653m3-<br>čelo:(1,15m*0,70m+0,75m*0,30m)*4,50m=3,487 [F]m3<br>Celkem: Am3+Bm3+Cm3+Dm3+Em3+Fm3=203,011 [G]m3 | M3       | 203,011                | 0,00                    | 0,00                    | 203,01                       | 92,00      | 18 677,01  | 18 677,01    | 0,00        |          |
| 11           | 17581       |                  | ORŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>potrubí DN 200: (1,0m*0,52m-3,14*0,11m*0,11m)*31,80m=15,328 [A]m3<br>potrubí DN 300: (1,0m*0,62m-3,14*0,16m*0,16m)*106,74m=57,599 [B]m3<br>Celkem: Am3+Bm3=72,927 [C]m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3       | 72,927                 | 0,00                    | 0,00                    | 72,93                        | 414,00     | 30 191,78  | 30 191,78    | 0,00        |          |
| 1            |             |                  | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        | 73 025,21               | - 11 763,30             |                              |            | 130 168,32 | 191 430,23   | 61 261,91   |          |
| 4            |             |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |                         |                         |                              |            |            |              |             |          |

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |           |             |        |            |            |            |      |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------|--------|------------|------------|------------|------|
| 12            | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>C12/15-X0<br>pod šachty: 5ks*2.0m*2.0m*0.10m=2,000 [A]m3<br>pod UV: 5ks*1.0m*1.0m*0.10m=0,500 [B]m3<br>pod výtakové čelo: 1.45m*4.50m*0.10m=0,653 [C]m3<br>Celkem: Am3+Bm3+Cm3=3,153 [D]m3 | M3  | 3,153   | 0,00      | 0,00        | 3,15   | 2 875,00   | 9 064,88   | 9 064,88   | 0,00 |
| 13            | 451315 | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>C30/37-XF4<br>zpevnění před výtakovým čelem, dle pol.č. 13273: 28.0m2*0.20m=5,600 [A]m3                                                                                                    | M3  | 5,600   | 0,00      | 0,00        | 5,60   | 3 105,00   | 17 388,00  | 17 388,00  | 0,00 |
| 14            | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>ŠP 0/8<br>lože pod potrubí DN 200: 1.0m*0.10m*31.80m=3,180 [A]m3<br>lože pod potrubí DN 300: 1.0m*0.10m*106.74m=10,674 [B]m3<br>Celkem: Am3+Bm3=13,854 [C]m3                                    | M3  | 13,854  | 0,00      | 0,00        | 13,85  | 448,50     | 6 213,52   | 6 213,52   | 0,00 |
| 15            | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>zpevnění před výtakovým čelem, dle pol.č. 13273: 28.0m2*0.15m=4,200 [A]m3                                                                                                                                        | M3  | 4,200   | 0,00      | 0,00        | 4,20   | 5 175,00   | 21 735,00  | 21 735,00  | 0,00 |
| 4             |        | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |         | 0,00      | 0,00        |        |            | 54 401,40  | 54 401,40  | 0,00 |
| 8             |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |           |             |        |            |            |            |      |
| 16            | 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>PP DN 200, SN 12                                                                                                                                                                                | M   | 31,800  | 0,00      | 0,00        | 31,80  | 368,00     | 11 702,40  | 11 702,40  | 0,00 |
| 17            | 87445  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>PP DN 300, SN 12                                                                                                                                                                                | M   | 106,740 | 0,00      | 0,00        | 106,74 | 1 035,00   | 110 475,90 | 110 475,90 | 0,00 |
| 18            | 894145 | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br>POKLOP LITINA, D400                                                                                                                                                                     | KUS | 5,000   | 0,00      | 0,00        | 5,00   | 20 700,00  | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 |
| 19            | 89712  | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>MRÍŽ Z TVÁRNÉ LITINY, D400, VČETNĚ KOŠE NA BAHNO                                                                                                                                          | KUS | 5,000   | 0,00      | 0,00        | 5,00   | 9 775,00   | 48 875,00  | 48 875,00  | 0,00 |
| 20            | 899642 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM<br>dle pol.č. 87434: 31.80m=31,800 [A]                                                                                                                                                                    | M   | 31,800  | 0,00      | 0,00        | 31,80  | 69,00      | 2 194,20   | 2 194,20   | 0,00 |
| 21            | 899652 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br>dle pol.č. 87445: 106.74m=106,740 [A]                                                                                                                                                                  | M   | 106,740 | 0,00      | 0,00        | 106,74 | 92,00      | 9 820,08   | 9 820,08   | 0,00 |
| 22            | 89980  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>dle pol.č. 87434 a 87445: 31.80m+106.74m=138,540 [A]m                                                                                                                                                               | M   | 138,540 | 0,00      | 0,00        | 138,54 | 64,40      | 8 921,98   | 8 921,98   | 0,00 |
| 8             |        | <b>Potrubí</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         | 0,00      | 0,00        |        |            | 295 489,56 | 295 489,56 | 0,00 |
| 9             |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         |           |             |        |            |            |            |      |
| 23            | 918145 | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM<br>VÝTOK KANALIZACE DN300                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000   | 0,00      | 0,00        | 1,00   | 20 700,00  | 20 700,00  | 20 700,00  | 0,00 |
| 24            | 96687  | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                                                                                                                                                                                                              | KUS | 3,000   | 0,00      | 0,00        | 3,00   | 747,50     | 2 242,50   | 2 242,50   | 0,00 |
| 9             |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |         | 0,00      | 0,00        |        |            | 22 942,50  | 22 942,50  | 0,00 |
| <b>Celkem</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         | 73 025,21 | - 11 763,30 |        | 518 691,63 | 579 953,54 | 61 261,91  |      |

## ASPE 9

Firma: Společnost Bobrová - Zvole  
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 12UL11024.1 II/388 BOBROVÁ - ZVOLE, 1.ČÁST  
číslo a název SO: SO 311-H PŘELOŽKA BOBRŮVKY  
číslo a název rozpočtu: 024311-H Přeložka Bobrůvky

| Poř. č. pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednotka | Počet jednotek dle SOD | Vícepráce v Dodatku č. 1 | Méněpráce v Dodatku č. 1 | Počet jednotek v Dodatku č. 1 | CENA       |            |              |              | Protokol |
|--------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
|              |             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                          |                          |                               | Jednotková | Dle SoD    | Dodatek č. 2 | Rozdíl       |          |
| 1            | 2           | 3                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5        | 6                      | 7                        | 8                        | 9                             | 10         | 11         | 12           | 13           | 14       |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 1            | 014101      |                  | POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3       | 2 818,801              | 0,00                     | 0,00                     | 2 818,80                      | 124,20     | 350 095,08 | 350 095,08   | 0,00         |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 17120a: 2818,801m <sup>3</sup> =2 818,801 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 0            |             |                  | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        | 0,00                     | 0,00                     |                               |            | 350 095,08 | 350 095,08   | 0,00         |          |
| 1            |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 2            | 12473       |                  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3       | 4 069,879              | 0,00                     | 0,00                     | 4 069,88                      | 115,00     | 468 036,09 | 468 036,09   | 0,00         |          |
|              |             |                  | úprava koryta - z KL: 4069,879m <sup>3</sup> =4 069,879 + 909 m <sup>3</sup> (převedení vodot.) = 4 978,879 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 3            | 12573       |                  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ZEMINA Z MEZIDEPONIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 1 345,738              | 0,00                     | 0,00                     | 1 345,74                      | 74,70      | 100 526,63 | 100 526,63   | 0,00         |          |
|              |             |                  | materiál pro pol.č. 17411: 1345,738m <sup>3</sup> =1 345,738 + 909 m <sup>3</sup> (převedení vodot.) = 2 254,738 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 4            | 12573       | b                | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I HUMÓZNÍ VRSTVY, VČETNĚ EVENT. POPLATKU ZA ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3       | 146,899                | 0,00                     | 0,00                     | 146,90                        | 74,70      | 10 973,36  | 10 973,36    | 0,00         |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 18222: 979,328m <sup>2</sup> *0,15m=146,899 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 5            | 13273       |                  | HLBOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 94,660                 | 0,00                     | 0,00                     | 94,66                         | 184,00     | 17 417,44  | 17 417,44    | 0,00         |          |
|              |             |                  | betonové prahy v korytě: 11ks*(0,70m*1,70m)/2*1,0m*4,8m=63,360 [A]m <sup>3</sup><br>betonové prahy brod: 2ks*(0,70m*1,70m)/2*1,0m*4,0m=9,600 [B]m <sup>3</sup><br>zpevnění brodu: 31,0m <sup>2</sup> *0,70m=21,700 [C]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> +Cm <sup>3</sup> =94,660 [D]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                 |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 6            | 17120       |                  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ZEMINA NA MEZIDEPONII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3       | 1 345,738              | 0,00                     | 0,00                     | 1 345,74                      | 11,50      | 15 475,99  | 15 475,99    | 0,00         |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 17411: 1345,738m <sup>3</sup> =1 345,738 + 909 m <sup>3</sup> (převedení vodot.) = 2 254,738 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 7            | 17120       | a                | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ PŘEBYTEČNÁ ZEMINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3       | 2 818,801              | 0,00                     | 0,00                     | 2 818,80                      | 11,50      | 32 416,21  | 32 416,21    | 0,00         |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 12473, 13273 a 17120: 4069,879m <sup>3</sup> +94,66m <sup>3</sup> -1345,738m <sup>3</sup> =2 818,801 [A]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 8            | 17411       |                  | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3       | 1 345,738              | 0,00                     | 0,00                     | 1 345,74                      | 69,00      | 92 855,92  | 92 855,92    | 0,00         |          |
|              |             |                  | úprava koryta - z KL: 1311,69m <sup>3</sup> =1 311,690 [A]<br>dle pol.č. 13273:<br>betonové prahy v korytě: 63,36m <sup>3</sup> -podkladní vrstva ŠP z pol.č. 45157:11ks*4,8m*0,70m*0,20m-prahy:11ks*0,50m*1,0m*4,8m=29,568 [B]m <sup>3</sup><br>betonové prahy brod: 9,60m <sup>3</sup> -podkladní vrstva ŠP z pol.č. 45157:2ks*4,0m*0,70m*0,20m-prahy:2ks*0,50m*1,0m*4,0m=4,480 [C]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> +Cm <sup>3</sup> =1 345,738 |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 9            | 18222       |                  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2       | 979,328                | 0,00                     | 0,00                     | 979,33                        | 23,00      | 22 524,54  | 22 524,54    | 0,00         |          |
|              |             |                  | planimetrováno ze situace: 874,4m <sup>2</sup> *1,12(koef.svahu)=979,328 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 10           | 18241       |                  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2       | 979,328                | 0,00                     | 0,00                     | 979,33                        | 8,00       | 7 834,62   | 7 834,62     | 0,00         |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 18222: 979,328m <sup>2</sup> =979,328 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 11           | 18247       |                  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU DRUHÉ A TŘETÍ POKOSENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2       | 1 958,656              | 0,00                     | 0,00                     | 1 958,66                      | 2,80       | 5 484,24   | 5 484,24     | 0,00         |          |
|              |             |                  | dle pol.č. 18241: 2ks*979,328m <sup>2</sup> =1 958,656 [A]m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 1            |             |                  | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        | 0,00                     | 0,00                     |                               |            | 773 545,04 | 773 545,04   | 0,00         |          |
| 4            |             |                  | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 12           | 451315      |                  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37-Xf4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3       | 295,608                | 0,00                     | - 289,41                 | 6,20                          | 3 162,50   | 934 860,30 | 19 607,50    | - 915 252,80 | P6       |
|              |             |                  | pod opevnění svahu: 1292m <sup>2</sup> *1,12(koef.svahu)*0,20m=289,408 [A]m <sup>3</sup><br>pod zpevnění brodu: 31,0m <sup>2</sup> *0,20m=6,200 [B]m <sup>3</sup><br>Celkem: Am <sup>3</sup> +Bm <sup>3</sup> =295,608 [C]m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                          |                          |                               |            |            |              |              |          |
| 13           | 45157       |                  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP, FR. 4/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3       | 159,416                | 0,00                     | 0,00                     | 159,42                        | 448,50     | 71 498,08  | 71 498,08    | 0,00         |          |

podél opevnění svahu, ze situace:  $1292\text{m}^2 \cdot 1.12(\text{koef.svahu}) \cdot 0.10\text{m} = 144,704 \text{ [A]m}^3$   
 pod betonové prahy:  $(11\text{ks} \cdot 4.8\text{m} + 2\text{ks} \cdot 4.0\text{m}) \cdot 0.70\text{m} \cdot 0.20\text{m} = 8,512 \text{ [B]m}^3$   
 pod zpevnění brodu:  $31.0\text{m}^2 \cdot 0.20\text{m} = 6,200 \text{ [C]m}^3$   
 Celkem:  $\text{Am}^3 + \text{Bm}^3 + \text{Cm}^3 = 159,416 \text{ [D]m}^3$

|    |        |                                                                                                            |    |           |      |            |       |          |              |            |                |    |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|------------|-------|----------|--------------|------------|----------------|----|
| 14 | 46251  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ, 50-300 KG<br>2ks*1.55m/3m*334m=1 035,400 [A]m <sup>3</sup> | M3 | 1 035,400 | 0,00 | - 1 035,40 | 0,00  | 977,50   | 1 012 103,50 | 0,00       | - 1 012 103,50 | P6 |
| 15 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                             | M3 | 443,412   | 0,00 | - 414,61   | 28,80 | 5 175,00 | 2 294 657,10 | 149 040,00 | - 2 145 617,10 | P6 |

opevnění svahu, planimetrováno ze situace:  $1292\text{m}^2 \cdot 1.12(\text{koef.svahu}) \cdot 0.30\text{m} = 434,112 \text{ [A]m}^3$   
 zpevnění brod:  $31.0\text{m}^2 \cdot 0.30\text{m} = 9,300 \text{ [B]m}^3$   
 Celkem:  $\text{Am}^3 + \text{Bm}^3 = 443,412 \text{ [C]m}^3$

|    |        |                                                                     |    |        |      |      |       |          |            |            |      |  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|-------|----------|------------|------------|------|--|
| 16 | 467315 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>C30/37-XF4 | M3 | 30,400 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 3 335,00 | 101 384,00 | 101 384,00 | 0,00 |  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|-------|----------|------------|------------|------|--|

v korytě:  $11\text{ks} \cdot 0.50\text{m} \cdot 1.00\text{m} \cdot 4.80\text{m} = 26,400 \text{ [A]m}^3$   
 v místě brodu:  $2\text{ks} \cdot 0.50\text{m} \cdot 1.00\text{m} \cdot 4.00\text{m} = 4,000 \text{ [B]m}^3$   
 Celkem:  $\text{Am}^3 + \text{Bm}^3 = 30,400 \text{ [C]m}^3$

|      |            |                                                                  |    |       |          |      |          |          |      |              |              |    |
|------|------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------|----------|----------|------|--------------|--------------|----|
| 101n | 46321-2121 | KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S VYPLNÍ Z TĚŽENÉHO KAMENIVA | M3 | 0,000 | 1 050,40 | 0,00 | 1 050,40 | 2 252,50 | 0,00 | 2 366 026,00 | 2 366 026,00 | P6 |
|------|------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------|----------|----------|------|--------------|--------------|----|

|      |           |                                                                |    |       |        |      |        |          |      |            |            |    |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|--------|----------|------|------------|------------|----|
| 102n | 463212111 | KAMENNÁ ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S VYKLÍNOVÁNÍM SPÁR ÚLOMKY | M3 | 0,000 | 443,41 | 0,00 | 443,41 | 2 176,00 | 0,00 | 964 860,16 | 964 860,16 | P6 |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------|----|-------|--------|------|--------|----------|------|------------|------------|----|

|   |                      |  |  |  |              |                |  |              |              |              |  |
|---|----------------------|--|--|--|--------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 3 330 886,16 | - 4 072 973,40 |  | 4 414 502,98 | 3 672 415,74 | - 742 087,24 |  |
|   | Celkem               |  |  |  | 3 330 886,16 | - 4 072 973,40 |  | 5 538 143,10 | 4 796 055,86 | - 742 087,24 |  |