

č.p.	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena (Kč)	Celková cena (Kč)	Poznámka
	IO 01 Zemní práce					
1	Materiál prohrábek - zajištění štěrkopísku vč. dopravy (jedná se o materiál odpovídající svojí frakcí a složením materiálu prohrábek) - naložení na loď - doprava lodí na staveniště - vyložení z lodi - uložení sypaniny z hornin do hrází vč. geodetického vytýčení - plošná úprava terénu	m ³	680,0	1 539,00	1 046 520,00	Třída těžitelnosti: tř. 1 - 4 (ČSN 73 3050) viz. příloha 3. Výpočet kubatur
2	Materiál ze stávajících výhonů - rozebrání - přesunutí - uložení sypaniny z hornin do hrází vč. geodetického vytýčení - plošná úprava terénu	m ³	17,0	495,00	8 415,00	Třída těžitelnosti: tř. 1 - 4 (ČSN 73 3050) viz. příloha 3. Výpočet kubatur
	Celkem :				1 054 935,00	

	Vedlejší rozpočtové náklady
1	<p>Plavební značení ř. km 735.90</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka a montáž plavebního znaku E.11. : Konec zákazu nebo příkazu - dodávka a montáž plavebního znaku B.8. : Příkaz zachovávat zvláštní pozornost + dodatková tabulka - dodávka a montáž plavebního znaku A.4. : Zákaz potkávání a předjíždění - dodávka a montáž sloupku plavebního znaku, uchycení na provizorní konstrukci <p><i>Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.</i> <i>viz. přílohy:</i> <i>D.6 DIO Plavební značení během výstavby</i> <i>B. Souhrnná technická zpráva</i></p>
2	<p>Plavební značení ř. km 736.70</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka a montáž plavebního znaku B.11b. : Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném signálu + dodatková tabulka - dodávka a montáž sloupku plavebního znaku, uchycení na provizorní konstrukci <p><i>Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.</i> <i>viz. přílohy:</i> <i>D.6 DIO Plavební značení během výstavby</i> <i>B. Souhrnná technická zpráva</i></p>
3	<p>Plavební značení ř. km 732.50</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka a montáž plavebního znaku E.11. : Konec zákazu nebo příkazu - dodávka a montáž plavebního znaku B.8. : Příkaz zachovávat zvláštní pozornost + dodatková tabulka - dodávka a montáž plavebního znaku A.4. : Zákaz potkávání a předjíždění - úprava a montáž a demontáž sloupku plavebního znaku na stávající sloupek kilometráže <p><i>Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.</i> <i>viz. přílohy:</i> <i>D.6 DIO Plavební značení během výstavby</i> <i>B. Souhrnná technická zpráva</i></p>
4	<p>Plavební značení ř. km 732.00</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávka a montáž plavebního znaku B.11b. : Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném signálu + dodatková tabulka - úprava a montáž a demontáž sloupku plavebního znaku na stávající sloupek kilometráže <p><i>Vč. dodávky ocelových objímek, šroubů, podložek a matic.</i> <i>viz. přílohy:</i> <i>D.6 DIO Plavební značení během výstavby</i> <i>B. Souhrnná technická zpráva</i></p>
5	<p>Místnost pro kontrolní den (pro všechny KD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - místnost způsobilá pro jednání 15 osob - vytápěná místnost bude k dispozici pro všechny stanovené kontrolní dny
6	<p>Plavidlo pro kontrolní den (pro všechny KD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - motorové plavidlo - kapacita plavidla 10 osob - kapacita zakryté části plavidla 5 osob
7	<p>povodňový a havarijný plán</p> <ul style="list-style-type: none"> - včetně schválení