

**Oprava vnějších omítek - Autopark Hvězdov, obj.139 a 143**

Úroveň	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>764 174,47</b>
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>355 635,00</b>
>3	1	K	HSV	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	145,600		
>3	2	K	HSV	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	145,600		
>3	3	K	HSV	621321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	145,600		
>3	4	K	HSV	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	513,450		
>3	5	K	HSV	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	513,450		
>3	6	K	HSV	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	513,450		
>3	7	K	HSV	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	231,000		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>327 720,00</b>
>3	8	K	HSV	941111111	Montáž a dodávka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 045,000		
>3	9	K	HSV	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 045,000		
>3	10	K	HSV	985111111	Otlučení poškozených omítek stěn	m2	513,450		
>3	11	K	HSV	985111121	Otlučení poškozených omítek líce kleneb a podhledů včetně dočištění ocelovými kartáči	m2	145,600		
>3	12	K	HSV	985131111	Očištění otlučených ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	659,050		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>65 131,22</b>
>3	13	K	HSV	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	42,293		
>3	14	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku do vzdálenosti 20 km	t	845,860		
>3	15	K	HSV	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu	t	42,293		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>15 688,25</b>
>3	16	K	HSV	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	37,803		
>3	17	K	HSV	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	37,803		

<b>1</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>188 562,50</b>
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>56 242,50</b>
>3	18	K	PSV	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	189,500		
>3	19	K	PSV	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	71,000		
>3	20	K	PSV	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého vč.spojovacího materiálu	m	189,500		
>3	21	K	PSV	764508101	Montáž hranatého svodu vč.kolen,kotlíků a spojovacího materiálu	m	71,000		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>132 320,00</b>
>3	22	K	PSV	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	386,000		
>3	23	K	PSV	783801501	Omytí omítek před provedením nátěru	m2	386,000		
>3	24	K	PSV	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	1 045,000		
>3	25	K	PSV	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 045,000		

Cena celkem bez DPH	952 736,97
DPH 21%	200 074,76
Cena celkem vč. DPH	1 152 811,73