

## Cenová nabídka

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0112-2018-52

Počet listů: 6

## Demolice nepotřebných objektů

Objekt: b.č. 132 CE 01-06-17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				381 073,33
D	1		Zemní práce				63 646,47
1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	212,078		
2	M	10371500	zemina pro trávníky nákup	m3	111,065		
3	M	1037151R	zemina na zásypy nákup	m3	101,013		
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	101,013		
5	K	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	555,324		
6	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	13,875		
7	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	555,324		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				317 426,86
8	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší	m2	44,100		
9	K	113107211	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	269,000		
10	K	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	290,600		
11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	73,563		
12	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	81,000		
13	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	209,500		
14	K	96607182R	Rozebrání oplocení ze svařovaných sítí do 2,0 m	m	30,700		
15	K	966071832	Rozebrání ostnatého drátu výšky přes 2,0 m	m	480,400		
16	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000		
17	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000		
18	K	981013312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací	m3	554,498		
19	K	98133211R	Nakrácení, naložení a odvoz kovového šrotu na složiště v areálu do 1,5 km	t	1,500		
20	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	13,500		
21	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	16,386		
22	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	603,521		
23	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (14km)	t	8 449,294		
24	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	464,771		
25	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	135,125		



26	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	2,000	
D	PSV		Práce a dodávky PSV			19 000,00
D	OST		Ostatní			19 000,00
27	K	001R	Odčerpání obsahu jímky na vyvážení včetně likvidace	m3	10,000	
28	K	002R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	
29	K	003R	Zaslepení přípojek	kpl	1,000	
D	PSV		Práce a dodávky PSV			64 645,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud			64 645,00
30	M	TCM.001.0430	Deska krycí 300x1000mm	ks	22,000	
31	M	TCM.000.3300	Kabel TCEPKPFLE 5 XN 0.8	m	10,000	
32	M	TCM.001.3740	Kabelová přichytka (bal.á 12 ks)	ks	1,000	
33	M	TCM.001.2330	Montážní rám pro 30+1 svorkovnic	ks	1,000	
34	M	TCM.001.7620	Pásek uzemňovací 30 x 4 mm	kg	10,000	
35	M	TCM.001.6680	Spojka smršťovací SCXCZ 43/8-300	ks	1,000	
36	M	TCM.001.2600	Svorkovnice rozpojovací 2/10	10ks	0,100	
37	M	TCM.001.2560	Svorkovnice zemnici LSA-PLUS	10ks	0,100	
38	M	TCM.001.3780	Uzemňovací kabel (bal.24 ks)	ks	1,000	
39	M	1421-XR ID	Ball marker 3M - TELEPHONE ( oranžový), ( do 1,5 m )	ks	1,000	
40	M	PC234650	Dokumentace skutečného provedení	sa	1,000	
41	M	PC234640	Venkovní rozvaděč sloupkový SIS 1 pro 100 párů	ks	1,000	
42	K	220 060342	Přeměření izolačního stavu kabel úložný 20žil	ks	1,000	
43	K	460 070303	Jáma pro základ T I Z, zemina třídy 3	ks	1,000	
44	K	460 200153	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,70cm hlub.,zem.tř.3	m	10,000	
45	K	460 310011	Kladení 1 úlož kabelu strojně,zemina třídy 3	m	10,000	
46	K	460 490012	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	5,000	
47	K	460 560152	Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.70cm,zemina třídy 2	m	10,000	
48	K	460 620013	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třidy 3	m2	3,000	
49	K	460 700001	Označení kabelového vedení,spojky,pupinovy skříně	ks	1,000	
50	K	460420222	Rek. kab. lože kop. písek se zakryt. cih.	m	5,000	
51	K	952643	Měření střídavé - první čtyřka	ks	1,000	
52	K	952644	Měření střídavé - další čtyřka	ks	4,000	
53	K	952647	Měření útlumu - první čtyřka	ks	1,000	
54	K	952649	Měření stejnosměrné - první čtyřka	ks	1,000	
55	K	952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	ks	4,000	
56	K	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	m	5,000	

57	K	955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	m	10,000	
58	K	955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	10,000	
59	K	955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	ks	5,000	
60	K	955085	Demontáž rozvaděče skříň.na om.	ks	1,000	
61	K	955096	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	ks	1,000	
62	K	955189	Předměření do 1km pevná částka	ks	1,000	
63	K	955195	Zaměření do 1km pevná částka	ks	1,000	
64	K	955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,000	
65	K	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	5,000	
66	K	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	5,000	
67	K	955299	Montáž objektu samost. SIS	ks	1,000	
68	K	955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	ks	1,000	
69	K	D220 060342	Přeměření izolačního stavu kabel úložný 20žil	ks	1,000	
70	K	PC231750	Montáž označení kabelu-spojky Markerem	ks	1,000	
71	K	PC231758	Revize	sa	1,000	

Objekt: b.č. 1 CE 01-06-33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu celkem**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					695 442,02
D	1	Zemní práce					116 916,21

72	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	40,000		
73	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	408,723		
74	M	10371500	<i>zemina pro trávníky nákup</i>	m3	71,000		
75	M	1037151R	<i>zemina na zásypy nákup</i>	m3	337,723		
76	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	337,723		
77	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	355,000		
78	M	00572470	<i>osivo směs travní univerzál</i>	kg	23,660		
79	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	355,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					578 525,81
80	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší	m2	41,010		
81	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	114,427		
82	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	1 736,707		



83	K	98133211R	Nakráčení, naložení a odvoz kovového šrotu na složiště v areálu do 3,5 km	t	1,000	
84	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 027,510	
85	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (14km)	t	14 385,140	
86	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	239,312	
87	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	769,518	
88	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	12,000	

D PSV Práce a dodávky PSV 47 625,00

D 712 Povlakové krytiny 26 625,00

89	K	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé	m2	355,000	
90	K	712400834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 30° ZKD vrstvu	m2	355,000	

D OST Ostatní 21 000,00

91	K	001R	Zaslepení přípojek	kpl	1,000	
92	K	002R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	
93	K	003	Stavební část pilířku elektro	kpl	1,000	

D PSV Práce a dodávky PSV 86 021,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 86 021,00

94	M	TCM.001.0430	Deska krycí 300x1000mm	ks	15,000	
95	M	PC237200	Koncovka SKH	ks	1,000	
96	M	TCM.001.6560	Spojka SCX 43/8-300	ks	1,000	
97	M	1421-XR ID	Ball marker 3M - TELEPHONE ( oranžový), ( do 1,5 m )	ks	2,000	
98	M	PC234650	Dokumentace skutečného provedení	sa	1,000	
99	K	220 060347	Přeměření izolačního stavu kabel úložný 100žil	ks	3,000	
100	K	460 200153	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,70cm hlub.,zem.tř.3	m	15,000	
101	K	460 420222	Rek.kab.lože,kop.písek se zakryt.,cih.napříč kab,š.35cm	m	5,000	
102	K	460 490012	Krytí kab fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	10,000	
103	K	460 560152	Ruční zához kab.rýhy,šif.35cm,hloub.70cm,zemina třídy 2	m	15,000	
104	K	460 620013	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem. třídy 3	m2	4,000	
105	K	460 700001	Označení kabelového vedení,spojky,pupinovy skříně	ks	2,000	
106	K	952643	Měření střídavé - první čtyřka	ks	3,000	
107	K	952644	Měření střídavé - další čtyřka	ks	27,000	
108	K	952647	Měření útlumu - první čtyřka	ks	5,000	
109	K	952649	Měření stejnosměrné - první čtyřka	ks	3,000	
110	K	952650	Měření stejnosměrné - další čtyřka	ks	27,000	



111	K	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	5,000
112	K	955029	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	m	15,000
113	K	955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	m	15,000
114	K	955085	Demontáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čt.	ks	2,000
115	K	955189	Předměření do 1km pevná částka	ks	1,000
116	K	955195	Zaměření do 1km pevná částka	ks	1,000
117	K	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	1,000
118	K	955288	Montáž koncovky SKH	ks	1,000
119	K	D220 060347	Přeměření izolačního stavu kabel úložný 100žil	ks	3,000
120	K	PC231750	Montáž označení kabelu-spojky Markerem	ks	2,000
121	K	PC231758	Revize	sa	1,000

d PSV Práce a dodávky PSV

60 770,00

d 741 Elektroinstalace - silnoproud

39 720,00

122	K	741202R	Dodávka a montáž SS2/NV-6 - plastová skříň 470x640x250mm, IP44, s cylindrickým zámkem	kus	1,000
123	K	741240R	Ostatní montážní materiál - drobný (panel, DIN, ...	kus	1,000
124	K	741340R	Dodávka a montáž propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	ks	1,000
125	K	741341R	Dodávka a montáž koncová krytka k propojovací liště, 3-pól	ks	2,000
126	K	741320R	Dodávka a montáž B16/1 Jistič 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, char. B	kus	3,000
127	K	741321R	Dodávka a montáž B16/3 Jistič 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, char. B	kus	1,000
128	K	741322R	Dodávka montáž B32/3 Jistič 3-pólový, Icn=10kA, In=32A, char. B	kus	1,000
129	K	741323R	Dodávka a montáž proudový chránič 4-pólový, 63A, 30mA, typ A	kus	1,000
130	K	741313R	Dodávka a montáž zásuvka 2P+PE, 16A, 230V, s ochranným kolíkem, vestavná s víčkem; do panelu, IP44	kus	3,000
131	K	741314R	Dodávka a montáž zásuvka 5-ti pólová, 3P+PE+N, 16A, 400V, 6h, vestavná s víčkem; do panelu, IP44	kus	1,000
132	K	741315R	Dodávka a montáž zásuvka 5-ti pólová, 3P+PE+N, 32A, 400V, 6h, vestavná s víčkem; do panelu, IP44	kus	1,000
133	M	3571172R	PLASTOVÁ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ VESTAVNÁ IP44	kus	1,000
134	K	74122000R	Montáž plastových skříňů do 20 kg	kus	2,000
135	K	741122624	Dodávka a montáž kabel CYKY-J 4x16 mm2 , uložený pevně	m	2,000
136	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	14,000
137	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	5,000
138	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	8,000
139	M	3582522R	PNA1 50A gG Pojistková vložka nožová	kus	3,000
140	M	3582525R	PNA1 80A gG Pojistková vložka nožová	kus	3,000
141	K	741410001	Dodávka a montáž vodič uzemňovací pásek FeZn30x4 pozinkovaný (1.0 kg/m), pevně	m	8,000

142	K	74121081R	Demontáž stávajícího zařízení (osvětlení, rozvaděče atp.)	soub	1,000	
143	K	74185492R	Vyhledání připojovacího místa	soub	1,000	
144	K	74185510R	Zabezpečení pracoviště (výstražné tabule, ohraničení výkopů)	soub	1,000	
145	K	74181000R	Revize	sa	1,000	
146	M	3457233R	Podružný materiál	sa	1,000	
147	K	99874120R	Přesun hmot	%	0,138	

D M Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích 1 050,00

148	K	460150163	Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	5,000	
149	K	460421001	Zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	5,000	
150	K	460560153	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	5,000	
151	K	46070000R	Fólie výstražná z PVC do šířky 20cm	m	5,000	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

152	K	03100200R	Zařízení staveniště, provozní vlivy	soub	1,000	
-----	---	-----------	-------------------------------------	------	-------	--

Rekapitulace	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
Celkem za b.č. 135 CE 01-06-17	464 718,33	97 590,85	562 309,18
Celkem za b.č. 1 CE 01-06-33	889 858,02	186 870,18	1 076 728,20
<b>Celkem za všechny budovy</b>	<b>1 354 576,35</b>	<b>284 461,03</b>	<b>1 639 037,38</b>

