

Cenový propočet: CHKO, Brněnská 39, Žďár nad S., - zhotovení povl.podlah Marmoleum

Položkový rozpis: mar. tl. 2,5 mm

Poř. č.	položka	popis	m. j.	množství	cena/m. j.	cena v Kč
Díl: 776 Podlahy povlakové						
1.	776	Příprava podkladu před pokl., vysátí	m ²	385,00	23,00	8 855,00
2.	776	Celoplošná fixace podlahové krytiny, lepidlo	m ²	385,00	142,00	54 670,00
3.	776	Dodávka podlahové krytiny dle výběru, tl. 2,5 mm, prořez a sokle	m ²	436,00	399,00	173 964,00
4.	776	Svařování a frézování probarvenou šňůrou MC	m	198,00	72,00	14 256,00
5.	776	Dodávka a montáž obvodových listů dle výběru	m	292,00	94,00	27 448,00
8.	99877-6201	Přesun hmot pro zhotovení zakázky	%	2,00	279 193,00	5 583,86
Celkem za 776 Podlahy povlakové				bez DPH v Kč		284 776,86

Poř. č.	položka	popis	m. j.	množství	cena/m. j.	cena v Kč
Díl: 777 Podlahy syntetické						
1.	777	Vyhlazení podkladu stěrkou do tl. 3 mm	m ²	206,00	152,00	31 312,00
2.	777	Spotřeba opravné hmoty	kg	68,00	28,50	1 938,00
3.	776	Odstranění staré krytiny, odvoz, likvidace	m ²	385,00	33,00	12 705,00
4.	776	Příprava podkladu před stěrkou,	hod	11,00	250,00	2 750,00
5.	776	Vyhlazení podkladu stěrkou do tl. 5 mm, penetrace	m ²	179,00	194,00	34 726,00
6.	99877-6201	Přesun hmot pro zhotovení zakázky	%	3,00	83 431,00	2 502,93
Celkem za 777 Podlahy syntetické				bez DPH v Kč		85 933,93

Celkem bez DPH v Kč	370 710,79
+ 21% DPH v Kč	77 849,27
Celkem včetně DPH v Kč	<u>448 560,06</u>

- podklady suché do 2,0% dle CM, relativní do 50% vlhkosti, teplota podkladu 18°C

Termín zhotovení: dle dohody
Záruční podmínky: 60 měsíců od předání