

**Popis prací:**

Předpokládaná délka trubky.

Identifikace trasy geofyzikou - magnetometrií.

Sondy ruční přenosnou soupravou po 15 m, tj. 20 ks o hloubce 3 m.

Z každé sondy 1 vzorek na ropné látky.

Maximálně 3 ověřovací vrty v nalezených anomáliích do hloubky 6 m.

3 vzorky vody na ropné látky.

Projekt geologických prací.

Zpracování projektu sanace včetně výkazu výměr (rozpočet pro sanaci).

Položka	Jednotka	Počet	Cena za jednotku	Cena za položku
Projekt geologických prací 4 paré + 4 elektronicky (CD)	hod.	16		
Rekognoscace lokality	hod.	8		
Geofyzikální měření - trasování potrubí	kpl	1		
Lokalizace produktovodu v terénu	hod.	8		
Sondy ruční přenosnou soupravou	bm	60		
Nevystrojené vrty	bm	20		
Odběr vzorků zemin	ks	23		
Analýza zemin C10-C40	ks	23		
Odběr vzorků podzemních vod	ks	3		
Geologický dozor	hod.	24		
Vyhodnocení terénních prací	hod.	8		
Zpracování projektu sanace, 4 paré + 4 elektronicky (CD)	hod.	40		
Doprava vrtné soupravy	kpl	1		
Doprava vzorků a osob	kpl	1		
Cena celkem bez DPH				148 800,00
DPH				31 248,00
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>180 048,00</b>

