

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. d201800505 ze dne 9. 10. 2018

mezi účastníky:

**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen "objednatel")

a

**FLIT s.r.o.**

sídlo: Riegrova 819/11, 43001 Chomutov  
adresa pro doručování: Riegrova 819/11, 43001 Chomutov  
IČ: 04181751  
DIČ: CZ04181751  
zastupuje:   
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35871  
(dále jen „zhotovitel“)

**I. Předmět a účel dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2018 smlouvu o dílo č. d201800505 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo rozšíření stávající trasy optické metropolitní sítě města Chomutova od kabelové komory KK16 do objektu společnosti ACTHERM.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). Jedná se o změnu provedení napojení do stávajícího kolektoru výkopem v chodníku a průrazem do kolektoru s uvedením do původního stavu. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám bude tato část díla provedena za vhodných klimatických podmínek. V souvislosti s těmito změnami se mění cena díla, termín dokončení díla a také platební podmínky.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 28. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

**II. Změna díla**

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 28. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
c) *Změnový list č. 1, ze dne 28. 11. 2018, který je přílohou č. 1 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. a) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:

„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 28. 11. 2018 tvořící přílohu č. 1 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list č. 1, ze dne 28. 11. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	177.751,15 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	37.327,74 Kč
cena s DPH:	215.078,89 Kč

### IV. Změna platebních podmínek

1. Čl. IV, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla takto:
    - a. 80% ceny díla dnem uzavření dodatku č. 1 smlouvy
    - b. 20% ceny díla dnem dokončení a předání díla zhotoviteli.
2. Čl. IV, odst. 2 se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur, které je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 1 měsíce od vzniku nároku na zaplacení ceny díla dle čl. IV, odst. 1 smlouvy.

### V. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 19. 10. 2018 a řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 4. 2019.

### VI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.



**Změnový list č. 1 ze dne 28. 11. 2018**

Název stavby:	Rozšíření optické metropolitní sítě města – KK16-Actherm
Číslo smluvního vztahu:	d201800594
Název části stavby (PS, SO):	Pokládka mikrotrubiček se souvisejícími stavebními úpravami
<p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla</p>	
<p><b><u>PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLIV NA CENU DÍLA</u></b></p> <p><b><u>Z.1</u></b>  <u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dle PD - výkop z kabelové komory KK-16 v místě zeleně směrem do vstupní komory kolektoru (v místě zeleně).</li> </ul> <p><u>Nové řešení a zdůvodnění změny:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- při provádění, tedy odkrytí bylo zhotovitelem zjištěno, že není možné dotáhnout trasu mikrotrubiček do kolektoru, z důvodů nevhodného křížení (s rizikem případného poškození) stávajících tras sdělovacích kabelů (ČEZ, O2, UPC).</li> <li>- Řešením je provést výřez v chodníku tak, aby se zde dala prorazit betonová stěna kolektoru a pokračovat v trase (od obrubníku, v trase cca 5m směrem k mostu - doloženo fotografiemi a zákresem v situaci). Následně je potřeba chodník uvést do funkčního stavu - tj. vybetonovat, zabezpečit mikrotrubičky proti poškození, vyplnit štěrkem a položit asfalt. Avšak z důvodu nepřízně počasí a frekvence vytižení chodníku, není možno technologicky dokončit stavbu v požadovaném a doporučeném termínu. Provedení má vliv na změnu termínu díla.</li> </ul> <p><u>Celkové náklady změny Z.1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 16.407,00 bez DPH (19.852,47 s DPH) (včetně nového průrazu do kolektoru)</li> <li>- 2.560,00 bez DPH (3.097,60 s DPH) – odpočet položky průrazu do kolektoru (neprovedeno dle SoD)</li> </ul> <p><b>13.847,00 bez DPH (16.754,90 Kč)</b></p> <p><b><u>NAVÝŠENÍ CENY DÍLA CELKEM – 13.847,00 bez DPH (16.754,90 Kč)</u></b></p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
--	--

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	198.324,02 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	16.754,90 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	215.078,89 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	<i>DO 6. týdnu od zahájení díla</i>
Nový termín dokončení díla:	<i>do 30.4.2019</i>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Rozšíření MAN: KK16 - Actherm

**JKSO:**  
**Místo:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 23.07.2018

**Objednatel:** Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

**IČ:** 00261891  
**DIČ:** CZ00261891

**Zhotovitel:** FLIT s.r.o., Riegrova 819/11, Chomutov

**IČ:** 04181751  
**DIČ:** CZ04181751

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	164 751,15
Ostatní náklady	13 000,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>177 751,15</b>
DPH základní 21,00% ze	177 751,15
DPH snížená 15,00% ze	0,00
	37 327,74
	0,00

**Cena s DPH v CZK 215 078,89**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření MAN: KK16 - Actherm

Místo:

Datum: 23.07.2018

Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov  
 Zhotovitel: FLIT s.r.o., Riegrova 819/11, Chomutov

Projektant:  
 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>164 751,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 112,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 112,10
99 - Přesun hmot	19 112,10
M - Práce a dodávky M	75 993,30
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	75 993,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 550,00
N01 - Nepojmenovaný díl	25 550,00
MPOT - Montážní práce optické trasy	22 942,00
MOT - Materiál optické trasy	21 153,75
 2) Ostatní náklady	 13 000,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 177 751,15

## ROZPOČET

Stavba: Rozšíření MAN: KK16 - Actherm

Místo:

Datum: 23.07.2018

Objednatel:  
 Zhotovitel:

Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>164 751,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							19 112,10
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							19 112,10
99 - Přesun hmot							19 112,10
1	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,600	620,00	7 812,00
2	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	12,600	530,00	6 678,00
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	1,000	14,10	14,10
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,000	110,00	330,00
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné), vč. živice, beton z opěr obrub, podklad	t	3,000	1 200,00	3 600,00
6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	226,00	678,00
M - Práce a dodávky M							75 993,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích							75 993,30
40	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	52 000,00	10 400,00
42	K	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm	m3	6,300	358,00	2 255,40
43	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy	m2	42,000	8,00	336,00
56	K	460200173	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3	m	118,000	220,00	25 960,00
57	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	2,000	310,00	620,00
59	K	460421072	Lože kabelu z písku nebo sterkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	120,000	32,00	3 840,00
62	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	6,000	85,00	510,00
63	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	110,000	23,00	2 530,00
64	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	15,000	13,00	195,00
72	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	118,000	62,00	7 316,00
73	K	460560273	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3	m	2,000	82,00	164,00
74	K	460600021	Vodorovně přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m3	6,300	120,00	756,00
76	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	100,000	38,00	3 800,00
77	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	42,000	23,00	966,00
78	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	42,000	72,00	3 024,00
97	K	460680222	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm	kus	3,000	512,00	1 536,00
96	K	460680224	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm	kus	2,000	1 280,00	2 560,00
96	K	460680224	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm	kus	-2,000	1 280,00	-2 560,00
97	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm, vč. Svršku	m2	3,000	220,00	660,00
98	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	3 840,00	3 840,00
99	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím	m3	1,000	680,00	680,00
100	K	162201101	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,000	25,20	25,20
101	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 200 mm	m2	3,000	118,00	354,00
102	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy	m2	3,000	1 589,00	4 767,00
103	K	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3,000	12,80	38,40
104	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dilci živichnou záplvkou	m	6,000	67,30	403,80
105	K	919735112	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 100 mm	m	7,000	62,50	437,50
106	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	3,000	193,00	579,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							25 550,00
N01 - Nepojmenovaný díl							25 550,00
HZS1	K		Hodinová zúčtovací sazba geodet-zaměření skutečného provedení	hod	13,000	750,00	9 750,00
HZS2	K		Zřízení doprav. značení malého rozsahu		1,000	7 800,00	7 800,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HZS3	K		Zábor - zajištění DIO pro podání žádosti, včetně podání, správní poplatek		1,000	8 000,00	8 000,00

### MPOT - Montážní práce optické trasy

22 942,00

MPOT1	K		Instalace trubičky LSPE v budově		60	15	900,00
MPOT2	K		Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba		860	12	10 320,00
MPOT3	K		Montáž spojky, koncov., průchod., reduk.		29	48	1 392,00
MPOT4	K		Montáž vnitřní chráničky IDI 32		30	11	330,00
MPOT5	K		Pokládka tlustostěnné trubičky		520	11	5 720,00
MPOT6	K		Montáž tlustostěnné trubičky v kolektoru		280	11	3 080,00
MPOT7	K		Montáž LSPE 50/41,6 tř. C1 v kolektoru		70	10	700,00
MPOT8	K		Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti		2	250	500,00

### MOT - Materiál optické trasy

21 153,75

MOT1	M		Deska krycí plast. 300x1000 mm		120	38	4 560,00
MOT2	M		Fólie výstražná 330mm PE oranžová		120	5	600,00
MOT3	M		Koncovka trubičky HDPE 14mm s pojistkou		7	105	735,00
MOT4	M		Koncovka trubičky HDPE 12mm s pojistkou		2	77	154,00
MOT5	M		Mini Marker 1401 3M Ball		2	356	712,00
MOT6	M		Spojka trubičky redukční 14/12mm		2	75	150,00
MOT7	M		Spojka trubičky 14mm		12	74	888,00
MOT8	M		Spojka trubičky 12mm		6	53	318,00
MOT9	M		Trubka LSPE 50/41,6 tř. C1		70	24,09	1 686,30
MOT10	M		Trubička HDPE 14/10mm tlustostěnná		800	11	8 800,00
MOT11	M		Trubička LSPE 12/10 tř. C1		60	9	540,00
MOT12	M		Trubka vřapovaná 110/94		15	55,79	836,85
MOT13	M		Vnitřní chránička IDI 32		30	39,12	1 173,60