

Výstavba nové vozovny Hloubětín

Z1 2.11.2018

I. Fáze: Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Celková rekapitulace nákladů v Kč		Celkem	A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a	B – přípravné práce + vlastní odstřel	C - odvoz sutí z odstřelu	D – dobourání přístavků
Druh nákladů		Náklad v Kč	Náklad v Kč	Náklad v Kč	Náklad v Kč	Náklad v Kč
900	Provozní soubory	1 371 460,0	0,0	651 420,0	0,0	720 040,0
	PS 901-01 Strojní zařízení - demontáže (hala a přístavky) - pro demolic	790 540,0	0,0	70 500,0	0,0	720 040,0
	PS 902-01 Měníma - technologie - ochranná opatření pro demolic	32 900,0	0,0	32 900,0	0,0	0,0
	PS 903-01 Rozpínací stanice PRE-di - ochranná opatření pro demolic	188 000,0	0,0	188 000,0	0,0	0,0
	PS 904-01 Provozní technologické řešení - NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO V.R.					
	PS 905-01 Dispečerská řídicí technika - pro demolic	360 020,0	0,0	360 020,0	0,0	0,0
	Provozní soubory celkem	1 371 460,0	0,0	651 420,0	0,0	720 040,0
000	Objekty	12 384 724,4	3 438 793,1	6 567 825,7	895 302,1	1 482 803,6
	Objekty přípravy staveniště					
	SO 00-01 Příprava území a ochrana inž. sítě	7 263 244,5	3 438 793,1	2 462 416,8	895 302,1	466 732,6
	SO 00-02 Protiprašná opatření	5 121 479,9	0,0	4 105 408,9	0,0	1 016 071,0
	Demolic/demontáže - haly odstavů a přístavky haly	36 179 481,8	2 768 593,3	21 330 270,2	6 854 705,8	5 225 912,5
	SO 50-100a 100a - Haly odstavů - I. až V.	29 130 590,0	2 669 045,8	20 103 690,9	6 027 194,2	330 659,1
	SO 50-100a-01 Stavební část	28 104 427,5	2 669 045,8	19 112 778,4	5 991 944,2	330 659,1
	SO 50-100a-02 ZTI	480 892,5	0,0	480 892,5	0,0	0,0
	SO 50-100a-03 Vyláčení, vzduchotechnika	216 270,0	0,0	181 020,0	35 250,0	0,0
	SO 50-100a-11 Vykližení mobiláře	329 000,0	0,0	329 000,0	0,0	0,0
	SO 50-100b 100b - Západní přístavek haly - dopady	195 043,4	0,0	82 052,6	110 111,6	2 879,2
	SO 50-100b-01 Stavební část	156 914,2	0,0	82 052,6	74 861,6	0,0
	SO 50-100b-02 ZTI	38 129,2	0,0	0,0	35 250,0	2 879,2
	SO 50-100c 100c - Severní přístavek haly	1 866 799,7	0,0	0,0	105 750,0	1 761 049,7
	SO 50-100c-01 Stavební část	1 582 097,2	0,0	0,0	35 250,0	1 546 847,2
	SO 50-100c-02 ZTI	46 412,5	0,0	0,0	35 250,0	11 162,5
	SO 50-100c-03 Vyláčení, vzduchotechnika	82 040,0	0,0	0,0	35 250,0	26 790,0
	SO 50-100c-11 Vykližení mobiláře	176 250,0	0,0	0,0	0,0	176 250,0
	SO 50-101 101 - Hala denního osvětlení a myčky - dopady	480 953,7	0,0	330 553,7	150 400,0	0,0
	SO 50-101-01 Stavební část	480 953,7	0,0	330 553,7	150 400,0	0,0
	SO 50-102 102 - Hala soustruhu - dopady	51 700,0	0,0	11 750,0	39 950,0	0,0
	SO 50-102-01 Stavební část	51 700,0	0,0	11 750,0	39 950,0	0,0
	SO 50-103 103 - Západní sociální přístavek	1 647 133,7	0,0	0,0	105 750,0	1 541 383,7
	SO 50-103-01 Stavební část	1 343 983,7	0,0	0,0	35 250,0	1 308 733,7
	SO 50-103-02 ZTI	67 915,0	0,0	0,0	35 250,0	32 665,0
	SO 50-103-03 Vyláčení, vzduchotechnika	58 985,0	0,0	0,0	35 250,0	23 735,0
	SO 50-103-11 Vykližení mobiláře	176 250,0	0,0	0,0	0,0	176 250,0
	SO 50-104 104 - Západní přístavek - přístřešek	62 639,3	0,0	0,0	35 250,0	27 389,3
	SO 50-104-01 Stavební část	62 639,3	0,0	0,0	35 250,0	27 389,3
	SO 50-105 105 - Severní přístavek - sociální zázemí	402 318,3	0,0	0,0	105 750,0	296 568,3
	SO 50-105-01 Stavební část	147 108,3	0,0	0,0	35 250,0	111 858,3
	SO 50-105-02 ZTI	41 007,5	0,0	0,0	35 250,0	5 757,5
	SO 50-105-03 Vyláčení, vzduchotechnika	37 952,5	0,0	0,0	35 250,0	2 702,5
	SO 50-105-11 Vykližení mobiláře	176 250,0	0,0	0,0	0,0	176 250,0
	SO 50-106 106 - Severní přístavek-přístřešek odpad. hospodářství	285 813,3	0,0	0,0	35 250,0	250 563,3
	SO 50-106-01 Stavební část	109 563,3	0,0	0,0	35 250,0	74 313,3
	SO 50-106-11 Vykližení mobiláře	176 250,0	0,0	0,0	0,0	176 250,0
	SO 50-107 107 - Severní přístavek - sklad náhradních dílů 1	542 581,5	0,0	0,0	70 500,0	472 081,5
	SO 50-107-01 Stavební část	320 036,5	0,0	0,0	35 250,0	284 786,5
	SO 50-107-03 Vyláčení, vzduchotechnika	46 295,0	0,0	0,0	35 250,0	11 045,0
	SO 50-107-11 Vykližení mobiláře	176 250,0	0,0	0,0	0,0	176 250,0
	SO 50-108 108 - Severní přístavek - sklad náhradních dílů 2	493 254,9	0,0	0,0	35 250,0	458 004,9
	SO 50-108-01 Stavební část	317 004,9	0,0	0,0	35 250,0	281 754,9
	SO 50-108-11 Vykližení mobiláře	176 250,0	0,0	0,0	0,0	176 250,0
	SOD 50-Silno Silnoproudá elektroinstalace	783 777,5	99 547,5	645 490,0	1 200,0	37 540,0
	100 až 108-05 Silnoproudá elektroinstalace pro SO 50-100 až 50-108	783 777,5	99 547,5	645 490,0	1 200,0	37 540,0
	SOD 50-Štábo Štábovroudná elektroinstalace	236 876,5	0,0	156 733,0	32 350,0	47 793,5
	100 až 108-07 Štábovroudná elektroinstalace pro SO 50-100 až 50-108	236 876,5	0,0	156 733,0	32 350,0	47 793,5
100	Objekty tramvajové trati a pozemních komunikací	4 243 654,3	0,0	0,0	3 474 066,1	769 588,3
	SO 106-01 Opravy vozovek používaných stavbou - pro demolic	4 243 654,3	0,0	0,0	3 474 066,1	769 588,3
300	Vodohospodářské objekty	1 020 771,1	390 680,9	550 257,2	0,0	79 633,0
	SO 301-01 Vodovodní přípojka staveniště - pro demolic (hala a přístavky)	216 612,7	216 612,7	0,0	0,0	0,0
	SO 302-01 Kanalizační přípojka staveniště - pro demolic (hala a přístavky)	174 268,2	174 268,2	0,0	0,0	0,0
	SO 303-01 Arealový vodovod - pro demolic (hala a přístavky)	96 472,2	0,0	81 197,2	0,0	15 275,0

400	SO 304-01	Areálová kanalizace - pro demolicce (hala a přístavky)	533 418,0		0,0	469 060,0		0,0	64 358,0
		Elektro a sdělovací objekty	5 266 073,3		0,0	5 266 073,3		0,0	0,0
	SO 401-01	Třífázové vedení - odpojení budov a zařízení - pro demolicce	4 346 900,0		0,0	4 346 900,0		0,0	0,0
	SO 404-01	Elektrické ovládání a vytápění výměn - pro demolicce	161 500,0		0,0	161 500,0		0,0	0,0
	SO 406-01	El. přípojka staveniště - pro demolicce	80 874,8		0,0	80 874,8		0,0	0,0
	SO 408-01	Přeložky silnoproud - pro demolicce	8 561,6		0,0	8 561,6		0,0	0,0
	SO 409-01	Přeložky areálového osvětlení - pro demolicce	12 574,3		0,0	12 574,3		0,0	0,0
	SO 410-01	Přeložky slaboproud - pro demolicce	561 662,6		0,0	561 662,6		0,0	0,0
	SO 412-01	Ochrana před bludnými proudy - pro demolicce	94 000,0		0,0	94 000,0		0,0	0,0
500		Objekty trubních vedení	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	SO 501-01	Ochrana plynovodu - pro demolicce BEZ NÁKLADŮ							
	SO 502-01	Ochrana horkovodu - pro demolicce BEZ NÁKLADŮ							
700		Objekty pozemních staveb	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	SO 750-01	Podklad pro monitoring - pro demolicce - ZAHRNUTO DO VEDLEJŠÍCH NÁKLADŮ							
800		Objekty úpravy území	17 554,5		0,0	17 554,5		0,0	0,0
	SO 801-01	Kácení a ochrana zeleně - pro demolicce	17 554,5		0,0	17 554,5		0,0	0,0
		Objekty celkem	59 112 259,4		6 598 267,3	33 731 980,9		11 224 074,0	7 557 937,4
		Vedlejší a ostatní náklady							
		Zařízení staveniště	1 814 511,6		197 948,0	1 031 502,0		336 722,2	248 339,3
		Náklady spojené s odstřelem	117 500,0		0,0	117 500,0		0,0	0,0
		Projektové práce	293 750,0		44 062,5	161 562,5		44 062,5	44 062,5
		Vedlejší a ostatní náklady celkem	2 225 761,6		242 010,5	1 310 564,5		380 784,7	292 401,8
		Cena stavby bez DPH v tis.Kč	62 709 481,0		6 840 277,8	35 693 965,4		11 604 858,7	8 570 379,2

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 3) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, spolupůsobení při monitoringu rážby, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodu na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 4) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.
- 5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a spříchovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
- 6) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 7) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

I. Fáze: Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: PS 901-01 Stroje a zařízení - demontáž

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Demontáž strojů a zařízení a jejich odvoz

1	1-001	Demontáž, odvoz a likvidace - skupina strojů a zařízení 1	kg				700,000	700,000	4,70	0,00	70 500,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	Viz TZ kap. 4.1 a příloha TZ tab.č.1
2	1-002	Demontáž, odvoz a využití jinde - skupina strojů a zařízení 2	ks		3,000		11,000	14,000	23 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	258 500,00	329 000,00	Viz TZ kap. 4.1 a příloha TZ tab.č.1
3	1-003	Demontáž, odvoz, uskladnění a použití na náhradní díly - skupina zařízení 3	ks				3,000	3,000	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00	17 625,00	Viz TZ kap. 4.1 a příloha TZ tab.č.1
4	1-004	Demontáž, odvoz, uskladnění, repase a návratení zpět (zakladače ve skladu náhradních dílů) - skupina zařízení 4	ks				25,000	25,000	17 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 625,00	440 625,00	Viz TZ kap. 4.1 a příloha TZ tab.č.1

Celkem0,00 70 500,00 0,00 720 040,00 790 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: PS 902-01 Měnírna - technologie - ochranná opatření pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Práce na silnoproudé technologii v měnícím po dobu demolice

1	1-001	Kontrola a vypnutí stávající silnoproudé technologie v měnícím před demolicí odstřelem	h		14,000			14,000	470,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	6 580,00	Provedení práce odborným zaměstnancem dodavatelské firmy, práce vyžaduje koordinaci s DP, dle Technické zprávy
2	1-002	Kontrola a vyčištění silnoproudé technologie v měnícím	h		16,000			16,000	470,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00	Provedení práce odborným zaměstnancem dodavatelské firmy, práce vyžaduje koordinaci s DP, dle Technické zprávy
3	1-003	Postupné zapínání a provedení zkoušek silnoproudé technologie v měnícím	h		40,000			40,000	470,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	18 800,00	Provedení práce odborným zaměstnancem dodavatelské firmy, práce vyžaduje koordinaci s DP, dle Technické zprávy

Celkem**0,00 32 900,00 0,00 0,00 32 900,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: PS 903-01 RS PREdi - ochranná opatření pro demolicu

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Ostatní

										0,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	
1	219990016	Zpětné najetí 2 kabelů 22 kV po vypnutí	ks		1,000			1,000	17625,00	0,00	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00	
2	219990011	Kontrola RS před odstřelem, zajištění a zakrytí RS	kpl		1,000			1,000	47000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	
3	219990021	Kontrola RS po odstřelu, odkrytí, vyčištění	kpl		1,000			1,000	35250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	
4	219990022	Zkrácené měření sděl. kabelu 24P1,0 před odstřelem	úsek		1,000			1,000	11750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00	
5	219990023	Závěrečné měření sděl. kabelu 24P1,0 v obou směrech	úsek		1,000			1,000	17625,00	0,00	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00	
6	219990024	Zkoušky a prohlídka el. zar. - celková prohlídka	ks		2,000			2,000	17625,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	
7	219000104	Součinnost pracovníků PREdi (5prac. x 8hod.)	hod		40,000			40,000	587,50	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	

Celkem**0,00 188 000,00 0,00 0,00 188 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: PS 904-01 Provozně technologické řešení - bourací práce havarijní

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Provozně technologická opatření

1	1-001	Dopady do provozních nákladů tramvají	kpl	1,000				1,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zvýšení nákladů z důvodu delších nájezdových tras na linky (odhad)
2	1-002	Doplnění potřebné technologie ve stávajících vozovkách	kpl	3,000				3,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	doplnění technologie ve stávajících vozovkách z důvodu nutnosti udržování většího počtu tramvajových vozů
3	1-003	Sřežení odstavených tramvajových vozů v obratištích	den	240,000				240,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	náklady na sřežení odstavených tramvajových vozů v obratištích
4	1-004	Doplnění zázemí pro odstavování tramvajových vozů v obratištích	kpl	3,000				3,000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozšíření zázemí pro obsluhu vozidel v obratištích

Celkem0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: PS 905 -01 Dispečerská řídicí technika - pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Práce na dispečerské řídicí technice - po dobu demolice

1	1-001	Kontrola a vypnutí stávajícího rozváděče DRT v měnirně před demolicí odstřelem	h		4,000			4,000	23 500,00	0,00	360 020,00	0,00	0,00	360 020,00	Provedení práce odborným zaměstnancem dodavatelské firmy, práce vyžaduje koordinaci s DP.
2	1-002	Kontrola a vyčištění DRT rozváděče v měnirně	h		4,000			4,000	17 625,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	Provedení práce odborným zaměstnancem dodavatelské firmy, práce vyžaduje koordinaci s DP.
3	1-003	Uvedení do provozu rozváděče DRT (TM-8). Podrobná zkouška zařízení, včetně přenosu signálů na ETD Praha, pomocí datové linky O2, i radiového spojení přes Tetra modem.	h		32,000			32,000	6 110,00	0,00	195 520,00	0,00	0,00	195 520,00	Provedení práce odborným zaměstnancem dodavatelské firmy, práce vyžaduje koordinaci s DP.

Celkem0,00 360 020,00 0,00 0,00 360 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 00-01 - Příprava území a ochrana inž. Sítí

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Příprava území a ochrana inž. Sítí

3 383 521,07 2 462 416,84 307 802,05 307 802,05 6 461 541,97

1	584121111	Osazení silničních dlizec z železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m ²	3 271,500	2 617,200	327,150	327,150	6 543,000	164,50	538 161,75	430 529,40	53 816,18	53 816,18	1 076 323,50	Odečteno ze situace
2	584001	Dodávka silničních panelů	m ²	327,150	261,720	32,715	32,715	654,300	2 115,00	691 922,25	553 537,80	69 192,23	69 192,23	1 383 844,50	obrátkovost 10%
3	564851111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	3 271,500	2 617,200	327,150	327,150	6 543,000	123,38	403 637,67	322 910,14	40 363,77	40 363,77	807 275,34	Odečteno ze situace
4	56499001R	Podklad z geotextilie - dodávka a montáž	m ²	3 271,500	2 617,200	327,150	327,150	6 543,000	56,40	184 512,60	147 610,08	18 451,26	18 451,26	369 025,20	Odečteno ze situace
5	113106241	Rozebrání dlažeb a dlizec komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dlizců v jakémkoliv ploše a jakýchkoliv rozměru se spárami zalitými živci nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice	m ²	3 271,500	2 617,200	327,150	327,150	6 543,000	108,10	353 649,15	282 919,32	35 364,92	35 364,92	707 298,30	Odečteno ze situace
6	113107222	Odstřanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	3 271,500	2 617,200	327,150	327,150	6 543,000	37,60	123 008,40	98 406,72	12 300,84	12 300,84	246 016,80	Odečteno ze situace
7	56499091R	Podklad z geotextilie - odstranění	m ²	3 271,500	2 617,200	327,150	327,150	6 543,000	14,10	46 128,15	36 902,52	4 612,82	4 612,82	92 256,30	Odečteno ze situace
8	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	768,803	615,042	76,880	76,880	1 537,605	129,25	99 367,79	79 494,18	9 936,74	9 936,74	198 735,45	
9	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Píplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14 607,248	11 685,798	1 460,725	1 460,725	29 214,496	5,88	85 890,62	68 712,49	8 589,06	8 589,06	171 781,24	
10	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1 334,772	1 067,818	133,477	133,477	2 669,544	129,25	172 519,28	138 015,48	17 251,90	17 251,90	345 038,56	
11	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Píplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	25 360,668	20 288,534	2 536,067	2 536,067	50 721,336	5,88	149 120,73	119 296,58	14 912,07	14 912,07	298 241,46	
12	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	768,803	615,042	76,880	76,880	1 537,605	258,50	198 735,58	158 988,36	19 873,48	19 873,48	397 470,89	
13	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	133,477	106,782	13,348	13,348	266,955	235,00	31 367,10	25 093,77	3 136,78	3 136,78	62 734,43	obrátkovost 10%
14	999001R	Skladový kontejner RAN - doprava, osazení, pronájem	kus	2,000				2,000	117 500,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	Odečteno ze situace
15	999002R	Skladový kontejner RAN - demontáž, odvoz	kus	2,000				2,000	35 250,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	Odečteno ze situace

2 Demolice

55 272,00 0,00 0,00 0,00 55 272,00

16	981332999R	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem, včetně odvozu	m ³	235,200				235,200	235,00	55 272,00	0,00	0,00	0,00	55 272,00	odstranění ocel skladu pot. Č. 11; 4,2*14,4
17	9810001R	Odstřanění kóji pro materiál, včetně odvozu	m ³ O				1 352,600	1 352,600	117,50	0,00	0,00	0,00	158 930,50	158 930,50	

9 Ostatní

0,00 0,00 587 500,00 0,00 587 500,00

18	9-0001	Objekt č. 1 - hala ocelová - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
19	9-0002	Objekt č. 2 - sušička písku - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
20	9-0003	Objekt č. 3 - kuželník - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
21	9-0004	Objekt č. 4 - vrátnice horní - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
22	9-0005	Objekt č. 5 - provozní objekt výměn - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
23	9-0006	Objekt č. 6 - administrativní budova - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
24	9-0007	Objekt č. 7 - objekt údržba budov - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
25	9-0008	Objekt č. 8 - vrátnice spodní - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
26	9-0009	Objekt č. 16 - objekt tesco (+ předávací stanice) - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
27	9-0010	Drobné (ostatní) objekty a zařízení v areálu - kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	

Celkem

3 438 793,07 2 462 416,84 895 302,05 466 732,55 7 263 244,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín
 Bourací práce haly odstavů a přístavky haly
 Objekt: SO 00-02 - Protiprašná opatření
 JKSO: 811 54

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a
 B – přípravné práce + vlastní odstfel
 C - odvoz sutí z odstfelu
 D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9 Ostatní konstrukce a práce

1	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m ²	660,000			165,000	825,000	164,50	0,00	108 570,00	0,00	27 142,50	135 712,50	Odečteno ze situace
2	584001	Dodávka silničních panelů	m ²	66,000			16,500	82,500	2 115,00	0,00	139 590,00	0,00	34 897,50	174 487,50	obrátkovost 10%
3	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m ²	660,000			165,000	825,000	123,38	0,00	81 430,80	0,00	20 357,70	101 788,50	Odečteno ze situace
4	564999001R	Podklad z geotextilie - dodávka a montáž	m ²	660,000			165,000	825,000	56,40	0,00	37 224,00	0,00	9 306,00	46 530,00	Odečteno ze situace
5	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměru se spárami zalitými živíci nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živíce	m ²	660,000			165,000	825,000	108,10	0,00	71 346,00	0,00	17 836,50	89 182,50	Odečteno ze situace
6	113107222	Odstředění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	660,000			165,000	825,000	37,60	0,00	24 816,00	0,00	6 204,00	31 020,00	Odečteno ze situace
7	564999091R	Podklad z geotextilie - odstranění	m ²	660,000			165,000	825,000	14,10	0,00	9 306,00	0,00	2 326,50	11 632,50	Odečteno ze situace
8	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	155,100			38,775	193,875	129,25	0,00	20 046,68	0,00	5 011,67	25 058,34	
9	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 946,900			736,725	3 683,625	5,88	0,00	17 327,77	0,00	4 331,94	21 659,72	
10	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	269,280			67,320	336,600	129,25	0,00	34 804,44	0,00	8 701,11	43 505,55	
11	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 116,320			1 279,080	6 395,400	5,88	0,00	30 083,96	0,00	7 520,99	37 604,95	
12	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kameniva	t	155,100			38,775	193,875	258,50	0,00	40 093,35	0,00	10 023,34	50 116,69	
13	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t	26,928			6,732	33,660	235,00	0,00	6 328,08	0,00	1 582,02	7 910,10	obrátkovost 10%
14	9990021R	Ochrana z plachet - dodávka a montáž	m ²	9 960,000			2 490,000	12 450,000	41,13	0,00	409 654,80	0,00	102 413,70	512 068,50	
15	9990022R	Ochrana z plachet - demontáž vč. odvozu a likvidace	m ²	9 960,000			2 490,000	12 450,000	23,50	0,00	234 060,00	0,00	58 515,00	292 575,00	
16	9990023R	Ochrana z geotextilie - dodávka a montáž	m ²	5 800,000			1 450,000	7 250,000	58,75	0,00	340 750,00	0,00	85 187,50	425 937,50	
17	9990024R	Ochrana z geotextilie - demontáž vč. odvozu a likvidace	m ²	5 800,000			1 450,000	7 250,000	23,50	0,00	136 300,00	0,00	34 075,00	170 375,00	
18	9990025R	Ochranné konstrukce z OSB desek - dodávka a montáž	m ²	6 816,000			1 704,000	8 520,000	282,00	0,00	1 922 112,00	0,00	480 528,00	2 402 640,00	
19	9990026R	Ochranné konstrukce z OSB desek - demontáž vč. odvozu a likvidace	m ²	6 816,000			1 704,000	8 520,000	58,75	0,00	400 440,00	0,00	100 110,00	500 550,00	
20	9990027R	Ochrana laserového zaměřovače - dodávka a montáž	kus	1,000			1,000	1,000	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	
21	9990028R	Ochrana laserového zaměřovače - demontáž vč. odvozu a likvidace	kus	1,000			1,000	1,000	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	5 875,00	

Celkem**0,00 4 105 408,88****0,00 1 016 070,97 5 121 479,85**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

I. fáze: Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100a-01 Haly odstávů - I. až V. - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C – odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce										493 409,94	0,00	86 080,50	0,00	579 490,44	
1	584121111	Osazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	495,000				495,000	164,50	81 427,50	0,00	0,00	0,00	81 427,50	(13*3*2)*1*2+(11,3*6)*5
2	584001	Dodávka silničních panelů	m2	49,500				49,500	2 115,00	104 692,50	0,00	0,00	0,00	104 692,50	obrátkovost 10%
3	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	495,000				495,000	123,38	61 073,10	0,00	0,00	0,00	61 073,10	(13*3*2)*1*2+(11,3*6)*5
4	56499001R	Podklad z geotextilie - dodávka a montáž	m2	495,000				495,000	56,40	27 918,00	0,00	0,00	0,00	27 918,00	(13*3*2)*1*2+(11,3*6)*5
5	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro píseč. vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměru se spárami zatírnými živice nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice	m2		495,000			495,000	108,10	0,00	0,00	53 509,50	0,00	53 509,50	(13*3*2)*1*2+(11,3*6)*5
6	113107222	Odstáření podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2		495,000			495,000	37,60	0,00	0,00	18 612,00	0,00	18 612,00	(13*3*2)*1*2+(11,3*6)*5
7	56499001R	Podklad z geotextilie - odstranění	m2		495,000			495,000	14,10	0,00	0,00	6 979,50	0,00	6 979,50	(13*3*2)*1*2+(11,3*6)*5
8	599900001R	Podklad z geotextilie - odstranění	m2		495,000			495,000	14,10	0,00	0,00	6 979,50	0,00	6 979,50	(13*3*2)*1*2+(11,3*6)*5
9	17000001R	Vjezd, spádový klín ze šterkodrti	m3	285,825				285,825	763,75	218 298,84	0,00	0,00	0,00	218 298,84	1,85*10,3*6/2*5
3 Svislé a kompletní konstrukce										2 175 635,88	0,00	0,00	0,00	2 175 635,88	
10	332381326	Sloupky železobetonové z trub ocelových, bez výztuže, včetně betonové výplně vnitřního průměru přes 450 do 500 mm	m	514,800				514,800	1 292,50	665 379,00	0,00	0,00	0,00	665 379,00	6,6*13*3*2
11	332361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stоек, táhel nebo vzpěr obých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	6,045				6,045	52 875,00	319 629,38	0,00	0,00	0,00	319 629,38	77,5*78/1000
12	332900001R	Dobřasý sloup, zavětrování ocelovým lanem	t	1,546				1,546	58 750,00	90 827,50	0,00	0,00	0,00	90 827,50	(6*4*1,4*13*2)+(10*2*1,4*12*2)/1000
13	332900002R	Dobřasý sloup, ocelova objímka	ks	468,000				468,000	2 350,00	1 099 800,00	0,00	0,00	0,00	1 099 800,00	8*78
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0,00	0,00	165 455,49	0,00	165 455,49	
14	632457101	Potěr cementový připojený s počlábkem v 100 mm, s očištěním, zdrsněním a pačkováním betonového podkladu dřevěným hladítkem hlazený rovinně konstrukce, tl. do 20 mm, jednotlivé plochy do 5 m2	m2		156,000			156,000	433,58	0,00	0,00	67 638,48	0,00	67 638,48	lože pod sloupky 2*1*78
15	631311125	Odvodňovací klín, betonová mazanina	m3		24,405			24,405	3 172,50	0,00	0,00	77 424,86	0,00	77 424,86	(0,05+0,05/2)*1*(115,4+115,4+94,6)
16	6900001R	Ocelový poklop - dodávka a montáž	m2		0,540			0,540	5 287,50	0,00	0,00	2 855,25	0,00	2 855,25	0,6*0,9
17	6900002R	Vnitřní dveře - jednokřídlé - dodávka a montáž vč. zárubně a kování	ks		5,000			5,000	3 507,38	0,00	0,00	17 536,90	0,00	17 536,90	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										0,00	18 048 428,95	142 464,05	330 659,09	18 521 552,09	
18	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m		50,200			50,200	56,40	0,00	2 831,28	0,00	0,00	2 831,28	5,1*6,1+4*35
19	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m		407,300			407,300	2 115,00	0,00	861 439,50	0,00	0,00	861 439,50	111,0+89,1+111,0+85,2+8,3+2,7
20	981013314	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdeňového zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3		712,460			712,460	117,50	0,00	0,00	83 714,05	0,00	83 714,05	Bourání zděných vestavků (5,1*10,8*3,5)+(6,4*23,2*3,5)
21	962052211	Bourání konstrukcí železobetonových, objemu přes 1 m3	m3				354,708	354,708	763,75	0,00	0,00	0,00	270 908,24	270 908,24	Dodatečná demolice zbytku železobetonové zdi a klenby a dveřních otvorů 4,1*86+5*10,4+0,6*0,9*0,3
22	981132711	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby hromadným odstřelem z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí do 10 %	m3		112 965,406			112 965,406	129,25	0,00	14 600 778,73	0,00	0,00	14 600 778,73	94,58*115,4*10,35
23	99000001R	Demontáž kolejí včetně ocelových kořteků	m2		2 829,800			2 829,800	35,25	0,00	99 750,45	0,00	0,00	99 750,45	111,8*25*2*17,4
24	99000002R	Demontáž porostových schodů šířky 1200 mm	m		86,400			86,400	35,25	0,00	3 045,60	0,00	0,00	3 045,60	1,44*(50+10)
25	99000003R	Demontáž podepření klenby, lešenářské trubky	m2				785,000	785,000	35,25	0,00	0,00	0,00	27 671,25	157*5	
26	99000004R	Montáž podepření klenby, dřevěné hranoly	m2		785,000			785,000	411,25	0,00	322 831,25	0,00	0,00	322 831,25	157*5
27	99000005R	Podepření stropu, válcovaná ocel, příhradová konstrukce (řezání, svaření 10%) vč. kotvení	t		10,946			10,946	57 575,00	0,00	630 215,95	0,00	0,00	630 215,95	(4669*1568+314*1016+130*737+890+430+197)/1000*1,1
28	99000006R	Ochránění kabelových kanálů pneumatikami - zřízení a odstranění	m2		1 012,100			1 012,100	117,50	0,00	118 921,75	0,00	0,00	118 921,75	111*2*2*94*4+89*2*9,4*1,5
29	99000007R	Krycí síť, hustá, proti dešti ze strany - dodávka a montáž	m2		3 904,800			3 904,800	58,75	0,00	229 407,00	0,00	0,00	229 407,00	12*(115,4*115,4+94,6)
30	1-005	Ochránění prostoru nad kabelovým kanálem z osb desek - dodávka a montáž	m2		2 668,280			2 668,280	282,00	0,00	752 454,96	0,00	0,00	752 454,96	8,2*(115,4+115,4+94,6)
31	1-006	Ochránění prostoru nad kabelovým kanálem z osb desek - demontáž, odvoz a likvidace	m2		2 668,280			2 668,280	141,00	0,00	376 227,48	0,00	0,00	376 227,48	8,2*(115,4+115,4+94,6)
32	1-001	Ochránění a utěsnění výplň otvorů, prostupů, osb deska - dodávka a montáž	m2		100,000			100,000	282,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	
33	1-002	Ochránění a utěsnění výplň otvorů, prostupů, osb deska - demontáž, odvoz a likvidace	m2		100,000			100,000	141,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	1-003	Ochránění a utěsnění výpíní otvorů, prostupů, geotextilie - dodávka a montáž	m ²		100,000			100,000	58,75	0,00	5 875,00	0,00	0,00	5 875,00	
35	1-004	Ochránění a utěsnění výpíní otvorů, prostupů, geotextilie - demontáž, odvoz a likvidace	m ²		100,000			100,000	23,50	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	
36	900100011R	Provizorní zábradlí pro zabezpečení stavební jámy	m				420,000	420,000	76,38	0,00	0,00	0,00	32 079,60	32 079,60	
37	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	0,00	58 750,00	
997 Přesun sutě										0,00	0,00	5 593 365,92	0,00	5 593 365,92	
38	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			11 047,054		11 047,054	129,25	0,00	0,00	1 427 831,73	0,00	1 427 831,73	13599,454 t
39	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t		209 894,026			209 894,026	5,88	0,00	0,00	1 234 176,87	0,00	1 234 176,87	odpočet sutí na recyklaci pro zásypy -1063,5 m ³ * 2,4 t/m ³ = -2552,4 t
40	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t			11 047,054		11 047,054	258,50	0,00	0,00	2 855 663,46	0,00	2 855 663,46	
41	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			78,960		78,960	129,25	0,00	0,00	10 205,58	0,00	10 205,58	silniční panely
42	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			1 500,240		1 500,240	5,88	0,00	0,00	8 821,41	0,00	8 821,41	silniční panely
43	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t			137,088		137,088	129,25	0,00	0,00	17 718,62	0,00	17 718,62	silniční panely
44	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			2 604,672		2 604,672	5,88	0,00	0,00	15 315,47	0,00	15 315,47	silniční panely
45	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t			78,960		78,960	258,50	0,00	0,00	20 411,16	0,00	20 411,16	silniční panely
46	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t			13,709		13,709	235,00	0,00	0,00	3 221,62	0,00	3 221,62	silniční panely - obrátkovost 10%
998 Přesun hmot										0,00	0,00	4 578,27	0,00	4 578,27	
47	997006512	Přesun hmot HSV PSV	t			389,640		389,640	11,75	0,00	0,00	4 578,27	0,00	4 578,27	
762 Konstrukce tesařské										0,00	1 064 349,42	0,00	0,00	1 064 349,42	
48	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m ²		5 650,075			5 650,075	23,50	0,00	132 776,76	0,00	0,00	132 776,76	(107,1*1,93)*25+(50*1,93*5)
49	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z feziva hraněného nebo pokohraněného průřezové plochy do 120 cm ²	m		3 498,300			3 498,300	52,88	0,00	184 990,10	0,00	0,00	184 990,10	(5,3*13*2)+(6*16*5*2)+(12,5*5*2)*1,1+(7*(110+110+89))+100 3,9*(97/2,5)*2*1,1
50	762713130	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z feziva hraněného nebo pokohraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm ²	m		3 139,484			3 139,484	72,85	0,00	228 711,41	0,00	0,00	228 711,41	(8,1*4*13*2*2)+(5*9,4*5*5)+3,8*(97/2,5))*1,1
51	605120110	fezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m ³		59,509			59,509	7 637,50	0,00	454 499,99	0,00	0,00	454 499,99	((8,1*4*13*2*2)*0,16*0,16+(5*9,4*5*5)+3,8*(97/2,5))*1,1*0,18*0,18*1,12+5
52	605111250	fezivo stavební fošny prismované (středové) do šířky mm délky 2 - 5 m	m ³		7,270			7,270	7 637,50	0,00	55 524,63	0,00	0,00	55 524,63	1235,3*0,1*0,038*1,12 332,904*0,12*0,045*1,12
53	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m ³		66,779			66,779	117,50	0,00	7 846,53	0,00	0,00	7 846,53	

Celkem

2 669 045,82 19 112 778,37 5 991 944,23 330 659,09 28 104 427,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín
Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100a-02 Haly odstávů - I. až V. - ZTI
JKSO: 811 54

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a
B – přípravné práce + vlastní odstřel
C - odvoz sutě z odstřelu
D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Nové dodávky vč. montáže										0,00	420 239,00	0,00	0,00	420 239,00	
1	1-001	Togový kabel vč. kotvení atd. 15W/m	m		700,000			700,000	352,50	0,00	246 750,00	0,00	0,00	246 750,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
2	1-002	Zaslepení žlábků pod koleje	ks		50,000			50,000	642,73	0,00	32 136,50	0,00	0,00	32 136,50	odměřeno Autocad: výkres 002
3	1-003	Tepečná izolace pro potrubí do DN 40	m		440,000			440,000	105,75	0,00	46 530,00	0,00	0,00	46 530,00	odměřeno Autocad: výkres 003
3	1-004	Tepečná izolace s hliníkovou fólií pro potrubí přes DN50 do DN100	m		390,000			390,000	152,75	0,00	59 572,50	0,00	0,00	59 572,50	odměřeno Autocad: výkres 005
4	1-005	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl		1,000			1,000	35 250,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	
2 Demontáž										0,00	60 653,50	0,00	0,00	60 653,50	
5	2-001	Demontáž vodovodního potrubí do DN 25, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m		38,000			38,000	23,50	0,00	893,00	0,00	0,00	893,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
6	2-002	Demontáž vodovodního potrubí přes 25 do DN 40, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m		30,000			30,000	23,50	0,00	705,00	0,00	0,00	705,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
7	2-003	Demontáž vodovodního potrubí přes 40 do DN 50, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m		15,000			15,000	23,50	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
8	2-004	Demontáž vodovodního potrubí přes 50 do DN 100 a víc, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m		340,000			340,000	23,50	0,00	7 990,00	0,00	0,00	7 990,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
9	2-005	Demontáž kanalizačního potrubí do DN100, včetně tvarovek, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m		1 350,000			1 350,000	23,50	0,00	31 725,00	0,00	0,00	31 725,00	odměřeno Autocad: výkres 002, 004
10	2-006	Demontáž kanalizačního potrubí přes DN100 do DN200, včetně tvarovek, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m		95,000			95,000	23,50	0,00	2 232,50	0,00	0,00	2 232,50	odměřeno Autocad: výkres 002, 004
11	2-007	Demontáž izolace potrubí do DN100, včetně odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m		423,000			423,000	23,50	0,00	9 940,50	0,00	0,00	9 940,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
12	2-008	Demontáž mřížek žlábků pod koleje	ks		50,000			50,000	23,50	0,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	odměřeno Autocad: výkres 004
13	2-009	Demontáž zařizovacích předmětů vč. vodovodních armatur a zápachových uzávěrek (WC, umyvadlo, dřez, sprchový kout, výlevka, podlahová vpust)	ks		10,000			10,000	23,50	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	dle prohlídky stávajícího stavu
14	2-010	Demontáž elektrických zásobníků	ks		1,000			1,000	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50	dle prohlídky stávajícího stavu
15	2-011	Demontáž podzemních hydrantů	ks		2,000			2,000	1 762,50	0,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	dle prohlídky stávajícího stavu
16	2-012	Demontáž vnitřních hydrantových systémů	ks		15,000			15,000	117,50	0,00	1 762,50	0,00	0,00	1 762,50	dle prohlídky stávajícího stavu

Celkem

480 892,50

480 892,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové zovozny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100a-03 Haly odstávů - I. až V. - Vytápění a vzduchotechnika

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobouření přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Demontáže potrubí															
1	1-001	vypuštění vody z otopné soustavy	kpl		1,000			1,000	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	
2	1-002	demontáž potrubí ocelového DN15 až DN50 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m		850,000			850,000	23,50	0,00	19 975,00	0,00	0,00	19 975,00	odměřeno dle stávajícího stavu
3	1-003	demontáž potrubí ocelového nad DN50 až DN100 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m		920,000			920,000	23,50	0,00	21 620,00	0,00	0,00	21 620,00	odměřeno dle stávajícího stavu
4	1-004	demontáž potrubí ocelového nad DN100 až DN150 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m		390,000			390,000	23,50	0,00	9 165,00	0,00	0,00	9 165,00	odměřeno dle stávajícího stavu
5	1-005	demontáž potrubí ocelového nad DN150 až DN200 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m		80,000			80,000	23,50	0,00	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	odměřeno dle stávajícího stavu
										0,00	52 640,00	0,00	0,00	52 640,00	
2 Demontáže izolace tepelné															
6	2-001	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí DN15 až DN50 vč. tvarovek	m		850,000			850,000	5,88	0,00	4 998,00	0,00	0,00	4 998,00	odměřeno dle stávajícího stavu
7	2-002	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí nad DN50 až DN100 vč. tvarovek	m		920,000			920,000	5,88	0,00	5 409,60	0,00	0,00	5 409,60	odměřeno dle stávajícího stavu
8	2-003	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí nad DN100 až DN150 vč. tvarovek	m		390,000			390,000	5,88	0,00	2 293,20	0,00	0,00	2 293,20	odměřeno dle stávajícího stavu
9	2-004	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí nad DN150 až DN200 vč. tvarovek	m		80,000			80,000	5,88	0,00	470,40	0,00	0,00	470,40	odměřeno dle stávajícího stavu
										0,00	13 171,20	0,00	0,00	13 171,20	
3 Demontáž zařízení															
10	3-001	demontáž teplovzdušné jednotky (Sahara) vč. nosných konstrukcí a armatur	kpl		31,000			31,000	1 175,00	0,00	36 425,00	0,00	0,00	36 425,00	odměřeno dle stávajícího stavu
11	3-002	demontáž teplovzdušné vzduchotechnické jednotky vč. nosných konstrukcí, vzduchotechnického potrubí a armatur	kpl		8,000			8,000	587,50	0,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	odměřeno dle stávajícího stavu
12	3-003	demontáž otopného tělesa vč. nosných konstrukcí a armatur	kpl		1,000			1,000	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	587,50	odměřeno dle stávajícího stavu
										0,00	41 712,50	0,00	0,00	41 712,50	
4 Nové potrubí															
13	4-001	potrubí ocelové DN80 nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m		95,000			95,000	423,00	0,00	40 185,00	0,00	0,00	40 185,00	odměřeno z výkresu
14	4-002	zaslepení potrubí DN80	kpl		2,000			2,000	1 762,50	0,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	odměřeno z výkresu
15	4-003	zaslepení potrubí DN125	kpl		2,000			2,000	1 762,50	0,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	odměřeno z výkresu
16	4-004	zaslepení potrubí DN150	kpl		2,000			2,000	1 762,50	0,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	odměřeno z výkresu
17	4-005	zaslepení potrubí DN200	kpl		4,000			4,000	1 762,50	0,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	odměřeno z výkresu
										0,00	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00	
5 Nové izolace															
18	5-001	tepelná izolace potrubí ocelového DN80 z minerální vlny s ochranou Al fólií, vč. tvarovek, armatur	m		95,000			95,000	152,75	0,00	14 511,25	0,00	0,00	14 511,25	odměřeno z výkresu
										0,00	14 511,25	0,00	0,00	14 511,25	
6 Ostatní															
19	6-001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
										0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	

Celkem**0,00 181 019,95 35 250,00 0,00 216 269,95**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100a-11 Haly odstávů - I. až V. - Vykližení mobiliáře

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Vykližení mobiliáře

1	1-001	Vykližení mobiliáře - demontáž, přesun k místu naložení a naložení na dopravní prostředek	kpl		1,000			1,000	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a přesunem k dopravnímu prostředku s naložením mobiliáře dotčeného SO.
2	1-002	Odvoz mobiliáře k uložení	kpl		1,000			1,000	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na místo určené investorem.
3	1-003	Uložení mobiliáře dle pokynu investora	kpl		1,000			1,000	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	
4	1-004	Odvoz mobiliáře k likvidaci	kpl		1,000			1,000	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	58 750,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na skládku nebo místo likvidace.
5	1-005	Likvidace nepotřebného a poškozeného mobiliáře	kpl		1,000			1,000	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	

Celkem**329 000,00****329 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100b-01 Západní přístavek haly - dopady - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Ochrana výplní otvorů															
1	1-001	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, osb deska - dodávka a montáž	m ²		240,800			240,800	282,00	0,00	67 905,60	0,00	0,00	67 905,60	86*7*2*0.2 (20%)
2	1-002	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, osb deska - demontáž, odvoz a likvidace	m ²			240,800		240,800	141,00	0,00	0,00	33 952,80	0,00	33 952,80	86*7*2*0.2 (20%)
3	1-003	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, geotextilie - dodávka a montáž	m ²		240,800			240,800	58,75	0,00	14 147,00	0,00	0,00	14 147,00	86*7*2*0.2 (20%)
4	1-004	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, geotextilie - demontáž, odvoz a likvidace	m ²			240,800		240,800	23,50	0,00	0,00	5 658,80	0,00	5 658,80	86*7*2*0.2 (20%)
9 Ostatní										0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
5	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	

Celkem**82 052,60****74 861,60****156 914,20**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100b-02 Západní přístavek haly - dopady - ZTI

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Demontáž

1	1-001	Demontáž vodovodního potrubí do DN 25, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				45,000	45,000	23,50	0,00	0,00	0,00	1 057,50	1 057,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
2	1-002	Demontáž vodovodního potrubí přes 25 do DN 40, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				38,000	38,000	23,50	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
3	1-003	Demontáž vodovodního potrubí přes 40 do DN 50, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				15,000	15,000	23,50	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
4	1-004	Demontáž izolace potrubí do DN100, včetně odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				98,000	98,000	5,88	0,00	0,00	0,00	576,24	576,24	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
5	1-005	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	

Celkem35 250,002 879,2438 129,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100c-01 Severní přístavek haly - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobouření přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										0,00	0,00	0,00	794 280,41	794 280,41	
1	981134712	Demolice hal průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %	m3				4 263,303	4 263,303	129,25	0,00	0,00	0,00	551 031,91	551 031,91	(30,7*16,9+52,1*10)*4,1
2	977211112	Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	m				96,200	96,200	2 115,00	0,00	0,00	0,00	203 463,00	203 463,00	85,2*8,3+2,7
3	99000010R	Demontáž výplní otvorů, komplet	kpl				1,000	1,000	5 875,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	5 875,00	
4	99000007R	Krycí síť, hustá, proti dešti ze strany - dodávka a montáž	m2				577,200	577,200	58,75	0,00	0,00	0,00	33 910,50	33 910,50	(85,2*8,3+2,7)*6
5	900100011R	Provizorní zábradlí pro zabezpečení stavební jámy	m				220,000	220,000	193,88	0,00	0,00	0,00	42 653,60	42 653,60	
6	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
997 Přesun sutě															
7	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				1 278,991	1 278,991	129,25	0,00	0,00	0,00	165 309,59	165 309,59	
8	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				24 300,829	24 300,829	5,88	0,00	0,00	0,00	142 888,87	142 888,87	
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t				1 278,991	1 278,991	258,50	0,00	0,00	0,00	330 619,17	330 619,17	
762 Konstrukce tesařské										0,00	0,00	0,00	71 095,55	71 095,55	
10	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polo hraněného průřezové plochy do 120 cm ²	m				332,904	332,904	23,50	0,00	0,00	0,00	7 823,24	7 823,24	3,9*(97/2,5)*2*1,1
11	762713140	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polo hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m				162,184	162,184	52,88	0,00	0,00	0,00	8 576,29	8 576,29	3,8*(97/2,5)*1,1
12	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm ²	m3				5,255	5,255	7 637,50	0,00	0,00	0,00	40 135,06	40 135,06	162,184*0,18*0,18
13	605111250	řezivo stavební fošny prismatické (středové) do šířky mm délky 2 - 5 m	m3				1,798	1,798	7 637,50	0,00	0,00	0,00	13 732,23	13 732,23	332,904*0,12*0,045
14	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3				7,053	7,053	117,50	0,00	0,00	0,00	828,73	828,73	5,255*1,798

Celkem**35 250,00 1 546 847,19 1 582 097,19**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín
Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100c-02 Severní přístavek haly - ZTI
JKSO: 811 54

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a
B – přípravné práce + vlastní odstřel
C - odvoz sutě z odstřelu
D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Demontáž																
1	1-001	Demontáž vodovodního potrubí do DN 25, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					120,000	120,000	11,75	0,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
2	1-002	Demontáž vodovodního potrubí přes 25 do DN 40, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					30,000	30,000	11,75	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
3	1-003	Demontáž vodovodního potrubí přes 40 do DN 50, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					20,000	20,000	11,75	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
4	1-004	Demontáž vodovodního potrubí/přes 50 do DN 100 a víc, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					40,000	40,000	11,75	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
5	1-005	Demontáž kanalizačního potrubí do DN100, včetně tvarovek, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					90,000	90,000	11,75	0,00	0,00	0,00	1 057,50	1 057,50	odměřeno Autocad: výkres 002, 004
6	1-006	Demontáž izolace potrubí do DN100, včetně odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					210,000	210,000	11,75	0,00	0,00	0,00	2 467,50	2 467,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
7	1-007	Demontáž zařizovacích předmětů vč.vodovodních armatur a zápachových uzávěrek (WC, umyvadlo, dřez, sprchový kout, výlevka, podlahová vpust)	ks					35,000	35,000	117,50	0,00	0,00	0,00	4 112,50	4 112,50	dle prohlídky stávajícího stavu
8	1-008	Demontáž elektrických zásobníků	ks					4,000	4,000	117,50	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	dle prohlídky stávajícího stavu
9	1-009	Demontáž podzemních hydrantů	ks					1,000	1,000	117,50	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	dle prohlídky stávajícího stavu
10	1-010	Demontáž vnitřních hydrantových systémů	ks					4,000	4,000	117,50	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	dle prohlídky stávajícího stavu
11	1-011	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpř				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00		

Čelkem**35 250,00****11 162,50****46 412,50**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100c-03 Severní přístavek haly - Vytápění a vzduchotechnika

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Demontáže potrubí																
	1	1-001	vypuštění vody z otopné soustavy	kpl				1,000	1,000	1 175,00	0,00	0,00	0,00	7 461,25	7 461,25	
	2	1-002	demontáž potrubí ocelového DN15 až DN50 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m				600,000	600,000	11,75	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	odměřeno dle stávajícího stavu
	3	1-003	demontáž potrubí ocelového nad DN50 až DN100 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m				35,000	35,000	11,75	0,00	0,00	0,00	411,25	411,25	odměřeno dle stávajícího stavu
2 Demontáže izolace tepelné																
	4	2-001	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí DN15 až DN50 vč. tvarovek	m				600,000	600,000	11,75	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	odměřeno dle stávajícího stavu
	5	2-002	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí nad DN50 až DN100 vč. tvarovek	m				35,000	35,000	11,75	0,00	0,00	0,00	411,25	411,25	odměřeno dle stávajícího stavu
3 Demontáž zařízení																
	6	3-001	demontáž teplovzdušné jednotky (Sahara) vč. nosných konstrukcí a armatur	kpl				6,000	6,000	587,50	0,00	0,00	0,00	3 525,00	3 525,00	odměřeno dle stávajícího stavu
	7	3-002	demontáž otopného tělesa vč. nosných konstrukcí a armatur	kpl				31,000	31,000	117,50	0,00	0,00	0,00	3 642,50	3 642,50	odměřeno dle stávajícího stavu
4 Nové potrubí																
	8	4-001	zaslepení potrubí DN80	kpl				2,000	2,000	1 762,50	0,00	0,00	0,00	3 525,00	3 525,00	odměřeno z výkresu
6 Ostatní																
	9	6-001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
Celkem										0,00	0,00	35 250,00	26 790,00	62 040,00		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-100c-11 Severní přístavek haly - Vykližení mobiliáře

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Vykližení mobiliáře

1	1-001	Vykližení mobiliáře - demontáž, přesun k místu naložení a naložení na dopravní prostředek	kpl				1,000	1,000	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a přesunem k dopravnímu prostředku s naložením mobiliáře dočleněného SO.
2	1-002	Odvoz mobiliáře k uložení	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na místo určené investorem.
3	1-003	Uložení mobiliáře dle pokynu investora	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
4	1-004	Odvoz mobiliáře k likvidaci	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na skládku nebo místo likvidace.
5	1-005	Likvidace nepotřebného a poškozeného mobiliáře	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	

Celkem176 250,00176 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-101-01 Hala denního ošetření a myčky - dopady - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Ochrana výplní otvorů

1	1-001	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, osb deska - dodávka a montáž	m ²		800,000			800,000	282,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	225 600,00	86*7*2*0.2 (20%)
2	1-002	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, osb deska - demontáž, odvoz a likvidace	m ²			800,000		800,000	141,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00	112 800,00	86*7*2*0.2 (20%)
3	1-003	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, geotextilie - dodávka a montáž	m ²		100,000			100,000	58,75	0,00	5 875,00	0,00	0,00	5 875,00	86*7*2*0.2 (20%)
4	1-004	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, geotextilie - demontáž, odvoz a likvidace	m ²			100,000		100,000	23,50	0,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	86*7*2*0.2 (20%)
5	1-005	Dřevěné hranoly 120x120	m		544,000			544,000	182,13	0,00	99 078,72	0,00	0,00	99 078,72	8*4*17

9 Ostatní

6	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
---	--------	--	-----	--	--	-------	--	-------	-----------	------	------	-----------	------	-----------	--

Celkem0,00330 553,72150 400,000,00480 953,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-102-01 Hala soustruhu - dopady - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Ochrana výplní otvorů

1	1-003	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, geotextilie - dodávka a montáž	m ²		200,000			200,000	58,75	0,00	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00	86*7*2*0.2 (20%)
2	1-004	Ochránění a utěsnění výplní otvorů, prostupů, geotextilie - demontáž, odvoz a likvidace	m ²			200,000		200,000	23,50	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	86*7*2*0.2 (20%)

9 Ostatní

3	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
---	--------	--	-----	--	--	-------	--	-------	-----------	------	------	-----------	------	-----------	--

Celkem

0,00 11 750,00 39 950,00 0,00 51 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-103-01 Západní sociální vestavek - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	981013714	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3				2 868,750	2 868,750	176,25	0,00	0,00	0,00	505 617,19	505 617,19	37,5*10*7,65
2	99000010R	Demontáž výplní otvorů, komplet	kpl				1,000	1,000	5 875,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	5 875,00	
3	99990001R	Odstranění a zřízení geodetického nůžkového bodu	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
4	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	

997 Přesun sutě

5	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				1 549,125	1 549,125	129,25	0,00	0,00	0,00	200 224,41	200 224,41	
6	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				29 433,375	29 433,375	5,88	0,00	0,00	0,00	173 068,25	173 068,25	
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t				1 549,125	1 549,125	258,50	0,00	0,00	0,00	400 448,81	400 448,81	

Celkem**0,00 0,00 35 250,00 1 308 733,66 1 343 983,66**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín
 Bourací práce haly odstávů a přístavky haly
 Objekt: SO 50-103-02 Západní sociální vestavek - ZT1
 JKSO: 811 54

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a
 B – přípravné práce + vlastní odstřel
 C - odvoz sutě z odstřelu
 D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Demontáž																
1	1-001	Demontáž vodovodního potrubí do DN 25, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					250,000	250,000	11,75	0,00	0,00	0,00	2 937,50	2 937,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
2	1-002	Demontáž vodovodního potrubí přes 25 do DN 40, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					195,000	195,000	11,75	0,00	0,00	0,00	2 291,25	2 291,25	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
3	1-003	Demontáž vodovodního potrubí přes 40 do DN 50, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					210,000	210,000	11,75	0,00	0,00	0,00	2 467,50	2 467,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
4	1-004	Demontáž vodovodního potrubí přes 50 do DN 100 a víc, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					165,000	165,000	11,75	0,00	0,00	0,00	1 938,75	1 938,75	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
5	1-005	Demontáž kanalizačního potrubí do DN100, včetně tvarovek, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					235,000	235,000	11,75	0,00	0,00	0,00	2 761,25	2 761,25	odměřeno Autocad: výkres 002, 004
6	1-006	Demontáž kanalizačního potrubí přes DN100 do DN200, včetně tvarovek, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					65,000	65,000	11,75	0,00	0,00	0,00	763,75	763,75	odměřeno Autocad: výkres 002, 004
7	1-007	Demontáž izolace potrubí do DN100, včetně odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m					820,000	820,000	11,75	0,00	0,00	0,00	9 635,00	9 635,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
8	1-008	Demontáž zařizovacích předmětů vč.vodovodních armatur a zápachových uzávěrek (WC, umyvadlo, dřez, sprchový kout, výlevka, podlahová vpust)	ks					65,000	65,000	117,50	0,00	0,00	0,00	7 637,50	7 637,50	dle prohlídky stávajícího stavu
9	1-009	Demontáž podzemních hydrantů	ks					1,000	1,000	1 762,50	0,00	0,00	0,00	1 762,50	1 762,50	dle prohlídky stávajícího stavu
10	1-010	Demontáž vnitřních hydrantových systémů	ks					4,000	4,000	117,50	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	dle prohlídky stávajícího stavu
11	1-011	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00		

Celkem**35 250,00****32 665,00****67 915,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-103-03 Západní sociální vestavek - Vytápění a vzduchotechnika

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Demontáže potrubí															
1	1-001	vypuštění vody z otopné soustavy	kpl				1,000	1,000	1 175,00	0,00	0,00	0,00	5 052,50	5 052,50	
2	1-002	demontáž potrubí ocelového DN15 až DN50 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m				380,000	380,000	11,75	0,00	0,00	0,00	4 465,00	4 465,00	odměřeno dle stávajícího stavu
3	1-003	demontáž potrubí ocelového nad DN50 až DN100 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m				50,000	50,000	11,75	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	odměřeno dle stávajícího stavu
2 Demontáže izolace tepelné															
4	2-001	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí DN15 až DN50 vč. tvarovek	m				380,000	380,000	11,75	0,00	0,00	0,00	4 465,00	4 465,00	odměřeno dle stávajícího stavu
5	2-002	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí nad DN50 až DN100 vč. tvarovek	m				50,000	50,000	11,75	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	odměřeno dle stávajícího stavu
3 Demontáž zařízení															
6	3-001	demontáž teplovzdušné větrací jednotky vč. nosných konstrukcí, vzduchotechnického potrubí a armatur	kpl				2,000	2,000	1 762,50	0,00	0,00	0,00	3 525,00	3 525,00	odměřeno dle stávajícího stavu
7	3-002	demontáž otopného tělesa vč. nosných konstrukcí a armatur	kpl				46,000	46,000	117,50	0,00	0,00	0,00	5 405,00	5 405,00	odměřeno dle stávajícího stavu
4 Nové potrubí															
8	4-001	zaslepení potrubí DN65	kpl				2,000	2,000	1 762,50	0,00	0,00	0,00	3 525,00	3 525,00	odměřeno z výkresu
6 Ostatní															
9	6-001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
Celkem										0,00	0,00	35 250,00	23 735,00	58 985,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-103-11 Západní sociální vestavek - Vykližení mobiliáře

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Vykližení mobiliáře

1	1-001	Vykližení mobiliáře - demontáž, přesun k místu naložení a naložení na dopravní prostředek	kpl				1,000	1,000	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a přesunem k dopravnímu prostředku s naložením mobiliáře dočleněného SO.
2	1-002	Odvoz mobiliáře k uložení	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na místo určené investorem.
3	1-003	Uložení mobiliáře dle pokynu investora	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
4	1-004	Odvoz mobiliáře k likvidaci	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na skládku nebo místo likvidace.
5	1-005	Likvidace nepotřebného a poškozeného mobiliáře	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	

Celkem**176 250,00****176 250,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 50-104-01 - Západní přístavek – přístřešek - stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Demolice

1	981332999R	Demolice ocelových konstrukcí hal, sil, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem, včetně odvozu	m3				77,700	77,700	352.50	0,00	0,00	0,00	27 389,25	27 389,25	Demontáž ocelového přístřešku 25,9*3
---	------------	---	----	--	--	--	--------	--------	--------	------	------	------	-----------	-----------	--------------------------------------

9 Ostatní

2	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
---	--------	--	-----	--	--	-------	--	-------	-----------	------	------	-----------	------	-----------	--

Celkem**0,00 0,00 35 250,00 27 389,25 62 639,25**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-105-01 Severní přístavek – sociální zázemí - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	981013714	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z monolitického nebo montovaného železobetonového skeletu včetně výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3				237,650	237,650	176,25	0,00	0,00	0,00	47 760,81	47 760,81	9,77*3,5
2	99000011R	Demontáž výplní otvorů, komplet	kpl				1,000	1,000	5 875,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	5 875,00	
3	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	

997 Přesun sutě

4	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				128,331	128,331	129,25	0,00	0,00	0,00	16 586,78	16 586,78	
5	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				2 438,289	2 438,289	5,88	0,00	0,00	0,00	14 337,14	14 337,14	128,331*19
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t				128,331	128,331	258,50	0,00	0,00	0,00	33 173,56	33 173,56	

Celkem**0,00 0,00 35 250,00 111 858,29 147 108,29**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-105-02 Severní přístavek – sociální zázemí - ZTI

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Demontáž

1	1-001	Demontáž vodovodního potrubí do DN 25, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				60,000	60,000	11,75	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
2	1-002	Demontáž vodovodního potrubí přes 25 do DN 40, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				25,000	25,000	11,75	0,00	0,00	0,00	293,75	293,75	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
3	1-003	Demontáž vodovodního potrubí přes 40 do DN 50, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				20,000	20,000	11,75	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
4	1-004	Demontáž vodovodního potrubí přes 50 do DN 100 a víc, včetně armatur, kotvení, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				10,000	10,000	11,75	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
5	1-005	Demontáž kanalizačního potrubí do DN100, včetně tvarovek, odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				80,000	80,000	11,75	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	odměřeno Autocad: výkres 002, 004
6	1-006	Demontáž izolace potrubí do DN100, včetně odvozu a likvidace odpadu a zaslepení potrubí	m				115,000	115,000	11,75	0,00	0,00	0,00	1 351,25	1 351,25	odměřeno Autocad: výkres 003, 005
7	1-007	Demontáž zařizovacích předmětů vč.vodovodních armatur a zápachových uzávěrek (WC, umyvadlo, dřez, sprchový kout, výlevka, podlahová vpust)	ks				15,000	15,000	117,50	0,00	0,00	0,00	1 762,50	1 762,50	dle prohlídky stávajícího stavu
8	1-008	Demontáž elektrických zásobníků	ks				3,000	3,000	117,50	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	dle prohlídky stávajícího stavu
9	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	

Celkem35 250,005 757,5041 007,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-105-03 Severní přístavek – sociální zázemí - Vytápění a vzduchotechnika

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Demontáže potrubí																
1	1-001	vypuštění vody z otopné soustavy	kpl					1,000	1,000	1 175,00	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	
2	1-002	demontáž potrubí ocelového DN15 až DN50 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m					50,000	50,000	11,75	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	odměřeno dle stávajícího stavu
2 Demontáže izolace tepelné																
3	2-001	demontáž tepelné izolace ocelového potrubí DN15 až DN50 vč. tvarovek	m					50,000	50,000	11,75	0,00	0,00	0,00	587,50	587,50	odměřeno dle stávajícího stavu
3 Demontáž zařízení																
4	3-001	demontáž otopného tělesa vč. nosných konstrukcí a armatur	kpl					3,000	3,000	117,50	0,00	0,00	0,00	352,50	352,50	odměřeno dle stávajícího stavu
6 Ostatní																
5	6-001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl					1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
Celkem										0,00	0,00	35 250,00	2 702,50	37 952,50		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-105-11 Severní přístavek – sociální zázemí - Vykližení mobiliáře

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Vykližení mobiliáře

1	1-001	Vykližení mobiliáře - demontáž, přesun k místu naložení a naložení na dopravní prostředek	kpl				1,000	1,000	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a přesunem k dopravnímu prostředku s naložením mobiliáře dočleněného SO.
2	1-002	Odvoz mobiliáře k uložení	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na místo určené investorem.
3	1-003	Uložení mobiliáře dle pokynu investora	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
4	1-004	Odvoz mobiliáře k likvidaci	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na skládku nebo místo likvidace.
5	1-005	Likvidace nepotřebného a poškozeného mobiliáře	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	

Celkem176 250,00176 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-106-01 Severní přístavek - přístřešek odpadového hospodářství - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání															
1	981013313	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3				211,680	211,680	176,25	0,00	0,00	0,00	37 308,60	37 308,60	6,3*7*4,8
2	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl			1,000		1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
997 Přesun sutě															
3	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				74,088	74,088	129,25	0,00	0,00	0,00	9 575,87	9 575,87	
4	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				1 407,672	1 407,672	5,88	0,00	0,00	0,00	8 277,11	8 277,11	74,088*19
5	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t				74,088	74,088	258,50	0,00	0,00	0,00	19 151,75	19 151,75	
Celkem										0,00	0,00	35 250,00	74 313,33	109 563,33	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-106-11 Severní přístavek - přístřešek odpadového hospodářství - Vykližení mobiliáře

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Vykližení mobiliáře

1	1-001	Vykližení mobiliáře - demontáž, přesun k místu naložení a naložení na dopravní prostředek	kpl				1,000	1,000	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a přesunem k dopravnímu prostředku s naložením mobiliáře dočleněného SO.
2	1-002	Odvoz mobiliáře k uložení	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na místo určené investorem.
3	1-003	Uložení mobiliáře dle pokynu investora	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
4	1-004	Odvoz mobiliáře k likvidaci	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na skládku nebo místo likvidace.
5	1-005	Likvidace nepotřebného a poškozeného mobiliáře	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	

Celkem176 250,00176 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-107-01 Severní přístavek – sklad náhradních dílů 1 - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání															
1	981013314	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3				695,520	695,520	176,25	0,00	0,00	35 250,00	128 460,40	163 710,40	18,4*7*5,4
2	99000011R	Demontáž výplní otvorů, komplet	kpl				1,000	1,000	5 875,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	5 875,00	
3	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
997 Přesun sutě															
4	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				312,984	312,984	129,25	0,00	0,00	0,00	40 453,18	40 453,18	
5	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				5 946,696	5 946,696	5,88	0,00	0,00	0,00	34 966,57	34 966,57	312,984*19
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t				312,984	312,984	258,50	0,00	0,00	0,00	80 906,36	80 906,36	
Celkem										0,00	0,00	35 250,00	284 786,51	320 036,51	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-107-03 Severní přístavek – sklad náhradních dílů 1 - Vytápění a vzduchotechnika

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Demontáže potrubí															
1	1-001	vypuštění vody z otopné soustavy	kpl				1,000	1,000	1 175,00	0,00	0,00	0,00	10 575,00	10 575,00	
2	1-002	demontáž potrubí ocelového DN15 až DN50 vč. nosných konstrukcí, tvarovek, armatur	m				80,000	80,000	117,50	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	odměřeno dle stávajícího stavu
3 Demontáž zařízení															
3	3-001	demontáž otopného tělesa vč. nosných konstrukcí a armatur	kpl				4,000	4,000	117,50	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	odměřeno dle stávajícího stavu
6 Ostatní															
4	6-001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
Celkem										0,00	0,00	35 250,00	11 045,00	46 295,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-107-11 Severní přístavek – sklad náhradních dílů 1 - Vykližení mobiliáře

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Vykližení mobiliáře

1	1-001	Vykližení mobiliáře - demontáž, přesun k místu naložení a naložení na dopravní prostředek	kpl				1,000	1,000	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a přesunem k dopravnímu prostředku s naložením mobiliáře dočleněného SO.
2	1-002	Odvoz mobiliáře k uložení	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na místo určené investorem.
3	1-003	Uložení mobiliáře dle pokynu investora	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
4	1-004	Odvoz mobiliáře k likvidaci	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na skládku nebo místo likvidace.
5	1-005	Likvidace nepotřebného a poškozeného mobiliáře	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	

Celkem176 250,00176 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-108-01 Severní přístavek – sklad náhradních dílů 2 - Stavební část

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání															
1	981013314	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3				687,960	687,960	176,25	0,00	0,00	35 250,00	127 127,95	162 377,95	18,2*7*5,4
2	99000011R	Demontáž výplní otvorů, komplet	kpl				1,000	1,000	5 875,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	5 875,00	
3	9-0001	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	35 250,00	
997 Přesun sutě															
4	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t				309,582	309,582	129,25	0,00	0,00	0,00	40 013,47	40 013,47	
5	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t				5 882,058	5 882,058	5,88	0,00	0,00	0,00	34 586,50	34 586,50	309,582*19
6	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t				309,582	309,582	258,50	0,00	0,00	0,00	80 026,95	80 026,95	
Celkem										0,00	0,00	35 250,00	281 754,87	317 004,87	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 50-108-11 Severní přístavek – sklad náhradních dílů 2 - Stavební část Vykližení mobiliáře

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Vykližení mobiliáře

1	1-001	Vykližení mobiliáře - demontáž, přesun k místu naložení a naložení na dopravní prostředek	kpl				1,000	1,000	58 750,00	0,00	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	Položka obsahuje veškeré práce spojené s demontáží a přesunem k dopravnímu prostředku s naložením mobiliáře dočleněného SO.
2	1-002	Odvoz mobiliáře k uložení	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na místo určené investorem.
3	1-003	Uložení mobiliáře dle pokynu investora	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	
4	1-004	Odvoz mobiliáře k likvidaci	kpl				1,000	1,000	35 250,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	35 250,00	Položka obsahuje obsahující odvoz na skládku nebo místo likvidace.
5	1-005	Likvidace nepotřebného a poškozeného mobiliáře	kpl				1,000	1,000	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	

Celkem176 250,00176 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SOD 00-50 Demolice/Demontáže-haly odstávů a přístavky haly

SO 50-100-05 až 50-108-05 Silnoproudá elektroinstalace

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C – odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bourání										98 347,50	644 290,00	0,00	36 340,00	778 977,50	
1	50-00-001	Demontáž stávajícího rozváděče RM1	ks		0,800		0,200	1,000	1 175,00	0,00	940,00	0,00	235,00	1 175,00	Demontáž stávajícího skříňové rozváděče o třech polích. Odpojení přívodního vedení a vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
2	50-00-002	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM1	hod		80,000		20,000	100,000	470,00	0,00	37 600,00	0,00	9 400,00	47 000,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM1. Jedná se o technické prostory přístavku 100c,105. Osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, typové zásuvkové skříňe 230V/400V a napájecí vedení k ostatním technologiím. Jedná se o demontáž v ploše cca 800m2
3	50-00-003	Demontáž stávajícího rozváděče RM2	ks		0,800		0,200	1,000	1 175,00	0,00	940,00	0,00	235,00	1 175,00	Demontáž stávajícího skříňové rozváděče o třech polích. Odpojení přívodního vedení a vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
4	50-00-004	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM2	hod		80,000			80,000	470,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM1. Jedná se o prostory haly II. a III. Osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, typové zásuvkové skříňe 230V/400V a napájecí vedení k ostatním technologiím. Jedná se o demontáž v ploše cca 4300m2
5	50-00-005	Demontáž stávajícího rozváděče RM3	ks		0,800		0,200	1,000	1 175,00	0,00	940,00	0,00	235,00	1 175,00	Demontáž stávajícího skříňové rozváděče o třech polích. Odpojení přívodního vedení a vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
6	50-00-006	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM3	hod		120,000		30,000	150,000	470,00	0,00	56 400,00	0,00	14 100,00	70 500,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM3. Jedná se o prostory haly IV. a V. Dále prostory severních přístavků 100c,106,107,108. Osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, typové zásuvkové skříňe 230V/400V a napájecí vedení k ostatním technologiím. Jedná se o demontáž v ploše cca 3500m2
7	50-00-007	Demontáž stávajícího rozváděče RM4	ks		0,800		0,200	1,000	1 175,00	0,00	940,00	0,00	235,00	1 175,00	Demontáž stávajícího skříňové rozváděče o třech polích. Odpojení přívodního vedení a vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
8	50-00-008	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM4	hod	20,000	60,000		20,000	100,000	470,00	9 400,00	28 200,00	0,00	9 400,00	47 000,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RM4. Jedná se o prostory haly I a napájení rozváděči sociálního zázemí 103. Osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, typové zásuvkové skříňe 230V/400V a napájecí vedení k ostatním technologiím. Jedná se o demontáž v ploše cca 2600m2. Připojení stávajících vývodů pro venkovní osvětlení a napájení vrátice do nového(provizorního) rozváděče RM4, který bude umístěn v kabelovém kanále v suterénu
9	50-00-009	Demontáž stávajícího rozváděče R-rampa	ks	0,200	0,800			1,000	1 175,00	235,00	940,00	0,00	0,00	1 175,00	Demontáž technologického nástěnného rozváděče pro technologické rozvody - údržba pantografu. Odpojení přívodního vedení a vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
10	50-00-010	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče R-rampa	hod	5,000	15,000			20,000	470,00	2 350,00	7 050,00	0,00	0,00	9 400,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče R-rampa. Jedná se o technologické rozvody pro opravy a údržbu pantografu z lávky v hale I koleje2.
11	50-00-011	Demontáž stávajícího rozváděče R-SU1	ks	0,200	0,800			1,000	1 175,00	235,00	940,00	0,00	0,00	1 175,00	Demontáž stávajícího zapuštěného rozváděče stavební údržby, přístavek v hale I. Odpojení přívodního vedení, manipulace, vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
12	50-00-012	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče R-SU1	hod	20,000	60,000			80,000	470,00	9 400,00	28 200,00	0,00	0,00	37 600,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče R-SU1. Jedná se o osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, typové zásuvkové skříňe 230V/400V technologické rozvody v prostoru "ohrady" v hale I u 1.koleje v ploše cca 100m2.
13	50-00-013	Demontáž stávajícího rozváděče RMS1	ks	0,200	0,800			1,000	1 175,00	235,00	940,00	0,00	0,00	1 175,00	Demontáž stávajícího zapuštěného rozváděče pro sociální zázemí. Odpojení přívodního vedení, vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
14	50-00-014	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RMS1	hod	20,000	60,000			80,000	470,00	9 400,00	28 200,00	0,00	0,00	37 600,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RMS1. Jedná se o osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, technologické rozvody v prostoru sociálního zázemí 1.NP levá část v ploše cca 200m2
15	50-00-015	Demontáž stávajícího rozváděče RMS2	ks	0,200	0,800			1,000	1 175,00	235,00	940,00	0,00	0,00	1 175,00	Demontáž stávajícího zapuštěného rozváděče pro sociální zázemí. Odpojení přívodního vedení, vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
16	50-00-016	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RMS2	hod	20,000	60,000			80,000	470,00	9 400,00	28 200,00	0,00	0,00	37 600,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RMS2. Jedná se o osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, technologické rozvody v prostoru sociálního zázemí 1.NP pravá část v ploše cca 200m2
17	50-00-017	Demontáž stávajícího rozváděče RMS3	ks	0,200	0,800			1,000	1 175,00	235,00	940,00	0,00	0,00	1 175,00	Demontáž stávajícího zapuštěného rozváděče pro sociální zázemí. Odpojení přívodního vedení, vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
18	50-00-018	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RMS3	hod	40,000	80,000			120,000	470,00	18 800,00	37 600,00	0,00	0,00	56 400,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče RMS3. Jedná se o osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, technologické rozvody v prostoru sociálního zázemí 2.NP v ploše cca 400m2
19	50-00-019	Demontáž stávajícího rozváděče R-truhlárna	ks	0,200	0,800			1,000	1 175,00	235,00	940,00	0,00	0,00	1 175,00	Demontáž stávajícího skříňové rozváděče o jednom poli3. Odpojení přívodního vedení a vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	50-00-020	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče truhlárna	R-hod	20,000	60,000			80,000	470,00	9 400,00	28 200,00	0,00	0,00	37 600,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče R-truhlárna. Jedná se o osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, typové zásuvkové skříňe 230V/400V technologické rozvody v prostoru "ohrady" v hale IV v ploše cca 160m2.
21	50-00-021	Demontáž stávajícího rozváděče R	ks	0,200	0,800			1,000	1 175,00	235,00	940,00	0,00	0,00	1 175,00	Demontáž stávajícího nástěnného rozváděče pro osvětlení haly IVI. Odpojení přívodního vedení, vývodních vedení, manipulace, odvoz atd.
22	50-00-022	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče R	hod	40,000	80,000			120,000	470,00	18 800,00	37 600,00	0,00	0,00	56 400,00	Demontáž stávající elektroinstalace napájené z rozváděče R3. Jedná se o prostory haly V. Osvětlovací tělesa, zásuvkové vývody, typové zásuvkové skříňe 230V/400V a napájecí vedení k ostatním technologiím. Jedná se o demontáž v ploše cca 1000m2
23	50-00-023	Použití řešení	kpl	0,200	0,800			1,000	29 375,00	5 875,00	23 500,00	0,00	0,00	29 375,00	Demontáž v jednotlivých traktech objektu bude prováděna z typového řešení, plošín.
24	50-00-024	Odvoz demontovaného materiálu vč. skládkovného - hrubý odhad	t	2,200	8,000			10,200	1 762,50	3 877,50	14 100,00	0,00	0,00	17 977,50	Veškerý demontovaný elektro materiál ve vyznačených plochách dle výkresové dokumentace
25	50-00-025	Nový provizorní rozváděč RM4	ks		1,000			1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	Nový rozváděč umístěný v prostoru kabelového kanálu pro přepojení stávajících vývodů venkovního osvětlení, napájení objektu vrátnice a přepojení osvětlení kabelového kanálu
26	50-00-026	Kabel CYKY J do 3x10	m		1 200,000			1 200,000	125,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Kabely pro napojení technologie topných samoregulačních kabelů, napojení stávajícího osvětlení kabelových kanálů a vývod pro čidlo VO
27	50-00-027	Kabelová konstrukce R20 komplet vč. uchycení do stavební konstrukce, uchycení kabelů atd.	m		400,000			400,000	210,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	Kabelová konstrukce pro napájecí kabely topných samoregulačních kabelů
28	50-00-028	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl				1,000	1,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
29	50-00-029	Provizorní ochranná rozváděč RM1, RM2, RM3, RM4 během demolic a následného využívání - mechanická ochranná a ochranná proti vnějším vlivům	kpl	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000	4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	4 800,00	Stávající rozváděče v prostoru demolované haly slouží i pro elektroinstalaci sousedních objektů, které budou funkční, rozváděč bude ochráněn proti mechanickému poškození a proti vnějším vlivům (původně rozváděč v hale, nově venkovní prostor)

Celkem**99 547,50 645 490,00 1 200,00 37 540,00 783 777,50**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SOD 00-50 Demolice/Demontáže-haly odstávů a přístavky haly

SO 50-100-07 až 50-108-07 Slaboproudé rozvody

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	
1	3	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Nové rozvody a zařízení										0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00		
1	07-001	metalický kabel cat.6 4x2x0,5	m		350,000		0,000	350,000	25,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	Změněno z přílohy 004 situace.	
2 Bourání										0,00	91 603,00	0,00	16 003,50	107 606,50		
2	07-002	Demontáž stávajících telefonních kabelů do 20x2x0,5	m		500,000		100,000	600,000	11,75	0,00	5 875,00	0,00	1 175,00	7 050,00	Změněno z přílohy 003 a 004.	
3	07-003	Demontáž stávajících optických kabelů do 12vt.	m		300,000		100,000	400,000	11,75	0,00	3 525,00	0,00	1 175,00	4 700,00	Změněno z přílohy 003 a 004.	
4	07-004	Demontáž stávajících metalických kabelů CCTV	m		1 500,000		0,000	1 500,000	11,75	0,00	17 625,00	0,00	0,00	17 625,00	Změněno z přílohy 003 a 004.	
5	07-005	Demontáž stávajících metalických kabelů rozhlasu	m		450,000		150,000	600,000	11,75	0,00	5 287,50	0,00	1 762,50	7 050,00	Změněno z přílohy 003 a 004.	
6	07-006	Demontáž rozvaděčů datové sítě	ks		2,000		2,000	4,000	11,75	0,00	23,50	0,00	23,50	47,00	Demontáž stávajících rozvaděčů racků DS212, DS219, DS220 a DS221.	
7	07-007	Demontáž koncových prvků AP	ks		13,000		2,000	15,000	11,75	0,00	152,75	0,00	23,50	176,25	Demontáž stávajících access pointů (antén WiFi) v hale a po obvodu haly. APAP01-AP13 a AP17-AP19.	
8	07-008	Demontáž koncových prvků datové a telefonní zásuvky	ks		22,000		6,000	28,000	11,75	0,00	258,50	0,00	70,50	329,00	Datové a telefonní zásuvky z rušených racků DS a telefonních boxů. Částečně odborný odhad.	
9	07-009	Demontáž hodin	ks		1,000		0,000	1,000	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	11,75	Velké analogové hodiny nad vjezdem do haly.	
10	07-010	Demontáž reproduktorů	ks		8,000		2,000	10,000	11,75	0,00	94,00	0,00	23,50	117,50	Demontáž reproduktorů v hale a po vnější části haly. Odborný odhad.	
11	07-011	Demontáž nosných kabelových konstrukcí	m		500,000		100,000	600,000	117,50	0,00	58 750,00	0,00	11 750,00	70 500,00	Demontáž lišt a žlabů pro slaboproudé rozvody.	
3 Ostatní										0,00	0,00	56 380,00	32 350,00	31 790,00	120 520,00	
12	07-012	demontáž/montáž aktivních prvků SK	kpl.		0,400	0,300	0,300	1,000	6 000,00	0,00	2 400,00	1 800,00	1 800,00	6 000,00	Odborný odhad.	
13	07-013	vysokozdvíhací plošina	hod		4,000	2,000	2,000	8,000	950,00	0,00	3 800,00	1 900,00	1 900,00	7 600,00	Odborný odhad.	
14	07-014	hliníkové lečení do 4m	hod		8,000	5,000	5,000	18,000	850,00	0,00	6 800,00	4 250,00	4 250,00	15 300,00	Odborný odhad.	
15	07-015	ochrana stávajících kamer CCTV	ks		9,000	3,000	3,000	15,000	400,00	0,00	3 600,00	1 200,00	1 200,00	6 000,00	Odečteno dle stávajících podkladů k CCTV.	
16	07-016	měření optických vláken	ks		8,000	4,000	4,000	16,000	650,00	0,00	5 200,00	2 600,00	2 600,00	10 400,00	Odborný výpočet.	
17	07-017	měření metalických kabelů	ks		8,000	4,000	4,000	16,000	1 250,00	0,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	Odborný výpočet.	
18	07-018	utěsnění prostupů	ks		2,000		0,000	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Odborný odhad.	
19	07-019	drobné stavební práce	hod		2,000	2,000	1,000	5,000	560,00	0,00	1 120,00	1 120,00	560,00	2 800,00	Odborný odhad.	
20	07-020	revize	kpl.		0,400	0,300	0,300	1,000	7 500,00	0,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	7 500,00	Odborný odhad.	
21	07-021	nastavení, seřiz., oživení, zkoušky	hod		8,000	4,000	4,000	16,000	620,00	0,00	4 960,00	2 480,00	2 480,00	9 920,00	Odborný odhad.	
22	07-022	drobný úlož. a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	kpl.		0,400	0,300	0,300	1,000	7 500,00	0,00	3 000,00	2 250,00	2 250,00	7 500,00	Odborný odhad.	
23	07-023	ekologická likvidace demontovaných zařízení (kabely, rozvaděče apod.)	kpl.		0,400	0,300	0,300	1,000	12 000,00	0,00	4 800,00	3 600,00	3 600,00	12 000,00	Odborný odhad.	
24	07-024	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl.		0,400	0,300	0,300	1,000	13 000,00	0,00	5 200,00	3 900,00	3 900,00	13 000,00		

Celkem**0,00 156 733,00 32 350,00 47 793,50 236 876,50**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 106-01 Opravy vozovek používaných stavbou - pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce										0,00	0,00	409 887,00	123 022,50	532 909,50	
1	113106511	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m ² z velkých kostek kladených do lože z kameniva těženého	m ²			430,000	900,000	1 330,000	91,65	0,00	0,00	39 409,50	82 485,00	121 894,50	odměřeno ze situace ZOV a DIO "velká kamenná dlažba u kolejí" 1100,000 "cesta - kamenná dlažba" 230,000
2	113106571	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 200 m ² ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m ²		3 650,000			3 650,000	91,65	0,00	0,00	334 522,50	0,00	334 522,50	odměřeno ze situace ZOV a DIO "betonová dlažba v prostoru harfy" 3650,000
3	113154122	Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²			204,000	230,000	434,000	176,25	0,00	0,00	35 955,00	40 537,50	76 492,50	odměřeno ze situace ZOV a DIO
5 Komunikace pozemní										0,00	0,00	2 291 087,11	457 416,19	2 748 503,30	
4	564811111	Podklad ze stěrnodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m ²			863,000	133,000	996,000	111,63	0,00	0,00	96 336,69	14 846,79	111 183,48	odměřeno ze situace ZOV a DIO "kamenná dlažba, 20% plochy" 1330,000*0,2 "betonová dlažba, 20% plochy" 3650,000*0,2
5	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m ²			204,000	230,000	434,000	64,63	0,00	0,00	13 184,52	14 864,90	28 049,42	odměřeno ze situace ZOV a DIO
6	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²			204,000	230,000	434,000	411,25	0,00	0,00	83 895,00	94 587,50	178 482,50	odměřeno ze situace ZOV a DIO "asfaltový povrch" 434,000
7	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m ²			430,000	900,000	1 330,000	293,75	0,00	0,00	126 312,50	264 375,00	390 687,50	odměřeno ze situace ZOV a DIO "velká kamenná dlažba u kolejí" 1100,000 "cesta - kamenná dlažba" 230,000
8	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²	m ²			3 650,000		3 650,000	293,75	0,00	0,00	1 072 187,50	0,00	1 072 187,50	odměřeno ze situace ZOV a DIO "betonová dlažba v prostoru harfy" 3650,000
9	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná	m ²			3 686,500		3 686,500	235,00	0,00	0,00	866 327,50	0,00	866 327,50	odměřeno ze situace ZOV a DIO
10	599111111	Zálivka živčná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek	m ²			430,000	900,000	1 330,000	76,38	0,00	0,00	32 843,40	68 742,00	101 585,40	odměřeno ze situace ZOV a DIO "velká kamenná dlažba u kolejí" 1100,000 "cesta - kamenná dlažba" 230,000
										0,00	0,00	59 058,60	65 016,30	124 074,90	
11	919112233	Řezání dilatačních spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlaku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m			240,000	260,000	500,000	58,75	0,00	0,00	14 100,00	15 275,00	29 375,00	odměřeno ze situace ZOV a DIO "odhad cca 50 míst po 10 m ² 50*10,000
12	919122132	Utláčení dilatačních spár závlakou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlakou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m			240,000	260,000	500,000	58,75	0,00	0,00	14 100,00	15 275,00	29 375,00	odměřeno ze situace ZOV a DIO "odhad cca 50 míst po 10 m ² 50*10,000
13	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m			240,000	260,000	500,000	58,75	0,00	0,00	14 100,00	15 275,00	29 375,00	odměřeno ze situace ZOV a DIO "odhad cca 50 míst po 10 m ² 50*10,000
14	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou	m ²			620,000	710,000	1 330,000	27,03	0,00	0,00	16 758,60	19 191,30	35 949,90	odměřeno ze situace ZOV a DIO "velká kamenná dlažba u kolejí" 1100,000 "cesta - kamenná dlažba" 230,000
997 Přesun sutě										0,00	0,00	543 033,38	5 443,51	548 476,89	
15	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			21,700	22,590	44,290	129,25	0,00	0,00	2 804,73	2 919,76	5 724,48	asfaltový odpad z frézování vozovky 44,290
16	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Ptiplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			412,300	429,210	841,510	5,88	0,00	0,00	2 424,32	2 523,75	4 948,08	44,29*19 Ptiplatek koeficientem množství
17	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t			1 076,750		1 076,750	129,25	0,00	0,00	139 169,94	0,00	139 169,94	"odpad z demolované betonové dlažby" 1076,750
18	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Ptiplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t			20 458,250		20 458,250	5,88	0,00	0,00	120 294,51	0,00	120 294,51	1076,75*19 Ptiplatek koeficientem množství
19	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t			1 076,750		1 076,750	258,50	0,00	0,00	278 339,88	0,00	278 339,88	"odpad z demolované betonové dlažby, skládkovné" 1076,750

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
999 Přesun hmot										0,00	0,00	171 000,00	118 689,75	289 689,75	
20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t			760,000	527,510	1 287,510	225,00	0,00	0,00	171 000,00	118 689,75	289 689,75	"vnitrostaveništní přeprava celkem" 1287,510

Celkem0,00 0,00 3 474 066,09 769 588,25 4 243 654,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 301-01 Vodovodní přípojka staveniště - pro demolice (hala a přístavky)

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C – odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce										86 447,48	0,00	0,00	0,00	86 447,48	
1	113107144	Odstřelení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	64,000				64,000	91,65	5 865,60	0,00	0,00	0,00	5 865,60	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "plocha asfaltu" 2,00*32,00
2	113107123	Odstřelení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	64,000				64,000	91,65	5 865,60	0,00	0,00	0,00	5 865,60	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "plocha úprav" 32,00*2,00
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	54,400				54,400	182,13	9 907,87	0,00	0,00	0,00	9 907,87	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "šířka x hloubka x délka" 1,00*1,70*32,00
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	27,200				27,200	29,38	799,14	0,00	0,00	0,00	799,14	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "50% hloubení" 0,5*vykop
5	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	108,800				108,800	182,13	19 815,74	0,00	0,00	0,00	19 815,74	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "plocha stěn výkopu" 2*32,00*1,70
6	151101111	Odstřelení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m ²	108,800				108,800	76,38	8 310,14	0,00	0,00	0,00	8 310,14	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "plocha stěn výkopu" 2*32,00*1,70
7	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	54,400				54,400	29,38	1 598,27	0,00	0,00	0,00	1 598,27	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "výkop 100%" výkop
8	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	86,400				86,400	58,75	5 076,00	0,00	0,00	0,00	5 076,00	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "tam a zpět pro zásypy" 2*zasyp
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	11,200				11,200	146,88	1 645,06	0,00	0,00	0,00	1 645,06	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "přebytek výkopu na skládku" výkop-zasyp
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	112,000				112,000	10,58	1 184,96	0,00	0,00	0,00	1 184,96	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "celkem přepoklad 20 km" 10*(výkop-zasyp)
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	43,200				43,200	23,50	1 015,20	0,00	0,00	0,00	1 015,20	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "naložení pro zásypy" zasyp
12	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m ³	43,200				43,200	5,88	254,02	0,00	0,00	0,00	254,02	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "uložení na mezikládece pro zásypy" zasyp
13	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	21,280				21,280	258,50	5 500,88	0,00	0,00	0,00	5 500,88	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "přebytek výkopu na skládku - 1,9 t/m ³ 1,9*(výkop-zasyp)
14	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	43,200				43,200	229,13	9 898,42	0,00	0,00	0,00	9 898,42	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" výkop - obsyp
15	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	11,200				11,200	182,13	2 039,86	0,00	0,00	0,00	2 039,86	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "obsyp pískem, tl. 350 mm" 1,00*32,00*0,35
16	583373030	šterkopísek frakce 0-8	t	22,400				22,400	258,50	5 790,40	0,00	0,00	0,00	5 790,40	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "obsyp pískem" obsyp*2,0
17	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m ²	64,000				64,000	29,38	1 880,32	0,00	0,00	0,00	1 880,32	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "oprava komunikace po překopu" 2*32,00
4 Vodorovné konstrukce										4 117,20	0,00	0,00	0,00	4 117,20	
18	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m ³	4,800				4,800	857,75	4 117,20	0,00	0,00	0,00	4 117,20	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "lože z písku, tl. 150 mm" 1,00*32,00*0,15
5 Komunikace pozemní										64 296,32	0,00	0,00	0,00	64 296,32	
19	566901234	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhuťnutím šterkodritu tl. 250 mm	m ²	64,000				64,000	417,13	26 696,32	0,00	0,00	0,00	26 696,32	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "oprava komunikace po překopu" 2,00*32,00
20	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuťnutí tl. přes 50 do 70 mm	m ²	64,000				64,000	587,50	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "oprava komunikace po překopu" 2,00*32,00
8 Trubní vedení										31 290,65	0,00	0,00	0,00	31 290,65	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	32,000				32,000	176,25	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "dle situace, PE potrubí d32" 32,000
22	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0, L=12m	m	32,480				32,480	92,83	3 015,12	0,00	0,00	0,00	3 015,12	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "dle situace, ztrátě 1,5%" pe_32"1,015
23	891181111	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000				1,000	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "montáž šoupě DN25 a zemní soupravy" 1,000
24	422211440	šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 25/32 PE 100	kus	1,000				1,000	1 762,50	1 762,50	0,00	0,00	0,00	1 762,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "šoupě DN25, dodávka" 1,000
25	422910530	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,000				1,000	7 637,50	7 637,50	0,00	0,00	0,00	7 637,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "zemní souprava pro šoupě DN25, dodávka" 1,000
26	891319111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150	kus	1,000				1,000	1 762,50	1 762,50	0,00	0,00	0,00	1 762,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"
27	422714150	Pas navrtávací DN 150/25 - dodávka	kus	1,000				1,000	692,08	692,08	0,00	0,00	0,00	692,08	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"
28	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	32,000				32,000	41,13	1 316,16	0,00	0,00	0,00	1 316,16	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "délka potrubí PE d32" pe_32
29	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	32,000				32,000	17,63	564,16	0,00	0,00	0,00	564,16	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "délka potrubí PE d32" pe_32
30	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000				1,000	2 937,50	2 937,50	0,00	0,00	0,00	2 937,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"
31	422913520	poklop litinový typ - šoupátkový	kus	1,000				1,000	5 287,50	5 287,50	0,00	0,00	0,00	5 287,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"
32	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	32,000				32,000	11,75	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "délka potrubí PE d32" pe_32
997 Přesun sutě										27 171,17	0,00	0,00	0,00	27 171,17	
33	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	54,400				54,400	129,25	7 031,20	0,00	0,00	0,00	7 031,20	
34	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 033,600				1 033,600	5,88	6 077,57	0,00	0,00	0,00	6 077,57	54,4*19 "Přepočtené koeficientem množství"
35	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového nebo živčitého	t	54,400				54,400	258,50	14 062,40	0,00	0,00	0,00	14 062,40	
998 Přesun hmot										3 289,92	0,00	0,00	0,00	3 289,92	
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	43,073				43,073	76,38	3 289,92	0,00	0,00	0,00	3 289,92	

216 612,74 0,00 0,00 0,00 216 612,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 302-01 Kanalizační přípojka staveniště - pro demolic (hala a přístavky)

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C – odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce										57 252,49	0,00	0,00	0,00	57 252,49	
1	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	34,000				34,000	91,65	3 116,10	0,00	0,00	0,00	3 116,10	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "plochy asfaltu - demolic komunikace" 2,00*17,00
2	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	34,000				34,000	91,65	3 116,10	0,00	0,00	0,00	3 116,10	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "plochy asfaltu - demolic komunikace" 2,00*17,00
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	37,400				37,400	182,13	6 811,66	0,00	0,00	0,00	6 811,66	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "šířka * délka * hloubka" 1,00*17,00*2,20
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	18,700				18,700	29,38	549,41	0,00	0,00	0,00	549,41	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "50% hloubení" 0,5*vykop
5	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m ²	74,800				74,800	182,13	13 623,32	0,00	0,00	0,00	13 623,32	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "2 * plocha stěn výkopu" 2*17,00*2,20
6	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	74,800				74,800	76,38	5 713,22	0,00	0,00	0,00	5 713,22	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "2 * plocha stěn výkopu" 2*17,00*2,20
7	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	37,400				37,400	29,38	1 098,81	0,00	0,00	0,00	1 098,81	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "výkop 100%" výkop
8	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	59,500				59,500	58,75	3 495,63	0,00	0,00	0,00	3 495,63	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "tam a zpět pro zásep" 2*zasyp
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	7,650				7,650	146,88	1 123,63	0,00	0,00	0,00	1 123,63	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "přebytek výkopu na skládku" výkop-zasyp
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	76,500				76,500	10,58	809,37	0,00	0,00	0,00	809,37	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "celkem přepoklad 20 km ³ 10"(výkop-zasyp)
11	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	29,750				29,750	23,50	699,13	0,00	0,00	0,00	699,13	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "naložení pro zásep" zasyp
12	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin	m ³	29,750				29,750	5,88	174,93	0,00	0,00	0,00	174,93	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "uložení na meziskládku pro zásep" zasyp
13	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,535				14,535	258,50	3 757,30	0,00	0,00	0,00	3 757,30	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "přebytek výkopu na skládku - 1,9 t/m ³ 1,9*(výkop-zasyp)
14	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	29,750				29,750	229,13	6 816,62	0,00	0,00	0,00	6 816,62	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" výkop-obsyp
15	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m ³	7,650				7,650	182,13	1 393,29	0,00	0,00	0,00	1 393,29	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "obsyp tl. 0,45 m" 1,00*17,00*0,45
16	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	15,300				15,300	258,50	3 955,05	0,00	0,00	0,00	3 955,05	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "obsyp pískem - dodávka" 2,00*obsyp
17	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m ²	34,000				34,000	29,38	998,92	0,00	0,00	0,00	998,92	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "oprava komunikace po překopu" 2*17,00
4 Vodorovné konstrukce										2 337,08	0,00	0,00	0,00	2 337,08	
18	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m ³	2,550				2,550	916,50	2 337,08	0,00	0,00	0,00	2 337,08	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "lože tl. 0,15 m" 1,00*17,00*0,15
5 Komunikace pozemní										34 157,42	0,00	0,00	0,00	34 157,42	
19	566901234	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhuťnutím štěrku tl. 250 mm	m ²	34,000				34,000	417,13	14 182,42	0,00	0,00	0,00	14 182,42	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "oprava komunikace po překopu" 2*17,00
20	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² asfaltovým betonem ACO (AB), po zhuťnutí tl. přes 50 do 70 mm	m ²	34,000				34,000	587,50	19 975,00	0,00	0,00	0,00	19 975,00	"300 - vodo hospodářské objekty, TZ + situace" "oprava komunikace po překopu" 2*17,00
8 Trubní vedení										64 331,25	0,00	0,00	0,00	64 331,25	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % , tuhost třídy SN 8 DN 150	m	17,000				17,000	293,75	4 993,75	0,00	0,00	0,00	4 993,75	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "potrubí PVC DN150" 17,000
22	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,000				1,000	1 762,50	1 762,50	0,00	0,00	0,00	1 762,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "napojení na stávající řád, 1 ks" 1,000
23	50100H	Odbočka KG DN250/150 - dodávka	kus	1,000				1,000	1 762,50	1 762,50	0,00	0,00	0,00	1 762,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "napojení na stávající řád, 1 ks" 1,000
24	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000				1,000	2 937,50	2 937,50	0,00	0,00	0,00	2 937,50	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"
25	894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné	kus	1,000				1,000	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "revizní šachta - šachtové dno, 1 ks" 1,000
26	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000				1,000	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "revizní šachta - roura, 1 ks" 1,000
27	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000				1,000	17 625,00	17 625,00	0,00	0,00	0,00	17 625,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "revizní šachta - poklop šachty, 1 ks" 1,000
997 Přesun sutě									14 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434,69	
28	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	28,900				28,900	129,25	3 735,33	0,00	0,00	0,00	3 735,33	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"
29	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Pfiplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	549,100				549,100	5,88	3 228,71	0,00	0,00	0,00	3 228,71	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" 28,9*19 "Přeplacené koeficientem množství"
30	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového nebo živčitého	t	28,900				28,900	258,50	7 470,65	0,00	0,00	0,00	7 470,65	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"
998 Přesun hmot									1 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,29	
31	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m	t	22,981				22,981	76,38	1 755,29	0,00	0,00	0,00	1 755,29	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace"

174 268,22 0,00 0,00 0,00 174 268,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 303-01 Areálový vodovod - pro demolice (hala a přístavky)

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Zemní práce

1	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměru se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice	m2		21,600			21,600	91,65	0,00	1 979,64	0,00	0,00	1 979,64	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "rozebrání panelů" panely 3,00*1,20
---	-----------	--	----	--	--------	--	--	--------	-------	------	----------	------	------	----------	--

5 Komunikace pozemní

2	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2		21,600			21,600	131,60	0,00	2 842,56	0,00	0,00	2 842,56	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "ochrana kanalizace, 6 ks panelů 3,00*1,20" panely 3,00*1,20
3	593810850	panel silniční 300x120x15 cm (60t a 30t)	kus		6,000			6,000	7 637,50	0,00	45 825,00	0,00	0,00	45 825,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "ochrana panely, ks" 6

8 Trubní vedení

4	891001R	Demoniáž podzemních hydrantů DN80, včetně zaslepení na přípojce	kus		4,000		2,000	6,000	5 875,00	0,00	23 500,00	0,00	11 750,00	35 250,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" 4 kusy + 2 kusy při zachování přístavků
5	891241811	Demoniáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	kus		4,000		2,000	6,000	1 762,50	0,00	7 050,00	0,00	3 525,00	10 575,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "demoniáž šoupát" 4 kusy + 2 kusy při zachování přístavků

0,00 81 197,20 0,00 15 275,00 96 472,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 304-01 Areálová kanalizace - pro demolice (hala a přístavky)

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce										0,00	16 497,00	0,00	3 025,39	19 522,39	
1	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a jakýchkoliv rozměru se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice	m2		180,000			180,000	91,65	0,00	16 497,00	0,00	0,00	16 497,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "rozebrání panelů" panely*3,00*1,20
2	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				6,280	6,280	223,25	0,00	0,00	0,00	1 402,01	1 402,01	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "zásyp šachet do hloubky 2,0 m" 4*2,00*(3,14*0,5*0,5)
3	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t				6,280	6,280	258,50	0,00	0,00	0,00	1 623,38	1 623,38	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "zásyp šachet - dodávka" zásyp
3 Svislé a kompletní konstrukce										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	358001R	Bourání šachet z betonových skruží	m3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ubourání stáv. betonových šachet nebude v případě zachování přístavků
5 Komunikace pozemní										0,00	405 563,00	0,00	0,00	405 563,00	
5	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžšího do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2		180,000			180,000	131,60	0,00	23 688,00	0,00	0,00	23 688,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "ochrana kanalizace, 6 ks panelů 3,00*1,20" panely*3,00*1,20
6	593810850	panel silniční 300x120x15 cm (60l a 30l)	kus		50,000			50,000	7 637,50	0,00	381 875,00	0,00	0,00	381 875,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "ochrana panely, ks" 50
8 Trubní vedení										0,00	47 000,00	0,00	58 750,00	105 750,00	
7	80001R	Zaslepení přípojky kanalizace	kus		8,000		10,000	18,000	5 875,00	0,00	47 000,00	0,00	58 750,00	105 750,00	"300 - vodohospodářské objekty, TZ + situace" "zaslepení přípojek" 10 kusů + 8 kusů v případě zachování přístavků
997 Přesun sutě										0,00	0,00	0,00	2 582,61	2 582,61	
8	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t				5,426	5,426	129,25	0,00	0,00	0,00	701,31	701,31	
9	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				103,094	103,094	5,88	0,00	0,00	0,00	606,19	606,19	5,426*19 Přepočtené koeficientem množství
10	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t				5,426	5,426	235,00	0,00	0,00	0,00	1 275,11	1 275,11	

0,00 469 060,00 0,00 64 358,00 533 418,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO401-01 Trolejové vedení - odpojení budov a zařízení - pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Zemní práce

1	401-01-001	Základ zemní 1,8m x 1,8m hloubka 2,5m (včetně výkopu, vytlití betonem, opravy povrchů, armování, odvozu přebytečné zeminy, ochráníčkových prostupů atd.)	ks		2,000			2,000	49 680,00	0,00	99 360,00	0,00	0,00	99 360,00	Odečteno ze situace
---	------------	--	----	--	-------	--	--	-------	-----------	------	-----------	------	------	-----------	---------------------

2 Montáže

2	401-01-002	Demontáž trolejového vedení	km		0,900			0,900	850 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	Odečteno ze situace
3	401-01-003	Demontáž trolejového vedení v hale včetně závěsů a kotvení	km		3,000			3,000	850 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	Odečteno ze situace
4	401-01-004	Demontáž stávajícího převěsu, kotvení (včetně demontáže, odvozu, likvidace odpadů)	ks		25,000			25,000	3 750,00	0,00	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00	Odečteno ze situace
5	401-01-005	Demontáž úsekového děliče na vjezdu do haly, včetně odpojovače, svodiče přepětí a signalizace napětí	ks		25,000			25,000	4 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	Odečteno ze situace
6	401-01-006	Demontáž trakčního stožáru	ks		4,000			4,000	7 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Odečteno ze situace
7	401-01-007	Nový trakční stožár vrcholový tah min. 20kN délka 10m - 8,5m výška nad zemí (stožár kulatý odstufovaný, v úpravě pro instalaci VO, osazení)	ks		2,000			2,000	32 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	Odečteno ze situace
8	401-01-008	Pevné ukotvení a zajištění stávajícího (ponechávaného) trolejového vedení (včetně montáže, dodávky materiálu, demontáže po ukončení stavby atd.)	ks		4,000			4,000	8 500,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	Odečteno ze situace
9	401-01-009	Přímý převěs z lana 35mm2 s kroužky (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV, montáže)	ks		8,000			8,000	12 400,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00	Odečteno ze situace
10	401-01-010	Převěs tvaru Y z lana 35mm2 s kroužky (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV, montáže)	ks		2,000			2,000	12 795,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	25 590,00	Odečteno ze situace
11	401-01-011	Výložník do 12m (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV, montáže)	ks		1,000			1,000	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	Odečteno ze situace
12	401-01-012	Kontrola trolejového vedení po bourání	ks		1,000			1,000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
13	401-01-013	Kontrola úsekových děličů a napájecích bodů (odpojovačů, bleskojistek, atd.)	ks		3,000			3,000	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	Odečteno ze situace
14	401-01-014	Stavební přípomoc (drobné stavební práce dle kalkulace uchazeče)	ks		1,000			1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
15	401-01-015	Revize včetně revizní zprávy a její vyhotovení, průkaz ÚTZ	ks		1,000			1,000	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
16	401-01-016	Manipulace v síti DP	h		25,000			25,000	2 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	
17	401-01-017	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl		1,000			1,000	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	

Celkem**0,00 4 346 900,00****0,00****0,00****4 346 900,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO404-01 Elektrické ovládání a vytápění výměn - pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Montáže

1	404-01-001	Demontáž řídicí skříň EOV TSC 3.2 - odpojení, demontáž a dvojitá řídicí skříň	ks		1,000			1,000	3 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00	Odečteno ze situace
2	404-01-002	Demontáž řídicí skříň systému vytápění - odpojení, demontáž a odvoz řídicí skříň	ks		4,000			4,000	3 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	Odečteno ze situace
3	404-01-003	Demontáž návěstidel systému TSC 3.2 - odpojení, demontáž a odvoz	ks		2,000			2,000	2 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	Odečteno ze situace
4	404-01-004	Demontáž interkomu - odpojení, demontáž a odvoz	ks		1,000			1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	Odečteno ze situace
5	404-01-005	Opětovná montáž řídicí skříň EOV TSC 3.2 - doprava, osazení a zapojení	ks		1,000			1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	Odečteno ze situace
6	404-01-006	Opětovná montáž řídicí skříň systému vytápění - doprava, osazení a zapojení	ks		4,000			4,000	7 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Odečteno ze situace
7	404-01-007	Opětovná montáž návěstidel systému TSC 3.2 - doprava, osazení a zapojení	ks		2,000			2,000	7 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Odečteno ze situace
8	404-01-008	Ochrana skříní s pojistkovými odpojovacími proti poškození před bouráním (proti prachu a odletujícím úlomkům)	ks		4,000			4,000	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	Odečteno ze situace
9	404-01-009	Stavební přípomoc (drobné stavební práce dle kalkulace uchazeče)	ks		1,000			1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
10	404-01-010	Revize včetně revizní zprávy a její vyhotovení, průkaz ÚTŽ	ks		1,000			1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	
11	404-01-011	Manipulace v síti DP	h		25,000			25,000	2 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	
12	404-01-012	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl		1,000			1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	

Celkem**0,00 161 500,00 0,00 0,00 161 500,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové zovzovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 406-01 El. přípojka staveniště pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelů

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										0,00	5 430,29	0,00	0,00	5 430,29	
1 Zemní práce															
1	000046112	šterkopisek 0-16mm	m3		0,410			0,410	461.62	0,00	189.26	0,00	0,00	189.26	Odečteno ze situace
2	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3		0,140			0,140	549.41	0,00	76.92	0,00	0,00	76.92	Odečteno ze situace
3	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks		4,000			4,000	34.69	0,00	138.76	0,00	0,00	138.76	Odečteno ze situace
4	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m		2,000			2,000	2.27	0,00	4.54	0,00	0,00	4.54	Odečteno ze situace
5	000046134	beton B13.5	m3		0,300			0,300	3 469.20	0,00	1 040.76	0,00	0,00	1 040.76	Odečteno ze situace
6	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m		2,000			2,000	236.24	0,00	472.48	0,00	0,00	472.48	Odečteno ze situace
7	460420381	kabel.lože písek 2x10cm:beton desky 50/15 na 15cm	m		2,000			2,000	48.38	0,00	96.76	0,00	0,00	96.76	Odečteno ze situace
8	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m		2,000			2,000	6.66	0,00	13.32	0,00	0,00	13.32	Odečteno ze situace
9	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3		0,560			0,560	1 318.53	0,00	738.38	0,00	0,00	738.38	Odečteno ze situace
10	460620013	provizorní oprava terénu třída zeminy 3	m2		0,700			0,700	17.70	0,00	12.39	0,00	0,00	12.39	Odečteno ze situace
11	460650015	podklad nebo zához šterkopiskem	m3		0,410			0,410	413.00	0,00	169.33	0,00	0,00	169.33	Odečteno ze situace
12	460300101	vrtání jámy pro stožár do pr.0,55m/ko1.0	m		1,800			1,800	767.00	0,00	1 380.60	0,00	0,00	1 380.60	Odečteno ze situace
13	460080001	betonový základ do rostlé zeminy	m3		0,300			0,300	1 038.40	0,00	311.52	0,00	0,00	311.52	Odečteno ze situace
14	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3		0,430			0,430	1 318.53	0,00	566.97	0,00	0,00	566.97	Odečteno ze situace
15	460680022	průraz cihlovým zdívm tl.30cm	ks		1,000			1,000	218.30	0,00	218.30	0,00	0,00	218.30	Odečteno ze situace
										0,00	53 059,95	0,00	0,00	53 059,95	
2 Elektromontáže															
16	000733412	rozv.stav.SR100.6 380V/63+32+2x16A+3x220+2x24V+Emě	ks		1,000			1,000	21 240.00	0,00	21 240.00	0,00	0,00	21 240.00	Odečteno ze situace
17	000280114	kabel 1kV AYKYz 4x35	m		60,000			60,000	125.38	0,00	7 522.80	0,00	0,00	7 522.80	Odečteno ze situace
18	000270335	stožár dřevěný 10m/pr.20cm	ks		1,000			1,000	4 248.00	0,00	4 248.00	0,00	0,00	4 248.00	Odečteno ze situace
19	000270611	stožárová patka betonová EZP11-290	ks		1,000			1,000	1 642.56	0,00	1 642.56	0,00	0,00	1 642.56	Odečteno ze situace
20	000270724	trubka sřešniková síťová OEG348428/76x6000	ks		1,000			1,000	545.16	0,00	545.16	0,00	0,00	545.16	Odečteno ze situace
21	000270912	sřešniková hlavice OEG348455 síťová	ks		1,000			1,000	1 611.41	0,00	1 611.41	0,00	0,00	1 611.41	Odečteno ze situace
22	000272221	přiloha 230 pro nulování a bleskojistku	ks		1,000			1,000	403.56	0,00	403.56	0,00	0,00	403.56	Odečteno ze situace
23	000271512	držák sřešniku 900 OEG348430 zední/FeZn	ks		2,000			2,000	368.16	0,00	736.32	0,00	0,00	736.32	Odečteno ze situace
24	000281112	objímka kolevní pr.77 FeZn PNE348401	ks		1,000			1,000	70.80	0,00	70.80	0,00	0,00	70.80	Odečteno ze situace
25	000281117	objímka kolevní pr.200 FeZn PNE348401	ks		1,000			1,000	121.78	0,00	121.78	0,00	0,00	121.78	Odečteno ze situace
26	000433362	pojistková patrona PNA2(80-160A)gG	ks		6,000			6,000	93.46	0,00	560.76	0,00	0,00	560.76	Odečteno ze situace
27	000321256	trubka ohebná mech odolná APACS42	m		10,000			10,000	216.65	0,00	2 166.50	0,00	0,00	2 166.50	Odečteno ze situace
28	000321228	trubka ohebná LPE2/2340	m		10,000			10,000	18.97	0,00	189.70	0,00	0,00	189.70	Odečteno ze situace
29	210260101	kabel AYKYz vč.napnutí nosného lana	m		60,000			60,000	53.10	0,00	3 186.00	0,00	0,00	3 186.00	Odečteno ze situace
30	210260171	ukončení nosného lana AYKYz svorkou vč.odřiznutí	ks		2,000			2,000	185.26	0,00	370.52	0,00	0,00	370.52	Odečteno ze situace
31	210260181	zavěšení lana AYKYz na nosném bodu vč.zajištění	ks		2,000			2,000	147.50	0,00	295.00	0,00	0,00	295.00	Odečteno ze situace
32	210040021	stožár dřevěný vč.patky,bez výstroje typ lp	ks		1,000			1,000	2 183.00	0,00	2 183.00	0,00	0,00	2 183.00	Odečteno ze situace
33	210040101	sřešniková trubka bez držáku, hlavice a výstroje	ks		1,000			1,000	413.00	0,00	413.00	0,00	0,00	413.00	Odečteno ze situace
34	210040162	sřešniková hlavice	ks		1,000			1,000	413.00	0,00	413.00	0,00	0,00	413.00	Odečteno ze situace
35	210040175	nulování sřešniku	ks		1,000			1,000	302.08	0,00	302.08	0,00	0,00	302.08	Odečteno ze situace
36	210040111	držák sřešniku 600-900 vč.vysekání otvoru+zazdění	ks		2,000			2,000	979.40	0,00	1 958.80	0,00	0,00	1 958.80	Odečteno ze situace
37	210260001	kolevní/nosná objímka na stožár/sřešnik	ks		1,000			1,000	295.00	0,00	295.00	0,00	0,00	295.00	Odečteno ze situace
38	210260001	kolevní/nosná objímka na stožár/sřešnik	ks		1,000			1,000	295.00	0,00	295.00	0,00	0,00	295.00	Odečteno ze situace
39	210190004	rozvodnice do hmotnosti 150kg	ks		1,000			1,000	1 357.00	0,00	1 357.00	0,00	0,00	1 357.00	Odečteno ze situace
40	210120103	patrona nožové pojisky do 630A	ks		6,000			6,000	17.70	0,00	106.20	0,00	0,00	106.20	Odečteno ze situace
41	210010006	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m		10,000			10,000	41.30	0,00	413.00	0,00	0,00	413.00	Odečteno ze situace
42	210010006	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48	m		10,000			10,000	41.30	0,00	413.00	0,00	0,00	413.00	Odečteno ze situace
										0,00	7 516,60	0,00	0,00	7 516,60	
3 Demontáže															
43	210901065	kabel AII-(1kV AYKY)volně uloženy do 3x95/4x5 /dmřz	m		60,000			60,000	29.50	0,00	1 770.00	0,00	0,00	1 770.00	Odečteno ze situace
44	210120103	patrona nožové pojisky do 630A /dmřz	ks		6,000			6,000	17.70	0,00	106.20	0,00	0,00	106.20	Odečteno ze situace
45	210191549	přil plast víceúčelný pro kabelovou skříň /dmřz	ks		1,000			1,000	1 003.00	0,00	1 003.00	0,00	0,00	1 003.00	Odečteno ze situace
46	210040101	sřešniková trubka bez držáku, hlavice a vřs /dmřz	ks		1,000			1,000	330.40	0,00	330.40	0,00	0,00	330.40	Odečteno ze situace
47	210040111	držák sřešniku 600-900 vč.vysekání otvoru+z /dmřz	ks		2,000			2,000	767.00	0,00	1 534.00	0,00	0,00	1 534.00	Odečteno ze situace
48	210040162	sřešniková hlavice /dmřz	ks		1,000			1,000	5.90	0,00	5.90	0,00	0,00	5.90	Odečteno ze situace
49	210040175	nulování sřešniku /dmřz	ks		1,000			1,000	230.10	0,00	230.10	0,00	0,00	230.10	Odečteno ze situace
50	210040021	stožár dřevěný vč.patky,bez výstroje typ lp /dmřz	ks		1,000			1,000	2 537.00	0,00	2 537.00	0,00	0,00	2 537.00	Odečteno ze situace
										0,00	14 868,00	0,00	0,00	14 868,00	
4 Ostatní															
51	219002621	vřsekání rýh/zed cihla/hl do 50mm/š do 70mm	m		10,000			10,000	29.50	0,00	295.00	0,00	0,00	295.00	
52	219000104	součinnosti správce síř(rozvodného závodu)	hod		10,000			10,000	649.00	0,00	6 490.00	0,00	0,00	6 490.00	
53	217309013	vypracování zpráv VŘ/cena akce do 1,000.000 Kč	ks		1,000			1,000	8 083.00	0,00	8 083.00	0,00	0,00	8 083.00	
Celkem										0,00	80 874,84	0,00	0,00	80 874,84	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín
 Bourací práce haly odstavů a přístavky haly
 Objekt: SO 408-01 Přeložky silnoproud - pro demolicce
 JKSO: 811 54

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a
 B – přípravné práce + vlastní odstřel
 C - odvoz sutí z odstřelů
 D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Elektromontáže																
1	000191513	smršťovací trubice KZ4X/16-50(4x50)	ks		1,000			1,000	429.05	0,00	429.05	0,00	0,00	429.05	Odečteno ze situace	
2	000190213	kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU	ks		4,000			4,000	33.04	0,00	132.16	0,00	0,00	132.16	Odečteno ze situace	
3	000199513	štitek kabelový 60x24mm velký	ks		2,000			2,000	14.16	0,00	28.32	0,00	0,00	28.32	Odečteno ze situace	
4	210901065	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x95/4x50/5x35	m		3,000			3,000	49.56	0,00	148.68	0,00	0,00	148.68	Odečteno ze situace	
5	210100253	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x50	ks		1,000			1,000	194.70	0,00	194.70	0,00	0,00	194.70	Odečteno ze situace	
6	210950101	označovací štitek na kabel	ks		2,000			2,000	5.90	0,00	11.80	0,00	0,00	11.80	Odečteno ze situace	
7	210020251	kabelový rošt do š.20cm vč.zhotovení	m		3,000			3,000	218.30	0,00	654.90	0,00	0,00	654.90	Odečteno ze situace	
										0,00	1 599.61	0,00	0,00	1 599.61		
2 Demontáže																
8	210901085	kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x95/4x5 /dmt2	m		5,000			5,000	42.48	0,00	212.40	0,00	0,00	212.40	Odečteno ze situace	
9	210100253	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x50 /dmt2	ks		1,000			1,000	141.60	0,00	141.60	0,00	0,00	141.60	Odečteno ze situace	
										0,00	0,00	354.00	0,00	0,00	354.00	
3 Ostatní																
10	219000104	součinnost správce	hod		2,000			2,000	649.00	0,00	1 298.00	0,00	0,00	1 298.00		
11	217309011	vypracování zpráv VŘ/cena akce do 10.000 Kč	ks		1,000			1,000	5 310.00	0,00	5 310.00	0,00	0,00	5 310.00		
										0,00	0,00	6 608.00	0,00	0,00	6 608.00	

Celkem**0,00 8 561.61 0,00 0,00 8 561.61**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 409-01 Přeložky areál. osvětlení - pro demolicí

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelů

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1 Elektromontáže										0,00	4 385,09	0,00	0,00	4 385,09		
1	000191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	4,000				4,000	134,52	0,00	538,08	0,00	0,00	538,08	Odečteno ze situace	
2	000190109	kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	16,000				16,000	9,91	0,00	158,56	0,00	0,00	158,56	Odečteno ze situace	
3	000199513	štitek kabelový 60x24mm velký	ks	8,000				8,000	14,16	0,00	113,28	0,00	0,00	113,28	Odečteno ze situace	
4	000101206	kabel CYKY 4x2,5	m	20,000				20,000	35,40	0,00	708,00	0,00	0,00	708,00	Odečteno ze situace	
5	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	10,000				10,000	24,78	0,00	247,80	0,00	0,00	247,80	Odečteno ze situace	
6	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10	ks	4,000				4,000	171,10	0,00	684,40	0,00	0,00	684,40	Odečteno ze situace	
7	210950101	označovací štitek na kabel	ks	8,000				8,000	5,90	0,00	47,20	0,00	0,00	47,20	Odečteno ze situace	
8	210020252	kabelový rošt do š.40cm vč. zhotovení	m	3,000				3,000	432,59	0,00	1 297,77	0,00	0,00	1 297,77	Odečteno ze situace	
9	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,000				20,000	29,50	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	Odečteno ze situace	
2 Demontáže										0,00	0,00	1 581,20	0,00	0,00	1 581,20	
10	210810053	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/ /dmtž	m	20,000				20,000	23,60	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00	Odečteno ze situace	
11	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 /dmtž	ks	4,000				4,000	76,70	0,00	306,80	0,00	0,00	306,80	Odečteno ze situace	
12	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2 /dmtž	ks	4,000				4,000	53,10	0,00	212,40	0,00	0,00	212,40	Odečteno ze situace	
13	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 /dmtž	m	20,000				20,000	29,50	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	Odečteno ze situace	
3 Ostatní										0,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	6 608,00	
14	219000104	součinnost správce	hod	2,000				2,000	649,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	1 298,00		
15	217309011	vypracování zpráv VR/cena akce do 10.000 Kč	ks	1,000				1,000	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	5 310,00		
Celkem										0,00	12 574,29	0,00	0,00	12 574,29		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 410-01 Přeložky slaboproud - pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Nové rozvody a zařízení															
										0,00	398 575,40	0,00	0,00	398 575,40	
1	410-00-001	Závěsný optický kabel 12vl. MM 62,5/125 OM3	m		750,000			750,000	166,30	0,00	124 725,00	0,00	0,00	124 725,00	Změřeno z přílohy 004. situace.
2	410-00-002	optický rozvaděč 19" do racku pro ukončení 12vl. MM	ks		6,000			6,000	18 233,80	0,00	109 402,80	0,00	0,00	109 402,80	Ukončení opt. kabelů.
3	410-00-002	Závěsný metalický telefonní kabel do 20XN0,6	m		650,000			650,000	157,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	102 050,00	Změřeno z přílohy 004. situace.
4	410-00-003	Závěsný metalický kabel 4x2x0,5	m		1 200,000			1 200,000	45,20	0,00	54 240,00	0,00	0,00	54 240,00	Změřeno z přílohy 004. situace.
5	410-00-004	Venkovní telefonní rozvaděč do 100 párů	ks		3,000			3,000	2 719,20	0,00	8 157,60	0,00	0,00	8 157,60	Nové provizorní rozvaděče. př.č.003 a 004.
3 Ostatní															
										0,00	0,00	163 087,20	0,00	0,00	163 087,20
6	410-00-015	vysokozdvíhná plošina	hod		32,000			32,000	1 068,00	0,00	34 176,00	0,00	0,00	34 176,00	Odborný odhad.
7	410-00-016	hliníkové lečení do 4m	hod		24,000			24,000	780,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	18 720,00	Odborný odhad.
8	410-00-018	měření optických vláken	ks		24,000			24,000	660,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	Odborný výpočet.
9	410-00-019	měření metalických kabelů	ks		24,000			24,000	1 320,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	31 680,00	Odborný výpočet.
10	410-00-020	utěsnění prostupů	ks		2,000			2,000	1 341,60	0,00	2 683,20	0,00	0,00	2 683,20	Odborný odhad.
11	410-00-021	drobné stavební práce	hod		4,000			4,000	582,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	2 328,00	Odborný odhad.
12	410-00-022	revize	kpl.		1,000			1,000	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	8 220,00	Odborný odhad.
13	410-00-023	nastavení, seřiz., oživení, zkoušky	hod		24,000			24,000	660,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	15 840,00	Odborný odhad.
14	410-00-024	drobný úlož.a inst.mat.(příchytky, pásky, štitky, hmoždinky apod.)	kpl.		1,000			1,000	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	Odborný odhad.
15	410-00-025	ekologická likvidace demontovaných zařízení (kabely, rozvaděče apod.)	kpl.		1,000			1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	Odborný odhad.
16	410-00-026	Kontrola a revize po odstřelu, případná oprava	kpl.		1,000			1,000	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	

Celkem0,00 561 662,600,000,00561 662,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO412-01 Ochrana před bludnými proudy - pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Ochrana před bludnými proudy

1	1-001	Základní korozní průzkum	kpl		1,000			1,000	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	Položka obsahuje veškeré práce a dodávky spojené s korozním průzkumem
2	1-002	Měření pro demolice - měření elektrických polí v zemi a napěťových poměrů pro účely demolice stavby včetně účasti – vizuální prohlídky demolovaných částí železobetonových konstrukcí při demolicích	kpl		1,000			1,000	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	Položka obsahuje veškeré práce a dodávky spojené s měřením

Celkem0,00 94 000,00 0,00 0,00 94 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: SO 801-01 Kácení a ochrana zeleně - pro demolice

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutě z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Zemní práce										0,00	17 554,50	0,00	0,00	17 554,50	
1	112101122	Kácení stromů D kmene do 500 mm	kus		2,000			2,000	587,50	0,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	Odměřeno ze situace
2	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus		2,000			2,000	587,50	0,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	
3	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus		2,000			2,000	117,50	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	
4	103641000	Dodávka zeminy pro zásypy	t		1,800			1,800	352,50	0,00	634,50	0,00	0,00	634,50	2 díry cca 0,5 m3 * 1,8t/m3
5	162301406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus		2,000			2,000	58,75	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50	měrná jednotka je jeden strom
6	162301906	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus		6,000			6,000	58,75	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	
7	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus		2,000			2,000	58,75	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50	
8	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus		6,000			6,000	58,75	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	
9	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus		2,000			2,000	58,75	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50	
10	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus		6,000			6,000	58,75	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	
11	190001R	Poplatek za likvidaci odpadu e stromů	kus		2,000			2,000	587,50	0,00	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	měrná jednotka je jeden strom
12	199001R	Ochrana zeleně	kpl		1,000			1,000	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00	
Celkem										0,00	17 554,50	0,00	0,00	17 554,50	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstávů a přístavky haly

Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

JKSO: 811 54

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2017

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstávů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C - odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1-ZS Zařízení staveniště															
1	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	%	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		197 948,02	1 031 502,03	336 722,22	248 339,32	1 814 511,58	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, jeho oplocení, připojení na inženýrské sítě, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (spotřeba energií, ostraha, nájem, poplatky, údržba), včetně průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
2-NO Náklady spojené s odstřelem										0,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	
2	DO-001	Náklady spojené s odstřelem - přítomnost dozorců apod.	kus		1,000			1,000	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	
3-PP Projektové práce										44 062,50	161 562,50	44 062,50	44 062,50	293 750,00	
3	PP-001	Dopracování dokumentace pro provádění stavby	kus	0,250	0,250	0,250	0,250	1,000	176 250,00	44 062,50	44 062,50	44 062,50	44 062,50	176 250,00	Dopracování DPS v celém rozsahu, zpracování podmínek demoličního výměru, případně jiných rozhodnutí a povolení
4	PP-002	Technický projekt odstřelu	kus		1,000			1,000	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	117 500,00	Vypracování v celém rozsahu, zpracování podmínek demoličního výměru, případně jiných rozhodnutí a povolení

Celkem**242 010,52 1 310 564,53 380 784,72 292 401,82 2 225 761,58**