



## **Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 02.07.2018

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001462  
číslo smlouvy zhotovitele: 232/2018  
číslo veřejné zakázky: 18018

### **1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732  
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města České Budějovice  
ve věcech technických: Kamílou Stehlíkovou, technikem investičního odboru  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 4209522/0800

(dále jen „Objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o.  
sídlo: Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14242  
IČ: 261 05 128  
DIČ: CZ 26105128  
zastoupen: Ing. Miroslavem Markem a Vladimírem Mátlem, jednatelem společnosti  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

### **2. Účel a Předmět dodatku**

- 2.1** Smluvní strany shodně konstatují, že dne 02.07.2018 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo/stavbu s označením – „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U1.1. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Dne 26.09.2018 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1.
- 2.2** Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 18018 ve formě Dodatku č. 2 k této Smlouvě z důvodu reálné situace postupně zjišťované při realizaci díla. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:
- a) ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnových listů č. 8, 9, 10a, 10b a 11, které je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

- 2.3. Na základě okolností uvedených v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 2 a v souladu s bodem 17.2. a bodem 5.4. Smlouvy se mění, v rozsahu změn dle Změnových listů č. 8, 9, 10a, 10b a 11, které jsou jako Příloha č. 1 součástí tohoto Dodatku č. 2, článek 5. Smlouvy - Cenové podmínky, bod 5.1. takto:

#### 5. Cenové podmínky

- 5.1. *Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy, Změnovými listy č. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1 a Změnovými listy č. 8, 9, 10a, 10b a 11, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2. Položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.*

*V souladu s tímto rozpočtem a příslušnými změnovými listy činí celková cena Díla:*

**8.895.478,00 Kč bez DPH**

**(slovy osm milionů osm set devadesát pět tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých).**

*K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

#### Rekapitulace ceny:

| Název                                                         | Cena bez DPH           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Smlouva o dílo                                                | 7 552 527,00 Kč        |
| Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                                | 1 139 290,00 Kč        |
| Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo                                | 203 661,00 Kč          |
| změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ<br>(rozšíření původní ceny) | 240 239,00 Kč          |
| změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ<br>(snížení původní ceny)   | -36 578,00 Kč          |
| <b>Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 2</b>               | <b>8.895.478,00 Kč</b> |

- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 3.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
- 3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tento Dodatek č. 2 uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Dodatku č. 2 včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je

povinen tento Dodatek č. 2 či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 17. 12. 2018, č. 1605/2018.

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8, 9, 10a, 10b a 11

V Českých Budějovicích dne ..... 9. 1. 2019

V Jindřichově Hradci dne 19. 12. 2018

Za objednatele:



Ing. Jiří Svoboda  
primátor  
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:

Jindřichohradecká

stavební s.r.o.

Okružní 102, 372 01 Jindřichův Hradec ②

DIČ: CZ 261 05 138



Ing. Miroslav Marek  
jednatel společnosti  
Jindřichohradecká stavební s.r.o.



Vladimír Mátl

| "Rekonstrukce a zateplení pavilonu U 1.1. ZŠ Emy Destinové 46 , České Budějovice" |                       |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Veřejná zakázka č. 18018                                                          |                       |                   |                  |                   |
| Přehled Změnových listů 8 - 11 podle objektů                                      |                       |                   |                  |                   |
| Označení objektu                                                                  | Číslo Změnového listu | Částka bez DPH    | DPH 21 %         | Částka s daní     |
| Pavilon U                                                                         | 8                     | 111 923,00        | 23 504,00        | 135 427,00        |
|                                                                                   | 10a                   | -36 578,00        | -7 681,00        | -44 259,00        |
|                                                                                   | 10b                   | 14 166,00         | 2 975,00         | 17 141,00         |
| <b>mezisoučet Pavilonu U</b>                                                      |                       | <b>89 511,00</b>  | <b>18 798,00</b> | <b>108 309,00</b> |
| Elektroinstalace U                                                                | 9                     | 102 936,00        | 21 617,00        | 124 553,00        |
|                                                                                   | 11                    | 11 214,00         | 2 355,00         | 13 569,00         |
| <b>mezisoučet Elektroinstalace U</b>                                              |                       | <b>114 150,00</b> | <b>23 972,00</b> | <b>138 122,00</b> |
| <b>Čelkem</b>                                                                     |                       | <b>203 661,00</b> | <b>42 770,00</b> | <b>246 431,00</b> |

Jindřichohradecká  
 ————— stavební s.r.o.  
 Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
 IČ: 261 05 128, DIČ: CZ 261 05 128

...  
 zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
 státní inženýrská činnost, dozorování staveb  
 Jankov 27 373 84 Dubné  
 423 77 293 Tel. 775 206 003  
 e-mail: m.navara@volny.cz

TDS stavby

...  
 projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
 ČESKÉ BUDĚJOVICE

...  
 obydlatel

...  
 uživatel

## ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Číslo smlouvy objednatele : 2018001462

Číslo smlouvy zhotovitele : 232/2018

Stavba : „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U I.I. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Předmět změny :       Vícepráce – Pavilon U

Popis a zdůvodnění změny :

Chybný výkaz výměr oproti PD – nepředvídatelné skutečnosti

Vzájemná odsouhlasená cena víceprací bez DPH :

111 923,- Kč

Přílohy : 1 x položkový rozpočet

Datum : 16.11.2018  
Jindřichohradecká  
stavební s.r.o.  
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
IČ: 261 05 788 DIČ: CZ26105788

[Redacted Signature]

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dezert. a staveb  
Jankov 27, 373 84 Dobruška  
IČ 423 77 293, Tel. 725 205 003  
CZ

[Redacted Signature]

IDS stavby

[Redacted Signature]

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
Jindřichohradecká  
Investiční odbor  
oddělení výstavby a realizace staveb

[Redacted Signature]

uživatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby  
Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Název objektu  
Změnový list č. 8 (Pavilon U) - /zbylé původní položky zatím nezadávané do Dodatku č.1 k SOD/

JKSO  
EČO  
Místo  
Č Bu., E Destinové 1138/48

IČ  
DIČ

Objednatel  
Statutární město České Budějovice

Projektant  
MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615

Zhotovitel  
Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

Zpracoval  
Vladimír Mátl

002 44 732  
251 77 494  
261 05 128  
CZ 26105128

Rozpočet číslo  
1803 - SO 01 Z 8

Dno  
31.10.2018

CZ CPV  
CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |            | B                 |                  |      |    | C                          |  |      |  |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|--|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |            | Doplňkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |  |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 16 356,00  | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 25 884,00  | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 32 298,00  | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 37 385,00  | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00       |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00       |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-8) |         | 111 923,00 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00       | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Jindřichohradecká  
stavební s.r.o.  
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
IČ: 261 05 128 DIČ: CZ 261 05 128

| D Celkem bez DPH |      |             |            | 111 923,00 |
|------------------|------|-------------|------------|------------|
| DPH              | %    | Základ daně | DPH celkem |            |
| snížená          | 15,0 | 0,00        | 0,00       |            |
| základní         | 21,0 | 111 923,00  | 23 504,00  |            |
| Cena s DPH       |      |             | 135 427,00 |            |

| E Přípočty a odpočty |  |      |
|----------------------|--|------|
| Dodá zadavatel       |  | 0,00 |
| Klouzavá doložka     |  | 0,00 |
| Zvýhodnění           |  | 0,00 |

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

**Objekt:** Změnový list č. 8 (Pavilon U) - /zbylé původní položky zatím nezařazené do Dodatku č.1 k SOD/

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olšin 102

**Místo:** Č.Bu., E.Destinové 1138/46

**Zpracoval:** Vladimír Mátl

**Datum:** 31.10.2018

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                   |    |                 |                 | <b>42 240,00</b> | <b>2,183</b>    |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                            |    |                 |                 | <b>33 342,00</b> | <b>2,183</b>    |
| 6          | 612142001   | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 104.450         | 153.00          | 15 981.00        | 0.511           |

1. Podklad pod štukové omítky (dle pol č. 8)

Proveden výpočet skutečné plochy štukových omítek dle PD - půdorysů 1 a 2.

NP nového stavu a detailů "DET b"

Přilife (s vědomím , že v M.č. 2 02 jsou již dva přilife z důvodu dřívější výměny dvou oken vyzděny a s vědomím , že na těchto přilifech by neměly být žádné obklady - tedy bez odpočtu plochy za obklady).

Výpočet skutečné výměry

$$(0,66 + 0,24 + 0,24) \times 2,40 \times (6 + 6) = 32,83 \text{ m}^2$$

$$(0,13 + 0,13 + 0,24 + 0,24) \times 2,40 \times (7 + 7) = 24,86 \text{ m}^2$$

$$(0,46 + 0,24 + 0,24) \times 2,40 \times (3 + 3) = 13,54 \text{ m}^2$$

$$(0,20 + 0,24) \times 2,40 \times (4 + 4) = 8,45 \text{ m}^2$$

$$(0,66 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 4,79 \text{ m}^2$$

$$(0,13 + 0,13 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 3,11 \text{ m}^2$$

$$(0,40 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 1,85 \text{ m}^2$$

$$(0,40 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 3,70 \text{ m}^2$$

$$(0,50 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (2 + 2) = 8,23 \text{ m}^2$$

$$(0,50 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 0) = 1,55 \text{ m}^2$$

$$(0,20 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 2,88 \text{ m}^2$$

$$(0,30 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 0) = 1,64 \text{ m}^2$$

mezisoučet

107.41 m2

V původním výkazu výměr je součástí výměry této položky i štuková omítka na

vnitřních přilifech, tedy 4.04 + 3.04 (interiérová 4.54 m2). Tato výměra je

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

nových příček v míst. č. 1.04 a 1.05 (množství 12,34 m<sup>2</sup>) tuto jedoucí za omyl, protože na těchto příčkách se oboustranně uvažuje s obkladem na celou výšku stěn. Proto výměru na těchto nových příčkách do této skutečné výměry nepočítávám

Připočítávám však štukovou omítku za dorovnání nadpraží nad okny, stěnami a dveřmi.

Rozvinutá šifka pro výpočet vychází z naměřených hodnot na stavbě po vybourání stávajících oken, dveří a stěn.

Celková délka podle tabulky výplní otvorů (mimo míst. č. 2.02, kde jsou již okna vyměněna)

Výpočet skutečné výměry:

$$(0,27 + 0,05) \times 101,40 = 32,45 \text{ m}^2$$

$$(0,20 + 0,03) \times 7,20 = 1,66 \text{ m}^2$$

---


$$\text{mezisoučet} \quad 34,11 \text{ m}^2$$

---


$$\text{součet} \quad 141,52 \text{ m}^2$$

2 Podklad pod hladké omítky pod obklady (dle pol.č. 90)

Výpočet výměry dle PD a způsobu provedení v pavilonu U 2.1

1 N P

Sociálky

M.č. 1.03

$$/(0,80 + 6,20 + 5,30 + 0,40) \times 2,10/ + (1,90 \times 1,10) = 28,76 \text{ m}^2$$

M.č. 1.04

$$/(1,10 + 0,40 + 1,20 + 1,20) \times 2,10/ + (1,10 \times 0,15) + /(0,90 + 0,20 + 1,20 + 1,20) \times 2,10/$$

$$+ /(0,90 \times 0,15) + /(1,10 + 1,30 + 0,90) \times 0,12/ + /(0,90 + 3,70 + 4,50 + 1,20) \times 2,10/ +$$

$$(2,00 \times 1,10) = 40,08 \text{ m}^2$$

M.č. 1.05

$$(0,80 + 1,50 + 1,60 + 1,60) \times 2,10 = 11,55 \text{ m}^2$$

M.č. 1.06

$$/(0,60 + 0,70 + 0,85 + 0,95) \times 2,10/ + /(0,80 + 1,50 + 0,95 + 0,95) \times 2,10/ +$$

$$(0,15 \times 1,50) = 15,56 \text{ m}^2$$

M.č. 1.07

$$/(1,35 + 5,30 + 6,20) \times 2,10/ + (1,35 \times 1,10) = 29,95 \text{ m}^2$$

M.č. 1.08

$$/(1,20 \times 0) + (0,90 \times 3) + (0,20 \times 3)/ \times 2,10 + /(0,90 \times 3) \times 0,15/ + /(1,20 \times 3) +$$

$$3,00/ \times 0,12 + /(2,10 + 0,15 + 4,10 + 1,10) \times 2,10/ + (2,95 \times 1,10) = 42,15 \text{ m}^2$$

$$(4,10 \times 1,50) + (2,95 \times 1,10) = 38,18 \text{ m}^2$$

M.č. 1.09

$$/(1,20 + 0,50 + 1,55 + 1,55) \times 2,10/ + (0,90 \times 0,15) + (1,55 \times 0,12) = 10,41 \text{ m}^2$$

Třídy a kabiny

$$\text{M.č. 1.10} \quad 2,20 \times 1,50 = 3,30 \text{ m}^2$$

$$\text{M.č. 1.11} \quad 2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$$

$$\text{M.č. 1.12} \quad 2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$$

$$\text{M.č. 1.13} \quad 2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$$

$$\text{M.č. 1.14} \quad 2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$$



| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

M.č. 1.15  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$   
M.č. 1.16  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

2.N.P.

Sociálky

M.č. 2.03

DTTO M.č. 1.03 = 28,76 m<sup>2</sup>

M.č. 2.04

DTTO M.č. 1.04 = 40,08 m<sup>2</sup>

M.č. 2.05

DTTO M.č. 1.05 = 11,55 m<sup>2</sup>

M.č. 2.06

DTTO M.č. 1.06 = 15,56 m<sup>2</sup>

M.č. 2.07

DTTO M.č. 1.07 = 29,95 m<sup>2</sup>

M.č. 2.08

DTTO M.č. 1.08 = 42,15 m<sup>2</sup>

M.č. 2.09

DTTO M.č. 1.09 = 10,41 m<sup>2</sup>

Třidy a kabinety

M.č. 2.10  $2,05 \times 1,50 = 3,08 \text{ m}^2$

M.č. 2.11  $2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$

M.č. 2.12  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2.14  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 2.15  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2.16  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 2.17  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2.18  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

Celková výměra obkladů dle výpočtu 409,65 m<sup>2</sup>

součet 1 + 2 551,17 m<sup>2</sup>

Výměra dle původního výkazu 446,72 m<sup>2</sup>

Rozdíl /připocet/ 104,45 m<sup>2</sup>

|   |           |                                                                         |                |        |        |           |       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| 7 | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně | m <sup>2</sup> | 82,930 | 159,00 | 13 186,00 | 1.277 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|

Podklad pod hladké omítky pod obklady (dle pol.č. 90)

Výpočet výměry dle PD a způsobu provedení v pavilonu U.2.1

1.N.P.

Sociálky

M.č. 1.03

$\frac{1}{2}(0,80 + 6,20 + 5,30 + 0,40) \times 2,10 + (1,90 \times 1,10) = 28,76 \text{ m}^2$

M.č. 1.04

$\frac{1}{2}(1,10 + 0,40 + 1,20 + 1,20) \times 2,10 + (1,10 \times 0,15) + \frac{1}{2}(0,90 + 0,20 + 1,20 + 1,20) \times 2,10 + (0,90 \times 0,15) + \frac{1}{2}(1,10 + 1,30 + 0,90) \times 0,12 + \frac{1}{2}(0,90 + 3,70 + 4,50 + 1,20) \times 2,10 + (2,00 \times 1,10) = 40,08 \text{ m}^2$

M.č. 1.05

$\frac{1}{2}(0,80 + 1,50 + 1,60 + 1,60) \times 2,10 = 11,55 \text{ m}^2$

M.č. 1.06

$\frac{1}{2}(0,60 + 0,70 + 0,85 + 0,95) \times 2,10 + \frac{1}{2}(0,80 + 1,50 + 0,95 + 0,95) \times 2,10 + (0,15 \times 1,50) = 15,56 \text{ m}^2$

M.č. 1.07

$\frac{1}{2}(1,35 + 5,30 + 6,20) \times 2,10 + (1,35 \times 1,10) = 29,95 \text{ m}^2$

M.č. 1.08

$\frac{1}{2}(1,20 \times 6) + (0,90 \times 3) + (0,20 \times 3) \times 2,10 + \frac{1}{2}(0,90 \times 3) \times 0,15 + \frac{1}{2}(1,20 \times 3) + 3,00 \times 0,12 + \frac{1}{2}(2,10 + 0,15 + 4,10 + 1,10) \times 2,10 + (2,95 \times 1,10) = 42,15 \text{ m}^2$

M.č. 1.09

$\frac{1}{2}(1,20 + 0,50 + 1,55 + 1,55) \times 2,10 + (0,90 \times 0,15) + (1,55 \times 0,12) = 10,41 \text{ m}^2$

Třidy a kabinety

M.č. 1.10  $2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

M.č. 1.11  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$   
 M.č. 1.12  $2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$   
 M.č. 1.13  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$   
 M.č. 1.14  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$   
 M.č. 1.15  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$   
 M.č. 1.16  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

#### 2.N.P

##### Sociálky

M.č. 2.03  
 DTTO M.č. 1.03 = 28,78 m<sup>2</sup>  
 M.č. 2.04  
 DTTO M.č. 1.04 = 40,08 m<sup>2</sup>  
 M.č. 2.05  
 DTTO M.č. 1.05 = 11,55 m<sup>2</sup>  
 M.č. 2.06  
 DTTO M.č. 1.06 = 15,56 m<sup>2</sup>  
 M.č. 2.07  
 DTTO M.č. 1.07 = 29,95 m<sup>2</sup>  
 M.č. 2.08  
 DTTO M.č. 1.08 = 42,15 m<sup>2</sup>  
 M.č. 2.09  
 DTTO M.č. 1.09 = 10,41 m<sup>2</sup>

##### Třidy a kabiny

M.č. 2.10  $2,05 \times 1,50 = 3,08 \text{ m}^2$   
 M.č. 2.11  $2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$   
 M.č. 2.12  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$   
 M.č. 2.14  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$   
 M.č. 2.15  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$   
 M.č. 2.16  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$   
 M.č. 2.17  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$   
 M.č. 2.18  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

Celková výměra obkladů dle výpočtu 409,65 m<sup>2</sup>

Výměra dle původního výkazu 326,72 m<sup>2</sup>

Rozdíl /přípočet/ 82,93 m<sup>2</sup>

|   |           |                                                                         |    |        |        |          |       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|
| 8 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 21,520 | 194,00 | 4 175,00 | 0,396 |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Proveden výpočet skutečné plochy štukových omítek dle PD - půdorysů 1 a 2

NP. nového stavu a detailu "DET b"

Přiloha (s vědomím, že v M.Č. 2.02 jsou již dva přílohy z důvodu dřívější výměny dvou oken vyzděny a s vědomím, že na těchto přílohách by neměly být žádné obklady - tedy bez odpočtu plochy za obklady).

Výpočet skutečné výměry

$$(0,66 + 0,24 + 0,24) \times 2,40 \times (6 + 6) = 32,83 \text{ m}^2$$

$$(0,13 + 0,13 + 0,24 + 0,24) \times 2,40 \times (7 + 7) = 24,86 \text{ m}^2$$

$$(0,46 + 0,24 + 0,24) \times 2,40 \times (3 + 3) = 13,54 \text{ m}^2$$

$$(0,20 + 0,24) \times 2,40 \times (4 + 4) = 8,45 \text{ m}^2$$

$$(0,66 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 4,79 \text{ m}^2$$

$$(0,13 + 0,13 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 3,11 \text{ m}^2$$

$$(0,40 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 1,85 \text{ m}^2$$

$$(0,40 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 3,70 \text{ m}^2$$

$$(0,50 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (2 + 2) = 8,23 \text{ m}^2$$

$$(0,50 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 0) = 1,55 \text{ m}^2$$

$$(0,20 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 1) = 2,86 \text{ m}^2$$

$$(0,30 + 0,24 + 0,24) \times 2,10 \times (1 + 0) = 1,64 \text{ m}^2$$

mezisoučet 107,41 m<sup>2</sup>

V původním výkazu výměr je součástí výměry této položky i štuková omítka na nových příčkách v míst. č. 1.04 a 2.04 (uniformně 15,54 m<sup>2</sup>). Toto považují za omyl, protože na těchto příčkách se oboustranně uvažuje s obkladem na celou výšku stěn. Proto výměru na těchto nových příčkách do této skutečné výměry nezapočítávám.

Připočítávám však štukovou omítku za dorovnání nadpraží nad okny, stěnami a dveřmi.

Rozvinutá šířka pro výpočet vychází z naměřených hodnot na stavbě po vybourání stávajících oken, dveří a stěn.

Celková délka podle tabulky výplní otvorů (mimo míst. č. 2.02, kde jsou již okna vyměněna)

Výpočet skutečné výměry

$$(0,27 + 0,05) \times 101,40 = 32,45 \text{ m}^2$$

$$(0,20 + 0,03) \times 7,20 = 1,66 \text{ m}^2$$

mezisoučet 34,11 m<sup>2</sup>

součet 141,52 m<sup>2</sup>

původní výkaz výměr 120,00 m<sup>2</sup>

rozdíl /připočet/ 21,52 m<sup>2</sup>

997 Přesun sutě 6 890,00 0,000

|    |           |                                                                  |   |       |        |        |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 34 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km | t | 4,301 | 132,00 | 568,00 | 0,000 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|

Připočet plynoucí z položek změn.

|    |           |                                                                       |   |        |      |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|
| 35 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 86,020 | 5,00 | 430,00 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|-------|

Připočet plynoucí z položek změn.

|    |           |                                                                                               |   |       |        |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|
| 36 | 997013115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace | t | 4,301 | 495,00 | 2 129,00 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|

Připočet plynoucí z položek změn.

|    |           |                                                                        |   |       |        |          |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|
| 37 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,301 | 875,00 | 3 763,00 | 0,000 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|

Připočet plynoucí z položek změn.

998 Přesun hmot 2 008,00 0,000

|    |           |                                        |   |       |        |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|
| 38 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2,183 | 920,00 | 2 008,00 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|

Připočet plynoucí z položek změn.

PSV Práce a dodávky PSV 69 683,00 1,325

781 Dokončovací práce 69 683,00 1,325

|    |           |                                                                                                                                            |                |        |        |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| 90 | 781473113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m <sup>2</sup> lepených standardním lepidlem včetně PVC lišt a zednického zakončení | m <sup>2</sup> | 82,930 | 380,00 | 31 513,00 | 0,249 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Výpočet výměry dla PD a způsobu provedení v pavilonu U.2 1  
1.N.P

Sociálky

M.č. 1 03

$\sqrt{0,80 + 6,20 + 5,30 + 0,40} \times 2,10 / (1,90 \times 1,10) = 28,76 \text{ m}^2$

M.č. 1 04

$\sqrt{1,10 + 0,40 + 1,20 + 1,20} \times 2,10 / (1,10 \times 0,15) + \sqrt{0,90 + 0,20 + 1,20 + 1,20} \times 2,10 / (0,90 \times 0,15) + \sqrt{1,10 + 1,30 + 0,90} \times 0,12 / \sqrt{0,90 + 3,70 + 4,50 + 1,20} \times 2,10 + (2,00 \times 1,10) = 40,08 \text{ m}^2$

M.č. 1 05

$(0,80 + 1,50 + 1,60 + 1,60) \times 2,10 = 11,55 \text{ m}^2$

M.č. 1 08

$\sqrt{0,60 + 0,70 + 0,85 + 0,95} \times 2,10 / \sqrt{0,80 + 1,50 + 0,95 + 0,95} \times 2,10 / (0,15 \times 1,50) = 15,56 \text{ m}^2$

M.č. 1 07

$\sqrt{1,35 + 5,30 + 6,90} \times 2,10 / (1,35 \times 1,10) = 29,95 \text{ m}^2$

M.č. 1 08

$\sqrt{1,20 \times 6} + (0,90 \times 3) + (0,20 \times 3) \times 2,10 / \sqrt{0,90 \times 3} \times 0,15 / \sqrt{1,20 \times 3} + 3,00 / \sqrt{0,12} + \sqrt{2,10 + 0,15 + 4,10 + 1,10} \times 2,10 / (2,95 \times 1,10) = 42,15 \text{ m}^2$

M.č. 1 09

$\sqrt{1,20 + 0,50 + 1,55 + 1,55} \times 2,10 / (0,90 \times 0,15) + (1,55 \times 0,12) = 10,41 \text{ m}^2$

Třídy a kabinety

M.č. 1 10  $2,20 \times 1,50 = 3,30 \text{ m}^2$

M.č. 1 11  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 1 12  $2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$

M.č. 1 13  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

M.č. 1 14  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

M.č. 1 15  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

M.č. 1 16  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

2.N.P

Sociálky

M.č. 2 03

DTTO M.č. 1 03 = 28,76 m<sup>2</sup>

M.č. 2 04

DTTO M.č. 1 04 = 40,08 m<sup>2</sup>

M.č. 2 05

DTTO M.č. 1 05 = 11,55 m<sup>2</sup>

M.č. 2 06

DTTO M.č. 1 08 = 15,56 m<sup>2</sup>

M.č. 2 07

DTTO M.č. 1 07 = 29,95 m<sup>2</sup>

M.č. 2 08

DTTO M.č. 1 08 = 42,15 m<sup>2</sup>

M.č. 2 09

DTTO M.č. 1 09 = 10,41 m<sup>2</sup>

Třídy a kabinety

M.č. 2 10  $2,05 \times 1,50 = 3,08 \text{ m}^2$

M.č. 2 11  $2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$

M.č. 2 12  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2 14  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 2 15  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2 16  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 2 17  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2 18  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

Celková výměra obkladů dle výpočtu 409,65 m<sup>2</sup>

Výměra dle původního výkazu výměr 326,72 m<sup>2</sup>

Rozdíl / připočet / 82,93 m<sup>2</sup>

|    |            |                               |    |        |        |           |       |
|----|------------|-------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| 91 | 597610000R | obkládačky keramické 20x25 cm | m2 | 91,220 | 280,00 | 25 542,00 | 1,076 |
|----|------------|-------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|

| Č.                                                                                                                                                                                                            | Kód položky | Popis                                              | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <p>Navýšení montážní výměry dle pol. č. 90 : 79,99 m2<br/> Výpočet navýšení specifikace s prořezem 10 % dle metodiky původního výkazu<br/> výměr)<br/> <math>82,93 \times 1,10 = 91,22 \text{ m}^2</math></p> |             |                                                    |    |                 |                 |             |                 |
| 92                                                                                                                                                                                                            | 781473810   | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 158,130         | 76,00           | 12 018,00   | 0,000           |

Skutečnost naměřená při demontáži obkladů na stavbě

1.N.P

Sociálky

M.č. 1.03

$(6,20 \times 1,50) + (0,80 + 5,30 + 0,40) \times 1,85 + (1,90 \times 1,10) = 23,42 \text{ m}^2$

M.č. 1.04

$(1,10 + 0,40 + 1,20 + 1,20) \times 1,85 + (1,60 + 4,55) \times 1,85 + (4,45 \times 1,50) + (3,20 \times 1,10) = 28,80 \text{ m}^2$

M.č. 1.05

$(0,80 + 1,50 + 1,60 + 1,60) \times 1,85 = 10,18 \text{ m}^2$

M.č. 1.06

$(0,60 + 0,70 + 0,85 + 0,95) \times 2,15 + (0,80 + 1,50 + 0,95 + 0,95) \times 2,15 = 15,70 \text{ m}^2$

M.č. 1.07

$(1,75 + 5,30) \times 1,85 + (0,40 + 0,70) \times 1,85 + (5,40 \times 1,50) + (1,35 \times 1,10) = 24,87 \text{ m}^2$

M.č. 1.08

$(1,20 \times 6) + (0,90 \times 3) + (0,20 \times 3) \times 2,15 + (2,10 + 0,15 + 1,10) \times 1,85 + (4,10 \times 1,50) + (2,95 \times 1,10) = 38,18 \text{ m}^2$

M.č. 1.09

$(1,20 + 0,50 + 1,55 + 1,55) \times 2,15 = 10,32 \text{ m}^2$

Třídy a kabinety

M.č. 1.10 :  $2,30 \times 1,80 = 4,14 \text{ m}^2$

M.č. 1.11 :  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 1.12 :  $2,00 \times 1,50 = 3,00 \text{ m}^2$

M.č. 1.13 :  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

M.č. 1.14 :  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

M.č. 1.15 :  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

M.č. 1.16 :  $2,60 \times 1,50 = 3,90 \text{ m}^2$

2.N.P

Sociálky

M.č. 2.03 :

DTTO M.č. 1.03 = 23,42 m2

M.č. 2.04 :

DTTO M.č. 1.04 = 28,80 m2

M.č. 2.05 :

DTTO M.č. 1.05 = 10,18 m2

M.č. 2.06 :

DTTO M.č. 1.06 = 15,70 m2

M.č. 2.07 :

$(1,75 + 5,30 + 0,40 + 0,70 + 5,40) \times 2,00 + (1,35 \times 1,10) = 28,59 \text{ m}^2$

M.č. 2.08 :

$(1,20 \times 6) + (0,90 \times 3) + (0,20 \times 3) \times 2,15 + (2,10 + 0,15 + 1,10 + 4,10) \times 2,00 + (2,95 \times 1,10) = 40,73 \text{ m}^2$

M.č. 2.09 :

DTTO M.č. 1.09 = 10,32 m2

Třídy a kabinety

M.č. 2.10 :  $2,05 \times 1,80 = 3,69 \text{ m}^2$

M.č. 2.11 :  $2,00 \times 1,80 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 2.12 :  $2,30 \times 1,80 = 4,14 \text{ m}^2$

M.č. 2.14 :  $2,40 \times 1,80 = 4,32 \text{ m}^2$

M.č. 2.15 :  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2.16 :  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

M.č. 2.17 :  $2,30 \times 1,50 = 3,45 \text{ m}^2$

M.č. 2.18 :  $2,40 \times 1,50 = 3,60 \text{ m}^2$

Celková výměra skutečně odměřených obkladů : 365,20 m2

Výměra dle původního výkazu : 207,07 m2

Rozdíl / přípočet /

158,13 m2

|    |           |                                                                 |   |       |        |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 93 | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 1.325 | 460,00 | 610,00 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

Navýšení plynuvů z navýšení montážní položky a položky specifikace

**Celkem**

**111 923,00**

**3,509**



## ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Číslo smlouvy objednatele : 2018001462

Číslo smlouvy zhotovitele : 232/2018

Stavba : „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U I.I. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Předmět změny :       Vícepráce – Elektroinstalace U

Popis a zdůvodnění změny :

Požadavek investora a zároveň i projektanta.

Přípočet za dodatečně doprojektované rozvody a osvětlovací tělesa EI.

Vzájemná odsouhlasená cena víceprací bez DPH :

102 936,- Kč

Přílohy : 1 x položkový rozpočet

Datum : 26.11.2018

Jindřichohradecká  
stavební s.r.o.  
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
IČ: 261 05 789

zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

objednatel

ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Přemyslov 27, 373 84 Dubňá  
377 293. Tel 775 206 003  
mail m.navara@volny.cz

S stavby

uživatel

projektant

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1**

Název objektu **Změnový list č. 9 (Elektroinstalace U)**

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu., E Destinové 1136/46

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

**1803 - IO 04 Z 9**

**31.10.2018**

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         |            | Základní rozp. náklady |                  |  |      | B  |                     |  |  | Doplňkové náklady |      |    |                  | C |          |    |                | Náklady na umístění stavby |      |  |  |
|----|--------------|---------|------------|------------------------|------------------|--|------|----|---------------------|--|--|-------------------|------|----|------------------|---|----------|----|----------------|----------------------------|------|--|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 0,00       | 8                      | Práce přesčas    |  | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |                   | 0,00 | 14 | Projektové práce |   |          |    | 0,00           |                            |      |  |  |
| 2  |              | Montáž  | 0,00       | 9                      | Boz pevné podl.  |  | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |  |  |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy   |   |          |    | 0,00           |                            |      |  |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 0,00       | 10                     | Kulturní památka |  | 0,00 | 17 | Jiné VRN            |  |  |                   | 0,00 | 18 | VRN z rozpočtu   |   |          |    | 0,00           |                            |      |  |  |
| 4  |              | Montáž  | 0,00       | 11                     |                  |  | 0,00 | 19 | VRN (ř. 13-18)      |  |  |                   | 0,00 | 20 | HZS              |   | 1 900,00 | 21 | Kompl. činnost |                            | 0,00 |  |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 1 410,00   | 12                     | DN (ř. 8-11)     |  |      | 22 | Ostatní náklady     |  |  |                   | 0,00 |    |                  |   |          |    |                |                            |      |  |  |
| 6  |              | Montáž  | 99 626,00  |                        |                  |  |      |    |                     |  |  |                   |      |    |                  |   |          |    |                |                            |      |  |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 101 036,00 |                        |                  |  |      |    |                     |  |  |                   |      |    |                  |   |          |    |                |                            |      |  |  |
| 20 | HZS          |         | 1 900,00   | 21                     | Kompl. činnost   |  | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |  |  |                   | 0,00 |    |                  |   |          |    |                |                            |      |  |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Jindřichohradecká**  
**stavební s.r.o.**  
 Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
 IČ: 261 05

D Celkem bez DPH **102 936,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 102 936,00  | 21 617,00  |

Cena s DPH **124 553,00**

E Připočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodé zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1  
**Objekt:** Změnový list č. 9 (Elektroinstalace U) - stav k 31.10.2018

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olín 102  
**Místo:** Č.Bu., E.Destinové 1138/46

**Zpracoval:** Vladimír Mátl  
**Datum:** 31. 10. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**D1 1. Elektroinstalace 18 117,00 0,000**

|     |        |                          |    |         |        |           |       |
|-----|--------|--------------------------|----|---------|--------|-----------|-------|
| 165 | Pol165 | Kabel CYKY 3Jx1,5        | m  | 380,000 | 33,00  | 12 540,00 | 0,000 |
| 16  | Pol46  | Krabice přístrojové KP68 | ks | 13,000  | 48,00  | 624,00    | 0,000 |
| 17  | Pol47  | Krabice rozvodná KR 68   | ks | 15,000  | 120,00 | 1 800,00  | 0,000 |
| 166 | Pol166 | Tlačítkový spínač        | ks | 1,000   | 95,00  | 95,00     | 0,000 |
| 19  | Pol49  | spínač č.1, bílý, IP20   | ks | 12,000  | 143,00 | 1 716,00  | 0,000 |
| 167 | PolR08 | Podružný materiál, PPV   | %  | 8,000   | 167,75 | 1 342,00  | 0,000 |

**D3 3. Svítidla 73 770,00 0,000**

|     |        |                                                                                            |     |        |          |           |       |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|
| 168 | Pol168 | Svítidlo asymetrické 1x49W,4900 lm, al mříž, přisazené IP20, včetně zdroje a příslušenství | kpl | 22 000 | 2 329,00 | 51 238,00 | 0,000 |
| 47  | Pol77  | Svítidlo nouzového protipanické osvětlení NO 3W/1hod, piktogram                            | ks  | 1,000  | 1 410,00 | 1 410,00  | 0,000 |
| 169 | Pol169 | Svítidlo LED nástěnné do 50W,IP20,Kruhové(schodiště), včetně příslušenství                 | ks  | 4,000  | 1 836,00 | 7 344,00  | 0,000 |
| 170 | Pol170 | Svítidlo LED stropní do 50W,IP20,Kruhové(schodiště), včetně příslušenství                  | ks  | 4,000  | 1 836,00 | 7 344,00  | 0,000 |
| 171 | Pol171 | Svítidlo LED stropní do 40W,IP20,Kruhové(rozvodna ÚT)                                      | ks  | 1,000  | 970,00   | 970,00    | 0,000 |
| 167 | PolR08 | Podružný materiál, PPV                                                                     | %   | 8,000  | 683,06   | 5 464,00  | 0,000 |

**6. Doplnění datových rozvodů učebna 1.12 (původně 20 vývodů na PC , podle nábytku má být 25 PC)**

**D6 9 149,00 0,000**

|     |         |                                                                    |    |         |          |          |       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|
| 157 | Pol86.1 | Kabel UTP drát CAT5                                                | m  | 155,000 | 18,00    | 2 790,00 | 0,000 |
| 66  | Pol94   | Zásuvka 1x RJ45                                                    | ks | 1,000   | 235,00   | 235,00   | 0,000 |
| 67  | Pol95   | Zásuvka 2x RJ45                                                    | ks | 2,000   | 265,00   | 530,00   | 0,000 |
| 68  | Pol96   | Ukončení kabelů                                                    | ks | 10,000  | 15,00    | 150,00   | 0,000 |
| 69  | Pol97   | Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) | ks | 5,000   | 22,00    | 110,00   | 0,000 |
| 158 | Pol98.1 | RACK včetně 1x patch 24 port panelů a příslušenství                | ks | 1,000   | 2 048,00 | 2 048,00 | 0,000 |
| 174 | Pol172  | Datový rozvaděč 9 U                                                | ks | 1,000   | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,000 |
| 86  | PolR06  | Podružný materiál, PPV                                             | %  | 5,000   | 87,13    | 436,00   | 0,000 |

**D8 8. HZS 1 900,00 0,000**

|     |        |                                                        |     |       |          |          |       |
|-----|--------|--------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 172 | Pol172 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | kpl | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,000 |
| 173 | Pol173 | Demontáže stávající el. instalace                      | kpl | 1,000 | 700,00   | 700,00   | 0,000 |

**Celkem 102 936,00 0,000**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 10a

Číslo smlouvy objednatele : 2018001462

Číslo smlouvy zhotovitele : 232/2018

Stavba : „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U 1.1. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Předmět změny : Měněpráce – Pavilon U

Popis a zdůvodnění změny :

Požadavek TDI a uživatele

Vzájemná odsouhlasená cena méněprací bez DPH :

- 36 578,- Kč

Přílohy : 1 x položkový rozpočet

Datum : 26. 11. 2018

Jindřichohradecká

stavební s.r.o.

Ořn 102, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 261 05 120, DIČ: CZ 044 88 120

zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293, Tel: 775 206 003  
navara@volny.cz

vyby

projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

objednatel

uživatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rakonstrucka a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

JKSO

Název objektu Změnový list č. 10a (Pavilon U)

EČO

Místo

Č.Bu., E.Destinové 1138/46

IC

DIČ

Objednatel Statutární město České Budějovice

002 44 732

Projektant MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2815

251 77 494

Zhotovitel Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

261 05 128

CZ 26105128

Zpracoval Vladimír Mátl

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

1803 - SO 01 Z 10a

31.10.2018

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A Základní rozp. náklady |              |         |            | B Doplnkové náklady |                  | C Náklady na umístění stavby |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | -12 009,00 | 8                   | Práce přesčas    | 0,00                         | 13 | Zatížení staveniště | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | -2 887,00  | 9                   | Bez pevné podl.  | 0,00                         | 14 | Projektové práce    | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | -13 462,00 | 10                  | Kulturní památka | 0,00                         | 15 | Územní vlivy        | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | -8 220,00  | 11                  |                  | 0,00                         | 16 | Provozní vlivy      | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00       |                     |                  |                              | 17 | Jiné VRN            | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00       |                     |                  |                              | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (ř. 1-8) |         | -36 578,00 | 12                  | DN (ř. 8-11)     |                              | 19 | VRN (ř. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00       | 21                  | Kompl. činnost   | 0,00                         | 22 | Ostatní náklady     | 0,00 |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Jindřichohradecká  
stavební s.r.o.  
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
IČ: 261 05 128

D Celkem bez DPH -36 578,00

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | -36 578,00  | -7 681,00  |

Cena s DPH -44 259,00

## E Připočty a odpochty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá določka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a zatápění ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Objekt: Změnový list č. 10a (Pavilon U)

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o., Ořín 102

Místo: Č.Bu., E.Destinové 1138/48

Zpracoval: Vladimír Mád

Datum: 31. 10. 2018

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                     | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                |    |                 |                 | <b>-14 896,00</b> | <b>-0,158</b>   |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                         |    |                 |                 | <b>-14 896,00</b> | <b>-0,158</b>   |
| 19         | 822511111R  | Tenkovrstvá mozaiková střednězrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | -25,183         | 592,00          | -14 896,00        | -0,158          |

Po vzájemné dohodě zúčastněných stran a vzhledem ke klimatickým podmínkám daného ročního období odečte se celá položka provedení povrchové úpravy sádru

Původní odečtená cena v položce byla stanovena individuální kalkulací zhotovitele takto:

Práce (sádko, perlinka, penetrace, aplikace marmolitů) 275,00 Kč

Materiál na stěnu 27,60 Kč

Perlinka 15,40 Kč

Penetrace pas Uni Mar 7,60 Kč

Marmolit střednězrnitý MAR 2 268,40 Kč

součet jednotkové ceny 592,00 Kč

|                                                                                                                        |            |                                                                            |    |        |        |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-------------------|---------------|
| <b>PSV</b>                                                                                                             |            | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                 |    |        |        | <b>-21 682,00</b> | <b>-0,240</b> |
| <b>763</b>                                                                                                             |            | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                           |    |        |        | <b>-2 845,00</b>  | <b>-0,116</b> |
| 63                                                                                                                     | 763111000R | SDK opláštění stoupacích potrubí d 100 mm desky 1x12,5 vč nosné konstrukce | m2 | -5,280 | 520,00 | -2 746,00         | -0,116        |
| Odpocet celé položky.<br>Výměna stoupacího desťového potrubí byla již provedena v jedné z předstých etap rekonstrukce. |            |                                                                            |    |        |        |                   |               |
| 56                                                                                                                     | 998763302  | Přesun hmot lonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m    | t  | -0,110 | 856,00 | -99,00            | 0,000         |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                 |    |         |          |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------------|---------------|
| <b>776</b>                                                                                                                                                                                                                                          |            | <b>Podlahy paviakové</b>                                        |    |         |          | <b>-18 837,00</b> | <b>-0,124</b> |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                  | 776221111R | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem vč tělit a penetrace     | m2 | -35 830 | 172,00   | -6 163,00         | -0,011        |
| Dle požadavku budoucího uživatele se v m.č. 2 14 nebude provádět konečná podlahová krytina.<br>Provede se pouze vyrovnávací stěrka.<br>Výměra dle Legendy místností na půdorysu 2. NP                                                               |            |                                                                 |    |         |          |                   |               |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                  | 264110000R | PVC nátlapná vrstva 0,8mm                                       | m2 | -39 410 | 311,00   | -12 257,00        | -0,113        |
| Dle požadavku budoucího uživatele se v m.č. 2 14 nebude provádět konečná podlahová krytina.<br>Provede se pouze vyrovnávací stěrka.<br>Výměra dle Legendy místností na půdorysu 2. NP<br>Prořez dle metodiky původního výkazu výměr u této položky. |            |                                                                 |    |         |          |                   |               |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                  | 998776102  | Přesun hmot lonážní pro podlahy paviakové v objektech v do 12 m | t  | -0,124  | 3 360,00 | -417,00           | 0,000         |

**Celkem**

**-36 578,00**

**-0,398**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 10b

Číslo smlouvy objednatele : 2018001462

Číslo smlouvy zhotovitele : 232/2018

Stavba : „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U I.I. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Předmět změny :       Vícepráce – Pavilon U

Popis a zdůvodnění změny :

Požadavek TDI a uživatele

Vzájemná odsouhlasená cena víceprací bez DPH :

14 166,- Kč

Přílohy : 1 x položkový rozpočet

Datum : 26. 11. 2018

Jindřichohradecká  
stavební s.r.o.  
Ořtín 102, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČ: 261

zhotovitel

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
oddělení plánování a realizace staveb

objednatel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
inženýrská činnost, dozorní staveb  
84 Dřbňe  
775 206 003  
m@volny.cz

KDS stavby

uživatel

projektant



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1**

Název objektu **Změnový list č. 10b (Pavilon U)**

JKSO

EČO

Místo

Č.Bu, E.Destinové 1138/48

IČ

DIČ

Objednatel **Statutární město České Budějovice**

Projektant **MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615**

Zhotovitel **Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102**

Zpracoval **Vladimír Mátl**

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

1803 - SO 01 Z 10b

31.10.2018

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady     | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-----------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 0,00       | 8  | Práce přesčas 0,00    | 13 | Zařízení staveniště 0,00   |
| 2  | Montáž 0,00            | 9  | Bez pevné podl. 0,00  | 14 | Projektové práce 0,00      |
| 3  | PSV Dodávky 4 778,00   | 10 | Kulturní památka 0,00 | 15 | Územní vlivy 0,00          |
| 4  | Montáž 9 388,00        | 11 |                       | 16 | Provozní vlivy 0,00        |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                       | 17 | Jiné VRN 0,00              |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                       | 18 | VRN z rozpočtu 0,00        |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) 14 166,00 | 12 | DN (ř. 8-11)          | 19 | VRN (ř. 13-18) 0,00        |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnost 0,00   | 22 | Ostatní náklady 0,00       |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**Jindřichohradecká**  
**stavební s.r.o.**  
 Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
 IČ: 261

**D Celkem bez DPH 14 166,00**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 14 166,00   | 2 975,00   |

**Cena s DPH 17 141,00**

**E Připočty a odpočty**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Dodá zadavatel  | 0,00 |
| Kouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění      | 0,00 |



# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

**Objekt:** Změnový list č. 10b (Pavilon U)

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice

**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o., Otín 102

**Místo:** Č.Bu., E. Destinové 1138/48

**Zpracoval:** Vladimír Mátl

**Datum:** 31. 10. 2018

| Č.         | Kód položky | Popis                                                                                               | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem     | Hmotnost celkem |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HSV</b> |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                          |    |                 |                 | <b>8 599,00</b> | <b>0,012</b>    |
| <b>6</b>   |             | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>                                                   |    |                 |                 | <b>8 599,00</b> | <b>0,012</b>    |
| 175        | R JHS 001   | Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hladkých povrchů včetně penetrace a podkladní stěrky s perlínkou | m2 | 22,510          | 382,00          | 8 599,00        | 0,012           |

Po vzájemné dohodě zúčastněných stran a vzhledem ke kúmetickým podmínkám daného ročního období odedčtá se celá položka provedení povrchové úpravy soku a nahrazení za silikonovým nátěrem weber ton silikon (do daného období vhodnější než silikon).

Z původní odedčené položky je nutno ponechat práce a dodávky spojené s provedením podkladu.

Práce (stěrka, perlínka, penetrace, spájkace mamokitu -

- nahrazení dvojitým nátěrem barvy) 275,00 Kč

Materiál na stěrku 27,60 Kč

Perlínka 15,40 Kč

Penetrace silikonový podkladní nátěr G 500 8,60 Kč

Nátěr weber ton silikon (dvojnásobný) 55,40 Kč

**součet jednotkové ceny 382,00 Kč**

|            |          |                                                                                                          |    |        |        |                 |              |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------------|--------------|
| <b>PSV</b> |          | <b>Práce a dodávky PSV</b>                                                                               |    |        |        | <b>5 567,00</b> | <b>0,241</b> |
| <b>763</b> |          | <b>Konstrukce suché výstavby</b>                                                                         |    |        |        | <b>5 567,00</b> | <b>0,241</b> |
| 176        | R JS 001 | Montáž desek SDK "A" tl. 12,5mm vruty na stěvající opláštění SDK příčky jednosměrně včetně dodávky desky | m2 | 20,460 | 262,00 | 5 361,00        | 0,241        |

Stěvající příčka mezi m.č. 2.12 a 2.14 je ve skutečnosti ze sádrokartonu.

Nové rozvody elektro v tomto případě vyžadují alespoň z jedné strany příčky provést nové opláštění deskou SDK.

Výměra

6,20 x 3,30 = 20,46 m2

|    |           |                                                                         |   |       |        |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|
| 56 | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,241 | 856,00 | 206,00 | 0,000 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|

**Celkem**

**14 166,00**

**0,253**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 11

Číslo smlouvy objednatele : 2018001462

Číslo smlouvy zhotovitele : 232/2018

Stavba : „Rekonstrukce a zateplení pavilonu U 1.1. ZŠ E. Destinové 46, České Budějovice“

Předmět změny :      **Vícepráce – Elektroinstalace U (pouze slaboproud)**

Popis a zdůvodnění změny :

Chybný výkaz výměr oproti PD – nepředvídatelné skutečnosti

Vzájemná odsouhlasená cena víceprací bez DPH :

**11 214,- Kč**

Přílohy : 1 x položkový rozpočet

Datum : 10. 12. 2018

Jindřichohradecká  
stavební s.r.o.  
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec ©  
IČ: 261 03 [redacted]  
.....  
zhotovitel

Ing. MIROSLAV NÁVARA  
Inženýrská činnost, dozorování staveb  
Jankov 27, 373 84 Dubné  
IČ: 423 77 293 Tel: 775 206 003  
[redacted] email: volny.cz  
.....  
TDS stavby

[redacted]  
.....  
projektant

MAGISTRÁT MĚSTA  
[redacted]  
.....  
oddělení přípravy a realizace staveb  
objednatel

[redacted]  
.....  
uživatel

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby  
Název objektu

Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1  
Změnový list č. 11 (Elektroinstalace U) - pouze slaboproud

JKSO

EČO

Místo

IČ

Č Bu ,E Destinové 1138/46

DIČ

Objednatel  
Projektant  
Zhotovitel  
Zpracoval

Statutární město České Budějovice  
MANE ENGINEERING s.r.o., Okružní 2615  
Jindřichohradecká stavební s.r.o. Otín 102  
Vladimír Mátl

002 44 732

251 77 494

261 05 128

CZ 26105128

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

1803 - IO 04 Z 11

05.12.2018

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady | C  | Náklady na umístění stavby |
|----|------------------------|----|-------------------|----|----------------------------|
| 1  | HSV                    | 8  | Práce přesčas     | 13 | Zařízení staveniště        |
| 2  | Montáž                 | 9  | Bez pevné podl.   | 14 | Projektové práce           |
| 3  | PSV                    | 10 | Kulturní památka  | 15 | Územní vlivy               |
| 4  | Montáž                 | 11 |                   | 16 | Provozní vlivy             |
| 5  | "M"                    |    |                   | 17 | Jiné VRN                   |
| 6  | Montáž                 |    |                   | 18 | VRN z rozpočtu             |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           | 12 | DN (ř. 8-11)      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |
| 20 | HZS                    | 21 | Kompl. činnost    | 22 | Ostatní náklady            |
|    |                        |    |                   |    |                            |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Jindřichohradecká  
stavební s.r.o.  
Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČ: 26105128

D Celkem bez DPH 11 214,00

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 11 214,00   | 2 355,00   |

Cena s DPH 13 569,00

E Připočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

## ROZPOČET

**Stavba:** Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emý Destinová - pavilon Uť  
**Objekt:** Změnový řet. č. 11 (Elektroinstalace U) - pouze slaboproud

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
**Zhotovitel:** Jindřichohradecká stavební s.r.o., Olín 102  
**Místo:** Č.Bu., E. Destinová 1138/48

**Zpracoval:** Vladimír Mád  
**Datum:** 5. 12. 2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

|           |                                     |                  |              |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>D5</b> | <b>6. Doplnění datových rozvodů</b> | <b>11 214,00</b> | <b>0,000</b> |
|-----------|-------------------------------------|------------------|--------------|

|     |         |                     |   |         |       |           |       |
|-----|---------|---------------------|---|---------|-------|-----------|-------|
| 157 | Pol88.1 | Kabel UTP drát CAT6 | m | 623,000 | 18,00 | 11 214,00 | 0,000 |
|-----|---------|---------------------|---|---------|-------|-----------|-------|

*K navýšení délky kabelů oprávněný projektant došlo z důvodu změny trasy vedení kabelů a z důvodu požadavků provozovatele.  
Viz samostatný zápis projektanta a přiložený kabelový záznam.*

|               |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| <b>Celkem</b> | <b>11 214,00</b> | <b>0,000</b> |
|---------------|------------------|--------------|

Kabelový záznam: provedený dne 26.11.2018 zaměstnancem firmy SVM digital s.r.o.

Akce: Rekonstrukce a zateplení ZŠ Emy Destinové - pavilon U1

Elektroinstalace U1.1. - Slaboproud


| číslo kabelu | m v místnostech | m v rackovně | délka kabelu | číslo místnosti |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1            | 305             | 240          | 65           | 1.13            |
| 2            | 305             | 240          | 65           | 1.13            |
| 3            | 239             | 179          | 60           | 1.13            |
| 4            | 178             | 122          | 56           | 1.14            |
| 5            | 186             | 130          | 56           | 1.14            |
| 6            | 239             | 187          | 52           | 1.14            |
| 7            | 121             | 74           | 47           | 1.15            |
| 8            | 129             | 81           | 48           | 1.15            |
| 9            | 81              | 39           | 42           | 1.15            |
| 10           | 73              | 34           | 39           | 1.16            |
| 11           | 38              | 1            | 37           | 1.16            |
| 12           | 33              | 1            | 32           | 1.16            |
| 13           | 124             | 52           | 72           | 1.11            |
| 14           | 93              | 51           | 72           | 1.11            |
| 15           | 250             | 189          | 61           | 1.11            |
| 16           | 115             | 53           | 62           | 1.11            |
| 17           | 216             | 154          | 62           | 1.10            |
| 18           | 305             | 243          | 62           | 1.10            |
| 19           | 252             | 190          | 62           | 1.10            |
| 20           | 154             | 92           | 62           | 1.10            |
| 21           | 243             | 182          | 61           | 1.10            |
| 22           | 189             | 128          | 61           | 1.10            |
| 23           | 168             | 114          | 54           | 1.10            |
| 24           | 89              | 34           | 55           | 1.10            |
| 25           | 168             | 113          | 55           | 1.10            |
| 26           | 170             | 115          | 55           | 1.10            |
| 27           | 103             | 49           | 54           | 1.10            |
| 28           | 305             | 251          | 54           | 1.10            |
| 29           | 305             | 227          | 78           | 2.14            |
| 30           | 305             | 227          | 78           | 2.14            |
| 31           | 305             | 227          | 78           | 2.14            |
| 32           | 305             | 230          | 75           | 2.12            |
| 33           | 227             | 151          | 76           | 2.12            |
| 34           | 226             | 151          | 75           | 2.12            |
| 35           | 227             | 151          | 76           | 2.12            |
| 36           | 305             | 230          | 75           | 2.12            |
| 37           | 302             | 238          | 64           | 2.11            |
| 38           | 303             | 239          | 64           | 2.11            |
| 39           | 234             | 173          | 61           | 2.11            |
| 40           | 301             | 240          | 61           | 2.11            |
| 41           | 236             | 169          | 67           | 2.10            |
| 42           | 236             | 170          | 66           | 2.10            |
| 43           | 232             | 169          | 63           | 2.10            |
| 44           | 168             | 104          | 63           | 2.10            |
| 45           | 229             | 152          | 77           | 2.15            |

|                            |     |     |    |      |
|----------------------------|-----|-----|----|------|
| 46                         | 229 | 153 | 76 | 2.15 |
| 47                         | 151 | 80  | 71 | 2.15 |
| 48                         | 152 | 83  | 69 | 2.16 |
| 49                         | 152 | 84  | 68 | 2.16 |
| 50                         | 79  | 15  | 63 | 2.16 |
| 51                         | 83  | 26  | 57 | 2.17 |
| 52                         | 83  | 26  | 57 | 2.17 |
| 53                         | 151 | 98  | 53 | 2.17 |
| 54                         | 305 | 240 | 65 | 2.18 |
| 55                         | 90  | 33  | 57 | 2.18 |
| 56                         | 151 | 89  | 62 | 2.18 |
| Celkem                     |     |     |    | 3458 |
| učeban PC                  |     |     |    | 520  |
| Celkem kabeláž metů        |     |     |    | 3978 |
| celkové navýšení metrů UTP |     |     |    | 623  |

Za SVM digital s.r.o.  
dne 3.12.2018  
měřil technik: Hřava

**DIGITAL  
SVM s.r.o.**  
**MONTÁŽE - SERVIS**  
Provozovna: Pražská 821/II  
377 07, Jindřichův Hradec  
IČO: 251 88 207 DIČ: CZ25188297

kontroloval: Ing. Vladislav Michalec



kontrola za projekt: Ing. MIROSLAV NAVARA  
Členství, dozorování staveb  
ov 27, 373 84 Dubné  
7 293, Tel.: 775 205 003  
li: m.navara@volny.cz

