

# Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: : 308-2018-OÚaHR/OIV

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

### **Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Bc. Milanem Kroupou, primátorem a

Mg.A. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

(dále jen „Objednatel“ )

a

### **ZRUP Příbram a.s.**

IČ:45147761

DIČ:CZ45147761

se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1459,

zastoupená Mgr. Libor Dubský, statutární ředitel

bankovní spojení: ČSOB Příbram, č.ú. 71013263/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „Smlouva“)

## **„Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“**

### II. Předmět Dodatku č.2

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo.

Jedná se o zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zavožit, srovnat a zhutnit. S tím souvisí i změna v betonáži základových konstrukcí.

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce, méněpráce a změny materiálů) které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Tyto vícepráce a méněpráce a změny materiálů jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo ZL 1 až ZL 9 a v rekapitulaci.

Ve změnovém listu ZL 1 jsou obsaženy vícepráce a méněpráce, kterými se mění cena za dílo.

Změnové listy ZL 2, ZL 4, ZL 6 jsou změny dle bodu 1.1.1.1) SOD - Materiálová skladba sendvičových konstrukcí objemového prvku (kontejneru) s výjimkou předepsaného typu vnějšího a vnitřního opláštění se může lišit podle technologického předpisu jednotlivých výrobců kontejnerů. Podmínkou je splnění projektem stanovených tepelně technických a požárně bezpečnostních parametrů konstrukcí – změny byly provedeny a odsouhlaseny autorským dozorem v rámci provádění dokumentace k provádění stavby, tyto změny nemají vliv na cenu za dílo.

Změnové listy ZL 3, ZL 5, ZL 7, ZL 8, ZL 9 jsou záměny materiálů za jiný s lepšími parametry za nabídkovou cenu z PD a byly v rámci dokumentace k provádění stavby odsouhlaseny autorským dozorem, tyto změny nemají vliv na cenu za dílo.

### III. Článek 3. Smlouvy Cena díla a platební podmínky se mění takto:

#### ***Původní text:***

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelům a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 8 766 700,- Kč  
(slovy osmmilionůsedmsetšedesátšesttisícset korun českých)  
DPH: 1 841 007,- Kč  
(slovy jedenmilionosmsetčtyřicetjedentisícsetm korun českých)  
**Cena Díla celkem včetně DPH: 10 607 707,- Kč**  
(slovy desetmilionůšestsetsedmtisícsetmsetm korun českých)

#### ***se nahrazuje textem:***

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelům v rámci zadávacího řízení a doplněná o změnové listy ZL 01 až ZL 9 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 8 859 110,- Kč  
(slovy osmmilionůosmsetpadesátdevěttisícstodeset korun českých a 0 haléřů)  
DPH: 1 860 414,- Kč  
(slovy jedenmilionosmsetšedesátisícčtyřistačtrnáct korun českých a 0 haléřů)  
**Cena Díla celkem včetně DPH: 10 719 524 Kč**  
(slovy desetmilionůsedmsetdevatenácttisícpětsedmdvacetčtyři korun českých a 0 haléřů)

Méněpráce: 789,- Kč bez DPH, tj. **954,- Kč s DPH**  
Vícepráce: 93 199,- Kč bez DPH, tj. **112 771,- Kč s DPH**

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

#### IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č.2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy: změnové listy č. ZL 1 až ZL 9 včetně rekapitulace.

V Jablonci nad Nisou dne: 27.12.2018

V Příbrami dne: 27.12.2018

za Objednatele



Bc. Milan Kroupa  
primátor



MgA. Jakub Chuchlík  
náměstek primátora

za Zhotovitele

ZRUP Příbram  
akciová společnost  
261 02 Příbram VII-522

Mgr. Libor Dubský  
statutární ředitel

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka  
vedoucí oddělení investiční výstavby

Stavba: "Novostavba družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou"

**REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č.2 - Příloha Č.1**

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název objektu	Měnění Kč (základ pro DPH)	Vícepráce Kč (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku č.2 (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku č.2 (DPH 21%)	Cena v Kč dle dodatku č.2 (učetně DPH 21%)
1		Vícepráce, měnění práce - zemní práce, základy	-789	93199	92410	19406	111817
2		Sekundární foliová střecha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Sklápečí plošina pro imobilii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Kazetové podhledy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izolace proti radonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Zapuštěná světlá do kazetového podhledu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Záměna části podlahoviny-koberce za PVC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Záměna dlažby za vyhovující protiskluzovou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Záměna 1 ks radiátoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem			-789	93199	92410	19406	111817

Změnové listy č.1 až 9 vypracoval:  
Zhotovitel: ZRUP Příbram a.s.

Změnové listy č.1 až 9 schválil:  
za autorský dozor

Za technický dozor stavebníka:

z za objednatele:

Pavel Heřmanský

Mgr. Libor Dubský

Ing. Bohumil Podrápský

Aleš Brynda

Ing. Pavel Sluka

Miroslav Kopecký



**Inženýring staveb s.r.o.**  
KVALITA RYCHLOST  
Duhová 1129/33  
460 06 Liberec 6  
IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296

Zakázka:

#ODKAZI

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>ZML_01: Změnový list č.1</b>	<b>92 410</b>	<b>19 406</b>	<b>111 817</b>
<b>SO_01: PAVILON DRUŽINY</b>	<b>93 199</b>	<b>19 572</b>	<b>112 771</b>
001: Zemní práce	51 464	10 808	62 272
002: Základy	22 898	4 809	27 706
009: Ostatní konstrukce a práce	13 266	2 786	16 052
099: Přesun hmot HSV	1 371	288	1 659
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 200	882	5 082
<b>SO_02: VENKOVNÍ ÚPRAVY</b>	<b>- 789</b>	<b>- 166</b>	<b>- 954</b>
001: Zemní práce	- 789	- 166	- 954
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>92 410</b>		
<b>DPH</b>	<b>19 406</b>		
DPH 21 % ze základny: 92 410	19 406		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>111 817</b>		

Zakázka:

####

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

**ZML\_01: Změnový list č.1**

92 410,38

**SO\_01: PAVILON DRUŽINY**

93 199,05

**001: Zemní práce**

51 464,40

2.	SP	132201101	Plný popis: Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-8,367	565,78	-4 733,88
----	----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Výkaz výměr: SoD; -75,867

=

dle betonových pasů; 67,5

=

67,500

3.	SP	162701102	Plný popis: Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,620	33,39	1 256,13
----	----	-----------	---	----	--------	-------	----------

Výkaz výměr: SoD; -29,888

=

výkop betonové pasy; 67,5

=

67,500

4.	SP	162701105	Plný popis: Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,027	226,52	-1 818,28
----	----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Výkaz výměr: SoD; -75,527

=

výkop betonové pasy; 67,5

=

67,500

5.	SP	167101101	Plný popis: Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	62,460	160,07	9 997,97
----	----	-----------	--	----	--------	--------	----------

Výkaz výměr: SoD; -5,040

=

výkop betonové pasy; 67,5

=

4,700

6.	SP	171101131	Plný popis: Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuťných	m3	4,700	54,27	255,07
----	----	-----------	--	----	-------	-------	--------

Výkaz výměr: SoD; -9,900

=

vyrovnaná bilance zemín; 14,6

=

14,600

7.	SP	171201211	Plný popis: Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-14,850	140,00	-2 079,00
----	----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Plný popis:

Výkaz výměr: SoD; -139,725

=

výkop betonové pasy; 67,5\*1,85

=

7a	SP	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 - vč. zkušebních sond před výstavbou a třídění materiálu	m3	81,113	327,00	26 523,79
----	----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Výkaz výměr: Rozpočet SoD neobsahoval

výkop zasypných bouraných zákládů s navážkou - mezi základy

7,21\*12,5\*0,9

81,113

7b	SP	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	81,113	272,00	22 062,60
----	----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Výkaz výměr: Rozpočet SoD neobsahoval

zpětný zásyp hutněný prostorou bouraných zákládů

7,21\*12,5\*0,9

81,113

**002: Základy**

13.	SP	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,352	2 666,88	22 273,63
-----	----	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------

Plný popis:

Výkaz výměr: SoD; -70,796

=

betonování základových pasů do výšky urovanané pláně bez nutnosti bednění, kubatura

doložena dodacími listy

skutečnost dle dodacích listů

84804480; 1,5

84804476; 4

84804471; 8

84804469; 8

84804465; 7

84804463; 8

84804461; 8

84804456; 7

84804453; 8

84804452; 8

=

propojení vylitých zákládů do urovanané pláně s následnou nadbetonávkou základových pasů

do požadované výšky danou projektem stavby. (-0,546), výška cca 172mm

obvodové pasy

((15,782+3,068)+(11+5,992))\*2\*0,4\*0,172

vnitřní pasy

10,2\*0,5\*0,172\*4

4,932

0,000

3,509

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13a	SP 274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari Výkaz výměr: Rozpočet SoD neobsahoval napojení - nadbetonování na stávající základ + kari síť 8/150/150 8,5*0,5*5,4*0,001*1,05	t	0,024	25 900,00	624,13
		6,71*0,5*0,172 (2,5+0,5+2,345)*0,5*0,172 8,413*0,5*0,172*3 =		0,577 0,460 2,171 11,648		
13b	SP 953991412X	<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b> Osazení výztuže R10 včetně vyvrtání do betonu D do 14 mm Výkaz výměr: příčné napojení do stávajících pasů, 4ks napojení 20*4 podélné napojení - přibetonávka pasu , výztuž po 30cm 7,5/0,3 napojení - nadbetonování na stávající základ + kari síť 8,5/0,4*2+0,5	kus	148,000	46,00	6 808,00
		Osazení výztuže R10 do betonu Plný popis: Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu průměru 10/0,5*5 7/0,5 8,45/0,5*5+0,5 9,8/0,5*2-0,2 15,8/0,5+0,4	kus	80,000 25,000 43,000 270,000	12,77	3 447,36
13c	SP 953991412XX	Osazení výztuže R10 do betonu Plný popis: Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu průměru 10/0,5*5 7/0,5 8,45/0,5*5+0,5 9,8/0,5*2-0,2 15,8/0,5+0,4	kus	270,000	12,77	3 447,36
13d	H 13021012	Týč ocelová žebříková, výztuž do betonu, zn. oceli BST 500S, v tyčích, D 10 mm Plný popis: Výkaz výměr: výztuž R10 0,62kg/m dl.50cm příčné napojení do stávajících pasů, 4ks napojení 20*4*0,5*0,62*0,001 podélné napojení - přibetonávka pasu , výztuž po 30cm 7,5/0,3*0,5*0,62*0,001 napojení - nadbetonování na stávající základ + kari síť (8,5/0,4*2+0,5)*0,62*0,001 propojovací výztuž do vylitých pasů 10/0,5*0,5*0,62*0,001*5 7/0,5*0,5*0,62*0,001 8,45/0,5*0,5*0,62*0,001*5	t	0,143	21 100,00	3 010,82
				100,000 14,000 85,000 39,000 32,000		
				0,025 0,000 0,008 0,000 0,027 0,000 0,031 0,004 0,026		
						13 266,18
						6 808,00



Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		9,8/0,5*0,5*0,62*0,001*2		0,012		
		15,8/0,5*0,5*0,62*0,001		0,010		
		<b>099: Přesun hmot HSV</b>				<b>1 370,71</b>
13e	SP	998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	20,217	67,80	1 370,71
Plný popis:						
		<b>V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>4 200,00</b>
6VRN	ON	012203000 Geodetické práce při provádění stavby - po dodatečně vybouraných stávajících základech, opětovné vytyčení / ze dne 4.9.2018	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00
		<b>SO_02: VENKOVNÍ ÚPRAVY</b>				<b>-788,67</b>
		<b>001: Zemní práce</b>				<b>-788,67</b>
10	SP	121101101 Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-27,000	29,21	-788,67
		Výkaz výměr: SoD; -59		-59,000		
		hromada ; 4*4*2		32,000		

## Název akce, adresa a další identifikace:

NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU

Změnový list č. 1

Datum: 26.11.2018

## POPIS ZMĚNY:

Jedná zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zavozit, srovnat a zhutnit. S tím souvisí i změna v betonáži základových konstrukcí.

Veškeré s tím související práce jsou vyjmenovány a vyčísleny v cenovém rozpočtu zhotovitele

Zpracoval: Pavel Heřmanský

Investor: Město Jablonec nad Nisou

Důvod:

vícepráce  
neoceněné v SODzáměr  
objednatelopomenutí  
v projektové  
dokumentacichyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné  
okolnosti

## OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Celkem bez DPH ... 92 410,- Kč

DPH 21% ... 19 406,- Kč

Celkem vč. DPH ... 111 817,- Kč

Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský

Podpis:

Mgr. Libeř

## POTVRZENÍ ZMĚNY

JMÉNO:

DATUM:

PODPIS:

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

21.11.2018

Technický dozor investora: Aleš Brynda

27.11.2018



Inženýring staveb s.r.o.

## SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Investor:

JMÉNO:

DATUM:

PODPIS:

MMJN

Ing. Pavel Sluka

21.11.2018

MNJN

Miroslav Kopecký

28.11.2018

Duhová 1129/33  
460 06 Liberec 6  
IČO: 27302296, DIČ: CZ27302296

①

**Název akce, adresa a další identifikace:**

**NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU**

.....

**Změnový list č. 2**

**Datum: 26.11.2018**

**POPIS ZMĚNY:**

Sekundární foliová střecha:

Jedná se o systémové řešení výrobce modulů dle bodu 1.1.1.1) SOD - Materiálová skladba sendvičových konstrukcí objemového prvku (kontejneru) s výjimkou předepsaného typu vnějšího a vnitřního opláštění se může lišit podle technologického předpisu jednotlivých výrobců kontejnerů. Podmínkou je splnění projektem stanovených tepelně technických a požárně bezpečnostních parametrů konstrukcí – změna byla provedena a odsouhlasena AD v rámci provádění DPS. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.

**Zpracoval: Pavel Heřmanský**

**Investor: Město Jablonec nad Nisou**

**Důvod:**

Systémové řešení výrobce  
ZRUP Příbram a.s.

záměr  
objednatel

opomenutí  
v projektové  
dokumentaci

chyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**


Celkem bez DPH ... 0 Kč

DPH 21% ... 0 Kč

Celkem vč. DPH ... 0 Kč

**Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský**

**Podpis:**



**POTVRZENÍ ZMĚNY**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

26.11.2018



**SCHVÁLENÍ ZMĚNY**

**Investor:**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

MMJN

Ing. Pavel Sluka

26.11.2018



MNJN

Miroslav Kopecký

22.11.2018



**Název akce, adresa a další identifikace:**

NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU

**Změnový list č. 3**

**Datum: 26.11.2018**

**POPIS ZMĚNY:**

Sklápěcí plošina pro imobilní:

Záměny plošiny za jinou se stejnými nebo lepšími parametry za nabídkovou cenu z PD. Změna byla v rámci DPS odsouhlasena AD. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.

**Zpracoval: Pavel Heřmanský**

**Investor: Město Jablonec nad Nisou**

**Důvod:**

Lepší a praktičtější řešení výrobce plošiny

záměr  
objednatele

opomenutí  
v projektové  
dokumentaci

chyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Celkem bez DPH ... 0 Kč

DPH 21% ... 0 Kč

**Celkem vč. DPH ... 0 Kč**

**Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský**

**Podpis:**

Mgr. Libor JUNGSKÝ

**POTVRZENÍ ZMĚNY**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

26.11.2018



**SCHVÁLENÍ ZMĚNY**

**Investor:**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

MMJN

Ing. Pavel Sluka

28.11.2018



MNJN

Miroslav Kopecký

28.11.2018



**Název akce, adresa a další identifikace:**

NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU

**Změnový list č. 4**

**Datum: 26.11.2018**

**POPIS ZMĚNY:**

Kazetové podhledy:

Jedná se o systémové řešení výrobce modulů dle bodu 1.1.1.1) SOD - Materiálová skladba sendvičových konstrukcí objemového prvku (kontejneru) s výjimkou předepsaného typu vnějšího a vnitřního opláštění se může lišit podle technologického předpisu jednotlivých výrobců kontejnerů. Podmínkou je splnění projektem stanovených tepelně technických a požárně bezpečnostních parametrů konstrukcí – změna byla provedena a odsouhlasena AD v rámci provádění DPS. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.

**Zpracoval: Pavel Heřmanský**

**Investor: Město Jablonec nad Nisou**

**Důvod:**

Systémové řešení  
kazetových podhledů  
ZRUP Příbram a.s.

**záměr  
objednatele**

**opomenutí  
v projektové  
dokumentaci**

**chyba  
zhotovitele**

**vyšší moc**

**jiné  
okolnosti**

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Celkem bez DPH ... 0 Kč

DPH 21% ... 0 Kč

Celkem vč. DPH ... 0 Kč

**Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský**

**Podpis:**

**POTVRZENÍ ZMĚNY**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

26.11.2018

**SCHVÁLENÍ ZMĚNY**

**Investor:**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

MMJN

Ing. Pavel Sluka

28.11.2018

MNJN





Miroslav Kopecký

28.11.2018

**Název akce, adresa a další identifikace:**

**NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU**

.....

<b>Změnový list č. 5</b>		<b>Datum: 26.11.2018</b>			
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Izolace proti radonu. Místo původně navrženého řešení 2 x modifikovaný pás byla použita folie Alcorplan 35034 tl.2 mm. Jde o lepší kvalitativní řešení s lepšími parametry za nabídkovou cenu z PD. Změna byla v rámci DPS odsouhlasena AD. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.					
<b>Zpracoval: Pavel Heřmanský</b>			<b>Investor: Město Jablonec nad Nisou</b>		
<b>Důvod:</b> Zlepšení kvality izolace proti radonu ZRUP Příbram a.s.	<b>záměr objednatele</b>	<b>opomenutí v projektové dokumentaci</b>	<b>chyba zhotovitele</b>	<b>vyšší moc</b>	<b>jiné okolnosti</b>
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b> Celkem bez DPH ... 0 Kč DPH 21% ... 0 Kč Celkem vč. DPH ... 0 Kč					
<b>Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský</b>			<b>Podpis:</b> 		
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>	<b>JMÉNO:</b>	<b>DATUM:</b>	<b>PODPIS:</b>		
Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský		26.11.2018			
<b>SCHVÁLENÍ ZMĚNY</b>					
<b>Investor:</b>	<b>JMÉNO:</b>	<b>DATUM:</b>	<b>PODPIS:</b>		
MMJN	Ing. Pavel Sluka	26.11.2018			
MNJN	Miroslav Kopecký	26.11.2018			

**Název akce, adresa a další identifikace:**

NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU

**Změnový list č. 6**

**Datum: 26.11.2018**

**POPIS ZMĚNY:**

Zapuštěná světla do kazetového podhledu:

Jedná se o systémové řešení výrobce modulů dle bodu 1.1.1.1) SOD - Materiálová skladba sendvičových konstrukcí objemového prvku (kontejneru) s výjimkou předepsaného typu vnějšího a vnitřního opláštění se může lišit podle technologického předpisu jednotlivých výrobců kontejnerů. Podmínkou je splnění projektem stanovených tepelně technických a požárně bezpečnostních parametrů konstrukcí – změna byla provedena a odsouhlasena AD v rámci provádění DPS. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.

**Zpracoval: Pavel Heřmanský**

**Investor: Město Jablonec nad Nisou**

**Důvod:**

Systémové řešení  
zapuštěných světel  
ZRUP Příbram a.s.

záměr  
objednatele

opomenutí  
v projektové  
dokumentaci

chyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Celkem bez DPH ... 0 Kč

DPH 21% ... 0 Kč

Celkem vč. DPH ... 0 Kč

**Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský**

**Podpis:**

**POTVRZENÍ ZMĚNY**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

26.11.2018

**SCHVÁLENÍ ZMĚNY**

**Investor:**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

MMJN

Ing. Pavel Sluka

26.11.2018

MNJJN

Miroslav Kopecký

26.11.2018

**Název akce, adresa a další identifikace:**

NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU

.....

**Změnový list č. 7**

**Datum: 26.11.2018**

**POPIS ZMĚNY:**

Záměna části podlahoviny (PVC) ve třídách za koberec.

V rámci přípravy DPS byla na základě požadavku budoucího uživatele provedena změna části podlahoviny ve třídách za koberec. Změna podlahovin byla v rámci DPS odsouhlasena AD. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.

**Zpracoval: Pavel Heřmanský**

**Investor: Město Jablonec nad Nisou**

**Důvod:**

Požadavek investora

záměr

objednatel

opomenutí  
v projektové  
dokumentaci

chyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Celkem bez DPH ... 0 Kč

DPH 21% ... 0 Kč

Celkem vč. DPH ... 0 Kč

**Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský**

**Podpis:**

**POTVRZENÍ ZMĚNY**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

26.11.2018

**SCHVÁLENÍ ZMĚNY**

**Investor:**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

MMJN

Ing. Pavel Sluka

28.11.2018

MNJN

Miroslav Kopecký

28.11.2018



**Název akce, adresa a další identifikace:**

NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU

.....

**Změnový list č. 8**

**Datum: 26.11.2018**

**POPIS ZMĚNY:**

Záměna původně navrhované dlažby Taurus 20 x 20 cm za podobnou Taurus Granit, ale většího formátu 360 x 30, protože původně navrhovanou dlažbu výrobce nevyrábí v potřebném protisklizovém provedení P10, které je požadováno pro občanskou vybavenost. Změna byla v rámci DPS odsouhlasena AD. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.

**Zpracoval: Pavel Heřmanský**

**Investor: Město Jablonec nad Nisou**

**Důvod:**

Původní materiál není v potřebné kvalitě na trhu

záměr  
objednatel

opomenutí  
v projektové  
dokumentaci

chyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Celkem bez DPH ... 0 Kč

DPH 21% ... 0 Kč

**Celkem vč. DPH ... 0 Kč**

**Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský**

**Podpis:**

**POTVRZENÍ ZMĚNY**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

28.11.2018

**SCHVÁLENÍ ZMĚNY**

**Investor:**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

MMJN

Ing. Pavel Sluka

28.11.2018

MNJN

Miroslav Kopecký

28.11.2018

**Název akce, adresa a další identifikace:**

NOVOSTAVBA PAVILONU DRUŽINY ZŠ LIBERECKÁ, JABLONEC NAD NISOU

.....

**Změnový list č. 9**

**Datum 26.11.2018**

**POPIS ZMĚNY:**

Technické provedení , které bylo provedené oproti PD – Jedná se o nahrazení radiátoru v místnosti 1.01 za radiátoru VK22900/500 – z prostorových důvodů-přístup k revizním dvířkům na stoupačce odvětrání kanalizace. Touto změnou nebyly změněny požadavky na vytápění. Změna byla provedena a odsouhlasena AD. Tato změna nemá vliv na cenu za dílo.

**Zpracoval: Pavel Heřmanský**

**Investor: Město Jablonec nad Nisou**

**Důvod:**

Prostor, úprava interiéru

záměr  
objednatele

opomenutí  
v projektové  
dokumentaci

chyba  
zhotovitele

vyšší moc

jiné  
okolnosti

**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Celkem bez DPH ... 0 Kč

DPH 21% ... 0 Kč

Celkem vč. DPH ... 0 Kč

**Předkládá jménem zhotovitele: Pavel Heřmanský**

**Podpis:**

**POTVRZENÍ ZMĚNY**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

Projektant/Autorský dozor: ing. Bohumil Podrápský

28.11.2018

**SCHVÁLENÍ ZMĚNY**

**Investor:**

**JMÉNO:**

**DATUM:**

**PODPIS:**

MMJN

Ing. Pavel Sluka

28.11.2018

MNJJN

Miroslav Kopecký

28.11.2018