

## Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6

---

V Olomouci, 14.1.2019

Zednictví, stavební práce

R.Švec

Drahanovice 164

-----

Věc : objednávka

Objednáváme u Vás rekonstrukci stropu ve varhanní třídě budovy ZUŠ „Žerotín“  
Olomouc, Kavaleristů 6.

Mgr. Tomáš Klásek

ředitel školy

Fakturační údaje :

název : Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc, Kavaleristů 6

sídlo : Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc

č.ú.: 106047149/0300

IČO : 00096725

# Cenová nabídka

## Rekonstrukce stropu

Jedná se o montáž lešení, zakrytí místnosti plachtou, demontáž a likvidaci (skládka) stávajícího kazetového stropu, vysekání kapes, odvoz stavební suti a montáž nového stropu, tvořeného konstrukcí z dřevěných trámů. Dále pak je na spodní stranu stropu namontován rošt z dřevěných latí, parozábrana, izolace z minerální vaty a nakonec dřevěné palubky, opatřené bezbarvým lakem ve dvou vrstvách. Vrchní strana stropu (podlaha) je zhotovena z druhé vrstvy minerální izolace (příčně k první vrstvě), roštem z dřevěných latí, parozábrany a pochozí vrstva z OSB desek. Po dokončení všech prací bude proveden konečný úklid. Předpokládaná doba prací je 8 až 12 pracovních dní. Cenová nabídka obsahuje cenu za práci a materiál. Před zahájením stavebních prací bude uzavřena dle ust. § 631 a násl. občanského zákoníka smlouva o dílo. Termín zhotovení díla je v období jarních prázdnin 2019.

### Materiál:

Trámy ... ..	10.300,-kč
Palubky, obvod. lišty .....	8.400,-kč
OSB desky PD .....	6.800,-kč
Dřevěný rošt .....	3.200,-kč
Minerální izolace .....	4.600,-kč
Parozábrana .....	2.800,-kč
Spojovací materiál .....	1.200,-kč
Bezbarvý lak .....	2.200,-kč
Odvoz suti a starého stropu na skládku .....	4.800,-kč

### Práce:

Montáž a demontáž lešení .....	4.600,-kč
Demontáž starého stropu .....	3.800,-kč
Montáž trámové konstrukce .....	7.200,-kč
Montáž palubek a parozábrany .....	5.200,-kč
Montáž minerální izolace .....	2.600,-kč

Montáž dřevěných roštů.....	4.700,-kč
Montáž OSB desek.....	4.400,-kč
Nátěr palubek.....	3.200,-kč
Doprava.....	2.000,-kč
Cena celkem za materiál bez DPH.....	44.300,-kč
Cena celkem za práci bez DPH.....	37.700,-kč
Cena celkem bez DPH.....	82.000,-kč
DPH 21%.....	17.220,-kč
<b>Cena celkem s DPH.....</b>	<b>99.220,-kč</b>

Rudolf Švec

Zednictví, stavební práce

Drahanovice 164, Drahanovice 783 44

IČ: 73040118

DIČ: CZ7802275360

**Datum: 3.10.2018**

Nová nabídka, potvrzení objednávky - Zpráva (HTML)

Soubor Zpráva ESET Přílohy Řekněte mi, co chcete udělat...

Otevřít Rychlý tisk Poslat jako Akce Uložit všechny přílohy Uložit všechny přílohy Odebrat přílohu Vybít Vše Vybrat Kopírovat Zobrazit zprávu Zpráva

Rudolf Švec <rudsvec@seznam.cz> hana.golova@zuz-zerotin.cz 6:25

**Cenová nabídka, potvrzení objednávky**

cenová nabídka - Rekonstrukce stropu - škola Žerotín.docx 20 KB 001.jpg 138 KB

Dobrý den,  
potvrzují tímto Vaši objednávku na zednické a stavební práce v objektu ZUŠ Žerotín Olomouc, Kavalierství 6 v dohodnutém termínu jarních prázdnin 2019. V příloze posílám potvrzenou objednávku a cenové nabídky.  
S pozdravem

Rudolf Švec  
Zednický a stavební práce  
Drahanovice 164, Drahanovice 783 44  
IČ: 73040118  
DIČ: CZ7802275360

True Image  
Přísil mnoho aktivací  
Vyřešit problém

7:11  
16.01.2019