

Příloha č. 2 - Předpokládaný rozsah projektových prací

Přehled předpokládaného rozsahu projektových prací:

Repase pomníku

- kontrola a obnova vyspárování kamene
- odstranění travin z pomníku
- repase soch a repase bronzového reliéfu
- oprava žulové desky s názvy Zeyerových děl

Revitalizace jezírek a okolí

- návrh zatravnění plochy a výsadby rostlin
- vytvoření nových kamenných cestiček
- údržba a oprava jezírek: oprava technologie kašny - cirkulace, oprava dna a stěn vodní kaskády (z jezírek, ve velké míře, utíká voda – bude nutné najít příčinu a opravit)
- návrh nových laviček a jejich umístění
- oprava můstku
- zapuštění „kapličky“ - V zemi bude umístěn podzemní rozvaděč (jištění pro budoucí osvětlení, čerpadlo + rezerva) s 1x třífázová zásuvka 32A/400V a 4x jednofázová zásuvka 230V
- výměna kanalizace DN 150 mm až do Chotkovy ulice včetně všech šachet (viz polohopis) - cca 50m
- návrh osvětlení pomníku a jeho bezprostředního okolí (zdroj - nový podzemní rozvaděč)