

Specifikace předmětu plnění Instalační úpravy Jafa v Galerii Rudolfinum, zhotovení v termínu 3. – 16. ledna 2019.

Termíny:

Práce v galerii lze započít ve čtvrtek 3. ledna a ukončeny musí být v úterý 16. ledna 2019.

Demontáž po skončení výstavy: 1. dubna – 10. dubna 2019.

Místo:

Jedná se o výstavní sály Galerie Rudolfinum v 1. patře, dostupné po hlavním schodišti, průchod nejužším místem: vchodové dveře 266cm vysoké a 200cm široké, a v 1. patře 299cm vysoké a 144cm široké, nebo nákladním výtahem rozměrů 275cm šířka, 145cm hloubka, 199cm výška, nosnost 1600kg.

Přístup na pracoviště je 24hodin každý den po dobu trvání zakázky.

Technické vybavení na místě: Lešení Altrex RS Tower 53, 135x185 základna, výška plošiny 8.20m. V případě, že bude zhotovitel chtít použít toto lešení, musí předložit Průkaz lešenáře dokládající výškolení a způsobilost práce s tímto typem lešení.

Specifikace:

Promítací panely v místnosti č. 1 jeden kus a č. 4 2 kusy. Panely v místnosti 4 jsou samostatné, 520x296cm, tloušťka 8-12cm. Povrchová úprava tmel a nátěry.

5ks standardní promítací lavičky 70x70cm, natřené na barvu zdí.

V místnosti č. 1 šedý zátěžový koberec.

Výstavní box místnost 8:

vnitřní velikost 7x12m. Výška boxu je 3m. Strop je volný, tzn. box nemá strop. Podlaha – koberec šedý vysoký chlup. Materiál stěn – deskový materiál min. tloušťky 12mm. Vnitřní stěny boxů potažené černou látkou. Vnější viditelné stěny potažené látkou a vycpané akustickou vatou. Stěny jsou tloušťky 15-25cm, s vnitřní výplní zvukové izolace v tloušťce min. 6 cm. Dveře na zámek s průchodem do kanceláře. V koridoru madlo podsvícené LED páskem.

Zaplentování krbu v místnosti č. 3 – příprava pro polep fototapetou.

3 ks ateliérového stolu, desky 200x80cm, nohy tvar kozy, borová překližka, lakováno.

Součástí této specifikace jsou samostatné přílohy:

- zakres staveb – schema