

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018LMC022706-001

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 5.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	539 713,07
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	539 713,07
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	539 713,07	113 339,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	653 052,81
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018LMC022706-001

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		539 713,07	653 052,81
2018LMC 022706- 001	SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.001 - Ubikace mužstva	442 608,55	535 556,35
2018LMC 022706- 001	SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.506 - Oplocení průhledné	97 104,52	117 496,47
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		539 713,07	653 052,81

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.001 - Ubikace mužstva

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 05.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	442 608,55
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	442 608,55
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	442 608,55	92 947,80
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	535 556,35
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.001 - Ubikace mužstva

Místo:

Datum:

05.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	442 608,55
HSV - Práce a dodávky HSV	227 739,23
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	121 291,34
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 447,89
PSV - Práce a dodávky PSV	214 869,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 300,00
762 - Konstrukce tesařské	24 209,50
763 - Konstrukce suché výstavby	55 136,48
764 - Konstrukce klempířské	7 659,00
766 - Konstrukce truhlářské	42 169,20
767 - Konstrukce zámečnické	5 000,00
776 - Podlahy povlakové	8 901,53
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 768,40
784 - Dokončovací práce - malby	13 725,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	442 608,55

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.001 - Ubikace mužstva

Místo:

Datum:

05.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

442 608,55

HSV - Práce a dodávky HSV

227 739,23

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

121 291,34

1	K	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 % (míst. 105,106,108)	m2	109,065		
2	K	620471401	Vnější omítka - nátěr akrylátová tenkovrstvá tl. do 4 mm	m2	270,080		
3	K	620472941	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem a sítí- PVC	m2	62,340		
4	K	622111111	Vyspravení maltou vnějších stěn v poškozených místech	m2	135,000		
5	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	270,080		
6	K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	77,150		
7	M	55343012	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm	m	80,000		
8	K	622474112	Vnější omítka stěn - podhoz vyrovnávací	m2	27,008		
9	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	19,550		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10	K	941321111	Montáž lešení řadového modulového š do 1,2 m v do 10 m + pronájem	m2	270,000		
11	K	941321811	Demontáž lešení řadového modulového š do 1,2 m v do 10 m	m2	270,000		
12	K	941955002	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m	m2	80,000		
13	K	949411111	Montáž lešení a pomocných komunikačních cest na stávající střeše, půdorysné ploše do 10 m2 s ochr. Konstr. Pro postupnou demontáž a přesun bour.komína	kpl	1,000		
14	K	949411811	Demontáž lešení a pomocných komunikačních cest na stávající střeše, půdorysné ploše do 10 m2 s ochr. Konstr. Pro postupnou demontáž a přesun bour.komína	kpl	1,000		
15	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	216,000		
16	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	4,284		
17	K	966071828	Dokotení tesařských a truhlářských prvků fasády (okenic, pergoly a pod)	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	270,080		
19	K	978021145	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 50 %	m2	109,065		
20	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného venkovního mimo komínového	m2	124,680		
21	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,067		
22	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	253,206		
23	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,067		
24	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	42,201		
25	K	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,067		
26	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	11,254		
27	K	979099111	Poplatek za skládku - b příměsí	t	2,813		
28	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	6,601		

PSV - Práce a dodávky PSV

214 869,32

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 300,00

29	K	741410072	Elektroinstalace - demontáž a zpětná montáž svítidel při opravě podhledů	kus	7,000		
30	K	9799001	HROMOSVOD - demontáž stěnové části, po zkušební svorky, a zpětná montáž s doplněním, (drobný pomocný materiál) opravou a revizí (4 svodů)	kpl	1,000		

762 - Konstrukce tesařské

24 209,50

31	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	10,400		
32	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 244 cm2 včetně materiálu	m	10,400		
33	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů neholbovaných průřezové plochy do 120 cm2	m	6,600		
34	M	60512121	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II dl 4-5m	m3	0,200		
35	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I. -II. 2-3cm	m3	1,188		
36	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	5,500		
37	K	762343963	Zabednění na střeše z desek tvrdých a doplnění foliové krytiny - montáž	m2	7,800		
38	M	60721520	Dodávka : deska OSB tl 18mm, foliové krytiny, vč.všech pom.prvků	m2	10,000		

763 - Konstrukce suché výstavby

55 136,48

39	K	763131333	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	36,274		
40	K	763131612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled	m2	36,274		
41	K	763431813	Demontáž dožilého podhledu lepeného, drátovaného, přibíjeného na stropní konstrukci	m2	36,274		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

764 - Konstrukce klempířské

7 659,00

42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	7,200		
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	3,800		
44	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	7,200		
45	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000		
46	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	8,000		
47	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	1,000		
48	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,800		
49	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	4,000		
50	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	1,000		
51	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000		
52	M	55350163.LND	koleno výtokové UTK LINDAB 120 mm	kus	1,000		
53	M	55350133.LND	čelo žlabové LINDAB RG (RGT) 125 mm	kus	2,000		
54	M	55350132.LND	háček žlabový s příchytým jazýčkem L330 mm 190 mm K33	kus	8,000		
55	M	55350160.LND	koleno odpadové BK LINDAB úhel 60°, 120 mm	kus	4,000		
56	M	55350156.LND	kotlík žlabový OMV (SOK) LINDAB 150 mm	kus	1,000		
57	M	55350144.LND	objímka roury úchytná LINDAB SSVH 120 mm	kus	4,000		
58	M	55350110.LND	roura okapová odtoková SROR D120 mm SROR Lindab	m	4,000		
59	M	55350138	spojka žlabů s těsněním 150 mm	kus	3,000		
60	M	55350125.LND	háček žlabový se zaklapovacím upnutím L=350 mm 150 mm KFL	kus	8,000		

766 - Konstrukce truhlářské

42 169,20

61	K	766421263	Demontáž obložení podhledů(říms), včetně podkladového roštu	m2	51,800		
62	K	766421213	Montáž obložení podhledů(říms)jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	51,800		
63	M	61191120	palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96mm A/B	m2	56,980		
64	K	766427112	Montáž obložení podhledů podkladového roštu	m	105,000		
65	K	766427163	Montáž stěn , doplnění zábradlí, včetně kotevnic prvků	m	26,000		
66	M	60627063	Fošna zábradlí, hoblovaná 40x120MM	mb	6,000		
67	M	60627064	Fošna nesámovaná 40MM	mb	25,000		

767 - Konstrukce zámečnické

5 000,00

68	M	5589001	Ocelové prvky ostatní jinde - opravované (mříže, držáky , kotvy, dvířka a pod. včetně zprovoznění a nátěrů	kpl	1,000		
69	M	553407710	Zámečnické výrobky - opravy kotvení, držáky a pod. vž nátěrů	kus	1,000		

776 - Podlahy povlakové

8 901,53

70	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	7,800		
----	---	-----------	---	---	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepící soklíky a lišty	m	15,400		
72	M	283421350	lišty pro PVC podlahy	m	17,000		
73	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou, vč.odstranění lepidla a vyrovnávací stěrka ze 100%, vč.soklíků	m2	14,256		
74	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah PVC, vč.vyrovnávací stěrky ze 100%	m2	14,256		
75	M	697402050	PVC do průmyslových, komerčních prostor (tř.34-43, 2mm, homogenní - upřesní uživatel)	m2	16,000		
76	M	283421351	Přechodová lišta nevrtná plochá Nerez kartáčovaná	m	1,000		
77	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	14,256		
78	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	12,474		
79	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,040		

783 - Dokončovací práce - nátěry

45 768,40

80	K	783118101	Lazurovací jednonásobný nátěr truhlářských konstrukcí (okenic, říms, dřev.obložení apod.)	m2	154,600		
81	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	31,720		
82	K	783201821	Odstranění nátěrů z dřevěných konstrukcí	m2	154,600		
83	K	783221124	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozi, 1x základní, 1x synt (mříže a pod.)	m2	60,800		
84	K	783826313	Mikroarmovací podkladní nátěr omítek, zdiva (na šítové stěně a pod styková spáraSDK)	m2	49,000		

784 - Dokončovací práce - malby

13 725,21

85	K	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m (105,106,108	m2	109,065		
86	K	784457131	Malby ze směsi vyhlazení tmelem dvoj násobné v místnostech v do 3,8 m např. HET	m2	109,065		
87	K	784471111	Bandážování styčných spojů bandážemi š do 0,10 m v místnostech v do 3,8 m	m	125,000		
88	K	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	109,065		

KRYCÍ LIST ZADÁNÍ

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.506 - Oplocení průhledné

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 05.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	97 104,52
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	97 104,52
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	97 104,52	20 391,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	117 496,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.506 - Oplocení průhledné

Místo: Datum: 05.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	97 104,52
HSV - Práce a dodávky HSV	56 543,52
1 - Zemní práce	1 200,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 044,52
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 299,00
PSV - Práce a dodávky PSV	40 561,00
767 - Konstrukce zámečnické	28 980,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 581,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	97 104,52

ZADÁNÍ - VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: SMU Javorová skála , CUNKOV CE 02-27-06 OBJ.506 - Oplocení průhledné

Místo: Datum: 05.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 104,52

HSV - Práce a dodávky HSV

56 543,52

1 - Zemní práce

1 200,00

1	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	kpl	1,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 044,52

2	K	348401170	Demontáž a montáž -Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m přes 15° sklonu svahu 2x v délce	m	62,600		
3	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 200 cm	m	75,120		
4	K	348401420	Demontáž a montáž -Rozvinutí, osazení a napnutí ostnatého drátu ve výšce přes 2 m ve sklonu svahu přes 15°, 3x délka	m	187,800		
5	M	31478001	drát ostnatý D 2mm	m	225,360		
6	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	125,200		
7	M	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	110,000		
8	M	15619210	krytka plastová D 38/48mm	kus	18,000		
9	K	348401450	Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení ve sklonu svahu přes 15°	m	125,200		
10	K	348941163	Demontáž a montáž -Osazování sloupků oplocení s předvtáním a zabetonováním	kpl	14,000		
11	M	553422563	sloupek plotový průběžný poplast a komaxitový 2750/38x1,5mm	kus	14,000		
12	M	553422763	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm poplast	kus	14,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - oplocení, vázacích drátů, sloupků apod.	kg	65,000		
14	K	7679968021	Třídění kovového odpadu a úprava na přepravitelnou velikost- rámů, potrubí, plechu a pod.	kg	65,000		
15	K	7679968022	Odvoz demontovaných ocelových konstrukcí na neziskládku objednatele do cca 25km	kg	65,000		
16	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	62,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

40 561,00

767 - Konstrukce zámečnické

28 980,00

17	M	5589001	Ocelové prvky ostatní - opravované (, kotvy, srovnání sloupků, bavoletů a pod. včetně a nátěrů)	kpl	1,000		
18	K	767647917	Oprava a údržba vrat - výměna stavěče křídel	kus	2,000		
19	K	767647918	Oprava a údržba vrat - výměna zástrče	kus	1,000		
20	K	767647919	Oprava a údržba vrat - výměna závěsu	kus	6,000		
21	K	767658914	Oprava a údržba vrat - výměna čepového závěsu	kus	4,000		
22	K	767658963	Oprava a údržba vrat - výměna spodní části křídla	kus	2,000		
23	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových přivařených	m	14,000		
24	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	6,000		
25	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	6,000		
26	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	86,000		
27	M	553407710	Zámečnické výrobky - opravy kotvení, držáky a pod. vž nátěrů	kus	1,000		

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 581,00

28	K	783221124	Oprava - nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1xsynt (sloupky, vrata a pod.)	m2	62,600		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--