

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : **Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení**

Projekt VZT: **Jednostupňvý projekt (JP VZT)**
Zak.č. **03- JP VZT-16**

Dílní část : **D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav**

Investor : **SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav**

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn..	
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč		
	Sociální zařízení - umyvárny a WC								
	Zařízení č. 1- sprchy chlapci								
1.01	Diag. ventilátor 2otáčkový	ks	1	6295	6295	1259	1259		
	Mixvent TD 500/150 s ext doběhem nast. 15-20min				0		0	Ex.db-prof.elektro	
	Qv=580/430m3/h, pe=50/44W, 230V, ak.tlak 60/33dB(A)				0		0		
1.01a	Přepínač otáček Com 2 (nouzový spínač)	ks	1	1089	1089	218	218	Umíst.u ventilátoru	
1.02	Neobsazeno				0		0		
					0		0		
1.03	Talíř.ventil plast IT 125	ks	4	236	944	49	196		
1.04	Samotížná žaluzie PER 160	ks	1	778	778	156	156		
1.05	Neobsazeno				0		0		
1.06					0		0		
	Potrubí Spiro včetně tvarovek, s těsněním				0		0		
1.07-11	Koncový kryt na Tvaroovku 150	ks	1	148	148	30	30		
1.07	G-OBJ 90.150.125, d3 =D125(Mu) zkrátit na L=40mm	ks	4	280	1120	57	228	Atyp	
1.08	T S 150	bm	4	218	872	44	176		
1.09	Krácení TS na potřebné délky (cca6x)	sa	1	550	550	110	110		
	G-N.150	ks	2	335	670	67	134		
1.10	TizM- Mirelon pás s=10mm s lepidl.	m2	3	267	801	53	159		
1.11	TizO- Mirelon pás s=10mm s lepidl.	m2	1	267	267	53	53		
	Neobsazeno				0		0		
1.12					0		0		

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : **Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení**

Projekt VZT: **Jednostupňvý projekt (JP VZT)**

Zak.č. **03- JP VZT-16**

Dílní část : **D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav**

Investor : **SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav**

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn..	
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč		
	Montážní,závěsný, spoj., a těsnící materiál	sa	1	2050	2050	410	410		
1.13	(Konzoly s patkou na stěnu+upevň.svorníky,objímky s gumou, hmoždiny,AL pásy,šrouby)				0		0		
					0		0		
	Zařízení č.1				15584		3129		
					0		0		
					0		0		
					0		0		
	Zařízení č.2 -Pisoáry a umyvárka, WC chlapci				0		0		
	Pisoáry Diag. ventilátor 2otáčkový	ks	1	5370	5370	1076	1076		
2.01	Mixvent TD 250/100 Solent s ext doběhem nast. 10-20min				0		0	Ex.db-prof.elektro	
	Qv=260/200m3/h, pe=24/18W, 230V, ak.tlak 24/19dB(A)				0		0		
	Přepínač otáček Com 2 (nouzový spínač)		1	1089	1089	218	218	Umíst.u ventilátoru	
	Neobsazeno				0		0		
2.02					0		0		
	Plast.mřížka LG 150 ED	ks	2	218	436	44	88		
2.03	Talíř. ventil plast IT100	ks	5	234	1170	47	235		
2.04	Samotížná žaluzie PER 100	ks	1	293	293	59	59		
2.05	VBM100	ks	2	117	234	24	48		
2.06					0		0		
	Potrubí spiro -standart tvč. Tvarovek				0		0		
2.07-2.09	OBJ 90-100.100	ks	5	300	1500	60	300		
2.07	koncový kryt pro tvarovku N.100	ks	2	99	198	20	40		
	Spojka N.100	ks	2	41	82	8	16		
	TS100 (á L 3000)	bm	4,5	127	572	26	117		
2.08	Krácení TS na potřebné délky (L6x)	sa	1	550	550	110	110		
	TizO Mirel. pás s=6mm s lepidl.- obal potr.ve stěně	m3	1	267	267	53	53		

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : **Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení**

Projekt VZT: **Jednostupňvý projekt (JP VZT)**
Zak.č. **03- JP VZT-16**

Dílčí část : **D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav**

Investor : **SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav**

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn..	
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč		
2.09					0		0		
	Závěsná lišta 30/30 s drážkou se stěn.úchyty a	sa	1	775	775	154	154		
2.10	posuvn. upevň.svorníky M8x30 a 6 objímek.D100 s gumou.				0		0		
	(Pod stropem, do stěny s uchycem do stropu přes mezistrop,				0		0		
	po prověření možnosti uchycení závěsů přes mezistrop,				0		0		
	bez omezení pohledu, možno použít jen závěsy s objímkami)				0		0		
	Montážní , závěsný, spojovací a těsnící materiál	sa	1	3300	3300	665	665		
2.11	Neobsazeno				0		0		
2.12-14					0		0		
					0		0		
WC m.107	Ax.ventilátor DECOR 100 CRZ (int. Db)	ks	1	1809	1809	362	362	(interní Db)	
2.15	Qv=95m3/h, pe=13W, 230V, Ak.tlak 40dB(A)				0		0		
					0		0		
	Samotížná žaluzie PER 100	ka	1	293	293	59	59		
2.13	TS100	bd	1	330	330	67	67		
2.17	TizO Mirel. pás s=6mm s lepidl.- obal potr.ve stěně	m2	1	267	267	53	53		
2.18	Montážní , závěsný, spojovací a těsnící materiál	sa	1	2050	2050	410	410		
2.19					0		0		
	Zařízení č. 2				20585		4130		
					0		0		
	Zařízení č.3 - WC ženy + umyvárka				0		0		
3.01	Diag. ventilátor 2otáčkový	ks	1	5370	5370	1076	1076		
	Mixvent TD 250/100 Solent s ext doběhem nast. 10-20min				0		0	Ex.db-prof.elektro	
	Qv=260/200m3/h, pe=24/18W, 230V, ak.tlak 24/19dB(A)				0		0		
3.01a	Přepínač otáček Com 2 (nouzový spínač)	ks	1	1089	1089	218	218	Umíst.u ventilátoru	

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : **Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení**

Projekt VZT: **Jednostupňvý projekt (JP VZT)**
Zak.č. **03- JP VZT-16**

Dílní část : **D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav**

Investor : **SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav**

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn..	
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč		
					0		0		
	Talíř. ventil plast IT100	ks	3	234	702	47	141		
3.02	Samotížná žaluzie PER 100	ks	1	293	293	59	59		
3.03	VBM 100	ks	2	117	234	24	48		
3.03a					0		0		
	Potrubi spiro -standart tvč. Tvarovek				0		0		
3.04-3.07	OLS 90.100	ks	3	183	549	37	111		
3.04	TS 100 (á L3000)	bm	6	127	762	26	156		
3.05	Krácení TS na potřebné délky (L5x)	sa	1	550	550	110	110		
	OBJ 90.100-100	ks	2	300	600	60	120		
3.06	spojka N.100	ks	2	41	82	8	16		
3.07	Plast.mřížka LG 150 ED	ks	2	218	436	44	88		
3.08	TizO Mirel. pás s=6mm s lepidl.- obal potr.ve stěně	m2	1	267	267	53	53		
3.09					0		0		
	Montážní , závěsný, spojovací a těsnící materiál	sa	1	1650	1650	335	335		
3.10	(Konzoly,obj.s gumou, hmoždinky, Al pásy atd.)				0		0		
					0		0		
	Zařízení č.3				12584		2531		
					0		0		
					0		0		
	Zařízení č. 4- Sprchy dívky				0		0		
	Diag. ventilátor 2otáčkový	ks	1	6295	6295	1259	1259		
4.01	Mixvent TD 500/150 s ext doběhem nast. 15-20min				0		0	Ex.db-prof.elektro	
	Qv=580/430m3/h, pe=50/44W, 230V, ak.tlak 60/33dB(A)				0		0		
4.01a	Přepínač otáček Com 2 (přepínač-nouzový spínač)	ks	1	1089	1089	218	218	Umíst.u ventilátoru	

VZDUCHOTECHNIKA SSZ - Realizační výpis výměr

Akce : **Tělocvična a domov mládeže
Rekonstrukce sociálních zařízení**

Projekt VZT: **Jednostupňový projekt (JP VZT)**
Zak.č. **03- JP VZT-16**

Dílčí část : **D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav**

Investor : **SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav**

Zpracoval : Vladimír Benda

Poz.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka bez DPH		Montáž bez DPH		Pozn..	
				Jednotlivé Kč	Celkem Kč	Jednotlivé Kč	Celkem Kč		
4.02	Neobsazeno				0		0		
4.03	Neobsazeno				0		0		
	Talíř.ventil plast IT 150	ks	2	277	554	55	110		
4.04	Samotížná žaluzie PER 160	ks	1	778	778	156	156		
4.05	Neobsazeno				0		0		
4.06					0		0		
	Potrubí Spiro včetně tvarovek, s těsněním				0		0		
4.07-11	G-KRO.150	ks	1	715	715	143	143		
4.07	G-OBJ 90.150.125, .d3 =D125(Mu) zkrátit na L=40mm	ks	4	280	1120	57	228		
4.08	T S 150	bm	4	127	508	26	104		
4.09	Krácení TS na potřebné délky (L4x)	sa	1	550	550	110	110		
	G-N.150	ks	2	335	670	67	134		
4.10	TizM- Mirelon pás s=10mm s lepidl.	m2	3	267	801	53	159		
4.11	Neobsazeno				0		0		
4.12					0		0		
	Montážní, spoj., těsnící materiál	sa	1	1650	1650	335	335		
4.13	(Konzoly s patkou na stěnu+upevň.svorníky,objímky s gumou, hmoždiny,AL pásky,šrouby..)								
	Zařízení č.4				14730		2956		

V Rohatci: 23..11.2016
Zpracoval: Vladimír Benda

Konec

CENOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTU-výpis výměr

Jednostupňový projekt vzduchotechniky (JP VZT) pro stav.povolení a realizaci

dle SSZ-výpisu výměr s rekapitulací-dle současně platných ceníků dodavatelů a kalkulací

Číslo zakázky VZT : **03-JP VZT- 16**

Název stavby : **Tělocvična a domov mládeže-rekonstrukce sociál. zařízení**

Dílčí část : **D.2 Vzduchotechnika, průmyslovka Břeclav**

Investor: **SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav**

	Zař.č.	Ceny jsou bez DPH	Dodávka (D) Kč	Montáž(M) Kč
	1		15884	3129
	2		20585	4130
	3		12584	2531
	4		14730	2956
			63783	12746
Celkem				
Další náklady:				
Kompletační činnost				
Zednická výpomoc *				
Mimostaveništní doprava do skladu				
Oživení, zkoušky				
Zařízení staveniště				
Lešení,zdvih.mechanizmy				
Projekty JP VZT				
Cena za přesun elementů a potrubí na stavbu				
Základní cena :				
				76 529 Kč
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (bez DPH)				

Poznámka: uvedené ceny jsou bez DPH

* Nezahrnují staveb. otvory pro VZT a zapravení po montáži-pouze menší úpravy

23.11.2016

Zpracoval: