

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic příspěv. org. IČ : 000 64785, se sídlem v Benešově, Křižíkova 1351, PSČ 256 18, zastoupená Ing. Miroslavem Babickým, ředitelem Správy a údržby silnic Benešov, příspěv. org. na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Společnost ČNES dopravní stavby a.s., IČ : 477 81 734, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964, bankovní spojení : 0100, číslo účtu: 27-6110060247

jednající Ing. Vladimírem Drábem, předsedou představenstva na straně druhé (dále jen zhotovitel)

tento

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2005

SÚS Benešov, cestmistrovství Rožmitál pod Třemšínem

Číslo smlouvy objednatele : 32/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 06/002/05/D

#### I.

V souladu s článkem XII. odstavec 2 a ve spojitosti s článkem IV. odstavec 4 Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2005  
Číslo smlouvy objednatele 32/2005, číslo smlouvy zhotovitele 06/002/05/D (dále jen smlouvy) smluvní strany shora  
označené :

1. Tímto dodatkem upravují měrné ceny činností (bez DPH) uvedené v Příloze č.2 Smlouvy o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními roky na období od 1.4.2008 do 31.3.2009 .
2. Měrné ceny jednotlivých činností bez DPH za období od 1.4.2008 do 31.3.2009 byly přepočteny mírou inflace , kterou vydal ČSÚ pro rok 2007 a to 4,1%. Měrné ceny jednotlivých činností upravené v závislosti na vývoji inflace jsou uvedeny v Příloze č.2 tohoto dodatku.

#### II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.9. 2005 číslo smlouvy objednatele : 32/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 06/002/05/D zůstávají beze změn.

#### III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) z nich.

Veškeré změny tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou předem odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinnosti nabývá dnem 1.4.2008.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jeho obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

V Benešově dne ..... 24.3. 2008 .....

Objednatel :

V Kladně dne ..... 24.3. 2008 .....

Zhotovitel :

.....  
Středočeský kraj, IČ : 70891095  
Zastoupený : Ing. Miroslavem Babickým,  
ředitelem Správy a údržby silnic Benešov, příspěv. org.  
IČ : 00064785 se sídlem Benešov, Křižíkova ul.1351  
PSČ 256 18

.....  
ČNES dopravní stavby a.s., IČ : 477 81 734  
jednající : Ing. Vladimírem Drábem  
funkce : předseda představenstva

Příloha č.2 k zad. dok.na zadání činnosti střediska Rožmitál u SÚS Benešov,přísp.org.

Období od 1.4.2008-31.-3.2009

I ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH+4,1%
11110				
	<b>Posyp vozovek inertním materiálem</b>	km		
cena:	posyp škvárou	km	205,80	214,24
cena:	posyp drtí	km	252,11	262,45
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)			
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu			
11210				
cena:	<b>Posyp vozovek chemickým materiálem</b>	km	267,54	278,51
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)			
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu			
11230				
cena:	<b>Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním</b>	km	345,74	359,92
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů)			
	náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu			
11810				
cena:	<b>Kontrolní jízdy osobním automobilem</b>	km	10,20	10,62
obsah:	kontrolní jzdy osobním automobilem			
11720				
cena:	<b>Kontrolní jízdy sypačem</b>	km	37,04	38,56
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu			
12110				
cena:	<b>Odstraňování sněhu předsazenou radlicí</b>	km	101,87	106,05
obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)			
12120				
cena:	<b>Odstraňování sněhu traktorovou radlicí</b>	h	462,02	480,96
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů			
12210				
cena:	<b>Odstraňování sněhu frézami</b>	h	1954,07	2034,19
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů			
12310				
cena:	<b>Odstraňování sněhu šípovými pluky</b>	km	167,73	174,61
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů			
13410				
cena:	<b>Dispečerská služba</b>	h	380,73	396,34
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS			
13420				
cena:	<b>Pohotovost pracovníků na pracovišti</b>	h	231,53	241,02
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)			
13430				
cena:	<b>Pohotovost pracovníků domácí</b>	h	92,61	96,41
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)			
16110				
cena:	<b>Organizační příprava</b>	h	406,46	423,12
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ			
	školení pracovníků k OPZS			

16210				
	Zásněžky	m		
cena:	postavení, stažení zásněžek	m	61,74	64,27
cena:	dodávka nových zásněžek	ks	504,21	524,88
16310				
	Sněhové tyče a značky	ks		
cena:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	61,74	64,27
cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	236,67	246,37
16410				
cena:	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)	h	1152,48	1199,73
obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu)			
	případné další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS			
17110				
	Úklid po zimě	km		
cena:	samosběr	km	5608,05	5837,98
cena:	traktorovým zametačem	km	3447,15	3588,48
obsah:	silnice udržované inertním posypem			
	na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km			

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH+4,1%
20110				
<b>cena:</b>	<b>Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem</b>	<b>m2</b>	<b>1,13</b>	<b>1,18</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava stroje na pracovišti k zametání			
	zametání vozovky			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
20111				
<b>cena:</b>	<b>Čištění vozovek metením strojně samosběrem</b>	<b>m2</b>	<b>1,75</b>	<b>1,82</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou			
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení			
	vysypání obsahu nádrže			
	drobná oprava			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek			
	neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)			
20121				
<b>cena:</b>	<b>Čištění vozovek splachováním strojně</b>	<b>m2</b>	<b>1,03</b>	<b>1,07</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka technologické vody			
	plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu			
	příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí			
	mytí vozovky tlakovou vodou			
	případné odkopání silnější vrstvy bláta			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
20140				
<b>cena:</b>	<b>Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně</b>	<b>m2</b>	<b>7,20</b>	<b>7,50</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního nářadí na pracovišti			
	odkopání silnější vrstvy bláta			
	ruční zametení kartáči			
	uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici			
	výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky			
	úklid ručního nářadí na dopravní prostředek			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
	naložení na dopravní prostředek			
	neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)			
20150				
<b>cena:</b>	<b>Čištění vozovek od nánosů - strojně</b>	<b>m2</b>	<b>22,64</b>	<b>23,57</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin			
	shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem			
	splach. zbytku nečistot tlak. vodou ke krajnici s případným naložením			
	očištění silničních mechanismů od bláta			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
	neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)			
20197				
	<b>Neodkladné zásahy</b>	<b>h</b>		
<b>cena:</b>	<b>dopravné osobním vozidlem</b>	<b>km</b>	<b>10,19</b>	<b>10,61</b>

cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	19,35	20,14	
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	37,04	38,56	
cena:	pronájem SDZ	ks/den	31,90	33,21	
cena:	práce při výkonu	hod	262,40	273,16	
20198					
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t			
cena:	na skládku	m3 do 1km	m3	62,77	65,34
cena:		m3 do 2km	m3	78,20	81,41
cena:		m3 do 3km	m3	93,64	97,48
cena:		m3 do 4km	m3	109,07	113,54
cena:		m3 do 5km	m3	124,51	129,61
cena:		m3 do 6km	m3	139,94	145,68
cena:		m3 do 7km	m3	155,38	161,75
cena:		m3 do 8km	m3	170,81	177,81
cena:		m3 do 9km	m3	186,25	193,89
cena:		m3 do 10km	m3	201,68	209,95
cena:		m3 za každý další km	m3	15,44	16,07
cena:	skládkovné	t	504,21	524,88	
20297					
na:	<b>Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kuže</b>	h	524,79	546,31	
obsah:	mimo označení světelnou šipkou na vlagstním pracovním stroji				
21110					
cena:	<b>Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)</b>	m2	2,01	2,09	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením				
	dodávka kameniva				
	plnění a doplňování sypače kamenivem				
	strojní posyp s možným přebytkem kameniva				
	případný doplňující ruční posyp v podélném směru				
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí				
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek				
	DZ omezující dovol. rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne				
21310					
cena:	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm</b>	m2	37,04	38,56	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením				
	dodávka veškerého provozního materiálu				
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem				
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce				
	provedení kalového zákrytu				
	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi				
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek				
21320					
cena:	<b>Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm</b>	m2	40,65	42,32	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením				
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem				
	dodávka veškerého provozního materiálu				
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce				
	provedení kalového zákrytu				
	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi				
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek				
21425					
cena:	<b>Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2</b>	m2	36,53	38,03	
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho				
	dodávka veškerého provozního materiálu				
	jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem				
	příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích				
	tyčí, kontrola trysek, nahřívání pojiva na pracovní teplotu, nahřívání				

	potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství			
	hutnění			
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí			
	zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek			
21445				
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>38,59</b>	<b>40,17</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek			
21455				
<b>cena:</b>	<b>Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>40,65</b>	<b>42,32</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očistění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek			
21499				
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště			
21511				
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem</b>	<b>t</b>	<b>3447,15</b>	<b>3588,48</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drti hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očistění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21512				
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav</b>	<b>t</b>	<b>4064,55</b>	<b>4231,20</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik			

	vyplnění kamenivám s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí			
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluhu			
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21518				
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtluků s použitím turbomechanizmů</b>	<b>t</b>	<b>3457,44</b>	<b>3599,20</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka veškerého provozního materiálu			
	příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti			
	vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluhu kamenivem, zástřik emulzí			
	přejezd k dalšímu výtluhu			
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21599				
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	dodávka veškerého provozního materiálu			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
21711				
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených</b>	<b>t</b>	<b>4815,72</b>	<b>5013,16</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště			
	dodávka veškerého provozního materiálu			
	frézování výtluhu a vyčištění			
	provedení spojovacího postřiku			
	vyplnění výtluhu asf. betonem s převýšením pro hutnění			
	hutnění			
	přejezd k dalšímu výtluhu			
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21712				
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka</b>	<b>t</b>	<b>3478,02</b>	<b>3620,62</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště			
	dodávka veškerého provozního materiálu			
	provedení spojovacího postřiku			
	vyplnění výtluhu asf. betonem s převýšením pro hutnění			
	hutnění			
	přejezd k dalšímu výtluhu			
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21713				
<b>cena:</b>	<b>Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena</b>	<b>t</b>	<b>14097,30</b>	<b>14675,29</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka veškerého provozního materiálu			
	příprava nářadí na pracovišti			
	vyplnění výtluhu směsí			
	začištění okolí výtluhu a hutnění			
	přejezd k dalšímu výtluhu			
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
21799				
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
<b>obsah:</b>	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			

	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
22323				
<b>cena:</b>	<b>Podsypná vrstva ze štěrkopísku - tl. 15 cm</b>	<b>m2</b>	<b>138,92</b>	<b>144,62</b>
<b>obsah:</b>	dovoz potřebného objemu štěrkopísku			
	označení pracoviště dopravním značením			
	rozprostření štěrkopísku v předepsané tl.			
	vyrovnání do potřebné nivelety			
	zhuštění vrstvy štěrkopísku			
	úklid pracoviště			
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22331				
<b>cena:</b>	<b>Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm</b>	<b>m2</b>	<b>282,98</b>	<b>294,58</b>
<b>obsah:</b>	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem			
	označení pracoviště dopravním značením			
	očištění ložné plochy			
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě			
	zhuštění vrstvy obal. Kameniva			
	úklid pracoviště			
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22342				
<b>cena:</b>	<b>Podkladní vrstva ze štěrku - tl. 10 cm</b>	<b>m2</b>	<b>79,23</b>	<b>82,48</b>
<b>obsah:</b>	dovoz potřebného objemu štěrku zrnitosti 32/63			
	označení pracoviště dopravním značením			
	rozprostření štěrku v požadované tl. a niveletě			
	zhuštění podkl. vrstvy štěrku			
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22362				
<b>cena:</b>	<b>Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2</b>	<b>m2</b>	<b>16,46</b>	<b>17,13</b>
<b>obsah:</b>	dovoz potřebného objemu předepsané emulze			
	označení pracoviště dopravním značením			
	vyčištění podkladu před postříkem			
	provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysprávký a pod.)			
	úklid pracoviště			
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22613				
<b>cena:</b>	<b>Frézování ploch do hloubky 4 cm</b>	<b>m2</b>	<b>71,00</b>	<b>73,91</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště doprav.značením			
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu			
	při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229)			
	vyčištění a úklid odfrézované plochy			
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii			
	celkový úklid pracoviště			
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze			
22615				

<b>cena:</b>	<b>Frézování ploch do hloubky 6 cm</b>	<b>m2</b>	<b>98,78</b>	<b>102,83</b>
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22613			
22699				
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
22712				
<b>cena:</b>	<b>Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků</b>	<b>m2</b>	<b>203,74</b>	<b>212,09</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava kompresoru, příprava nářadí			
	vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky			
	vyčištění výtluhu vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek			
	případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům			
	odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii			
	úklid pracoviště			
	zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho			
	ponechání do další pracovní fáze			
22799				
<b>cena:</b>	<b>Rízení provozu a dozor</b>	<b>h</b>	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
	doprava pracovníků z pracoviště			
22811				
<b>cena:</b>	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm</b>	<b>bm</b>	<b>98,78</b>	<b>102,83</b>
obsah:	označení pracoviště doprav. značením			
	příprava pily na asfalt			
	vlastní řezání krytu			
	úklid pracoviště			
	přesun k dalším označeným místům			
	očistění pily, naložení na dopr. prostředek			
	zrušení dopravního značení s naložením značek			
22812				
<b>cena:</b>	<b>Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm</b>	<b>bm</b>	<b>152,29</b>	<b>158,53</b>
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811			
22817				
<b>cena:</b>	<b>Frézování spár a prasklin</b>	<b>bm</b>	<b>42,19</b>	<b>43,92</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava frézky na spáry			
	vlastní frézování			
	úklid pracoviště			
	přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám			
	očistění frézky, naložení na doprav. prostředek			
	zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další			
	pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 )			
22831				
<b>cena:</b>	<b>Zalévání spár asfaltovou záplivkou</b>	<b>bm</b>	<b>60,71</b>	<b>63,20</b>
obsah:	označení pracoviště doprav. značením			
	příprava tavicího kotle a ručního nářadí, ohřev záplivkové hmoty,			
	vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí			
	vlastní zalévání spár, úklid pracoviště			

	přejezd k dalším označeným místům			
	očištění pracov.zařízení			
	zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd			
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817			
22899				
cena:	<b>Rízení provozu a dozor</b>	h	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
	doprava pracovníků z pracoviště			
22910				
cena:	<b>Naložení na nákladní automobil a odvoz</b>	t	<b>303,56</b>	<b>316,01</b>
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615			
	jestliže fréza nemá samonakládací pás			
	označení pracoviště doprav.značením			
	příprava stroje na pracovišti			
	nakládání a pojíždění			
	očištění vozovky			
	příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí			
	zrušení doprav.značení s naložením značek			
	odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii			
22911				
cena:	<b>Ruční nakládání</b>	t	<b>406,46</b>	<b>423,12</b>
obsah:	označení pracoviště doprav.značkami			
	ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek			
	očištění pracoviště			
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek			
	odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště			
22998				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t		
cena:	<b>dopravné na skládku</b>	m	<b>62,77</b>	<b>65,34</b>
cena:		m3 do 2km	<b>78,20</b>	<b>81,41</b>
cena:		m3 do 3km	<b>93,64</b>	<b>97,48</b>
cena:		m3 do 4km	<b>109,07</b>	<b>113,54</b>
cena:		m3 do 5km	<b>124,51</b>	<b>129,61</b>
cena:		m3 do 6km	<b>139,94</b>	<b>145,68</b>
cena:		m3 do 7km	<b>155,38</b>	<b>161,75</b>
cena:		m3 do 8km	<b>170,81</b>	<b>177,81</b>
cena:		m3 do 9km	<b>186,25</b>	<b>193,89</b>
cena:		m3 do 10km	<b>201,68</b>	<b>209,95</b>
cena:		m3 za každý další km	<b>15,44</b>	<b>16,07</b>
cena:	<b>skládkovné</b>	t	<b>812,91</b>	<b>846,24</b>
23120				
cena:	<b>Dlažba z kostek drobných</b>	m2	<b>1311,98</b>	<b>1365,77</b>
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii			
	poblíž pracoviště			
	dodávka kostek a dalšího provozního materiálu			
	označení pracoviště doprav.značením			
	příprava ručního nářadí			
	dovoz materiálu ručně na pracoviště			
	rozprostření lože			
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN			

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH+4,1%
31110				
cena:	<b>Čištění SDZ mytím strojně</b>	ks	<b>40,13</b>	<b>41,77533</b>
obsah:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště			
	označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66)			
	příprava stroje na pracovišti k mytí			
	přesun k další dopravní značce			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště			
	zrušení dopr. značení (dle TP 66)			
31120				
cena:	<b>Čištění SDZ mytím ručně</b>	ks	<b>67,91</b>	<b>70,69431</b>
obsah:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště			
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66 )			
	příprava stroje na pracovišti k mytí			
	přesun k další doprav.značce			
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště			
	zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště			
31210				
cena:	<b>Nátěr rubu SDZ včetně stojanu</b>	ks	<b>180,08</b>	<b>187,4633</b>
obsah:	označení pracoviště doprav.značením			
	příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí			
	očištění rubu stojanu a značky			
	natření fermezovou barvou na konstrukce			
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek			
	přesun k další SDZ			
	očištění štětců a ostatních pomůcek			
	zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek			
31220				
cena:	<b>Nátěr rubu SDZ včetně očištění</b>	ks	<b>129,65</b>	<b>134,9657</b>
obsah:	označení pracoviště doprav.značením			
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí			
	očištění rubu značky			
	natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce			
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek			
	přesun k další SDZ			
	očištění štětců a ostatních pomůcek			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek			
31230				
cena:	<b>Nátěr stojanu SDZ včetně očištění</b>	ks	<b>129,65</b>	<b>134,9657</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí			
	očištění stojanu SDZ			
	natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce			
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek			
	přesun k další SDZ			
	očištění štětců a ostatních pomůcek			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek			

31335				
cena:	<b>Výměna SDZ na původním stojanu</b>	ks	245,93	256,0131
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky			
	demontáž původní značky			
	montáž nové značky			
	zrušení dopravního značení			
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1			
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti.			
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1209,08	1258,652
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1106,18	1151,533
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	859,22	894,448
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1826,48	1901,366
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2032,28	2115,603
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1414,88	1472,89
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3555,20	3700,963
ia:	tabule - typ IP 16	ks	3755,85	3909,84
31350				
cena:	<b>Narovnění stojanu SDZ</b>	ks	163,61	170,318
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního nářadí na pracovišti			
	vyrovnání deformovaného stojanu značky			
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek			
	zrušení dopravního značení			
31360				
cena:	<b>Vyrovnání SDZ</b>	ks	170,81	177,8132
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního nářadí na pracovišti			
	demontáž štítu značky ze stojanu			
	vyrovnání deformované značky na rovné desce			
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky			
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek			
	zrušení dopravního značení			
31635				
cena:	<b>Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)</b>	ks	1193,64	1242,579
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava stroje a nářadí			
	vyhloubení otvoru pro patku značky			
	osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování			
	upravení a urovnání terénu kolem značky			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1			
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, .			
	činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností			
	7 let v základní velikosti			
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1209,08	1258,652
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1106,18	1151,533
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	859,22	894,448
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1826,48	1901,366
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2032,28	2115,603
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1414,88	1472,89
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3555,2	3700,963

cena:	tabule - typ IP 16	ks	3755,85	3909,84
31810				
cena:	<b>Oprava stojanu SDZ s výměnou patky</b>	ks	689,43	717,6966
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava pojízdné dílny na pracovišti			
	demontáž značky ze sloupku			
	demontáž poškozené patky			
	montáž nové patky a sloupku, montáž značky			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
31910				
cena:	<b>Likvidace SDZ</b>	ks	246,96	257,0854
obsah:	označení pracoviště			
	příprava nářadí z pojízdné dílny			
	demontáž štítu značky a uložení do dílny			
	obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem			
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky			
	příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32110				
na:	<b>Mytí velkoplošných značek strojně</b>	m2	40,13	41,77533
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu			
	příprava stroje na pracovišti k mytí			
	mytí značek			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32220				
cena:	<b>Nátěr rubu velkoplošné značky</b>	m2	143,03	148,8942
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí			
	zběžné očištění rubu značky			
	natření fermežovou barvou na konstrukce			
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek			
	očištění štětců a ostatních pomůcek			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32230				
cena:	<b>Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ</b>	m2	163,61	170,318
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí			
	očištění nosné konstrukce			
	natření fermežovou barvou na konstrukce			
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek			
	očištění štětců a ostatních pomůcek			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32325				
cena:	<b>Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci</b>	m2	4167,45	4338,315
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky			
	demontáž původní značky			
	montáž nové značky (včetně dodávky materiálu)			
	uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

32525				
cena:	<b>Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>	m2	<b>7192,71</b>	<b>7487,611</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti			
	dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce			
	vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce			
	osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření			
	přípevnění značky na nosnou konstrukci			
	kontrola svislého i vodorovného vyrovnání			
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
32580				
cena:	<b>Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce</b>	m2	<b>694,58</b>	<b>723,0578</b>
obsah:	označení pracoviště			
	příprava autojeřábu a nářadí			
	demontáž štítu značky			
	odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce			
	demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil			
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky			
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36710				
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení</b>	m2	<b>145,09</b>	<b>151,0387</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	očištění vozovky			
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů			
	řízení dopravy			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	očištění šablony a pomůcek			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36712				
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení</b>	m2	<b>149,21</b>	<b>155,3276</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	očištění vozovky			
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů			
	řízení dopravy			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	očištění šablony a pomůcek			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36720				
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné - obnova</b>	m2	<b>137,89</b>	<b>143,5435</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	očištění vozovky			
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů			
	řízení dopravy			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	očištění šablony a pomůcek			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

36722				
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova</b>	m2	<b>143,03</b>	<b>148,8942</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	očištění vozovky			
	položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položeni kuželů			
	řízení dopravy			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	očištění šablony a pomůcek			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
36740				
cena:	<b>Vodorovné dopravní značky plošné z plastů</b>	m2	<b>406,46</b>	<b>423,1249</b>
36799				
cena:	<b>Řízení provozu a dozor</b>	h	<b>298,41</b>	<b>310,6448</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
37710				
cena:	<b>VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení</b>	bm	<b>12,14</b>	<b>12,63774</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	rozměřování a vyznačování trasy barvou			
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
37712				
cena:	<b>VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačen</b>	bm	<b>13,27</b>	<b>13,81407</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	rozměřování a vyznačování trasy barvou			
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
37720				
cena:	<b>VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova</b>	bm	<b>11,22</b>	<b>11,68002</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	provedení značení			
	rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

37722				
cena:	<b>VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova</b>	bm	12,25	12,75225
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	provedení značení s posypem balotinou			
	rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
37799				
cena:	<b>Rízení provozu</b>	h	298,41	310,6448
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
38710				
na:	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení</b>	bm	25,62	26,67042
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	rozměřování a vyznačování trasy barvou			
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
38712				
cena:	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předzn</b>	bm	26,65	27,74265
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	rozměřování a vyznačování trasy barvou			
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
38720				
cena:	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova</b>	bm	24,18	25,17138
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	provedení značení			
	rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

38722				
cena:	<b>VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova</b>	bm	<b>25,21</b>	<b>26,24361</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti			
	provedení značení s posypem balotinou			
	rozmístění dopravních kuželů			
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou			
	sběr dopravních kuželů s naložením			
	očištění značkovače			
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
38799				
cena:	<b>Rízení provozu</b>	h	<b>298,41</b>	<b>310,6448</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
38910				
na:	<b>Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním</b>	m2	<b>303,56</b>	<b>316,006</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava frézky na pracovišti			
	frézování			
	naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek			
	očištění vozovky			
	příprava frézky k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH+4,1%
41110				
<b>cena:</b>	<b>Čištění svodidel mytím strojně</b>	<b>bm</b>	<b>5,56</b>	<b>5,79</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem			
	dodávka vody			
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů			
	čištění svodidla mytím			
	přejezd k jednotlivým úsekům svodidel			
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41210				
<b>cena:</b>	<b>Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním</b>	<b>bm</b>	<b>143,03</b>	<b>148,89</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava kompresoru, stříkačích pistolí, ředění barev			
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem			
	stříkání, přesun podél svodidla			
	příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistolí, uklizení prázdných obalů			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41220				
<b>cena:</b>	<b>Nátěr svodidel s očištěním - štětcem</b>	<b>bm</b>	<b>169,79</b>	<b>176,75</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nátěrových hmot a pomůcek			
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem			
	ruční nátěr oboustranně			
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41310				
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - zřízení souvisle</b>	<b>bm</b>	<b>1296,54</b>	<b>1349,70</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka materiálu			
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase			
	příprava beranidla k práci			
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky			
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění			
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky			
	příprava beranidla k odjezdu			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41320				
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě</b>	<b>bm</b>	<b>1435,46</b>	<b>1494,31</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka materiálu			
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase			
	příprava beranidla k práci			
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky			
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění			
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky			
	příprava beranidla k odjezdu			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

41410				
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - opravy, rovnání</b>	bm	<b>375,59</b>	<b>390,99</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka spojovacího materiálu a sloupků			
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti			
	nahřívání deformované části svodidla			
	rovnání svodidla za tepla			
	příprava dílny na odjezd			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41420				
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice</b>	bm	<b>920,96</b>	<b>958,72</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí z pojízdné dílny			
	demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání			
	vyrovnání sloupků a spojek			
	montáž nové svodnice			
	vyrovnání směru a výšky svodidla			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
41910				
<b>cena:</b>	<b>Ocelová svodidla - likvidace</b>	bm	<b>241,82</b>	<b>251,73</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí z pojízdné dílny			
	demontáž svodnic a spojek			
	vytažení sloupků			
	naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz			
	zrušení dopravního značení na skládku SÚS			
42210				
<b>cena:</b>	<b>Nátěr zábradlí včetně očištění</b>	bm	<b>147,15</b>	<b>153,18</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka nátěrových hmot			
	příprava nátěrových hmot a pomůcek			
	očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem			
	ruční nátěr barvou			
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
42310				
<b>cena:</b>	<b>Osazení zábradlí včetně dodání</b>	bm	<b>1296,54</b>	<b>1349,70</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí			
	rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí			
	vysekání otvorů sbíjecím kladivem			
	zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů			
	ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
42910				
<b>cena:</b>	<b>Zábradlí - likvidace</b>	bm	<b>262,40</b>	<b>273,16</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti			
	jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek			
	příprava dílny na odjezd			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

44110				
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - čištění</b>	ks	<b>15,33</b>	<b>15,96</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	nákup technologické vody			
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem			
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů			
	čištění nástavců na svodidla mytím			
	přejezd k jednotlivým nástavcům			
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
44310				
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - zřízení</b>	ks	<b>252,11</b>	<b>262,45</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka nástavců včetně dalšího materiálu			
	příprava materiálu a náradí na pracovišti			
	osazení a přišroubování nástavce			
	přejezd k jednotlivým nástavcům			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
44410				
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla z PE - rovnání</b>	ks	<b>39,10</b>	<b>40,70</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava náradí			
	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu			
	narovnání nástavce, dotažení šroubu			
	přejezdy k jednotlivým nástavcům			
	uklizení ručního náradí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
44510				
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky</b>	ks	<b>75,63</b>	<b>78,73</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	demontáž poškozené odrazky			
	montáž nové odrazky			
	eventuelně nalepení folie			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
44910				
<b>cena:</b>	<b>Nástavce na svodidla - demontáž</b>	ks	<b>50,42</b>	<b>52,49</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava náradí			
	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu			
	demontáž nástavce			
	přejezdy k jednotlivým nástavcům			
	uklizení ručního náradí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45110				
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění strojně</b>	ks	<b>36,02</b>	<b>37,50</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka technologické vody			
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem			
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů			
	čištění sloupku mytím			
	přejezd k jednotlivým sloupkům			
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			

45120				
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - čištění ručně</b>	ks	<b>29,84</b>	<b>31,06</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka technologické vody			
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu			
	čištění sloupku mytím			
	přejezd k jednotlivým sloupkům			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45310				
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - zřízení</b>	ks	<b>235,64</b>	<b>245,30</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava náradí			
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků			
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí			
	dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu			
	osazení, směrové a výškové vyrovnání			
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění			
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45321				
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky</b>	ks	<b>363,30</b>	<b>378,20</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava náradí			
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků			
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí			
	vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění			
	úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku			
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek			
45330				
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - znovuosazení</b>	ks	<b>44,25</b>	<b>46,06</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	obnovení otvoru ručním náradím, vyčištění otvoru			
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění			
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí			
	zrušení dopravního značení			
45410				
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - vyrovnání</b>	ks	<b>34,99</b>	<b>36,42</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního náradí			
	narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu			
	uklizení ručního náradí			
	zrušení dopravního značení			
45510				
<b>cena:</b>	<b>Směrové sloupky - výměna 1 odrazky</b>	ks	<b>71,00</b>	<b>73,91</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	demontáž poškozené odrazky			
	montáž nové odrazky			
	eventuelně nalepení folie			
	zrušení dopravního značení			

46210				
cena:	<b>Bílění stromu</b>	ks	<b>81,29</b>	<b>84,62</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu			
	příprava barvy, nalití do kbelíku			
	očištění kůry stromu kartáčem			
	nátěr pruhu barvou			
	plnění a doplňování kbelíku barvou			
	očištění náradí, vymytí štětců			
	zrušení dopravního značení			
46720				
cena:	<b>Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)</b>	sada/den	<b>504,21</b>	<b>524,88</b>
obsah:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravného			
	pravidelná výměna a dobíjení baterií			
	drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)			
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí	sada/den	<b>200,66</b>	<b>208,89</b>
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	<b>303,56</b>	<b>316,01</b>
46910				
cena:	<b>Odrážník 30 x 30 - likvidace</b>	ks	<b>266,51</b>	<b>277,44</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava náradí a nakladače na pracovišti			
	odkopání zeminy a uvolnění odrazníku			
	uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek			
	zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu			
	zrušení dopravního značení			
46920				
cena:	<b>Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace</b>	ks	<b>122,45</b>	<b>127,47</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava náradí a nakladače na pracovišti			
	odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku			
	uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek			
	zaházení jámy po směrovém sloupku			
	zrušení dopravního značení			
46998				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t		
	dopravné na skládku			
cena:	m3 do 1km	m3	<b>62,77</b>	<b>65,34</b>
cena:	m3 do 2km	m3	<b>78,20</b>	<b>81,41</b>
cena:	m3 do 3km	m3	<b>93,64</b>	<b>97,48</b>
cena:	m3 do 4km	m3	<b>109,07</b>	<b>113,54</b>
cena:	m3 do 5km	m3	<b>124,51</b>	<b>129,61</b>
cena:	m3 do 6km	m3	<b>139,94</b>	<b>145,68</b>
cena:	m3 do 7km	m3	<b>155,38</b>	<b>161,75</b>
cena:	m3 do 8km	m3	<b>170,81</b>	<b>177,81</b>
cena:	m3 do 9km	m3	<b>186,25</b>	<b>193,89</b>
cena:	m3 do 10km	m3	<b>201,68</b>	<b>209,95</b>
cena:	m3 za každý další km	m3	<b>15,44</b>	<b>16,07</b>
cena:	skládkovné	t	<b>504,21</b>	<b>524,88</b>

48310				
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)</b>	ks	<b>2459,31</b>	<b>2560,14</b>
obsah:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu			
	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí			
	určení místa pro osazení zrcadla			
	vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla			
	osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování			
	montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla			
	upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla			
	příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení			
	<b>Dodávka zrcadel:</b>			
cena:	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	<b>8129,10</b>	<b>8462,39</b>
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	<b>12245,10</b>	<b>12747,15</b>
48410				
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu</b>	ks	<b>607,11</b>	<b>632,00</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava pojízdné dílny na pracovišti			
	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla			
	nátěr opravených míst			
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení			
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny			
	zrušení dopravního značení			
48510				
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)</b>	ks	<b>1018,71</b>	<b>1060,48</b>
obsah:	dodávka zrcadla			
	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava pojízdné dílny na pracovišti			
	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla			
	nátěr opravených míst			
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení			
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny			
	zrušení dopravního značení			
	Dodávka zrcadla:			
cena:	zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	<b>2047,71</b>	<b>2131,67</b>
48910				
cena:	<b>Dopravní zrcadlo - odstranění</b>	ks	<b>504,21</b>	<b>524,88</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti			
	odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem			
	uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače			
	vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek			
	zaházení jámy po stojanu zrcadla			
	zrušení dopravního značení			

5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH+4,1%
51110				
cena:	<b>Krajnice zpevněná - čištění strojní</b>	m2	<b>1,13</b>	<b>1,18</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava stroje na pracovišti k zametání			
	zametání vozovky			
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení			
51310				
cena:	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu</b>	m2	<b>2,88</b>	<b>3,00</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava seřezávače krajnic k práci			
	seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu			
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
51321				
cena:	<b>Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu</b>	m2	<b>21,61</b>	<b>22,50</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava seřezávače krajnic k práci			
	seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu a drnu na dopravní prostředek			
	odvoz seřezaného nánosu			
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
51398				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t		
obsah:	dopravné			
cena:	m3 do 1km	m3	<b>62,77</b>	<b>65,34</b>
cena:	m3 do 2km	m3	<b>78,20</b>	<b>81,41</b>
cena:	m3 do 3km	m3	<b>93,64</b>	<b>97,48</b>
cena:	m3 do 4km	m3	<b>109,07</b>	<b>113,54</b>
cena:	m3 do 5km	m3	<b>124,51</b>	<b>129,61</b>
cena:	m3 do 6km	m3	<b>139,94</b>	<b>145,68</b>
cena:	m3 do 7km	m3	<b>155,38</b>	<b>161,75</b>
cena:	m3 do 8km	m3	<b>170,81</b>	<b>177,81</b>
cena:	m3 do 9km	m3	<b>186,25</b>	<b>193,89</b>
cena:	m3 do 10km	m3	<b>201,68</b>	<b>209,95</b>
cena:	m3 za každý další km		<b>15,44</b>	<b>16,07</b>
cena:	skládkovné	t	<b>257,25</b>	<b>267,80</b>
51710				
cena:	<b>Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkopisek tl. 8 cm</b>	m2	<b>185,22</b>	<b>192,81</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	odvození šterkopísku			
	příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti			
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru			
	hutnění a kropení			
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek			
	na dopr. prostředek			

51720				
cena:	<b>Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkodrt' tl. 8 cm</b>	m2	<b>174,93</b>	<b>182,10</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka šterkodrti			
	příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti			
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce			
	v příčném i podélném směru			
	hutnění a kropení			
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení s naložením značek			
	na dopr. prostředek			
51730				
cena:	<b>Svahování</b>	m2	<b>100,84</b>	<b>104,97</b>
obsah:	označení pracoviště			
	příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci			
	provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje			
	příprava univerzálního dokončovacího stroje			
	k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
51799				
cena:	<b>Rízení provozu</b>	h	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
52097				
cena:	<b>Čištění příkopů od odpadků ručně</b>	h	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek			
	odvoz odpadků a uložení na skládku			
52110				
cena:	<b>Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou</b>	bm	<b>10,80</b>	<b>11,24</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní			
	najetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu			
	zvedání frézy při přejíždění překážek			
	zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení			
	frézy do polohy pro převoz			
	zrušení dopravního značení			
52220				
cena:	<b>Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m</b>	bm	<b>50,42</b>	<b>52,49</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava hlubiče na pracovišti			
	najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu			
	zvedání hlubiče při přejíždění překážek			
	zvednutí hlubiče, očištění			
	zrušení dopravního značení			

52298				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>		t	
obsah:	dopravné			
cena:	m3 do 1km	m3	62,77	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	78,20	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	93,64	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	109,07	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	124,51	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	139,94	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	155,38	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	170,81	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	186,25	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	201,68	209,95
cena:	m3 za každý další km		15,44	16,07
cena:	skládkovné	t	504,21	524,88
52299				
cena:	<b>Rízení provozu</b>	h	298,41	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
53121				
cena:	<b>Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - ručně</b>	bm	25,21	26,24
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního nářadí			
	čištění rigolových tvárnic od nánosů a trávy			
	odkopáváním s přesunem na krajnici			
	dočištění vymetením			
	uklizení nářadí			
	zrušení dopravního značení			
53122				
cena:	<b>Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojně</b>	bm	23,15	24,10
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava autokropičky k čištění rigolů			
	příprava ručního nářadí			
	čištění rigolových tvárnic od nánosů proudem vody			
	dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením			
	příprava autokropičky k odjezdu			
	zrušení dopravního značení			
53198				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>		t	
obsah:	dopravné			
cena:	m3 do 1km	m3	62,77	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	78,20	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	93,64	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	109,07	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	124,51	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	139,94	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	155,38	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	170,81	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	186,25	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	201,68	209,95
cena:	m3 za každý další km		15,44	16,07
cena:	skládkovné	t	504,21	524,88

53710				
cena:	<b>Zřízení dlážděného rigolu</b>	m2	864,36	899,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí, tvárnic a písku			
	urovnání a vyspádování terénu, rozprostření písku			
	do potřebné tloušťky			
	vyrovnání, proměření a úprava spádu lože			
	dodání tvárnic			
	nasazení tvárnic, vyrovnání, vyspádování, úprava			
	terénu kolem rigolu			
	přesun nářadí a materiálu			
	zrušení dopravního značení			
55110				
cena:	<b>Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění</b>	bm	246,96	257,09
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního nářadí			
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí			
	ukládání nánosů na krajnici			
	očištění ručního nářadí			
	zrušení dopravního značení			
	směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby			
55130				
cena:	<b>Propustek - průměr do 50 cm - čištění</b>	bm	200,66	208,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního nářadí			
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí			
	ukládání nánosů na krajnici			
	očištění ručního nářadí			
	zrušení dopravního značení			
55140				
cena:	<b>Propustek - průměr nad 120 cm - čištění</b>	bm	370,44	385,63
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava ručního nářadí			
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí			
	ukládání nánosů na krajnici			
	očištění ručního nářadí			
	zrušení dopravního značení			
55198				
	<b>Doprava a poplatek za skládkování</b>	t		
obsah:	dopravné			
cena:	m3 do 1km	m3	62,77	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	78,20	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	93,64	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	109,07	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	124,51	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	139,94	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	155,38	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	170,81	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	186,25	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	201,68	209,95
cena:	m3 za každý další km	m3	15,44	16,07
cena:	skládkovné	t	504,21	524,88

55610				
cena:	<b>Zemní práce - těžení</b>	m3	<b>245,93</b>	<b>256,01</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí a mechanizace			
	těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy			
	v dosahu ramene rypadla			
	ruční dočišťování a úprava terénu			
	očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
55620				
cena:	<b>Zemní práce - přesun</b>	m3	<b>215,06</b>	<b>223,88</b>
obsah:	příprava dozeru na pracovišti			
	přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m			
	zásyp jam, zářezů nebo rýh			
	rozproštění ornice na pláni nebo svahu			
	úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypech			
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště			
55630				
cena:	<b>Zemní práce - uložení</b>	m3	<b>100,84</b>	<b>104,97</b>
obsah:	příprava dozeru na pracovišti			
	rozproštění dovezené zeminy			
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště			
56110				
cena:	<b>Silniční kanalizace - čištění</b>	bm	<b>122,45</b>	<b>127,47</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	plnění a doplňování kropičky vodou			
	rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou			
	svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu			
	zrušení dopravního značení			
58121				
cena:	<b>Vpustě silně znečištěné - čištění ruční</b>	ks	<b>591,68</b>	<b>615,94</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	naplnění a doplňování kropičky vodou			
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice			
	ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí			
	vpustí tlakovou vodou			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
58122				
cena:	<b>Vpustě silně znečištěné - čištění strojní</b>	ks	<b>708,98</b>	<b>738,05</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava fekálního vozu a pomocného nářadí			
	vysátí nečistot savicí fekálního vozu			
	ruční čištění okolí vpustí			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			

58141				
cena:	<b>Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční</b>	ks	<b>560,81</b>	<b>583,80</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	naplnění a doplňování kropičky vodou			
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice			
	ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a			
	propláchnutí tlakovou vodou			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
58142				
cena:	<b>Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní</b>	ks	<b>708,98</b>	<b>738,05</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	naplnění a doplňování kropičky vodou			
	otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu			
	do revizní šachty tlakovou vodou			
	sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou			
	spoj. kanalizaci ke vpustí			
	uzavření revizní šachty, očištění okolí			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
59410				
cena:	<b>Silniční obruby - oprava</b>	bm	<b>246,96</b>	<b>257,09</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava materiálu a nářadí			
	odstranění uvolněných nebo poškozených obrub,			
	odstranění bet. lože			
	uložení obrub, vyrovnání, spárování			
	oprava jiných závad			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
59710				
cena:	<b>Silniční obruby - zřízení</b>	bm	<b>401,31</b>	<b>417,76</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava materiálu a nářadí			
	určení směru a rozměření			
	úprava betonového lože, kladení obrubníků			
	spárování, úprava okolního terénu			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
59910				
cena:	<b>Silniční obruby - rozebrání</b>	bm	<b>180,08</b>	<b>187,46</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí a mechanizace			
	rozebrání obrub, očištění obrubníků			
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu			
	z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			

6 MOSTY

NS	Název činnosti					
----	----------------	--	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti						
----	----------------	--	--	--	--	--	--

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH+4,1%
81010				
cena:	<b>Štěpkování</b>	h	<b>1018,71</b>	<b>1060,48</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků			
	přiblížení odpadového dřeva ke štěpkovači			
	štěpkování			
	přesun na další stanoviště			
	zrušení dopravního značení			
81020				
cena:	<b>Likvidace polomů</b>	h	<b>293,27</b>	<b>305,29</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily			
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu			
	doplňování oleje do pily			
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
81030				
cena:	<b>Zpracování odpadového dřeva</b>	h	<b>288,12</b>	<b>299,93</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily			
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu			
	doplňování oleje do pily			
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
81097				
cena:	<b>Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů</b>	km	<b>109,07</b>	<b>113,54</b>
81099				
cena:	<b>Řízení provozu</b>	h	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
82110				
cena:	<b>Vysazování včetně kůlu a chrániče</b>	ks	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí, stromků a kůlů			
	dodávka sazenic, kůlů a chrániček			
	sestřížení kořenů, usazení stromku do jamky,			
	zasypávání se současným protřepáváním zeminy			
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky,			
	zalití vodou			
	přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seřiznutím			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			

82210				
cena:	<b>Údržba - zalévání</b>	ks	<b>29,84</b>	<b>31,06</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka technologické vody			
	plnění a doplňování kropičky vodou			
	příprava kropičky k zalévání			
	zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky			
	přejezd mezi stromy			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
82310				
cena:	<b>Řez a průklest ze země</b>	ks	<b>195,51</b>	<b>203,53</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních			
	prvků pily			
	prořezání koruny stromu			
	zatření řezů barvou			
	soustředění odřezaných větví na hromadu			
	uložení pily			
	zrušení dopravního značení			
82320				
cena:	<b>Řez a průklest ve výškách</b>	ks	<b>355,01</b>	<b>369,57</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních			
	prvků pily			
	řízení dopravy			
	prořezání koruny stromu			
	zatření řezů barvou			
	soustředění odřezaných větví na hromadu			
	uložení pily			
	zrušení dopravního značení			
	Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397			
82397				
cena:	<b>Použití vysokozdvizné plošiny</b>	h	<b>715,16</b>	<b>744,48</b>
82410				
cena:	<b>Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů</b>	ks	<b>81,29</b>	<b>84,62</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka chrániček			
	příprava obalového materiálu			
	nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče			
	přesun k dalšímu stromku			
	zrušení dopravního značení			
82420				
cena:	<b>Ochrana proti škůdcům - postřiky</b>	ks	<b>50,42</b>	<b>52,49</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a			
	dodávka postřiku			
	rozmíchání postřiku			
	příprava postřikovače na pracovišti			
	postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a			
	od okraje stromu k jeho vnitřní části			
	přejezd k dalšímu stromu			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			

82497				
cena:	<b>Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí</b>	h	<b>252,11</b>	<b>262,45</b>
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí			
	oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům			
	všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků			
82830				
cena:	<b>Likvidace pařezů - do průměru 500 mm</b>	ks	<b>710,01</b>	<b>739,12</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava traktoru s frézou			
	nájezd nad pařez, frézování			
	přejezd mezi pařezy			
	malá oprava			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
82840				
cena:	<b>Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm</b>	ks	<b>3344,25</b>	<b>3481,36</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava traktoru s frézou			
	nájezd nad pařez, frézování			
	přejezd mezi pařezy			
	malá oprava			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
82920				
cena:	<b>Kácení včetně odvětvení - do průměru 300 mm</b>	ks	<b>504,21</b>	<b>524,88</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily			
	řízení dopravy			
	určení směru a místa pádu stromu			
	nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu			
	odvětvení, rozřezání silných větví a kmene			
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m			
	zrušení dopravního značení			
82930				
cena:	<b>Kácení včetně odvětvení - průměr 300 - 500 mm</b>	ks	<b>4826,01</b>	<b>5023,88</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily			
	řízení dopravy			
	určení směru a místa pádu stromu			
	nařiznutí, zářez klínu, dořiznutí, usměrnění pádu stromu			
	odvětvení, rozřezání silných větví a kmene			
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m			
	zrušení dopravního značení			

82940				
cena:	<b>Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm</b>	ks	<b>8839,11</b>	<b>9201,51</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily			
	řízení dopravy			
	určení směru a místa pádu stromu			
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu			
	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene			
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m			
	zrušení dopravního značení			
82999				
cena:	<b>Řízení provozu</b>	h	<b>298,41</b>	<b>310,64</b>
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště			
	příprava pomůcek na pracovišti			
	řízení provozu			
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu			
	doprava pracovníků z pracoviště			
83110				
cena:	<b>Vysazování keřů do jamek</b>	m2	<b>30,87</b>	<b>32,14</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava nářadí a keřů			
	dodávka keřů			
	sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy			
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou			
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
83210				
cena:	<b>Údržba keřů - zalévání</b>	m2	<b>10,19</b>	<b>10,61</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka technologické vody			
	plnění a doplňování kropičky vodou			
	příprava kropičky k zalévání			
	zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky			
	přejezd mezi skupinami keřů			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
83310				
cena:	<b>Keře - průklest</b>	m2	<b>33,96</b>	<b>35,35</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily			
	provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře			
	odstranění přehoustlých a slabých výhonů			
	přechod k další skupině keřů			
	uložení motorové pily			
	zrušení dopravního značení			

83910				
cena:	<b>Keře - likvidace řezáním</b>	m2	<b>20,07</b>	<b>20,89</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků			
	vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů			
	chemické ošetření řezů			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
83920				
cena:	<b>Keře - likvidace vytrháváním</b>	m2	<b>36,02</b>	<b>37,50</b>
obsah:	příprava grejdru, montáž a seřízení rozrývače			
	vytrhávání keřů rozrývačem			
	odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu			
	úprava plochy radlicí			
84110				
cena:	<b>Zakládání travních porostů</b>	m2	<b>19,55</b>	<b>20,35</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	dodávka osiva			
	příprava pomocných nádob a travního semena			
	plnění travního semena do menších pomocných nádob			
	rozhazování travního semene v množství 15 - 25 g/m2			
	zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití			
	očištění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			
84810				
cena:	<b>Kosení travních porostů strojně</b>	m2	<b>0,80</b>	<b>0,83</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)			
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků			
	sečení travního porostu			
	provozní údržba			
	drobná oprava			
	zrušení dopravního značení			
84820				
cena:	<b>Kosení travních porostů strojně pod svodidly</b>	m2	<b>1,59</b>	<b>1,66</b>
obsah:	označení pracoviště dopravním značením			
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)			
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků			
	sečení travního porostu			
	provozní údržba			
	drobná oprava			
	zrušení dopravního značení			

84840				
<b>cena:</b>	<b>Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek</b>	<b>m2</b>	<b>4,48</b>	<b>4,66</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)			
	příprava křovinořezu - doplnění oleje a PHM			
	provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM			
	drobná oprava			
	zrušení dopravního značení			
84850				
<b>cena:</b>	<b>Ošetření travních porostů chemickými prostředky</b>	<b>m2</b>	<b>1,18</b>	<b>1,23</b>
<b>obsah:</b>	označení pracoviště dopravním značením			
	napuštění vody do nádrže postřikovače			
	příprava postřikovače na pracovišti			
	postřik travního porostu			
	příprava k odjezdu z pracoviště			
	zrušení dopravního značení			

## 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Měrná cena bez DPH+4,1%
91520				
cena:	<b>Sčítání dopravy ve vjezdní dny (včetně mimořádných dob)</b>	h	252,11	262,45
obsah:	doprava na stanoviště			
91910				
cena:	<b>Pohotovost na pracovišti</b>	h	231,53	241,02
91920				
cena:	<b>Pohotovost domácí</b>	h	92,61	96,41

### Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslím 98 (doprava a poplatek za skládování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.