

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic přísp. org. IČ : 000 64785, se sídlem v Benešově, Křižíkova 1351, PSČ 256 18, zastoupená
Ing. Miroslavem Babickým, ředitelem Správy a údržby silnic Benešov, přísp. org. na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Společností Údržba silnic s.r.o. Osečany IČ : 61681199 , se sídlem Osečany 80, Sedlčany PSČ 264 01 , zastoupená Milanem
Doležalem jednatelem společnosti na straně druhé (dále jen zhotovitel).

tento

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2005
SÚS Benešov, cestmistrovství Prčice
Číslo smlouvy objednatele : 35/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 16/2005

I.

V souladu s článkem XII. odstavec 2 a ve spojitosti s článkem IV. odstavec 4 Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2005
Číslo smlouvy objednatele 35/2005, číslo smlouvy zhotovitele 16/2005 (dále jen smlouvy) smluvní strany shora označené :

1. Tímto dodatkem upravují měrné ceny činností (bez DPH) uvedené v Příloze č.2 Smlouvy o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními roky na období od 1.4.2008 do 31.3.2009 .
2. Měrné ceny jednotlivých činností bez DPH za období od 1.4.2007 do 31.3.2008 byly přepočteny mírou inflace , kterou vydal ČSÚ pro rok 2007 a to 4,1 %. Měrné ceny jednotlivých činností upravené v závislosti na vývoji inflace jsou uvedeny v Příloze č.2 tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2005 číslo smlouvy objednatele : 35/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 16/2005 zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) z nich.
Veškeré změny tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou předem odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinnosti nabývá dnem 1.4.2008.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jeho obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

V Benešově dne 27.3.2008

V Sedlčanech dne 27.3.2008

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Středočeský kraj, IČ : 70891095
Zastoupený : Ing. Miroslavem Babickým,
ředitelem Správy a údržby silnic Benešov, přísp. org.
IČ : 00064785 se sídlem Benešov, Křižíkova ul. 1351
PSČ 256 18

.....
Údržba silnic s.r.o. IČ : 61681199
zastoupený : Milanem Doležalem, jednatelem
se sídlem : Osečany 80,
Sedlčany, PSČ 264 01

Období od 1.4.2008 do 31.4.2009

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Jedn.cena bez DPH 2008 |
|--------|---|-----------|------------------|------------------------|
| 11110 | Posyp vozovek inertním materiálem | km | | |
| cena: | posyp drtí | km | 1 | 267,80 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | |
| 11210 | Posyp vozovek chemickým materiálem | km | 1 | 385,63 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | |
| 11230 | Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním | km | 1 | 364,20 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | |
| 11111 | Posyp vozovek inertním materiálem s odstraňováním sněhu | km | | |
| cena: | posyp drtí | km | 1 | 331,- |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | |
| 11211 | Posyp vozovek chemickým materiálem s odstraňováním sněhu | km | 1 | 452,37 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | |
| 11231 | Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním s odstr. sněhu | km | 1 | 430,30 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | |
| cena: | Odstraňování sněhu frézami | h | 1 | 1 928,14 |
| obsah: | výkon frézování včetně přejezdů | | | |
| 12310 | Odstraňování sněhu šípovými pluky | km | 1 | 171,39 |
| obsah: | výkon prohrnu bez přejezdů | | | |
| 13410 | Dispečerská služba | h | 1 | 374,92 |
| obsah: | rozsah hodin upřesní OPZS | | | |
| 13420 | Pohotovost pracovníků na pracovišti | h | 1 | 235,66 |
| obsah: | včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS) | | | |
| 13430 | Pohotovost pracovníků domácí | h | 1 | 64,27 |
| obsah: | včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS) | | | |

| | | | | |
|--------|--|----|---|-----------------|
| 16110 | | | | |
| cena: | Organizační příprava | h | 1 | 417,76 |
| obsah: | kontrola připravenosti techniky na ZÚ školení pracovníků k OPZS | | | |
| 16210 | Zásněžky | m | | |
| cena: | postavení, stažení zásněžek | m | 1 | 21,42 |
| cena: | dodávka nových zásněžek | ks | 1 | |
| 16310 | Sněhové tyče a značky | ks | | |
| cena: | postavení a stažení sněhových tyčí a značek | ks | 1 | 148,90 |
| cena: | dodávka nových sněhových tyčí a značek | ks | 1 | |
| 16410 | | | | |
| cena: | Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky) | h | 1 | 803,39 |
| obsah: | zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) případné další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS | | | |
| 17110 | Úklid po zimě | km | | |
| cena: | samosběr | km | 1 | 5 784,42 |
| cena: | traktorovým zametačem | km | 1 | 3 534,92 |
| obsah: | silnice udržované inertním posypem na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km | | | |

2 **VOZOVKY**

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Jedn..cena bez DPH 2008 |
|--------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 20110 | | | | |
| cena: | Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem | m2 | 1,0 | 1,18 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 20111 | | | | |
| cena: | Čištění vozovek metením strojně samosběrem | m2 | 1,0 | 1,71 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení vysypání obsahu nádrže drobná oprava příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198) | | | |
| 20121 | | | | |
| cena: | Čištění vozovek splachováním strojně | m2 | 1,0 | 0,96 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí mytí vozovky tlakovou vodou případné odkopání silnější vrstvy bláta příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 20140 | | | | |
| cena: | Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně | m2 | 1,0 | 7,50 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti odkopání silnější vrstvy bláta ruční zametení kartáči uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky úklid ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek naložení na dopravní prostředek neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198) | | | |

| | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----|--------|--------|
| 20150 | | | | | |
| cena: | Čištění vozovek od nánosů - strojač | m2 | 1,0 | 24,64 | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem splach. zbytku nečistot tlak.vodou ke krajnici s případným naložením očištění silničních mechanismů od bláta příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198) | | | | |
| 20197 | Neodkladné zásahy | h | | | |
| cena: | dopravné osobním vozidlem | km | 1,0 | 10,71 | |
| cena: | dopravné technologickým vozidlem | km | 1,0 | 21,42 | |
| cena: | dopravné nákladním vozidlem | km | 1,0 | 37,49 | |
| cena: | pronájem SDZ | ks/den | 1,0 | 10,71 | |
| cena: | práce při výkonu | hod | 1,0 | 273,15 | |
| 20198 | Doprava a poplatek za skládkování | t | | | |
| cena: | na skládku | m3 do 1km | m3 | 1,0 | 64,27 |
| cena: | | m3 do 2km | m3 | 1,0 | 80,34 |
| cena: | | m3 do 3km | m3 | 1,0 | 96,41 |
| cena: | | m3 do 4km | m3 | 1,0 | 112,47 |
| cena: | | m3 do 5km | m3 | 1,0 | 128,54 |
| cena: | | m3 do 6km | m3 | 1,0 | 144,61 |
| cena: | | m3 do 7km | m3 | 1,0 | 160,68 |
| cena: | | m3 do 8km | m3 | 1,0 | 176,75 |
| cena: | | m3 do 9km | m3 | 1,0 | 192,81 |
| cena: | | m3 do 10km | m3 | 1,0 | 208,88 |
| cena: | | m3 za každý další km | m3 | 1,0 | 16,07 |
| cena: | skládkovné | t | 1,0 | 910,51 | |
| 20297 | | | | | |
| cena: | Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kuže | h | 1,0 | 214,24 | |
| obsah: | mimo označení světelnou šipkou na vlastním pracovním stroji | | | | |
| 21110 | | | | | |
| cena: | Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2) | m2 | 1,0 | 2,14 | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka kameniva plnění a doplňování sypače kamenivem strojný posyp s možným přebytkem kameniva případný doplňující ruční posyp v podélném směru příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne | | | | |
| 21310 | | | | | |
| cena: | Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm | m2 | 1,0 | 37,49 | |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|------------|---------------|
| 21320 | | | | |
| cena: | Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm | m2 | 1,0 | 44,99 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava pokladače na pracovišti k pokládce provedení kalového zákrytu příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 21425 | | | | |
| cena: | Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2 | m2 | 1,0 | 37,49 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | | | |
| 21445 | | | | |
| cena: | Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2 | m2 | 1,0 | 39,63 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | | | |
| 21455 | | | | |
| cena: | Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2 | m2 | 1,0 | 42,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdniho pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | | | |
| 21499 | | | | |
| cena: | Rízení provozu a dozor | h | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |

| | | | | |
|---------------|--|---|-----|---------|
| 21511 | | | | |
| cena: | Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem | t | 1,0 | 4177,64 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 21512 | | | | |
| cena: | Vysprávký výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav. | t | 1,0 | 4338,32 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 21518 | | | | |
| cena: | Vysprávký výtluků s použitím turbomechanizmů | t | 1,0 | 3234,99 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 21599 | | | | |
| cena: | Rízení provozu a dozor | h | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti dodávka veškerého provozního materiálu řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |

| | | | | |
|---------------|--|----------|------------|-----------------|
| 21711 | | | | |
| cena: | Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených | t | 1,0 | 4820,35 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu frézování výtluku a vyčištění provedení spojovacího postřiku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 21712 | | | | |
| cena: | Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za horka | t | 1,0 | 3213,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště dodávka veškerého provozního materiálu provedení spojovacího postřiku vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava mechanismů na odjezd z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 21713 | | | | |
| cena: | Vysprávký výtluků asfaltovou směsí za studena | t | 1,0 | 14461,05 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava nářadí na pracovišti vyplnění výtluku směsí začištění okolí výtluku a hutnění přejezd k dalšímu výtluku příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 21799 | | | | |
| cena: | Řízení provozu a dozor | h | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|---------------|
| 22323 | | | | |
| cena: | Podsypná vrstva ze štěrkopísku - tl. 15 cm | m2 | 1,0 | 160,68 |
| obsah: | dovoz potřebného objemu štěrkopísku označení pracoviště dopravním značením rozprostření štěrkopísku v předepsané tl. vyrovnání do potřebné nivelety zhuštění vrstvy štěrkopísku úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | |
| 22331 | | | | |
| cena: | Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm | m2 | 1,0 | 267,80 |
| obsah: | dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem označení pracoviště dopravním značením očištění ložné plochy rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě zhuštění vrstvy obal. Kameniva úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | |
| 22342 | | | | |
| cena: | Podkladní vrstva ze šterku - tl. 10 cm | m2 | 1,0 | 85,70 |
| obsah: | dovoz potřebného objemu šterku zrnitosti 32/63 označení pracoviště dopravním značením rozprostření šterku v požadované tl. a niveletě zhuštění podkl. vrstvy šterku zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | |
| 22362 | | | | |
| cena: | Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2 | m2 | 1,0 | 18,21 |
| obsah: | dovoz potřebného objemu předepsané emulze označení pracoviště dopravním značením vyčištění podkladu před postřikem provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač, stroj pro turbo vysrávky a pod.) úklid pracoviště zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|------------|---------------|
| 22613 | | | | |
| cena: | Frézování ploch do hloubky 4 cm | m2 | 1,0 | 80,34 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek (jinak navazují práce dle NS 229) vyčištění a úklid odfrézované plochy odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii celkový úklid pracoviště zrušení doprav.značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | |
| 22615 | | | | |
| cena: | Frézování ploch do hloubky 6 cm | m2 | 1,0 | 107,12 |
| obsah: | náplň práce stejná jako u NS 22613 | | | |
| 22699 | | | | |
| cena: | Řízení provozu a dozor | h | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |
| 22712 | | | | |
| cena: | Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků | m2 | 1,0 | 214,24 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, příprava náradí vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii úklid pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | |
| 22799 | | | | |
| cena: | Řízení provozu a dozor | h | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště | | | |
| 22811 | | | | |
| cena: | Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm | bm | 1,0 | 107,12 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením příprava pily na asfalt vlastní řezání krytu úklid pracoviště přesun k dalším označeným místům očistění pily, naložení na dopr. prostředek zrušení dopravního značení s naložením značek | | | |

| | | | | |
|--------|--|----|-----|---------------|
| 22812 | | | | |
| cena: | Rezáni asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm | bm | 1,0 | 155,32 |
| obsah: | náplň práce stejná jako u NS 22811 | | | |
| 22817 | | | | |
| cena: | Frézování spár a prasklin | bm | 1,0 | 42,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na spáry vlastní frézování úklid pracoviště přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám očistění frézky, naložení na doprav. prostředek zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831) | | | |
| 22831 | | | | |
| cena: | Zalévání spár asfaltovou zálivkou | bm | 1,0 | 64,27 |
| obsah: | označení pracoviště doprav. značením příprava tavícího kotle a ručního náradí, ohřev zálivkové hmoty, vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí vlastní zalévání spár, úklid pracoviště přejezd k dalším označeným místům očistění pracov. zařízení zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce dle NS 22817 | | | |
| 22899 | | | | |
| cena: | Řízení provozu a dozor | h | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště | | | |
| 22910 | | | | |
| cena: | Naložení na nákladní automobil a odvoz | t | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 jestliže fréza nemá samonakládací pás označení pracoviště doprav. značením příprava stroje na pracovišti nakládání a pojezdění očistění vozovky příprava stroje k odjezdu, úklid náradí zrušení doprav. značení s naložením značek odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii | | | |
| 22911 | | | | |
| cena: | Ruční nakládání | t | 1,0 | 374,92 |
| obsah: | označení pracoviště doprav. značkami ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očistění pracoviště zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii, odjezd z pracoviště | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|-----|---------|
| 22998 | | | | |
| | Doprava a poplatek za skládkování | t | | |
| cena: | dopravné na skládce m | m3 | 1,0 | 64,27 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1,0 | 80,34 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1,0 | 96,41 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1,0 | 112,47 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1,0 | 128,54 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1,0 | 144,61 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1,0 | 160,68 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1,0 | 176,75 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1,0 | 192,81 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1,0 | 208,88 |
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1,0 | 16,07 |
| cena: | skládkovné | t | 1,0 | 910,51 |
| 23120 | | | | |
| cena: | Dlažba z kostek drobných | m2 | 1,0 | 1387,19 |
| obsah: | doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii poblíž pracoviště dodávka kostek a dalšího provozního materiálu označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí dovoz materiálu ručně na pracoviště rozprostření lože kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN vyplnění spar pískem hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek | | | |
| 23420 | | | | |
| cena: | Rozebrání dlažby z kostek drobných | m2 | 1,0 | 160,68 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením příprava ručního nářadí rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače očištění kostek vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením odvoz kostek na deponii uklizení pracoviště,uklizení nářadí zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek | | | |
| 23099 | | | | |
| cena: | Rízení provozu a dozor | h | 1,0 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště doprava pracovníků z pracoviště | | | |

3 **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Jedn.cena bez DPH 2008 |
|--------|--|-----------|------------------|------------------------|
| 31110 | | | | |
| cena: | Čištění SDZ mytím strojně | ks | 1 | 42,85 |
| obsah: | plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další dopravní značce příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště zrušení dopr. značení (dle TP 66) | | | |
| 31120 | | | | |
| cena: | Čištění SDZ mytím ručně | ks | 1 | 74,98 |
| obsah: | naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66) příprava stroje na pracovišti k mytí přesun k další doprav.značce příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště | | | |
| 31210 | | | | |
| cena: | Nátěr rubu SDZ včetně stojanu | ks | 1 | 192,81 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí očistění rubu stojanu a značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek přesun k další SDZ očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek | | | |
| 31220 | | | | |
| cena: | Nátěr rubu SDZ včetně očištění | ks | 1 | 128,54 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očistění rubu značky natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek | | | |
| 31230 | | | | |
| cena: | Nátěr stojanu SDZ včetně očištění | ks | 1 | 128,54 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava barev a ostatního materiálu a nářadí očistění stojanu SDZ natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek přesun k další SDZ očistění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|---|-----------------|
| 31335 | | | | |
| cena: | Výměna SDZ na původním stojanu | ks | 1 | 214,24 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky zrušení dopravního značení Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti. | | | |
| cena: | kulatá značka - typ B | ks | 1 | 1 124,75 |
| cena: | trojúhelník - typ A | ks | 1 | 1 071,19 |
| cena: | dodatková tabule - typ E2 | ks | 1 | 910,51 |
| cena: | směrová šipka 1ř. - typ IS 3a | ks | 1 | 1 767,46 |
| cena: | směrová šipka 2ř. - typ IS 3b | ks | 1 | 2 838,65 |
| cena: | místní tabule - typ IS 12 | ks | 1 | 1 446,11 |
| cena: | tabule - typ IP 14 | ks | 1 | 3 963,40 |
| cena: | tabule - typ IP 16 | ks | 1 | 3 963,40 |
| 31350 | | | | |
| cena: | Narovnání stojanu SDZ | ks | 1 | 160,68 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti vyrovnání deformovaného stojanu značky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení | | | |
| 31360 | | | | |
| cena: | Vyrovnání SDZ | ks | 1 | 182,10 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí na pracovišti demontáž štítu značky ze stojanu vyrovnání deformované značky na rovné desce montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky uložení ručního nářadí na dopravní prostředek zrušení dopravního značení | | | |
| 31635 | | | | |
| cena: | Zřízení SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce) | ks | 1 | 589,15 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava stroje a nářadí vyhloubení otvoru pro patku značky osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování upravení a urovnání terénu kolem značky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti | | | |
| cena: | kulatá značka - typ B | ks | 1 | 1 124,75 |
| cena: | trojúhelník - typ A | ks | 1 | 1 071,19 |
| cena: | dodatková tabule - typ E2 | ks | 1 | 910,51 |
| cena: | směrová šipka 1ř. - typ IS 3a | ks | 1 | 1 767,46 |
| cena: | směrová šipka 2ř. - typ IS 3b | ks | 1 | 2 838,65 |
| cena: | místní tabule - typ IS 12 | ks | 1 | 1 446,11 |
| cena: | tabule - typ IP 14 | ks | 1 | 3 963,40 |
| cena: | tabule - typ IP 16 | ks | 1 | 3 963,40 |

| | | | | |
|--------|--|----|---|-----------------|
| 31810 | | | | |
| cena: | Oprava stojanu SDZ s výměnou patky | ks | 1 | 749,83 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti demontáž značky ze sloupku demontáž poškozené patky montáž nové patky a sloupku, montáž značky zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 31910 | | | | |
| cena: | Likvidace SDZ | ks | 1 | 262,44 |
| obsah: | označení pracoviště příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž štítu značky a uložení do dílny obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 32110 | | | | |
| cena: | Mytí velkoplošných značek strojně | m2 | 1 | 42,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu příprava stroje na pracovišti k mytí mytí značek příprava stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 32220 | | | | |
| cena: | Nátěr rubu velkoplošné značky | m2 | 1 | 149,97 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí zběžné očištění rubu značky natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 32230 | | | | |
| cena: | Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ | m2 | 1 | 171,39 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí očištění nosné konstrukce natření fermežovou barvou na konstrukce naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek očištění štětců a ostatních pomůcek zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 32325 | | | | |
| cena: | Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci | m2 | 1 | 4 391,87 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky demontáž původní značky montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|----------|-----------------|
| 32525 | | | | |
| cena: | Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce | m2 | 1 | 6 962,73 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření přípevnění značky na nosnou konstrukci kontrola svislého i vodorovného vyrovnaní příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 32580 | | | | |
| cena: | Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce | m2 | 1 | 696,27 |
| obsah: | označení pracoviště příprava autojeřábu a nářadí demontáž štítu značky odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil urovnání terénu v prostoru bývalé značky příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 36710 | | | | |
| cena: | Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení | m2 | 1 | 144,61 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 36712 | | | | |
| cena: | Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení | m2 | 1 | 147,82 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 36720 | | | | |
| cena: | Vodorovné dopravní značky plošné - obnova | m2 | 1 | 139,25 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 36722 | | | | |
| cena: | Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova | m2 | 1 | 142,47 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením očistění vozovky položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů řízení dopravy plnění a doplňování nádrže značkovače barvou očistění šablony a pomůcek příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

| | | | | |
|--------|--|----|---|---------------|
| 36740 | | | | |
| cena: | Vodorovné dopravní značky plošné z plastů | m2 | 1 | 449,90 |
| 36799 | | | | |
| cena: | Řízení provozu a dozor | h | 1 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |
| 37710 | | | | |
| cena: | VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení | bm | 1 | 12,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 37712 | | | | |
| cena: | VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení | bm | 1 | 13,93 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 37720 | | | | |
| cena: | VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova | bm | 1 | 10,71 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 37722 | | | | |
| cena: | VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova | bm | 1 | 11,78 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očistění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 37799 | | | | |
| cena: | Řízení provozu | h | 1 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |

| | | | | |
|--------|--|----|---|---------------|
| 38710 | | | | |
| cena: | VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení | bm | 1 | 21,42 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 38712 | | | | |
| cena: | VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení | bm | 1 | 23,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti rozměřování a vyznačování trasy barvou provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 38720 | | | | |
| cena: | VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova | bm | 1 | 19,28 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 38722 | | | | |
| cena: | VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova | bm | 1 | 21,42 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti provedení značení s posypem balotinou rozmístění dopravních kuželů plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou sběr dopravních kuželů s naložením očištění značkovače příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 38799 | | | | |
| cena: | Řízení provozu | h | 1 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |
| 38910 | | | | |
| cena: | Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním | m2 | 1 | 353,49 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava frézky na pracovišti frézování naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek očištění vozovky příprava frézky k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Jedn.cena bez DPH 2008 |
|--------|---|-----------|------------------|------------------------|
| 41110 | | | | |
| cena: | Čištění svodidel mytím strojně | bm | 1 | 5,89 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem dodávka vody příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění svodidla mytím přejezd k jednotlivým úsekům svodidel příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 41210 | | | | |
| cena: | Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním | bm | 1 | 149,97 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem stříkání, přesun podél svodidla příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 41220 | | | | |
| cena: | Nátěr svodidel s očištěním - štětcem | bm | 1 | 176,75 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr oboustranně příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 41310 | | | | |
| cena: | Ocelová svodidla - zřízení souvisle | bm | 1 | 1264,00 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|----------|----------------|
| 41320 | | | | |
| cena: | Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě | bm | 1 | 1392,55 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka materiálu vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase příprava beranidla k práci osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky příprava beranidla k odjezdu zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 41410 | | | | |
| cena: | Ocelová svodidla - opravy, rovnání | bm | 1 | 374,92 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka spojovacího materiálu a sloupků příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti nahřívání deformované části svodidla rovnání svodidla za tepla příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 41420 | | | | |
| cena: | Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice | bm | 1 | 942,65 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání vyrovnání sloupků a spojek montáž nové svodnice vyrovnání směru a výšky svodidla zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 41910 | | | | |
| cena: | Ocelová svodidla - likvidace | bm | 1 | 246,37 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí z pojízdné dílny demontáž svodnic a spojek vytažení sloupků naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz zrušení dopravního značení na skládku SÚS | | | |
| 42210 | | | | |
| cena: | Nátěr zábradlí včetně očištění | bm | 1 | 155,32 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka nátěrových hmot příprava nátěrových hmot a pomůcek očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem ruční nátěr barvou příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|-----------|----------------|
| 42310 | | | | |
| cena: | Osazení zábradlí včetně dodání | bm | 10 | 1285,43 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí vysekání otvorů sbíjecím kladivem zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 42910 | | | | |
| cena: | Zábradlí - likvidace | bm | 1 | 262,44 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek příprava dílny na odjezd zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 44110 | | | | |
| cena: | Nástavce na svodidla - čištění | ks | 1 | 16,07 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením nákup technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění nástavců na svodidla mytím přejezd k jednotlivým nástavcům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 44310 | | | | |
| cena: | Nástavce na svodidla - zřízení | ks | 1 | 246,37 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka nástavců včetně dalšího materiálu příprava materiálu a nářadí na pracovišti osazení a přišroubování nástavce přejezd k jednotlivým nástavcům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 44410 | | | | |
| cena: | Nástavce na svodidla z PE - rovnání | ks | 1 | 42,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu narovnání nástavce, dotažení šroubu přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|---|--------|
| 44510 | | | | |
| cena: | Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky | ks | 1 | 74,98 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 44910 | | | | |
| cena: | Nástavce na svodidla - demontáž | ks | 1 | 53,56 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu demontáž nástavce přejezdy k jednotlivým nástavcům uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 45110 | | | | |
| cena: | Směrové sloupky - čištění strojně | ks | 1 | 37,49 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 45120 | | | | |
| cena: | Směrové sloupky - čištění ručně | ks | 1 | 29,99 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu čištění sloupku mytím přejezd k jednotlivým sloupkům příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 45310 | | | | |
| cena: | Směrové sloupky - zřízení | ks | 1 | 257,09 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu osazení, směrové a výškové vyrovnání zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

| | | | | |
|--------|---|----------|---|----------|
| 45321 | | | | |
| cena: | Směrové sloupky dělené - zřizení s obetonováním patky | ks | 1 | 385,63 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí rozměření a označení míst pro umístění sloupků vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 45330 | | | | |
| cena: | Směrové sloupky - znovuosazení | ks | 1 | 48,20 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení | | | |
| 45410 | | | | |
| cena: | Směrové sloupky - vyrovnání | ks | 1 | 37,49 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu uklizení ručního nářadí zrušení dopravního značení | | | |
| 45510 | | | | |
| cena: | Směrové sloupky - výměna 1 odrazky | ks | 1 | 74,98 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením demontáž poškozené odrazky montáž nové odrazky eventuelně nalepení folie zrušení dopravního značení | | | |
| 46210 | | | | |
| cena: | Bílění stromu | ks | 1 | 91,05 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu příprava barvy, nalití do kbelíku očistění kůry stromu kartáčem nátěr pruhu barvou plnění a doplňování kbelíku barvou očistění nářadí, vymytí štětců zrušení dopravního značení | | | |
| 46720 | | | | |
| cena: | Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce) | sada/den | 1 | 535,59 |
| obsah: | denní kontrola funkčnosti, včetně dopravního pravidelná výměna a dobíjení baterií drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) | | | |
| cena: | v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí | sada/den | 1 | 214,2378 |
| cena: | v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí | sada/den | 1 | 321,3567 |

| | | | | |
|--------|--|----|---|------------|
| 46910 | | | | |
| cena: | Odrazník 30 x 30 - likvidace | ks | 1 | 273,15 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění odrazníku uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu zrušení dopravního značení | | | |
| 46920 | | | | |
| cena: | Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace | ks | 1 | 123,19 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po směrovém sloupku zrušení dopravního značení | | | |
| 46998 | | | | |
| | Doprava a poplatek za skládkování | t | | |
| | dopravné na skládku | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 64,27 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 80,339175 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 96,40701 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 112,474845 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 128,54268 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 144,610515 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 160,68 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 176,746185 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 192,81402 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 208,881855 |
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1 | 16,067835 |
| cena: | skládkovné | t | 1 | 910,51065 |
| 48310 | | | | |
| cena: | Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce) | ks | 1 | 1071,19 |
| obsah: | dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí určení místa pro osazení zrcadla vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla osazení a vyrovnaní stojanu, zához kamenem a zabetonování montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení Dodávka zrcadel: | | | |
| cena: | kulaté zrcadlo o průměru 900 mm | ks | 1 | 8569,51 |
| cena: | obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm | ks | 1 | 12854,27 |

| | | | | |
|--------|--|----|---|----------------|
| 48410 | | | | |
| cena: | Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu | ks | 1 | 642,71 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení | | | |
| 48510 | | | | |
| cena: | Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce) | ks | 1 | 1049,77 |
| obsah: | dodávka zrcadla označení pracoviště dopravním značením příprava pojízdné dílny na pracovišti nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla nátěr opravených míst kontrola nastavení zrcadla, seřízení uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny zrušení dopravního značení Dodávka zrcadla: | | | |
| cena: | zrcadlo o průměru 1200 mm | ks | 1 | 2142,38 |
| 48910 | | | | |
| cena: | Dopravní zrcadlo - odstranění | ks | 1 | 535,59 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a nakladače na pracovišti odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek zaházení jámy po stojanu zrcadla zrušení dopravního značení | | | |

5 **SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ**

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Jedn.cena bez DPH 2008 |
|--------|--|-----------|------------------|------------------------|
| 51110 | | | | |
| cena: | Krajnice zpevněná - čištění strojní | m2 | 1 | 1,18 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava stroje na pracovišti k zametání zametání vozovky příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení | | | |
| 51310 | | | | |
| cena: | Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu | m2 | 1 | 3,00 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 51321 | | | | |
| cena: | Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu | m2 | 1 | 23,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava seřezávače krajnic k práci seřezávání krajnice s nakládáním seřezaného nánosu a drnu na dopavní prostředek odvoz seřezaného nánosu příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 51398 | | | | |
| | Doprava a poplatek za skládkování | t | | |
| obsah: | dopravné | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 64,27 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 80,34 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 96,41 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 112,47 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 128,54 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 144,61 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 160,68 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 176,75 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 192,81 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 208,88 |
| cena: | m3 za každý další km | | 1 | 16,07 |
| cena: | skládkovné | t | 1 | 910,51 |
| 51710 | | | | |
| cena: | Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkopísek tl. 8 cm | m2 | 1 | 198,17 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodání štěrkopísku příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------|----------|---------------|
| 51720 | | | | |
| cena: | Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkodrt' tl. 8 cm | m2 | 1 | 187,46 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka šterkodrti příprava náradí a strojů na pracovišti k činnosti rozprostření kameniva v požadované tloušťce v příčném i podélném směru hutnění a kropení příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | |
| 51730 | | | | |
| cena: | Svahování | m2 | 1 | 107,12 |
| obsah: | označení pracoviště příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje příprava univerzálního dokončovacího stroje k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 51799 | | | | |
| cena: | Rízení provozu | h | 1 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |
| 52097 | | | | |
| cena: | Čištění příkopů od odpadků ručně | h | 1 | 289,22 |
| obsah: | sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek odvoz odpadků a uložení na skládku | | | |
| 52110 | | | | |
| cena: | Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou | bm | 1 | 11,78 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní njetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu zvedání frézy při přejíždění překážek zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení frézy do polohy pro převoz zrušení dopravního značení | | | |
| 52220 | | | | |
| cena: | Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m | bm | 1 | 58,92 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava hlubiče na pracovišti njetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu s odvozem zeminy zvedání hlubiče při přejíždění překážek zvednutí hlubiče, očištění zrušení dopravního značení | | | |

| | | | | | |
|--------|---|----|----|--------|--------|
| 52298 | | | | | |
| | Doprava a poplatek za skládkování | | t | | |
| obsah: | dopravné | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 64,27 | |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 80,34 | |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 96,41 | |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 112,47 | |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 128,54 | |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 144,61 | |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 160,68 | |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 176,75 | |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 192,81 | |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 208,88 | |
| cena: | m3 za každý další km | | 1 | 16,07 | |
| cena: | skládkovné | | t | 1 | 910,51 |
| 52299 | | | | | |
| cena: | Řízení provozu | | h | 1 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | | |
| 53121 | | | | | |
| cena: | Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - ručně | | bm | 1 | 26,78 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárnic od nánosů a trávy odkopáváním s přesunem na krajnici dočištění vymetením uklizení nářadí zrušení dopravního značení | | | | |
| 53122 | | | | | |
| cena: | Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojně | | bm | 1 | 23,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava autokropičky k čištění rigolů příprava ručního nářadí čištění rigolových tvárnic od nánosů proudem vody dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením příprava autokropičky k odjezdu zrušení dopravního značení | | | | |
| 53198 | | | | | |
| | Doprava a poplatek za skládkování | | t | | |
| obsah: | dopravné | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 64,27 | |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 80,34 | |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 96,41 | |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 112,47 | |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 128,54 | |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 144,61 | |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 160,68 | |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 176,75 | |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 192,81 | |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 208,88 | |
| cena: | m3 za každý další km | | 1 | 16,07 | |
| cena: | skládkovné | | t | 1 | 910,51 |

| | | | | |
|--------|---|----|---|---------------|
| 53710 | | | | |
| cena: | Zřízení dlážděného rigolu | m2 | 1 | 899,80 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, tvárnic a písku urovnání a vyspádování terénu, rozprostření písku do potřebné tloušťky vyrovnání, proměření a úprava spádu lože dodání tvárnic nasazení tvárnic, vyrovnání, vyspádování, úprava terénu kolem rigolu přesun nářadí a materiálu zrušení dopravního značení | | | |
| 55110 | | | | |
| cena: | Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění | bm | 1 | 265,65 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očištění ručního nářadí zrušení dopravního značení směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby | | | |
| 55130 | | | | |
| cena: | Propustek - průměr do 50 cm - čištění | bm | 1 | 214,24 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očištění ručního nářadí zrušení dopravního značení | | | |
| 55140 | | | | |
| cena: | Propustek - průměr nad 120 cm - čištění | bm | 1 | 401,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava ručního nářadí čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí ukládání nánosů na krajnici očištění ručního nářadí zrušení dopravního značení | | | |
| 55198 | | | | |
| | Doprava a poplatek za skládkování | t | | |
| obsah: | dopravné | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 64,27 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 80,34 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 96,41 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 112,47 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 128,54 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 144,61 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 160,68 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 176,75 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 192,81 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 208,88 |
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1 | 16,07 |
| cena: | skládkovné | t | 1 | 910,51 |

| | | | | |
|--------|---|----|---|--------|
| 55610 | | | | |
| cena: | Zemní práce - těžení | m3 | 1 | 257,09 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy v dosahu ramene rypadla ruční dočišťování a úprava terénu očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 55620 | | | | |
| cena: | Zemní práce - přesun | m3 | 1 | 224,95 |
| obsah: | příprava dozeru na pracovišti přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m zásyp jam, zářezů nebo rýh rozprostření ornice na pláni nebo svahu úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypech očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště | | | |
| 55630 | | | | |
| cena: | Zemní práce - uložení | m3 | 1 | 107,12 |
| obsah: | příprava dozeru na pracovišti rozprostření dovezené zeminy očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště | | | |
| 56110 | | | | |
| cena: | Silniční kanalizace - čištění | bm | 1 | 128,54 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením plnění a doplňování kropičky vodou rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu zrušení dopravního značení | | | |
| 58121 | | | | |
| cena: | Vpustě silně znečištěné - čištění ruční | ks | 1 | 637,36 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí vpustí tlakovou vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 58122 | | | | |
| cena: | Vpustě silně znečištěné - čištění strojní | ks | 1 | 744,48 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava fekálního vozu a pomocného nářadí vysátí nečistot savicí fekálního vozu ruční čištění okolí vpustí očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 58141 | | | | |
| cena: | Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční | ks | 1 | 589,15 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a propláchnutí tlakovou vodou očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|----------|---------------|
| 58142 | | | | |
| cena: | Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní | ks | 1 | 744,48 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením naplnění a doplňování kropičky vodou otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu do revizní šachty tlakovou vodou sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou spoj. kanalizaci ke vpusti uzavření revizní šachty, očištění okolí očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 59410 | | | | |
| cena: | Silniční obruby - oprava | bm | 1 | 262,44 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, odstranění bet. lože uložení obrub, vyrovnání, spárování oprava jiných závad očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 59710 | | | | |
| cena: | Silniční obruby - zřízení | bm | 1 | 535,59 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava materiálu a nářadí určení směru a rozměření úprava betonového lože, kladení obrubníků spárování, úprava okolního terénu očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 59910 | | | | |
| cena: | Silniční obruby - rozebrání | bm | 1 | 187,46 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí a mechanizace rozebrání obrub, očištění obrubníků vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |

6 **MOSTY**

| NS | Název činnosti | | | |
|-------|--------------------------|--|--|--|
| 60110 | Údržba nestavební povahy | | | |
| 60210 | Údržba stavební povahy | | | |
| 60710 | Oprava mostu | | | |
| 60810 | Oprava mostního závěru | | | |
| 60910 | Demolice mostu | | | |

7 **OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY**

| NS | Název činnosti | | | |
|-------|--------------------------|--|--|--|
| 70110 | Údržba nestavební povahy | | | |
| 70210 | Údržba stavební povahy | | | |
| 70710 | Opravy | | | |
| 70810 | Zřízení | | | |
| 70910 | Demolice, snesení | | | |

8 SADOVNICTVÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH 2008 |
|--------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 81010 | | | | |
| cena: | Štěpkování | h | 1 | 1071,19 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači štěpkování přesun na další stanoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 81020 | | | | |
| cena: | Likvidace polomů | h | 1 | 289,22 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 81030 | | | | |
| cena: | Zpracování odpadového dřeva | h | 1 | 289,22 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu doplňování oleje do pily očistění pily, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 81097 | | | | |
| cena: | Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů | km | 1 | 104,98 |
| 81099 | | | | |
| cena: | Řízení provozu | h | 1 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|---|--------|
| 82110 | | | | |
| cena: | Vysazování včetně kůlu a chrániče | ks | 1 | 310,64 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava nářadí, stromků a kůlů dodávka sazenic, kůlů a chrániček sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seříznutím očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 82210 | | | | |
| cena: | Údržba - zalévání | ks | 1 | 29,99 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky přejezd mezi stromy příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 82310 | | | | |
| cena: | Řez a průklest ze země | ks | 1 | 212,10 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení | | | |
| 82320 | | | | |
| cena: | Řez a průklest ve výškách | ks | 1 | 374,92 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy prořezání koruny stromu zatření řezů barvou soustředění odřezaných větví na hromadu uložení pily zrušení dopravního značení Použití vysokozdvížné plošiny se oceňuje podle NS 82397 | | | |
| 82397 | | | | |
| cena: | Použití vysokozdvížné plošiny | h | 1 | 803,39 |

| | | | | |
|--------|---|----|---|---------|
| 82410 | | | | |
| cena: | Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů | ks | 1 | 53,56 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka chrániček příprava obalového materiálu nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče přesun k dalšímu stromku zrušení dopravního značení | | | |
| 82420 | | | | |
| cena: | Ochrana proti škůdcům - postřiky | ks | 1 | 53,56 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a dodávka postřiku rozmíchání postřiku příprava postřikovače na pracovišti postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a od okraje stromu k jeho vnitřní části přejezd k dalšímu stromu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 82497 | | | | |
| cena: | Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí | h | 1 | 235,66 |
| obsah: | kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených stromů, určování postřiků | | | |
| 82830 | | | | |
| cena: | Likvidace pařezů - do průměru 500 mm | ks | 1 | 749,83 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 82840 | | | | |
| cena: | Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm | ks | 1 | 3534,92 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava traktoru s frézou nájezd nad pařez, frézování přejezd mezi pařezy malá oprava příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|---|---------|
| 82920 | | | | |
| cena: | Kácení včetně odvětvení - do průměru 300 mm | ks | 1 | 535,59 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení | | | |
| 82930 | | | | |
| cena: | Kácení včetně odvětvení - průměr 300 - 500 mm | ks | 1 | 5355,95 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení | | | |
| 82940 | | | | |
| cena: | Kácení včetně odvětvení - průměr nad 500 mm | ks | 1 | 9351,48 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily řízení dopravy určení směru a místa pádu stromu naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu odvětvení, rozřezání silných větví a kmene uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m zrušení dopravního značení | | | |
| 82999 | | | | |
| cena: | Řízení provozu | h | 1 | 321,36 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště | | | |
| 83110 | | | | |
| cena: | Vysazování keřů do jamek | m2 | 1 | 29,99 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava náradí a keřů dodávka keřů sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou očistění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-----------|----------|--------------|
| 83210 | | | | |
| cena: | Údržba keřů - zalévání | m2 | 1 | 11,78 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka technologické vody plnění a doplňování kropičky vodou příprava kropičky k zalévání zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky přejezd mezi skupinami keřů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 83310 | | | | |
| cena: | Keře - průklest | m2 | 1 | 34,28 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily provedení průklestu - odstranění zaschlých a poškozených částí keře odstranění přehoustlých a slabých výhonů přechod k další skupině keřů uložení motorové pily zrušení dopravního značení | | | |
| 83910 | | | | |
| cena: | Keře - likvidace řezáním | m2 | 1 | 21,42 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů chemické ošetření řezů příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |
| 83920 | | | | |
| cena: | Keře - likvidace vytrháváním | m2 | 1 | 32,14 |
| obsah: | příprava grejdru, montáž a seřízení rozrývače vytrhávání keřů rozrývačem odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení na hromadu úprava plochy radlicí | | | |
| 84110 | | | | |
| cena: | Zakládání travních porostů | m2 | 1 | 20,35 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením dodávka osiva příprava pomocných nádob a travního semena plnění travního semena do menších pomocných nádob rozhazování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití očistění náradí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |

| | | | | |
|--------|---|----|---|------|
| 84810 | | | | |
| cena: | Kosení travních porostů strojně | m2 | 1 | 0,86 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení | | | |
| 84820 | | | | |
| cena: | Kosení travních porostů strojně pod svodidly | m2 | 1 | 1,71 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků sečení travního porostu provozní údržba drobná oprava zrušení dopravního značení | | | |
| 84840 | | | | |
| cena: | Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek | m2 | 1 | 4,61 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.) příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM drobná oprava zrušení dopravního značení | | | |
| 84850 | | | | |
| cena: | Ošetření travních porostů chemickými prostředky | m2 | 1 | 1,29 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením napuštění vody do nádrže postřikovače příprava postřikovače na pracovišti postřik travního porostu příprava k odjezdu z pracoviště zrušení dopravního značení | | | |

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Jedn.cena bez DPH 2008 |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------------|
| 91520 | | | | |
| cena: | Sčítání dopravy ve všední dny | h | 1 | 246,37 |
| obsah: | doprava na stanoviště | | | |
| 91910 | | | | |
| cena: | Pohotovost na pracovišti | h | 1 | 235,66 |
| 91920 | | | | |
| cena: | Pohotovost domácí | h | 1 | 64,27 |

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojcíslicím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojcíslicím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předemné činnosti, je základní cena pouze za práci.

C

C